

满族屯满族乡 2025 年
满族屯满族乡边境地区河道治理项目

施
工
合
同
书

二〇二五年五月



满族屯满族乡 2025 年

特布格日勒嘎查河道护坡项目

施工合同书

甲方： 科尔沁右翼前旗满族屯满族乡人民政府

乙方： 兴安盟尚实亿建设工程有限公司

经甲乙双方协商一致，就项目建设相关事项订立本合同。

一、甲方责任：

1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。协调施工期间的水源、电源等，费用由乙方自行承担。

2.负责协调乙方施工人员与施工现场附近村民之间的关系，保证乙方可以顺利施工。

3.参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收等。

4.施工中，甲方对工程质量实施同步监督，发现问题及时要求乙方整改。

二、乙方责任：

1.施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定等，全面履行合同，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。对不按规范施工的工程，甲方有权责令返工，因此而造成的经济损失由乙方承担。

2.乙方必须重视施工现场的文明安全施工，施工期间造成的一切失火、失盗、伤亡事故损失均由乙方负责，甲方不承担任何相关责任。



3.乙方须严格按照投标清单，实施方案组织施工。

三、工程概况：

1.项目工程名称：满族屯满族乡 2025 年边境地区河道治理项目

2.工程地点：科右前旗满族屯满族乡满都拉图、白音乌拉嘎查。

3.工程内容：（1）满都拉图嘎查锁坝134米。

（2）白音乌拉嘎查河道清淤2065米。

（3）白音乌拉嘎查左岸铅丝石笼护坡198米。

（4）白音乌拉嘎查右岸铅丝石笼护坡160米。

建设规模：（1）满都拉图嘎查锁坝134米，地上梯形断面，顶宽2米，边坡1:1.5，高度1.5米，地下矩形断面，高度0.5米，宽度6.5米，铅丝石笼下设10cm的砂垫层，垫层下铺设400g/m²的土工织布一层。

（2）白音乌拉嘎查河道清淤2065米,底宽50米，边坡比为1:1，高度1-1.5米。

（3）白音乌拉嘎查左岸铅丝石笼护坡198米,采用铅丝石笼护砌，护底宽度2米，护岸高度2米，护顶宽度0.5米，边坡比为1:1.5，护岸、护顶及护底厚度0.4米，铅丝石笼护坡及护底下设10cm的砂垫层，垫层下铺设400g/m²的土工织布一层。

（4）白音乌拉嘎查右岸铅丝石笼护坡160米,采用铅丝石笼护砌，护底宽度2米，护岸高度2米，护顶宽度0.5米，边坡比为1:1.5，护岸、护顶及护底厚度0.4米，铅丝石笼护坡及护底下设10cm的砂垫层，垫层下铺设400g/m²的土工织布一层。

4.工程工期：2025 年 5 月 9 日--2025 年 6 月 30 日



四、合同总额:

人民币大写: 壹佰柒拾贰万玖仟壹佰肆拾玖元肆角五分, ¥:
1729149.45 元 (工程造价以实际审计评审为准)。

五、付款方式:

1.合同签订之日起乙方进场施工后 5 个工作日内, 甲方向财政部门申请合同总价的 30% (即 518744.835 元整, 大写: 伍拾壹万捌仟柒佰肆拾肆元捌角叁分伍) 支付给乙方。

2.按照工程进度甲方最多向财政部门申请合同总价的 80% 工程款。乙方完成总工程量的 100%, 经验收和财政部门评审后, 甲方应于 3 个工作日内向财政部门申请扣除质保金 (评审金额的 3%) 的剩余工程款支付乙方。

3.本项目工程的质保金 (评审金额的 3%), 在项目验收评审完成之日起一年, 期间相关建筑工程等无任何质量问题, 甲方应在质保期限届满后无条件拨付乙方。

六、违约责任:

1.合同双方任何一方违反合同规定, 则须在另一守约方要求履约的 5 日内继续履约或改正, 如继续违约, 则违约方须支付守约方合同总额 1%/天的补偿费用, 直至整改完毕。

2.甲方负责组织项目主管部门、施工单位、监理单位、设计单位等相关部门进行验收。乙方必须严格按照甲方确定的实施方案进行施工, 验收过程中如发现未按标准建设的, 将不予拨付剩余资金。

3.工程质量回访期内如出现重大质量问题, 由乙方全权负责维修和整改。



七、其他条款:

1. 本合同原件一式三份, 甲乙双方各执一份, 乡项目办留存一份。
自双方法人或授权人签字并盖章之日起生效, 至本合同项下双方权利义务履行完毕时终止。

2. 甲乙双方双方必须严格执行本合同, 任何一方无权单方面修改合同内容, 合同未尽事宜, 可另行协商并签订补充合同。

3. 因本合同产生的或与本合同有关的解释、违约、终止等争议, 经协商未果的, 由甲方所在地法院判定解决。

甲 方: 科尔沁右翼前旗满族屯满族乡人民政府 (盖章)

法人代表签字:





2025 年 5 月 12 日

乙 方: 兴安盟尚实亿建设工程有限公司 (盖章)

法人代表签字:





2025 年 5 月 12 日

