

# 施工合同

项目名称：维修改造工程

项目编号：MZLZC-C-G-250009

单位全称：哈尔滨城耀建筑工程有限公司



# 合 同

合同编号：HT-2508709

甲方：满洲里市兴华幼儿园

地址：满洲里市泰山路 131 号

乙方：哈尔滨城耀建筑工程有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区南兴街8号C14栋27层7号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及维修改造工程MZLZC-C-G-250009（政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：详见合同清单附件。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

合同履行期限：合同签订后45个日历日。



### 三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；
2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；
3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

### 四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及时间约定如下：

甲方对乙方验收实行最后总验收，在合同约定时间内乙方完成工程项目，甲方在三个工作日对项目组织进行验收，验收合格后出具验收报告。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改。

### 五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为 3,497,789.00 元（小写）叁佰肆拾玖万柒仟柒佰捌拾玖元整（大写）。

## 六、付款时间及条件

### (一) 付款时间:

1、签订合同后,达到付款条件起20日内,支付合同总金额的30.00% 壹佰零肆万玖仟叁佰叁拾陆元柒角整(1049336.7元)

2、乙方完成总工程量95%后,达到付款条件起20日内,支付合同总金额的40.00% 壹佰叁拾玖万玖仟壹佰壹拾伍元陆角整(1399115.6元)

3、竣工验收合格后,达到付款条件起20日内,支付合同总金额的27.00%。

4、工程质量保修期结束后(工程质保期1年),达到付款条件起20日内,支付合同总金额的3.00%。

(二) 付款条件: 甲方按照合同约定进度支付款项,乙方应按照合同约定工期完成工程,乙方提供甲方支付款项等额发票。甲方在取得乙方开具的符合甲方要求的正规发票后支付款项。

### (三) 乙方账户信息

乙方名称: 哈尔滨城耀建筑工程有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司哈尔滨哈西万达支行

银行账号: 167745615570

合同支付方式: 转账支付

(四) 质保期壹年,自验收合格之日起计算。

## 七、甲方对乙方工程的监督



甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的規定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额5%的违约金承担违约责任。延期达到15日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照金额的5%承担违约责任。延期达到15日，甲方有权解除合同，拒付延期

部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失（由于甲方原因工期拖延或者天气原因和不可抗力因素除外）。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款。

（五）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

## 十、动火作业双方权利与义务

乙方在取得动火作业许可证后，方可进行涉及明火、焊接、切割等可能产生火花或高温的端口作业施工（例如管道端口焊接、设备端口切割等与端口相关的动火操作）。

### （一）甲方权利义务

1. 有权对乙方作业过程进行监督检查，提出安全整改意见。
2. 为乙方提供作业现场相关信息，如地下管线分布、周边易燃易爆物品存储情况等。
3. 协助乙方办理与本次动火作业相关的审批手续（如需），提供必要的文件资料。

### （二）乙方权利义务

1. 有权要求甲方提供作业所需的协助和必要信息。

乙方在取得动火作业许可后，有权要求甲方提供以下支持或配合：



2. 乙方动火作业人员必须持有有效的特种作业操作证（焊接与热切割类），且证书在有效期内，乙方需向甲方提供证书复印件备案。

3. 乙方作业前对现场进行安全检查，清理动火现场及周围易燃、易爆物品，动火时远离易燃气体（如天然气管道）、电气线路，避免火花溅落；无法移除的，应采取有效的隔离、防护措施。消防准备：现场配备至少2具4公斤干粉灭火器，作业人员需熟悉灭火器使用方法；乙方安排专人监火，监火人不得擅自离开。

4. 如遇恶劣天气（如五级及以上大风、暴雨、雷电等）或其他不利于动火作业的情况，乙方应立即停止作业，并采取安全防范措施。

5. 乙方作业结束后，及时清理作业现场，确认无火星、余温，停留30分钟以上方可离开，确认无安全隐患后方可撤离。

6. 用电需符合规范，不乱拉电线，使用合格插座，作业后关闭电源。

7. 施工场地保护与环境卫生条款。

(1) 施工期间物品保护：乙方在施工过程中，应采取妥善、有效的防护措施，保护好施工现场周围的建筑物、设备管线、绿化植被及其他各类物品，避免因施工造成损坏、污染或破坏。对于可能受到施工影响的区域，乙方需提前进行评估，并制定针对性的保护方案，必要时应设立明显的警示标识。

(2) 损坏赔偿与修补：若因乙方施工原因导致周围环境物品出现破损、毁坏等情况，乙方应立即通知甲方，并在甲方认可的期限内，按照物品的原有质量和规格，承担修复或赔偿责任。赔偿方式包括但不限于照价赔偿、恢复原状等，具体赔偿金额及方式由双方协商确定；若协商不成，可依据相关法律法规及评估机构的评估结果解决。

(3) 工程结束后的清理与恢复：维修改造工程竣工未移交甲方前，乙方负责对已完成内容进行保护。工程完工后，乙方需在[3]个工作日内，拆除施工过程中设置的临时设施，清理施工现场的建筑垃圾、剩余材料及其他杂物，做到场地清洁、无遗留垃圾，并将施工场地及周边环境恢复至施工前的原状或甲方要求的状态。若施工过程中对周边道路、公共区域等造成影响，乙方也应负责修复和清理，确保不影响正常使用和环境美观。

## 十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 10 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

## 十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列第二种方式解决：

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。



(二) 向 甲方所在地 人民法院起诉。

## 十二、合同保存

合同文本一式叁份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、三方各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

## 十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

## 十四、双方约定的其他事宜

- 1、甲方负责施工现场的对内对外协调工作，保证乙方的顺利施工，如因甲方原因不能施工，工期顺延，乙方不负责。
- 2、现场施工水电由甲方提供。
- 3、乙方自行负责施工过程中的施工人员的安全问题，出现安全问题乙方自行负责。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章签字后生效。

甲方名称：（章） 满洲里市兴华幼儿园

甲方法定代表人或负责人：（签字）

刘兆洪

2025年07月25日

乙方名称：（章） 哈尔滨城耀建筑工程有限公司

乙方法定代表人或负责人：（签字）

林振华

2025年07月25日



# 中标通知书

2025/7/22 13:08

内蒙古自治区政府采购云平台

## 中标通知书



项目编号: MZLZC-C-G-250009

哈尔滨城耀建筑工程有限公司:

满洲里市兴华幼儿园于2025年07月21日就维修改造工程(项目编号: MZLZC-C-G-250009) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	3,497,789.00
合计金额(大写):	叁佰肆拾玖万柒仟柒佰捌拾玖元整



满洲里市公共资源交易中心  
2025年07月21日

# 工程量清单及报价

满洲里市兴华幼儿园维修改造  
工程



## 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

投标总价（小写）： 3497789

（大写）： 叁佰肆拾玖万柒仟柒佰捌拾玖元整

投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
全国建设工程造价员专用章  
李 丽 娟 (打印)  
蒙 120E00033  
(造价人员签字盖章)



时 间： \_\_\_\_\_ 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修  
改造工程

第 1 页 共 1 页




表-01











## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程-拆除 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		整个项目						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.名称：户外栏杆拆除	m	400	27.46	10984	
2	011605001001	平面块料拆除	1.名称：理石地面台阶拆除	m2	413.04	17.97	7422.33	
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.名称：墙面保温层铲除、挂塑板100mm	m3	20	26.88	537.6	
4	011605002001	立面块料拆除	1.名称：拆除墙面瓷砖	m2	10	15.42	154.2	
5	011612002001	卫生洁具拆除	1.名称：蹲便拆除	套	3	86.74	260.22	
6	011608001001	铲除油漆面	1.名称：铲除抹灰面腻子	m2	1500	4.08	6120	
7	011610002001	金属门窗拆除	1.名称：防火门拆除	m2	2.15	20.72	44.55	
8	011610002002	金属门窗拆除	1.名称：塑钢窗拆除	m2	485.8	20.71	10060.92	
9	011607001001	刚性层拆除	1.名称：金属构件拆除 钢屋架	t	3.5	1177.53	4121.36	
10	011607001002	刚性层拆除	1.名称：屋面彩钢板拆除	m2	1800	49.94	89892	
11	011607002001	防水层拆除	1.名称：防水层拆除	m2	1800	10.53	18954	
12	010801002001	木质门带套	1.名称：拆除木门	m2	106.6	15.2	1620.32	
13	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.名称：多媒体室等房间棚面拆除	m2	549.67	9.12	5012.99	
14	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.名称：龙骨及石膏板墙面拆除	m2	23.43	14.05	329.19	
15	011601001001	砖砌体拆除	1.名称：门口掏砌1砖墙	m2	1.9	223.19	424.06	
16	011605001002	平面块料拆除	1.名称：拆地板及基层	m2	201.06	9.49	1908.06	
17	011605001003	平面块料拆除	1.名称：水池拆面砖及防水层	m2	259.8	28.8	7482.24	
18	010103002001	土方弃置	1.名称：楼层垂直运出垃圾、垃圾清运、运距5km	m3	452.83	133.78	60579.6	
分部小计							225907.64	
措施项目								
本页小计							225907.64	
合计							225907.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



表-08

### 综合单价分析表

工程名称: 涪陵区育兴幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段: 涪陵区育兴幼儿园修缮改造工程

第 1 页 共 18 页



项目编码		011909001000		项目名称				栏杆、栏板拆除				计量单位	m		工程量	400				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润									
2-1-16	拆除工程 金属栏杆	10m	0.1000	225.11	0	0	49.32	22.51	0	0	4.93									4.95
人工单价				小计				22.51	0.00	0.00	4.95									
				未计价材料费								0								
清单项目综合单价												27.46								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)											
	建筑垃圾			m3	0.0118	0	0													
	材料费小计							—	0.00	—										

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-01

### 综合单价分析表

工程名称: 涪陵区育兴幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段: 涪陵区育兴幼儿园修缮改造工程

第 2 页 共 18 页



项目编码		011905001000		项目名称				平面出料拆除				计量单位	m2		工程量	433.04				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润									
2-1-16	拆除工程 楼地面 石衬面	10m2	0.1000	147.31	0	0	32.41	14.73	0	0	3.24									3.24
人工单价				小计				14.73	0.00	0.00	3.24									
				未计价材料费								0								
清单项目综合单价												17.97								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)											
	建筑垃圾			m3	0.0088	0	0													
	材料费小计							—	0.00	—										

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-02

### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 3 页 共 18 页



项目编号		0130030300		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位	㎡	工程量	20
清单综合单价组成说明											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-13	吊顶拆除 吊钩间距≤ 1.2m 龙骨拆除(含拆除)	㎡	1.0000	22.04	0	0	4.84	22.04	0	0	4.84
人工单价				小计				22.04	0.00	0.00	4.84
				未计价材料费							
清单项目综合单价								26.88			
材料费说明		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		建筑废料		㎡	1.2	0	0				
		材料费小计				—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-03

### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 4 页 共 18 页



项目编号		0130030300		项目名称		立面涂料拆除		计量单位	㎡	工程量	10
清单综合单价组成说明											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1-24	拆除工程 墙柱面 涂料层及饰面面层	10㎡	0.1000	126.38	0	0	27.81	12.64	0	0	2.78
人工单价				小计				12.64	0.00	0.00	2.78
				未计价材料费							
清单项目综合单价								15.42			
材料费说明		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
		建筑废料		㎡	0.0200	0	0				
		材料费小计				—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-03

### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 5 页 共 18 页

项目编号		01161200300		项目名称		卫生洁具拆除		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1-00	卫生设备拆除 蹲式大便器	套	1.0000	70.77	0.4	0	15.57	70.77	0.4	0	15.57
人工单价				小计				70.77	0.40	0.00	15.57
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								86.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电			kw·h	0.2	0.58	0.11				
	尼龙砂轮片 Φ100			片	0.2	1.12	0.22				
	材料费小计					—	0.40	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 6 页 共 18 页

项目编号		01160900100		项目名称		铲除油漆面		计量单位	m2	工程量	1500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1-20	拆除工程 抹灰面油漆	10m2	0.1000	33.43	0	0	7.35	3.34	0	0	0.74
人工单价				小计				3.34	0.00	0.00	0.74
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								4.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.002	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 7 页 共 18 页

项目编号		01361000200		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		m2		工程量		2.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1-2	拆除工程 金属门窗	10m2	0.1000	189.74	0	0	37.35	18.98	0	0	3.74				
人工单价				小计				18.98	0.00	0.00	3.74				
				未计价材料费								0			
清单项目综合单价								20.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	建筑垃圾			m3	0.104	0	0								
	材料费小计					—	0.00	—	0.00						

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 8 页 共 18 页

项目编号		01361000200		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		m2		工程量		485.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1-2	拆除工程 金属门窗	10m2	0.1000	189.74	0	0	37.35	18.98	0	0	3.74				
人工单价				小计				18.98	0.00	0.00	3.74				
				未计价材料费								0			
清单项目综合单价								20.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	建筑垃圾			m3	0.104	0	0								
	材料费小计					—	0.00	—	0.00						

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 9 页 共 18 页

项目编号		01307001000		项目名称		刚性拆除		计量单位	1	工程量	3.5	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-182	金属构件拆除 拆屋架	t	1.0000	686.13	0.01	340.44	150.95	686.13	0.01	340.44	150.95	
人工单价		小计						686.13	0.01	340.44	150.95	
		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										1177.53		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	氧气			m3	0.001	2.72	0					
	乙炔气			m3	0.001	16.2	0.01					
	材料费小计					—	0.01	—	0.01			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 10 页 共 18 页

项目编号		01307001000		项目名称		刚性拆除		计量单位	m2	工程量	1800	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-122	屋面拆除 金属压型板屋架 拆除龙骨 复合板	m2	1.0000	14.34	0.05	32.4	3.18	14.34	0.05	32.4	3.18	
人工单价		小计						14.34	0.05	32.4	3.18	
		未计价材料费						0				
清单项目综合单价										49.84		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	氧气			m3	0.004	2.72	0.01					
	乙炔气			m3	0.004	16.2	0.04					
	建筑垃圾			m3	0.18	0	0					
	材料费小计					—	0.05	—	0.05			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—拆建工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 11 页 共 18 页

项目编号	011007003000			项目名称	防水层拆除				计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	3800	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
1-1-11	屋面拆除 卷材防水层	m <sup>2</sup>	1.0000	8.63	0	0	1.97	8.63	0	0	1.97			
人工单价				小计				8.63	0.00	0.00	1.90			
				未计价材料费								0		
清单项目综合单价													10.53	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	建筑垃圾			m <sup>3</sup>	0.0254	0	0							
	材料费小计					—	0.00	—	0.00					

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—拆建工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 12 页 共 18 页

项目编号	010801002000			项目名称	木质门油漆				计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	100.6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
2-1-1	拆除工程 木门漆	10m <sup>2</sup>	0.1000	224.38	0	0	27.41	22.44	0	0	2.74			
人工单价				小计				22.44	0.00	0.00	2.74			
				未计价材料费								0		
清单项目综合单价													15.2	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	建筑垃圾			m <sup>3</sup>	0.106	0	0							
	材料费小计					—	0.00	—	0.00					

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称： 湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段： 湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程

第 13 页 共 18 页



项目编号		01300900300		项目名称		火燃面龙骨及饰面拆除		计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	549.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1-26	拆除工程 天棚 木龙骨石膏面	10m <sup>2</sup>	0.1000	24.74	0	0	16.42	2.47	0	0	1.64	0	1.62
人工单价				小计				2.47	0.00	0.00	1.62		
未计价材料费													
清单项目综合单价										9.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	建筑垃圾			m <sup>3</sup>	0.025	0	0	0					
	材料费小计					--	0.00	--	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表一-03

### 综合单价分析表

工程名称： 湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段： 湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程

第 14 页 共 18 页



项目编号		01300900300		项目名称		墙柱面龙骨及饰面拆除		计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	33.43	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-1-29	拆除工程 墙柱面 龙骨及石膏面	10m <sup>2</sup>	0.1000	113.2	0	0	25.34	11.32	0	0	2.53	0	2.53
人工单价				小计				11.32	0.00	0.00	2.53		
未计价材料费													
清单项目综合单价										14.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	建筑垃圾			m <sup>3</sup>	0.025	0	0	0					
	材料费小计					--	0.00	--	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表一-03

### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 15 页 共 18 页

项目编号		01301001000		项目名称		结构体拆除		计量单位	m2	工程量	1.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-9-14	门口拆除 100墙	m2	1.0000	146.08	44.28	0	32.27	146.08	44.28	0	32.27
人工单价				小计				146.08	44.28	0.00	32.27
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										223.19	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混砌筑砂浆 M10			m3	0.0486	264.08	12.83				
	板枋材			m3	0.0188	1366.3	25.78				
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53			千块	0.021	208	4.37				
	水			m3	0.02	5.27	0.11				
	其他材料费			元	0.2588		0.26				
材料费小计						—	44.28	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 16 页 共 18 页

项目编号		01301001000		项目名称		平面结构拆除		计量单位	m2	工程量	205.00
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1-18	拆除工程 楼地面 带龙骨 木基层	10m2	0.1000	77.8	0	0	17.12	77.8	0	0	1.71
人工单价				小计				77.8	0.00	0.00	1.71
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										9.89	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.0422	0	0				
	材料费小计						—	0.00	—	0.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称: 株洲县兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段: 株洲县兴华幼儿园修缮改造工程

第 17 页 共 18 页

项目编码	01100001000	项目名称	平面材料拆除	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	259.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1-12	拆除工程 楼地面 水泥砂浆面层	10m <sup>2</sup>	0.1000	238.04	0	0	31.92	23.80	0	0	3.19
人工单价				小计				23.80	0.00	0.00	3.19
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						264.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑砂浆			m <sup>3</sup>	0.024	0	0	—	—	0.00	
	材料费小计					—	0.00	—	—	0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称: 株洲县兴华幼儿园修缮改造工程—拆除工程

标段: 株洲县兴华幼儿园修缮改造工程

第 18 页 共 18 页

项目编码	01100002001	项目名称	土方弃置	计量单位	m <sup>3</sup>	工程量	452.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-99	小型转运工程垃圾 人工自卸 10m <sup>2</sup> 以内	100m <sup>3</sup>	0.0100	1192.04	0	982.08	132.64	11.92	0	8.82	5.20
1-1-100 *4	小型转运工程垃圾 人工自卸 运距10m 单价*4	100m <sup>3</sup>	0.0100	0	0	691.2	0	0	0	6.91	0
1-1-95	楼地面垃圾 垂直运距10m以内	m <sup>3</sup>	1.0000	81.09	0	24.08	13.40	81.09	0	24.08	13.44
人工单价				小计				78.21	0.00	40.80	16.77
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价						133.78					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			3833.12			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	2555.42			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	1277.7			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	638.86			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	1277.7			
4	018001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计							5749.68	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程  
 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程  
 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2











## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程--新建工程      标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程      第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	227836.41	93048.95
2	措施项目	4004.61	
2.1	其中：安全文明施工费	3264.64	
3	其他项目	150	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工	150	
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8494.72	
5	税金	21643.72	
投标报价合计=1+2+3+4+5		262,129.46	93048.95

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程--新建 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011506002001	金属旗杆	1.名称：SUS304不锈钢锥形旗杆 2.规格：10米 3.尺寸：上口径φ80mm,下口径φ160mm,厚度4.0 4.旗帜电动升降系统一套	根	1	10419.03	10419.03	7077
2	011506002002	金属旗杆	1.名称：SUS304不锈钢锥形旗杆 2.规格：9.2米 3.尺寸：上口径φ80mm,下口径φ154mm,厚度4.0	根	2	5840.88	11681.76	6870
3	010401012001	零星砌砖	1.名称：砖砌旗杆底座	m <sup>3</sup>	4.81	484.31	2329.53	
4	011201001001	墙面一般抹灰	1.旗杆底座粘贴石材面铺抹结合层 2.抹灰层(14+6mm)	m <sup>2</sup>	5.85	99.64	582.89	
5	010401013001	砖坡道	1.砖砌坡道	m <sup>3</sup>	1.13	643.7	727.38	
6	011102001001	石材楼地面	1.坡道水泥砂浆找平层厚度20mm 2.贴石材面层	m <sup>2</sup>	4.5	196.65	884.93	
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.坡道双侧不锈钢栏杆	m	6	232.06	1392.36	
8	010802003001	钢质防火门	1.名称：一级防火门 2.规格：2000*1400	m <sup>2</sup>	2.8	498.33	1395.32	
9	010602001001	钢屋架	1.金属结构制作 焊接轻钢屋架	t	1.2	6868.51	8242.21	
10	010603003001	钢管柱	1.金属结构制作安装 钢管柱	t	1.5	5567.59	8351.39	
11	011207001001	墙面装饰板	1.墙面板 彩钢夹芯板厚度100mm	m <sup>2</sup>	20	170.44	3408.8	
12	010901002001	型材屋面	1.金属板屋面 彩钢夹芯板厚度100mm	m <sup>2</sup>	6	152.03	912.18	
13	011101003001	运动塑胶跑道	1.细石混凝土找平层厚度30mm 2.塑胶跑道厚度20mm	m <sup>2</sup>	496	155.91	77331.36	
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、JS防潮层一道	m <sup>2</sup>	496	14.2	7043.2	
15	011406001001	抹灰面油漆	1、抗紫外线罩光漆一道	m <sup>2</sup>	496	13.38	6636.48	
16	010802002001	铝合金吸格栅门	1.铝合金吸格栅门,1900mm*1200mm制作安装含立柱	m <sup>2</sup>	3.88	522.97	2029.12	1661.95
17	010805004001	电动伸缩门	1.名称：电动伸缩门 2.尺寸：14200mm*1800mm*600mm 3.型号：段滑门G1 顶梁规格(mm) 135*83*3.0mm 底梁规格(mm) 135*83*3.0mm 轨道 无轨 控制系统 智通达 颜色 灰色 4.电机一套 370W 遥控	m	14.2	3462.23	49163.67	45440
18	010805004002	电动伸缩门	1.名称：电动伸缩门 2.尺寸：	m	10	3530.48	35304.8	32000
本页小计							227836.41	93048.95

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08





### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 1 页 共 18 页

项目编号		01100900200		项目名称		金属楼梯		计量单位	楼	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-150 楼	手动不锈钢楼梯 高度 12	楼	1.0000	1391.26	4314.64	329.31	435.32	1391.26	4314.64	329.31	435.32	
11-153 楼	楼梯电动升降系统	套	1.0000	89.88	3433.73	0	22.87	89.88	3433.73	0	22.87	
人工单价				小计				1481.14	7950.38	329.31	478.19	
综合工日127.05元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价								10419.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	楼梯电动升降系统			套	1			338	338	338		
	10米镀锌			根	1			2698	2698	2698		
	其他材料费							873.38	—	0.00		
	材料费小计							873.38	—	7077.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-01



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 2 页 共 18 页

项目编号		01100900200		项目名称		金属楼梯		计量单位	楼	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-150 楼	手动不锈钢楼梯 高度 1m	楼	1.0000	1043.42	4059	396.58	341.88	1043.42	4059	396.58	341.88	
人工单价				小计				1043.42	4059.00	396.58	341.88	
综合工日127.05元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价								2840.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	5.2米镀锌			根	1			343	343	343		
	其他材料费							624	—	0.00		
	材料费小计							624.00	—	343.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-01



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 3 页 共 18 页

项目编号	010401012000		项目名称	零星砌砖				计量单位	m <sup>3</sup>		工程量	4.81	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
3-12	零星砌体 普通砖	10m <sup>3</sup>	0.1000	2349.11	1674.24	50.98	708.8	234.91	167.42	5.10	76.88		
	人工单价	小计						234.91	167.42	5.10	76.88		
综合工日112.00元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价										84.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					—	167.42	—	0.00				
	材料费小计					—	167.42	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-03

### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 4 页 共 18 页

项目编号	011201001000		项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	3.35	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
12-41 换	地面砂浆面层 贴卵石衬 嵌法砌筑页岩空心砖 嵌为 【干混砂浆砂浆 20】	10m <sup>2</sup>	0.0100	5478.29	2641.89	61.22	1782.86	54.78	26.42	0.61	17.83		
	人工单价	小计						54.78	26.42	0.61	17.83		
综合工日127.00元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价										89.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					—	26.42	—	0.00				
	材料费小计					—	26.42	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-03



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 5 页 共 18 页

项目编号		0190101300		项目名称		碎玻璃		计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	1.13		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费			
借1-3-16	新砌砖墙工程 零星砌体	10m <sup>3</sup>	0.1000	3843.74	1696.57	50.58	945.63	384.38	169.66	5.06	94.56			
	人工单价			小计				384.38	169.66	5.06	94.56			
				未计价材料费								0		
清单项目综合单价											643.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					—	169.66	—	0.00					
	材料费小计					—	169.66	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 6 页 共 18 页

项目编号		0110200100		项目名称		石材楼地面		计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	4.5		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费			
借2-3-27	干铺砂板找平层 厚度20mm 卵石上设砂浆层上	100m <sup>2</sup>	0.0100	1253.91	588.8	81.01	275.86	12.54	5.89	0.81	2.76			
借2-3-28	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m <sup>2</sup> 以内	100m <sup>2</sup>	0.0100	3984.89	12522.68	81.01	876.08	39.85	125.23	0.81	8.77			
	人工单价			小计				52.39	131.11	1.62	11.53			
				未计价材料费								0		
清单项目综合单价											195.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					—	131.11	—	0.00					
	材料费小计					—	131.11	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程 标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程 第 7 页 共 18 页

项目编号		011503001000		项目名称				金属扶手、栏杆、栏板				计量单位	m	工程量	6		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
借2-7-70	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1000	851.86	1126.09	104.61	187.41	85.19	112.61	10.46	18.74						
	人工单价			小计				85.19	112.61	10.46	18.74						
				未计价材料费													0
清单项目综合单价												252.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	其他材料费					—	112.61	—	0.00								
	材料费小计					—	112.61	—	0.00								

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程 标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程 第 8 页 共 18 页

项目编号		010802003001		项目名称				钢质防火门				计量单位	m2	工程量	2.8		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
借2-2-44	金属门 钢质防火门安装	100m2	0.0100	4115.99	42371.8	0	1345.32	41.16	423.72	0	13.45						
	人工单价			小计				41.16	423.72	0.00	13.45						
				未计价材料费													0
清单项目综合单价												498.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	钢质防火门			m2	0.9825	430	422.48	—	0.00								
	其他材料费					—	1.24	—	0.00								
	材料费小计					—	423.72	—	0.00								

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 湖州里育兴幼儿园修缮改造工程—新建工程 标段: 湖州市兴华幼儿园修缮改造工程 第 9 页 共 18 页

项目编号	01903001000	项目名称	钢屋架	计量单位	t	工程量	1.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
0-3	金属结构制作 焊接柱制 屋架	t	1.0000	1730.19	3033.78	397.07	386.24	1730.19	3033.78	397.07	386.24	
0-19	金属结构安装 钢屋架 15 t以内	t	1.0000	357.53	86.87	330.13	117.01	357.53	86.87	330.13	117.01	
0-40	金属构件运输 一类构件 运距 2km	10t	0.1000	123.98	52.65	300.12	40.45	123.98	52.65	300.12	40.45	
人工单价				小计				2390.08	3147.92	833.21	687.30	
综合工日112.33元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								6869.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	角钢(综合)			t	0.988	2782.7	1741.38					
	钢板综合			t	0.432	2311.1	1093.48					
	其他材料费					—	303.13	—	0.00			
	材料费小计					—	3147.91	—	0.00			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 湖州里育兴幼儿园修缮改造工程—新建工程 标段: 湖州市兴华幼儿园修缮改造工程 第 10 页 共 18 页

项目编号	01903003000	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	1.0					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
0-12	金属结构制作 钢管柱	t	1.0000	1025.99	2085.56	520.08	335.11	1025.99	2085.56	520.08	335.11	
0-07	钢管安装 3t以内	t	1.0000	426.37	135.01	183.24	139.56	426.37	135.01	183.24	139.56	
0-14	金属构件运输 三类构件 运距 2km	10t	0.1000	197.74	34.28	850.01	64.71	197.74	34.28	850.01	64.71	
人工单价				小计				1473.13	2824.00	738.33	482.12	
综合工日112.33元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								3567.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	焊接钢管综合			t	0.978	2316.6	2265.63					
	其他材料费					—	588.38	—	0.00			
	材料费小计					—	2823.99	—	0.00			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 11 页 共 18 页

项目编号		011207001000		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-82	贴面砖 彩釉光面砖	100m <sup>2</sup>	0.0100	1802.44	14471.83	98.48	809.32	18.02	144.74	0.98	8.10
人工单价				小计				18.02	144.74	0.98	8.10
综合工日112.35元/工日				未计价材料费							0
清单项目综合单价										170.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	彩釉光面砖 8100			m <sup>2</sup>	1.00	112.35	112.35	—	—		
	其他材料费					—	23.17	—	0.00		
	材料费小计					—	144.74	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 12 页 共 18 页

项目编号		010801002001		项目名称		型材屋面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-20	彩釉光面砖 8100 或基层抹灰(1:1)板面上	100m <sup>2</sup>	0.0100	1382.03	12082.9	1288.82	432.31	13.82	120.83	12.89	4.32
人工单价				小计				13.82	120.83	12.89	4.32
综合工日112.35元/工日				未计价材料费							0
清单项目综合单价										152.03	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	彩釉光面砖 8100			m <sup>2</sup>	1.00	112.35	112.35	—	—		
	其他材料费					—	2.4	—	0.00		
	材料费小计					—	120.83	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 13 页 共 18 页

项目编号		0110100000		项目名称		运动场改造		计量单位	m2	工程量	096
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-4	卵石面层(地面找平层) 30mm	100m2	0.0100	442.88	854.45	0	144.90	4.43	8.54	0	1.45
借2-240 换	塑胶地面 9mm 实际厚度(mm):20	m2	1.0000	45.14	58.29	1.12	36.94	45.14	58.29	1.12	36.94
人工单价				小计				49.57	66.83	1.12	38.39
综合工日100, 50元/工日; 综合工日27, 60元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										155.91	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌细石混凝土 C20			m3	0.0033	281.2	0.93				
	预聚体(甲组份)			kg	3.206	3	9.62				
	色浆(乙组份)			kg	33.194	2	66.39				
	橡胶颗粒 125#			kg	5.514	1.72	9.48				
	胶粉料			kg	3.84	1	3.84				
	催化剂			kg	0.126	15.44	1.95				
	其他材料费					—	0.18	—		0.00	
	材料费小计					—	66.84	—		0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 14 页 共 18 页

项目编号		0108040000		项目名称		楼(地)面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	096
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-223	涂料(涂刷)防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm 厚	100m2	0.0100	283.49	1081.01	0	93.43	2.83	10.81	0	0.93
人工单价				小计				2.83	10.81	0.00	0.93
综合工日112, 30元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										14.2	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防水涂料 JS			kg	2.205	4.72	10.41				
	其他材料费					—	0	—		0.00	
	材料费小计					—	10.41	—		0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 15 页 共 18 页

项目编号		0110000100		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	㎡	工程量	896	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-70	抹地面 177涂料 乳胶漆	100m <sup>2</sup>	0.0100	788.52	317.92	0	231.51	7.89	3.18	0	2.32	
人工单价				小计				7.89	3.18	0.00	2.32	
综合工日127.06元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价								12.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	3.18	—	0.00			
	材料费小计					—	3.18	—	0.00			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 16 页 共 18 页

项目编号		0108030200		项目名称		铝合金玻璃门		计量单位	㎡	工程量	3.88	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-8 换	彩色断桥铝合金门安装 五金	100m <sup>2</sup>	0.0100	4397.11	48049.93	0	1340.31	47.07	493.5	0	15.41	
人工单价				小计				47.07	493.50	0.00	15.41	
综合工日112.35元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价								523.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铝合金玻璃门1900mm*1200mm			㎡	0.9800			445	426.34			
	其他材料费					—	32.16	—	0.00			
	材料费小计					—	32.16	—	426.34			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 湖州里兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程 标段: 湖州里兴华幼儿园修缮改造工程 第 17 页 共 18 页

项目编号	0190500400	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m	工程量	14.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-68	不锈钢伸缩门安装	10m	0.1000	741.51	32013.03	0	242.68	74.15	3201.3	0	24.27	
8-69	伸缩门电动装置	套	0.0104	231.73	2000	0	75.84	16.32	140.89	0	5.34	
人工单价				小计				90.47	3342.13	0.00	29.61	
综合工日112.35元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								3402.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	伸缩门电动装置系统			套	0.0704	2000	140.8					
	不锈钢伸缩门(含轨道)1400mm*1800mm*300mm			m	1			3200	3200			
	其他材料费							1.3		0.00		
	材料费小计							142.10		3200.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 湖州里兴华幼儿园修缮改造工程—新建工程 标段: 湖州里兴华幼儿园修缮改造工程 第 18 页 共 18 页

项目编号	0190500400	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m	工程量	10					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
8-68	不锈钢伸缩门安装	10m	0.1000	741.51	32013.03	0	242.68	74.15	3201.3	0	24.27	
8-69	伸缩门电动装置	套	0.1000	231.73	2000	0	75.84	23.17	200	0	7.58	
人工单价				小计				97.32	3401.30	0.00	31.85	
综合工日112.35元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								3520.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	伸缩门电动装置系统			套	0.1	2000	200					
	不锈钢伸缩门(含轨道)1000mm*1800mm*300mm			m	1			3200	3200			
	其他材料费							1.3		0.00		
	材料费小计							304.30		3200.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 总价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程— 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程  
新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			3264.64			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5	2394.07			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	870.57			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	217.64			
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8	348.22			
4	018001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3	130.58			
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	43.53			
6	018002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计			4004.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程      标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程      第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注	
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价		
1	不锈钢伸缩门(含轨道)14200mm*1800mm*60mm	m	14.2		3200	45440						
2	不锈钢伸缩门(含轨道)10000mm*1800mm*60mm	m	10		3200	32000						
3	铝合金磁吸格栅门1900mm*1200mm	m <sup>2</sup>	3.726		446	1661.95						
4	10米旗杆	根	1		3696	3696						
5	9.2米旗杆	根	2		3435	6870						
6	旗帜电动升降系统	套	1		3381	3381						
合计							93048					
总合计							93048					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2





# 计日工表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
	计日工	工日	1		150	150		
人工小计							150	
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
四、企业管理费和利润								
总 计							150	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	8494.72		8494.72
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	6661.65		6661.65
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	44709.05	10.5	4694.45
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	44709.05	3.7	1654.23
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	44709.05	0.4	178.84
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	44709.05	0.3	134.13
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	44709.05	3.7	1654.23
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	44709.05	0.4	178.84
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	240485.74	9	21643.72
合 计					30138.44

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—新建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1	角钢(综合)	t	2702.7	0.7776				
2	钢板综合	t	2531.1	0.5184				
3	彩钢夹芯板	m <sup>2</sup>	112.8	21.2			δ100	
4	彩钢夹芯板	m <sup>2</sup>	112.8	6.3			δ100	
5	钢质防火门	m <sup>2</sup>	430	2.751				
6	不锈钢伸缩门(含轨道)14200mm*1800mm*660mm	m	3200	14.2				
7	不锈钢伸缩门(含轨道)10000mm*1800mm*660mm	m	3200	10				
8	铝合金磁吸格栅门1900mm*1200mm	m <sup>2</sup>	446	3.726352				
9	伸缩门电动装置系统	套	2000	2				
10	防水涂料	kg	4.72	1093.68			JS	
11	预聚体(甲组份)	kg	5	1634.816				
12	色浆(乙组份)	kg	2	6544.224				
13	橡胶溶剂	kg	1.72	2734.944			120#	
14	红胶粒	kg	1	1904.64				
15	催化剂	kg	15.44	62.496				
16	焊接钢管综合	t	2316.6	1.467				
17	旗帜电动升降系统	套	3381	1				
18	9.2米旗杆	根	3435	2	大象	大象装修辅材股份有限公司		
19	10米旗杆	根	3696	1	大象	大象装修辅材股份有限公司		
20	预拌细石混凝土	m <sup>3</sup>	281.3	15.0288			C20	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		儿童水池改造						
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	抹灰面与基底刷2道JS防水涂料,一道2厚聚氨酯防水	m <sup>2</sup>	259.8	26.15	6793.77	
2	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色;防滑马赛克地砖	m <sup>2</sup>	259.8	139.18	36158.96	
		分部小计					42952.73	
		室外墙面						
3	011406001007	抹灰面油漆	1.名称:墙面彩色真石漆、刮腻子2遍	m <sup>2</sup>	3125.9	108.56	339347.7	
4	011001003001	保温隔热墙面	1.名称:墙面保温挤塑板厚度100mm	m <sup>2</sup>	480	117.05	56184	
5	010903002001	墙面涂膜防水	1.名称:墙面聚合物水泥防水涂料	m <sup>2</sup>	480	33.18	15926.4	
6	011201001007	墙面一般抹灰	1.名称:一般抹灰 外墙(14+6mm) 2.玻纤网格布一层	m <sup>2</sup>	560	44.4	24864	
7	011406001008	抹灰面油漆	1.名称:室外墙面乳胶漆二遍、腻子二遍	m <sup>2</sup>	560	30.56	17113.6	
8	011201001009	墙面一般抹灰	1.名称:外墙抹灰(14+6)mm	m <sup>2</sup>	4	43.98	175.92	
9	011201001011	墙面一般抹灰	1.名称:室外窗下造型(甲方指定样式) 2.材质:树脂 3.墙面抹灰、造型刷防霉涂料、彩色涂料	m <sup>2</sup>	50.25	194.88	9792.72	
		分部小计					463404.34	
		室外围栏及地面						
10	010607004001	铁艺栏杆	1.名称:铁艺焊接护栏 2.高度:1900mm 3.规格:竖管2*2方管、横管3*3方管、立柱12圆管、	m <sup>2</sup>	760	182.58	138760.8	
11	010401003001	实心砖墙	1.名称:围栏红青砖商基础墙 2.砂浆等级:强度等级M10	m <sup>3</sup>	30	345.44	10363.2	
12	011102001001	石材楼地面	1.名称:理石地面砖铺贴	m <sup>2</sup>	237.6	176.31	41891.26	
13	011102001002	台阶石材饰面	1.名称:台阶理石地面砖铺贴	m <sup>2</sup>	175.44	274.56	48168.81	
		分部小计					239184.07	
		天棚及内墙面						
14	011406001003	抹灰面油漆	1.名称:天棚满刮腻子二遍、乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	150	36.88	5532	
15	010401003002	实心砖墙	1.名称:砖墙封堵厚度600mm	m <sup>3</sup>	2.4	564.05	1353.72	
16	011201001003	墙面一般抹灰	1.名称:内墙抹灰	m <sup>2</sup>	4	37.76	151.04	
		本页小计					752577.9	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			(14+6)mm					
17	011406001004	抹灰面油漆	1.名称：室内墙面刮腻子二遍、乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	957.99	31.51	30186.26	
18	011207001001	墙面装饰板	1.轻钢龙骨基层 2.12mm厚石膏板双面内含隔音棉	m <sup>2</sup>	74.32	121.92	9061.09	
19	011302001001	吊顶天棚	1.轻钢龙骨基层 2.12mm厚石膏板面层	m <sup>2</sup>	201.06	85.98	17287.14	
20	011302001002	吊顶天棚	1.轻钢龙骨基层 2.铝合金扣板天棚面层	m <sup>2</sup>	365.8	107.43	39297.89	
21	010401003003	实心砖墙	1.新砌砖墙隔墙 混水砖墙厚度240mm	m <sup>3</sup>	9.26	546.84	5063.74	
22	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙面抹灰 内墙 (14+6)mm	m <sup>2</sup>	77.15	37.76	2913.18	
23	011406001010	抹灰面油漆	1.墙面刮腻子二遍乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	77.15	31.51	2431	
24	011207001002	墙面装饰板	1.名称：围堵软包 2.材质：PU皮革、底板采用E1级环保板材，快速回弹高密度海绵	m <sup>2</sup>	574.2	91.9	52768.98	
25	011207001003	墙面装饰板	1.名称：舞蹈镜（带不锈钢边框） 2.厚度：5mm	m <sup>2</sup>	19.52	120.28	2347.87	
		分部小计					168393.91	
		门窗						
26	010802003001	钢质防火门	1.名称：钢制防火门安装 2.尺寸：1000mm*2150mm	m <sup>2</sup>	2.15	498.33	1071.41	
27	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.名称：塑钢窗安装 2.尺寸：1000*1700mm	m <sup>2</sup>	1.7	447.51	760.77	
28	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1.名称：金属窗旧窗移位安装	m <sup>2</sup>	483.2	94.06	45449.79	
29	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1.65系列内平开隔热铝合金窗95mm+12Ar+5mm+12Ar+5Low-E 2.成品安装（含五金配件）	m <sup>2</sup>	144.3	694.01	100145.64	86400.3
30	010801002001	木质门带套	1.成品套装木门安装 单扇门2000*950mm	樘	7	3361.45	23530.15	22519
31	010801002002	木质门带套	1.成品套装木门安装 双扇门2000*1400mm	樘	34	3796.35	127715.9	120122
32	010801002003	铝包木门（高门）	1.名称：全铝包木门 2.尺寸：2000mm*1000mm	樘	2	3177.27	6354.54	6066
33	010801002004	铝包木门（高门）	1.名称：办公室全铝包木门 2.尺寸：2200mm*950mm	樘	1	3344.69	3344.69	3125
34	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1.名称：塑钢窗 2.尺寸：1000*600mm	m <sup>2</sup>	0.6	460.97	276.58	
35	010807001009	金属（塑钢、断桥）窗	1.名称：玻璃窗 2.尺寸：1200*1200mm	m <sup>2</sup>	1.44	185.83	267.6	
		本页小计					470274.22	238232.3

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010802004001	防盗门	1.名称: 防盗门 2.尺寸: 950*2000mm	m <sup>2</sup>	3.8	518.7	1971.06	
37	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称: 不锈钢防护栏 2.尺寸: 2350mm*1100mm	m	7.05	239.96	1691.72	
		分部小计					312579.85	238232.3
		屋面及防水						
38	010902001001	屋面卷材防水	1.名称: 防水改性沥青卷材 二层 热熔 2.防水涂料涂刷 3.聚合物防水砂浆保护层 20mm	m <sup>2</sup>	1605	150.27	241183.35	
39	010602001001	钢屋架	1.金属结构制作 轻型屋架	t	24.6	8130.75	200016.45	
40	010901002001	型材屋面	1.名称: 单层彩钢板屋面	m <sup>2</sup>	2024	69.68	141032.32	
41	010901001001	瓦屋面	1.名称: 屋面板 厚度10mm	m <sup>2</sup>	2024	30.08	60881.92	
42	010902007001	屋面天沟、檐沟	1.名称: 彩钢板排水槽沟 宽度500mm*深度300mm	m	650	30.62	19903	
43	010902001002	屋面卷材防水	1.名称: 防水改性沥青卷材 二层 热熔 平面 2.防水涂料涂刷	m <sup>2</sup>	715	107.17	76626.55	
44	011203001001	零星项目一般抹灰	1.名称: 窗口恢复清理、抹灰、聚合物防水砂浆10mm、刮腻子二遍、乳胶漆二遍	m <sup>2</sup>	363.3	156.64	56907.31	
		分部小计					796550.9	
		地面及地沟						
45	010401014001	砖地沟、明沟	1.名称: 砖砌地沟	m <sup>3</sup>	13.72	419.88	5760.75	
46	011201001005	墙面一般抹灰	1.名称: 地沟内抹灰(14+6)mm	m <sup>2</sup>	32	102.22	3271.04	
47	011103003001	塑料板楼地面	1.水泥基自流平砂浆 2.涂刷粘结剂, 贴面层厚度2mmPVC地胶	m <sup>2</sup>	265	84.38	22360.7	6771.55
48	011103003002	塑料板楼地面	1.水泥基自流平砂浆 2.涂刷粘结剂, 贴面层厚度5mmPVC地胶	m <sup>2</sup>	122.3	125.48	15346.2	8152.52
49	011104002001	竹、木(复合)地板	1.实木复合地板	m <sup>2</sup>	201.06	82.87	16661.84	
		分部小计					63400.53	14924.07
		卫生间						
50	011501003001	浴室柜	1.名称: 浴室柜2000mm*400mm	m	24	469.37	11264.88	
51	011501003002	卫生间柜	1.名称: 卫生间柜400mm*100mm	m	3.6	479.66	1726.78	
52	011505001001	洗淋台	1.浴厕配件 大理石洗淋台面 2.开孔24个	m <sup>2</sup>	12.96	762.38	9880.44	
		本页小计					886486.31	14924.07

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程 第 4 页 共 4 页  
工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011204003001	块料墙面	1.名称：卫生间墙面瓷砖铺贴 2.尺寸：300*600	m <sup>2</sup>	10	124.55	1245.5	
		分部小计					24117.6	
		措施项目						
54	011701002001	外脚手架	1.外脚手架 15m以内 双排	m <sup>2</sup>	3125.9	15.56	48639	
55	011701003001	里脚手架	1.里脚手架	m <sup>2</sup>	222.76	7.01	1561.55	
		分部小计					50200.55	
本页小计							51446.05	
合 计							2160784.48	253156.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 1 页 共 31 页

项目编号		01090403000		项目名称				楼(地)面涂膜防水				计量单位	㎡	工程量	259.8	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
楼9-225 换	涂料(涂刷)防水 聚合物 水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm)±2	100m <sup>2</sup>	0.0100	313.87	1933.15	0	188.17	5.14	19.33	0	1.68	人工单价				
				小计								5.14	19.33	0.00	1.68	
综合工日115.23元/工日		未计价材料费														0
清单项目综合单价																26.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费					—	19.33	—	0.00							
	材料费小计					—	19.33	—	0.00							

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 2 页 共 31 页

项目编号		0110200000		项目名称				块料楼地面				计量单位	㎡	工程量	259.8	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
楼12-32	块料面层(块) 花岗岩与素 土水泥砂浆垫层	100m <sup>2</sup>	0.0100	8328	5167.89	87.08	2135.79	83.28	51.68	0.87	2135.79	人工单价				
				小计								83.28	51.68	0.87	2135.79	
综合工日127.06元/工日		未计价材料费														0
清单项目综合单价																129.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费					—	51.68	—	0.00							
	材料费小计					—	51.68	—	0.00							

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 3 页 共 33 页

项目编号		01100001007		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	3125.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-1.1	真石漆 墙面	100m2	0.0100	3928.73	3021.02	0	1304.32	39.29	30.21	0	13.04
人工单价				小计				39.29	30.21	0.00	13.04
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										108.56	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品腻子粉			kg	2.0412	2.24	4.57				
	真石漆漆			kg	0.312	13.72	4.28				
	真石漆			kg	4.16	5.34	22.21				
	其他材料费					—	—	—	—	0.00	
	材料费小计					—	36.23	—	—	0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 4 页 共 33 页

项目编号		01100100300		项目名称		保温隔热地面		计量单位	m2	工程量	480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-8-19 换	地面保温垫层 挤塑板 厚度50mm	100m2	0.0100	4685.92	2088.102	0	1039.54	46.86	20.88	0	10.39
人工单价				小计				46.86	20.88	0.00	10.39
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										117.05	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚乙烯挤塑板			m3	0.002	581.71	1.16				
	其他材料费					—	—	—	—	0.00	
	材料费小计					—	1.16	—	—	0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03



### 综合单价分析表

工程名称：湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：湖南省市兴华幼儿园修缮改造工程

第 5 页 共 33 页

项目编号		01090300300		项目名称		墙面油漆防水		计量单位	㎡	工程量	890
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借8-199	涂料(涂刷)的水 涂刷 聚合物水泥 防水涂料 一遍 内墙	109m <sup>2</sup>	0.0100	697.82	2512.08	0	198.75	6.97	25.12	0	1.98
人工单价				小计				6.97	25.12	0.00	1.98
综合工日115.75元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										33.18	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	25.12	—	0.00		
	材料费小计					—	25.12	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称：湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：湖南省市兴华幼儿园修缮改造工程

第 6 页 共 33 页

项目编号		01120100100		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	㎡	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-2	一般抹灰 外墙 (1:0.9m)	109m <sup>2</sup>	0.0100	2188.77	617.32	91.16	719.6	21.89	6.17	0.91	7.2
借12-12	一般抹灰 黏结纤维网布	109m <sup>2</sup>	0.0100	224.24	381.99	0	106.11	3.24	3.82	0	1.06
人工单价				小计				25.23	9.99	0.92	8.28
综合工日125.66元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										44.4	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	9.99	—	0.00		
	材料费小计					—	9.99	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



## 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 7 页 共 33 页

项目编号		01100001008		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	500	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
14-108	乳胶漆 室外 墙面二度	100m <sup>2</sup>	0.0100	1588.04	987.36	0	510.12	15.88	9.87	0	5.10	
人工单价			小计				15.88	9.87	0.00	5.10		
综合工日127.00元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价										30.56		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品腻子粉			kg	2.0412	2.24	4.57					
	其他材料费					—	5.2	—			0.00	
	材料费小计					—	9.87	—			0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03

## 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 8 页 共 33 页

项目编号		011201001009		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	4	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-4-9	墙面抹灰 外墙 (14-0)mm	100m <sup>2</sup>	0.0100	3023.71	017.31	91.04	665.22	30.24	0.17	0.92	6.65	
人工单价			小计				30.24	0.17	0.92	6.65		
综合工日127.00元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价										43.98		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	0.17	—			0.00	
	材料费小计					—	0.17	—			0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03

### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 9 页 共 33 页

项目编号	01120100101		项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	30.05
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-4-9	墙面抹灰 普通 (1+0.0mm)	100m <sup>2</sup>	0.0100	303.71	617.31	91.98	665.25	3.04	6.17	0.92	6.65	
	补子目1	柯形造型	m <sup>2</sup>	0	100	0	0	0	100	0	0	
2-6-24	刮毒涂料二遍 墙面	100m <sup>2</sup>	0.0100	138.29	896.3	0	298.85	13.83	4.87	0	2.98	
2-6-23	多彩涂料 墙面	100m <sup>2</sup>	0.0100	1280.36	1254.28	0	300	12.80	12.54	0	3.00	
人工单价				小计				37.68	123.58	0.92	12.68	
				未计价材料费				300				
清单项目综合单价								194.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品腻子粉			kg	2.0412	2.24	4.57	—	—			
	其他材料费					—	0.01	—	—	0.00		
	材料费小计					—	123.58	—	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 10 页 共 33 页

项目编号	01060700400		项目名称	铁艺栏杆				计量单位	m		工程量	700
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
0884	铁艺栏杆	10m <sup>2</sup>	0.1000	465.49	1205.33	2.68	152.38	46.55	120.53	0.27	15.23	
人工单价				小计				46.55	120.53	0.27	15.23	
综合工日110.40元/工日				未计价材料费				330				
清单项目综合单价								182.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铁艺栏杆			m	1	120	120	—	—			
	其他材料费					—	0.53	—	—	0.00		
	材料费小计					—	120.53	—	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 11 页 共 33 页

项目编号		01901003000		项目名称		实心砖墙		计量单位	㎡	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-13	混水砖墙 2层及2层以上	10m <sup>2</sup>	0.1000	1262.74	1718.98	56.32	413.28	1262.74	171.9	5.92	41.33
人工单价		小计						1262.74	171.90	5.92	41.33
综合工日112.33元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价										345.44	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	171.9	—	0.00		
	材料费小计					—	171.90	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 12 页 共 33 页

项目编号		01102001000		项目名称		石材楼地面		计量单位	㎡	工程量	237.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-99	块料面层 石材楼地面 每块面积在0.64m <sup>2</sup> 以内	100m <sup>2</sup>	0.0100	4120.82	12922.68	81.01	906.98	4120.82	125.23	8.81	9.07
人工单价		小计						4120.82	125.23	8.81	9.07
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价										176.31	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混砂浆 M20			㎡	0.0200	286.42	5.83				
	天然石材饰面板 1000×1000			㎡	1.0302	119	128.47				
	其他材料费					—	0.91	—	0.00		
材料费小计					—	125.23	—	0.00			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 13 页 共 33 页

项目编号		0110200100		项目名称		台阶石材饰面		计量单位	㎡	工程量	175.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-147	台阶饰面 石材	100m <sup>2</sup>	0.0100	4783.01	1900.00	117.48	1492.20	47.83	190.03	1.17	14.92
	人工单价			小计				47.83	190.03	1.17	14.92
				未计价材料费							0
清单项目综合单价										274.56	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混地面砂浆 M20			㎡	0.0206	286.42	8.48				
	卵石地面垫层			㎡	1.5088	115	180.41				
	其他材料费					—	1.73	—	0.00		
	材料费小计					—	190.63	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 14 页 共 33 页

项目编号		0110900100		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	㎡	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-142	抹灰面 室内 大断面油漆 二遍	100m <sup>2</sup>	0.0100	2201.43	1001.83	0	484.36	22.02	99.02	0	4.84
	人工单价			小计				22.02	99.02	0.00	4.84
				未计价材料费							0
清单项目综合单价										36.88	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品腻子粉			kg	2.0412	2.24	4.57				
	其他材料费					—	3.43	—	0.00		
	材料费小计					—	8.00	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 15 页 共 33 页

项目编号		01080100000		项目名称		实心砖墙		计量单位	m <sup>3</sup>		工程量	2.4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-2-20	新砌标准工程 非黏清水 墙体 2砖及2砖以上	10m <sup>3</sup>	0.1000	3139.55	1720.58	18.32	895.11	313.96	172.06	1.83	89.51		
人工单价				小计				313.96	172.06	1.83	89.51		
				未计价材料费								0	
清单项目综合单价								504.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					—	172.06	—	0.00				
	材料费小计					—	172.06	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 16 页 共 33 页

项目编号		01120100000		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	4	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-4-7	墙面抹灰 内墙 (14-6mm)	100m <sup>2</sup>	0.0100	2533.41	617.31	91.18	352.93	25.33	6.17	0.91	35.30		
人工单价				小计				25.33	6.17	0.91	35.30		
				未计价材料费								0	
清单项目综合单价								37.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					—	6.17	—	0.00				
	材料费小计					—	6.17	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程 第 17 页 共 33 页

项目编号		01100001004	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	967.99		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-141	乳胶漆 室内 墙面刷胶一遍	100m <sup>2</sup>	0.0100	1361.34	1001.83	0	387.09	17.61	10.02	0	3.87
人工单价			小计				17.61	10.02	0.00	3.87	
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							31.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品腻子粉		kg	2.0412	2.24	4.57					
	其他材料费							0.00			
	材料费小计							0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程 第 18 页 共 33 页

项目编号		011207001001	项目名称		墙面装饰板	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	74.20		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-142	墙饰面 石膏基层 轻钢龙骨 中距、间距≤100mm以内	100m <sup>2</sup>	0.0100	1329.2	2422.55	20.14	292.42	13.29	24.24	0.20	2.92
2-4-143	墙饰面 木板、卷材基层 石膏板基层	100m <sup>2</sup>	0.0200	954.23	2124.73	55.1	309.93	19.08	42.49	1.1	4.2
2-4-143	墙饰面 木板、卷材基层 轻钢龙骨隔墙	100m <sup>2</sup>	0.0100	424.57	912.07	0	93.41	4.25	9.12	0	9.90
人工单价			小计				36.62	75.85	1.30	8.06	
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							121.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费							0.00			
	材料费小计							0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



**综合单价分析表**

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程      第 19 页 共 33 页

项目编码		011302001000		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		280.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-5-23	平面, 玻璃天棚 嵌配式U型铝夹框龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.0100	2363.0	1861.40	24.68	363.09	23.63	18.61	0.25	5.09				
2-5-87	平面, 玻璃天棚 矿棉板天棚 面层 嵌配在上管上	100m2	0.0100	1190.34	1942.3	0	294.91	11.90	19.42	0	2.95				
人工单价				小计				35.04				35.04			
				未计价材料费								0			
清单项目综合单价												85.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	—	—	0.00						
	材料费小计					—	—	—	0.00						

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



**综合单价分析表**

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程      第 20 页 共 33 页

项目编码		011302001000		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		363.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-5-23	平面, 玻璃天棚 嵌配式U型铝夹框龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.0100	2363.0	1861.40	24.68	363.09	23.63	18.61	0.25	5.09				
2-5-112	平面, 玻璃天棚 铝合金扣板天棚	100m2	0.0100	1469.08	3739.83	0	354	14.69	37.39	0	3.54				
人工单价				小计				41.78				41.78			
				未计价材料费								0			
清单项目综合单价												107.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铝合金扣板			m2	1.00	33	33.75	—	—						
	其他材料费					—	—	—	0.00						
	材料费小计					—	—	—	0.00						

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段: 湖南省星育兴华幼儿园修缮改造工程

第 21 页 共 33 页

项目编号		0190100000		项目名称		实心砖墙		计量单位	㎡	工程量	9.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-2-30	新砌砖墙工程 混水砖墙 (1砖)	10m <sup>2</sup>	0.1000	3090.17	1704.12	75.28	988.89	3094.02	1704.41	75.53	993.88
人工单价				小计				3094.02	1704.41	75.53	993.88
				未计价材料费							
清单项目综合单价										585.88	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	170.41	—	0.00		
	材料费小计					—	170.41	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 湖南星育兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段: 湖南省星育兴华幼儿园修缮改造工程

第 22 页 共 33 页

项目编号		011201001010		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	㎡	工程量	77.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-7	墙面抹灰 内墙 (14-6mm)	100m <sup>2</sup>	0.9100	2513.41	617.31	91.98	342.95	2513.41	617.31	91.98	5.03
人工单价				小计				2513.41	617.31	91.98	5.03
				未计价材料费							
清单项目综合单价										37.76	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	6.17	—	0.00		
	材料费小计					—	6.17	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



## 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 25 页 共 35 页

项目编码		011009001010		项目名称		林夹面油漆		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	77.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-8-141	乳胶漆 室内 墙面涂刷 一遍	100m <sup>2</sup>	0.0100	1261.34	1001.83	0	387.49	12.61	10.02	0	3.87
人工单价				小计				12.61	10.02	0.00	3.87
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										31.57	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品腻子粉			kg	2.0412	2.24	4.57				
	其他材料费					—	3.43	—	0.00		
	材料费小计					—	10.02	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



## 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 24 页 共 35 页

项目编码		011202001002		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	374.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-153	墙饰面 基层 嵌入造型 线条、造型	100m <sup>2</sup>	0.0100	4237.03	1580.67	0	1372.14	42.37	15.81	0	15.72
人工单价				小计				42.37	15.81	0.00	15.72
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价										91.9	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	15.87	—	0.00		
	材料费小计					—	15.87	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程 第 25 页 共 33 页

项目编号		011307001000		项目名称		墙面装饰板		计量单位	m2	工程量	19.02
清单综合单价组成说明											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-130	粘贴厚 2mm 镜面板玻璃在抹灰面上 粘贴	100m2	0.0100	3480.75	2910.90	0	780.49	34.57	28.11	0.00	7.68
人工单价				小计				34.57	28.11	0.00	7.68
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								120.38			
材料费组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	28.15	—	0.00		
	材料费小计					—	28.15	—	0.00		
注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

表-09



综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程 第 26 页 共 33 页

项目编号		010802003001		项目名称		钢质防火门		计量单位	m2	工程量	2.15
清单综合单价组成说明											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-44	金属门 钢质防火门安装	100m2	0.0100	6115.95	42371.8	0	1345.32	61.16	423.72	0	15.46
人工单价				小计				61.16	423.72	0.00	15.46
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								499.53			
材料费组成	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	423.72	—	0.00		
	材料费小计					—	423.72	—	0.00		
注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程 第 27 页 共 34 页

项目编号		01907001000		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	㎡	工程量	1.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-02	金属窗 塑钢成品窗安装 高位	100m <sup>2</sup>	0.0100	3485.12	40523.94	0	762.32	34.63	405.24	0	7.62
人工单价				小计				34.63	405.24	0.00	7.62
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								467.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	405.24	—	0.00		
	材料费小计					—	405.24	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程 第 28 页 共 34 页

项目编号		01907001000		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	㎡	工程量	482.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-02 换	金属窗 隔热断桥铝合金 窗成品安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.0100	5064.77	3300.08	0	1301.09	50.65	33	0	11.01
人工单价				小计				50.65	33.00	0.00	11.01
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								94.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)			㎡	0			43.5	0		
	其他材料费					—	33	—	0.00		
	材料费小计					—	33.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09



## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 29 页 共 33 页

项目编号		019807001007		项目名称				金属(塑钢、断桥)窗		计量单位		m <sup>2</sup>		工程量		184.3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-2-52 换	金属窗 断桥隔热铝合金普通窗安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.0100	5084.77	83295.3	0	1301.00	50.85	832.95	0	13.01	5.09	83.30	0	13.01		
人工单价				小计				50.85	832.95	0.00	13.01						
				未计价材料费								0					
清单项目综合单价												694.01					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)			m <sup>2</sup>	0.9408			633	596.75								
	其他材料费					—	—	—	—								
	材料费小计					—	—	—	—								

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 30 页 共 33 页

项目编号		019801002001		项目名称				木质门油漆		计量单位		樘		工程量		7	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
2-2-34 换	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1000	393.48	22451.3	0	209.77	39.35	2245.13	0	20.98	6.00	20.98				
人工单价				小计				39.35	2245.13	0.00	20.98						
				未计价材料费								0					
清单项目综合单价												2361.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	单面套装平开木门(2000*950)			樘	1			221.7	221.7								
	其他材料费					—	—	—	—								
	材料费小计					—	—	—	—								

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 31 页 共 34 页

项目编号		0190100300		项目名称		木质门套		计量单位	樘	工程量	34	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-2-35 换	成品套装木门安装 双扇 门	10樘	0.1000	1400.04	3803.43	0	300	140	3585.54	0	30.84	
人工单价				小计				140.00	3585.54	0.00	30.84	
人工单价				未计价材料费								0
清单项目综合单价										3746.35		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双扇套装平开实木门2000*1400			樘	1			3533	3533			
	其他材料费					—	32.54	—	—	0.00		
	材料费小计					—	32.54	—	—	3033.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 32 页 共 34 页

项目编号		0190100300		项目名称		塑包木门（高门）		计量单位	樘	工程量	2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-2-34 换	成品套装木门安装 单扇 门	10樘	0.1000	931.49	3000.40	0	209.77	95.33	3090.90	0	20.98	
人工单价				小计				95.33	3090.90	0.00	20.98	
人工单价				未计价材料费								0
清单项目综合单价										3177.27		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	27.90	—	—	3033.00		
	材料费小计					—	27.90	—	—	3033.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



### 综合单价分析表

工程名称：渭源县兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段：渭源市兴华幼儿园修缮改造工程 第 33 页 共 33 页

项目编码	019801003004	项目名称	塑包木门（敲门）	计量单位	樘	工程	1				
清单项综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-30 换	成品塑包木门安装 子母门	10樘	0.1000	1380.79	31792.33	0	303.77	138.08	3179.23	0	303.78
人工单价				小计				138.08	3179.23	0.00	303.78
				未计价材料费				0			
清单项综合单价								3244.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	31.28	—	3128.00		
	材料费小计					—	31.28	—	3128.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

### 综合单价分析表

工程名称：渭源县兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段：渭源市兴华幼儿园修缮改造工程 第 34 页 共 33 页

项目编码	019807001008	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m <sup>2</sup>	工程	0.6				
清单项综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-60	金属窗 塑钢成品窗安装 平开	100m <sup>2</sup>	0.6100	4298.69	49852.73	0	943.71	42.99	4985.27	0	943.40
人工单价				小计				42.99	4985.27	0.00	943.40
				未计价材料费				0			
清单项综合单价								603.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	498.53	—	0.00		
	材料费小计					—	498.53	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 35 页 共 33 页

项目编号	019807001006	项目名称	金属 (塑钢、断桥) 窗	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3.44					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	
2-42H	铝合金窗调换新	100m <sup>2</sup>	0.0100	7084.81	9939.06	0	1339.65	70.85	99.39	0	15.39	
人工单价		小计				70.85	99.39	0.00	15.39			
				未计价材料费								
清单项目综合单价						185.83						
材料费说明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				—	—	—	0.00				
	材料费小计				—	—	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 36 页 共 33 页

项目编号	019802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	3.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费	
2-2-45	金属门 甲级防盗门安装	100m <sup>2</sup>	0.0100	4115.99	4484.49	24.14	1345.52	41.16	44.84	0.24	13.46	
人工单价		小计				41.16	44.84	0.24	13.46			
				未计价材料费								
清单项目综合单价						518.7						
材料费说明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				—	—	—	0.00				
	材料费小计				—	—	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 37 页 共 33 页

项目编号		011503001000		项目名称				金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	7.03
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-7-92	不锈钢管栏杆(带扶手)高80	10m	0.1000	113.44	3993.79	107.10	113.39	31.54	146.38	36.7	11.34		
人工单价				小计				31.54	146.38	36.7	11.34		
				未计价材料费								0	
清单项目综合单价											239.56		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	146.38	—	0.00				
	材料费小计					—	146.38	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 38 页 共 33 页

项目编号		019802001000		项目名称				屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1003
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-7-86	卷材防水工程 高聚物改性沥青防水卷材附加层—附加层	100m2	0.0100	424.01	4193.42	0	104.41	4.73	41.93	0	1.04		
1-7-87	卷材防水工程 高聚物改性沥青防水卷材附加层—附加层	100m2	0.0100	407.22	4131.0	0	89.39	4.07	41.32	0	0.41		
1-7-81	涂料防水 聚合物复合改性防水涂料(2mm厚)	100m2	0.0100	318.33	891.66	0	104.19	3.18	8.92	0	1.01		
2-2-34 换	高聚物 聚合物水泥防水涂料 厚度2mm 实际厚度1.25	100m2	0.0100	2012.0	1763.92	64.33	447.17	20.12	17.64	6.43	4.47		
人工单价				小计				32.33	196.93	6.64	7.45		
综合工日112.35元/工日				未计价材料费								0	
清单项目综合单价											150.27		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混地面砂浆 M5			m3	0.0205	286.62	5.88						
	SBS改性沥青防水卷材			m2	2.3127	34.17	79.02						
	聚合物复合改性防水涂料			kg	2.31	3.90	9.02						
	聚合物胶浆			kg	1.816	7.29	13.28						
	其他材料费					—	4.23	—	0.00				
材料费小计					—	100.94	—	0.00					

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 39 页 共 33 页

项目编号		01901001000		项目名称		钢屋架		计量单位	t	工程量	24.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-9-20	金属结构制作 屋架 轻型 屋架	t	1.0000	2717.7	3038.84	606.23	397.89	2717.7	3038.84	606.23	397.89
1-9-20	金属结构安装 钢屋架 安	t	1.0000	594.93	82.15	201.23	133.09	594.93	82.15	201.23	133.09
1-9-31	金属构件运输 运距2km以	t	1.0000	29.13	0.87	44.61	0.43	29.13	0.87	44.61	0.43
1-9-32 A-2	金属构件运输 运距每增	t	1.0000	-2.14	0	-3.54	-0.41	-2.14	0	-3.54	-0.41
人工单价				小计				3338.64	3127.86	928.53	734.72
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								8126.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢板 综合			t	0.432	2531.1	1093.44				
	角钢 综合			t	0.948	2702.7	2568.16				
	其他材料费						283.07			0.00	
	材料费小计						3127.86			0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 40 页 共 33 页

项目编号		01901002001		项目名称		型材屋面		计量单位	m2	工程量	2024
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-9-61	普通屋面 金属板屋面 单	m2	1.0000	12.17	41.97	12.88	2.08	12.17	41.97	12.88	2.08
人工单价				小计				12.17	41.97	12.88	2.08
				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								56.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高聚物改性沥青防水卷材 4.5			m2	1.283	28	35.92				
	其他材料费						3.48			0.00	
	材料费小计						41.97			0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程 第 41 页 共 33 页

项目编号		0190100100		项目名称		瓦屋面		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	204		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-9-72	屋面工程 单打屋面板	m <sup>2</sup>	1.000	7.89	20.45	0	1.74	7.89	20.45	0	1.74		
	人工单价	小计								7.89	20.45	0.00	1.74
		未计价材料费								0			
清单项目综合单价								30.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	屋面板		m <sup>2</sup>	1.00	19	18.9	—	—					
	其他材料费				—	1.03	—	0.00					
	材料费小计				—	20.45	—	0.00					

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程 标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程 第 42 页 共 33 页

项目编号		0190200700		项目名称		屋面天沟、檐沟		计量单位	m	工程量	600		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-5-119	屋面排水工程 镀锌铁皮落水 檐沟	100m	0.0100	428.45	2501.03	0	92.06	4.18	25.01	0	0.92		
	人工单价	小计								4.18	25.01	0.00	0.92
		未计价材料费								0			
清单项目综合单价								30.62					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	落水檐沟		m	1.02	24.43	24.94	—	—					
	其他材料费				—	0.67	—	0.00					
	材料费小计				—	25.51	—	0.00					

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 43 页 共 33 页

项目编号		0190030100		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	㎡	工程量	715	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-7-85	卷材防水工程 改性沥青 卷材 热熔法二毡三油	100m <sup>2</sup>	0.0100	474.01	4193.42	0	104.41	4.74	41.93	0	1.04	
1-7-87	卷材防水工程 改性沥青 卷材 热熔法每增一层 平 面	100m <sup>2</sup>	0.0100	407.23	4131.6	0	89.36	4.07	41.32	0	0.41	
暂0-01	涂料防水 聚合物复合 改性沥青防水涂料 2mm厚	100m <sup>2</sup>	0.0100	318.33	891.60	0	104.19	3.18	8.92	0	1.01	
人工单价				小计				12.09	92.19	0.00	2.56	
综合工日112.38元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价								107.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	SBS改性沥青防水卷材			㎡	2.3127	34.17	79.05					
	聚合物复合改性沥青防水涂料			kg	2.31	3.90	9.02					
	其他材料费					—	4.25	—	0.00			
	材料费小计					—	92.19	—	0.00			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03

### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程      第 44 页 共 33 页

项目编号		0112030100		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位	㎡	工程量	363.3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-4-37	零星抹灰	100m <sup>2</sup>	0.0100	7811.94	601.41	88.81	1718.62	78.12	6.01	0.89	17.19	
2-9-35	砂浆抹 聚合物水泥防水 砂浆 厚度20mm	100m <sup>2</sup>	0.0100	1129.32	862.82	30.67	249.45	11.29	8.63	0.31	2.49	
2-8-1(1)	乳胶漆 室内 墙面腻子 二遍	100m <sup>2</sup>	0.0100	1761.34	1001.82	0	387.48	17.61	10.02	0	3.87	
人工单价				小计				107.03	24.89	1.21	23.58	
综合工日112.38元/工日				未计价材料费								0
清单项目综合单价								156.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	成芯腻子粉			kg	2.0412	2.24	4.57					
	干混地面砂浆 和砂			㎡	0.0103	286.42	2.95					
	聚合物乳液			kg	0.808	7.29	5.89					
	其他材料费					—	11.49	—	0.00			
材料费小计					—	24.89	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03

### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 45 页 共 55 页

项目编号		0190101000		项目名称		砼垫层、垫层		计量单位	m <sup>3</sup>		工程量	13.72	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-4-17	新砌砖墙工程 砌地沟	10m <sup>3</sup>	0.1000	1891.07	1831.63	55.5	416.00	189.11	183.16	5.55	41.60		
	人工单价			小计				189.11	183.16	5.55	41.60		
				未计价材料费									
清单项目综合单价											419.88		
材料费说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	—	—	—				
	材料费小计					—	183.16	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 46 页 共 55 页

项目编号		011201001000		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m <sup>2</sup>		工程量	32	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
2-4-37	零星抹灰	10m <sup>2</sup>	0.0100	781.94	601.41	88.81	1718.62	78.19	6.01	8.88	17.19		
	人工单价			小计				78.19	6.01	8.88	17.19		
				未计价材料费									
清单项目综合单价											102.22		
材料费说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	—	—	—				
	材料费小计					—	6.01	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 47 页 共 33 页

项目编号		0110300300		项目名称		塑料胶粒地面		计量单位	㎡	工程量	205	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-122 换	橡胶面层 塑料卷材	100m <sup>2</sup>	0.0100	2004.32	3493.29	0	440.95	20.04	34.65	0	4.41	
2-3-49	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层 厚度3mm	100m <sup>2</sup>	0.0100	1682.39	458.04	16.2	370.17	16.83	4.58	0.16	2.7	
人工单价				小计				36.87	39.23	0.16	8.11	
				未计价材料费								0
清单项目综合单价										84.38		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品腻子粉			kg	0.1731	2.24	0.39					
	其他材料费					—	33.31	—	33.31			
	材料费小计					—	33.70	—	33.70			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 48 页 共 33 页

项目编号		0110300300		项目名称		塑料胶粒地面		计量单位	㎡	工程量	122.3	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-122 换	橡胶面层 塑料卷材	100m <sup>2</sup>	0.0100	2004.32	3573.99	0	440.95	20.04	35.70	0	4.41	
2-3-49	整体面层 水泥基自流平砂浆 面层 厚度3mm	100m <sup>2</sup>	0.0100	1682.39	458.04	16.2	370.17	16.83	4.58	0.16	2.7	
人工单价				小计				36.87	40.28	0.16	8.11	
				未计价材料费								0
清单项目综合单价										125.48		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品腻子粉			kg	0.1731	2.24	0.39					
	其他材料费					—	33.31	—	33.31			
	材料费小计					—	33.70	—	33.70			

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 49 页 共 55 页

项目编号		0110400300		项目名称		竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	250.00
清单综合单价组成说明											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-9-128	其他材料面层,卷材复合地板,铺在木基层面上,满铺安装	100m2	0.0100	1938.53	9921.68	0	428.48	1938.53	39.22	0	4.28
人工单价				小计				1938.53	39.22	0.00	4.28
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								62.47			
材料费说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	39.22	—	0.00		
材料费小计					—	39.22	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 50 页 共 55 页

项目编号		0110100300		项目名称		挖方		计量单位	m	工程量	24	
清单综合单价组成说明												
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借15-13	挖地穴	m	1.0000	198.45	188.82	17.12	64.92	198.45	188.82	17.12	64.92	
人工单价				小计				198.45	188.82	17.12	64.92	
综合工日127.00元/工日								未计价材料费				0
清单项目综合单价								469.57				
材料费说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	188.82	—	0.00			
材料费小计					—	188.82	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



## 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 51 页 共 55 页

项目编码	01150100000	项目名称	卫生间鞋	计量单位	m	工程量	3.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和其他费	人工费	材料费	机械费	管理费和其他费
借15-14	附地清扫	m	1.000	191.47	209.31	16.22	62.66	191.47	209.31	16.22	62.66
	人工单价	小计						191.47	209.31	16.22	62.66
	综合工日127.00元/工日	未计价材料费									0
清单项目综合单价						479.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	209.31	—	0.00		
	材料费小计					—	209.31	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表—09

## 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 52 页 共 55 页

项目编码	01150500100	项目名称	洗漱台	计量单位	㎡	工程量	12.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和其他费	人工费	材料费	机械费	管理费和其他费
2-7-50	浴池配件 大理石洗漱台 1m2以内	10m2	0.1000	3897.84	2109.73	17.07	804.72	389.78	210.98	1.71	80.47
2-7-52	浴池配件 大理石台面面盆、洗脸	个	1.8529	44.0	1.43	0	9.40	82.38	2.69	0	18.17
	人工单价	小计						448.38	213.66	1.71	98.64
	综合工日127.00元/工日	未计价材料费									0
清单项目综合单价						762.38					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	213.67	—	0.00		
	材料费小计					—	213.67	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表—09

### 综合单价分析表

工程名称: 株洲市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 株洲市兴华幼儿园修缮改造工程      第 53 页 共 55 页

项目编号		011204003000		项目名称		块料地面		计量单位	m2	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-70	地面块料面层 防滑 现状 塑建瓷板粘贴 (每块面积在 5m2以内)	100m2	0.0100	3207.2	8040.74	61.47	1145.58	32.07	80.41	0.61	11.45
人工单价		小计						32.07	80.41	0.61	11.45
		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								124.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	00.42	—	0.00		
	材料费小计					—	00.42	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。      表一-03



### 综合单价分析表

工程名称: 株洲市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程      标段: 株洲市兴华幼儿园修缮改造工程      第 54 页 共 55 页

项目编号		011701003001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	2025.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-9-3	外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	1128.70	100.38	81.41	247.89	11.27	1	0.81	2.48
人工单价		小计						11.27	1.00	0.81	2.48
		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								15.56			
人工费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.99	—	0		
	材料费小计					—	0.99	—	0		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。      表一-03



## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—修缮工程          标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程          第 55 页 共 34 页

项目编码	01170100300	项目名称	坐落子架		计量单位	m2	工程量	222.24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-94	坐落子架	100m2	0.01	321.4	9.47	16.63	114.71	3.21	0.09	0.54	1.15
人工单价			小计				3.21	0.09	0.54	1.15	
			未计价材料费				0				
清单项目综合单价						7.01					
	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
材 料 费 组 成	其他材料费					—	0.1	—			0
	材料费小计					—	0.1	—			0

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入此“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-09







## 暂列金额明细表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程     标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程     第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	238115.56	
合 计			238115.56	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	PVC地胶 6.5	m <sup>2</sup>	135.8 753		60	8152. 52					
2	PVC地胶 6.2.0	m <sup>2</sup>	294.4 15		23	6771. 55					
3	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m <sup>2</sup>	136.4 9337		633	86400. 3					
4	铝包木门2000*1000	樘	2		3033	6066					
5	双扇套装平开实木门2000*1400	樘	34		3533	12012. 2					
6	单扇套装平开实木门2000*950	樘	7		3217	22519					
7	双扇套装子母对开实木门	樘	1		3125	3125					
合计						25315 6.37					
总合计						25315 6.37					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2





## 计 日 工 表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1		150	150	
	人工小计						150
2	材料						
	材料小计						
3	机械						
	机械小计						
四、企业管理费和利润							
	总 计						150

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4



## 规费、税金项目计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	2633747.78	9	237037.3
合 计					237037.3

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13



## 主要材料和工程设备选用表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌	厂家	规格型号	备注
1	角钢	t	2702.7	15.9408			综合	
2	钢板	t	2531.1	10.6272			综合	
3	压型彩钢板	m <sup>2</sup>	30	2596.792			60.5	
4	理石地面砖	m <sup>2</sup>	115	275.230272				
5	天然石材饰面板	m <sup>2</sup>	115	244.77552			1000×1000	
6	铝合金扣板	m <sup>2</sup>	35	384.09				
7	单扇套装平开实木门2000*950	樘	3217	7				
8	双扇套装平开实木门2000*1400	樘	3533	34				
9	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	m <sup>2</sup>	633	136.49337				
10	成品腻子粉	kg	2.24	10853.96223				
11	聚合物胶乳	kg	7.29	2887.2264				
12	真石面漆	kg	13.73	975.2808				
13	真石漆	kg	5.58	13003.744				
14	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	3.86	5359.2				
15	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	34.17	5365.464				
16	屋面板	m <sup>2</sup>	18	2125.2				
17	排水槽沟	m	24.45	663	联盟	赤峰博元佳诺物资有限公司		
18	聚乙烯挤塑板	m <sup>3</sup>	581.71	48.96				
19	干混地面砂浆 M20	m <sup>3</sup>	286.62	46.682439				
20	铁艺栏杆	m <sup>2</sup>	120	760				

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—绿化 标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m <sup>2</sup>	1360	2.84	3862.4		
2	050102012001	铺种草皮	1.草皮铺种 播种	m <sup>2</sup>	1360	7.7	10472		
3	050101009001	种植土回(换)填	1.人工换种植土	m <sup>3</sup>	48	45.84	2200.32		
4	050102001001	栽植乔木	1.起挖栽植唐檉树胸径70—80mm浇水养护	株	30	180.88	5426.4		
5	050102001002	栽植乔木	1.起挖栽植紫叶李胸径40—50mm浇水养护	株	30	140.67	4220.1		
		分部小计					26181.22		
		措施项目							
本页小计								26181.22	
合 计								26181.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—硬化工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 1 页 共 5 页

项目编号		0510101000		项目名称		整理绿化用地		计量单位	m2		工程量	1300	
清单综合单价组成说明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
015 换	整理绿化用地	10m2	0.1000	22.25	0	0	0.08	2.23	0	0	0.01		
人工单价				小计				2.23	0.00	0.08	0.61		
综合工日110.46元/工日				未计价材料费								0	
清单项目综合单价								2.84					
材料费说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-01



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—硬化工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 2 页 共 5 页

项目编号		05102012001		项目名称		播种草皮		计量单位	m2		工程量	1300	
清单综合单价组成说明													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
221	草皮播种 播种	m2	1.0000	3.1	1.2	0	1.4	5.1	1.2	0	1.4		
人工单价				小计				5.10	1.20	0.00	1.40		
综合工日110.46元/工日				未计价材料费								0.4	
清单项目综合单价								7.7					
材料费说明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	有机肥			m3	0.01	60	0.6						
绿化用水			m3	0.17	1.37	0.21							
草籽种子			kg	0.02	20	0.4							
材料费小计							—	1.21	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-02



综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—绿化工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 3 页 共 5 页

项目编号		05101009000		项目名称		种植土回(换)造		计量单位	㎡	工程量	1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
090	人工换种植土 花池, 花坛	㎡	1.0000	21.87	18	0	0.97	21.87	18	0	0.97	
人工单价				小计				21.87	18.00	0.97	0.97	
综合工日110.46元/工日				未计价材料费								18
清单项目综合单价								45.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	种植土			㎡	1.2	15	18					
	材料费小计					—	18.00	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—绿化工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 4 页 共 5 页

项目编号		05102001000		项目名称		截排沙水		计量单位	株	工程量	30	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
131	栽植落叶乔木(带土球) 胸径≤40cm以内	株	1.0000	34.02	83.68	0	9.28	34.02	83.68	0	9.28	
305	落叶乔木养护管理 胸径8cm以内	10株	0.1000	391.49	23.20	17.28	309.77	39.15	2.32	1.73	10.68	
人工单价				小计				73.17	86.00	1.73	19.96	
综合工日110.46元/工日				未计价材料费								81.2
清单项目综合单价								190.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	有机肥			㎡	0.031	60	1.86					
	农药			㎡	1.13	0.21	0.24					
	绿化用水			㎡	1.397	1.37	1.91					
	农药 石硫合剂			kg	0.13	3.88	0.5					
	唐城牌撒肥70—80mm			株	1.013	80	81.2					
材料费小计					—	85.99	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

## 综合单价分析表

工程名称: 株洲市兴华幼儿园修缮改造工程—绿化工程

标段: 株洲市兴华幼儿园修缮改造工程

第 5 页 共 5 页

项目编号		05102001005		项目名称				栽植乔木		计量单位		株		工程量		30	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
330	栽植落叶乔木(带土球) 胸径5cm以内	株	1.0000	28	62.81	0	7.1	28	62.81	0	7.1						
304	落叶乔木养护管理 胸径6cm以内	10株	0.1000	321.7	18.05	17.58	88.28	32.17	1.81	1.76	8.83						
人工单价				小计				38.37	64.62	1.76	15.93						
综合工日110.46元/工日				未计价材料费								66.5					
清单项目综合单价														193.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
	有机肥			m3	0.025	60	1.5										
	农药			m3	0.02	6.25	0.13										
	绿化用水			m3	1.180	4.37	5.15										
	农药-石硫合剂			kg	0.12	3.88	0.47										
	塑料编织袋40—50cm			株	1.015	60	60.9										
	材料费小计									—	64.62	—	0.00				

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-03























### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 1 页 共 11 页

项目编号		011001009001		项目名称		大便器		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1230	蹲式大便器安装 脚踏开关	10套	0.1000	430.83	2419.02	0	141	43.08	241.90	0.00	14.10
人工单价				小计				43.08	241.90	0.00	14.10
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								294.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	大便器脚踏阀			个	1.01	192.51	194.53				
	蹲式大便器			个	1.01	88.04	89.33				
	其他材料费			元	8.1702	0	8.17				
	其他材料费					—	39.86	—	0.00		
	材料费小计					—	241.90	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-01



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 2 页 共 11 页

项目编号		011001009001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-287	室外塑料给水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1000	79.5	330.21	0.22	26.01	7.95	33.02	0.02	2.60
人工单价				小计				7.95	33.02	0.02	2.60
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				15.29			
清单项目综合单价								43.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.442	0	0.43				
	室外塑料给水管粘接管 10010			个	0.272	41.98	11.42				
	塑料给水管110			m	1.915	15	28.73				
	其他材料费					—	0.43	—	0.00		
	材料费小计					—	33.02	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-01



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 3 页 共 11 页

项目编号		03100401000		项目名称		浴、排水器(洗)件		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
03-1421	水龙头安装 公称直径25mm	10个	0.1000	29.19	81.10	0	9.90	2.92	8.12	0	0.98
人工单价				小计				2.92	8.12	0.00	0.98
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				6.06			
清单项目综合单价										9.90	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0018	1	0				
	水嘴			个	1.01	6	6.06				
	其他材料费					—	0.00	—	0.00		
	材料费小计					—	6.12	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-03



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程
标段: 满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程
第 4 页 共 11 页

项目编号		03901200100		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1761	吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm	套	1.0000	17.48	103.13	0	5.71	17.48	103.13	0	5.71
人工单价				小计				17.48	103.13	0.00	5.71
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				101			
清单项目综合单价										126.51	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0390	1	0.04				
	LED吸顶灯 600*600			套	1.01	100	101				
	其他材料费					—	2.11	—	0.00		
	材料费小计					—	103.13	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表一-03



## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 5 页 共 11 页

项目编号		0391100100		项目名称				配管				计量单位	m	工程量	85
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-1401	镀锌圆钢管敷设 暗、埋 埋土后刷明色, 外径20mm	10m	0.1000	90.99	36.9	0	29.70	9.1	3.69	0	2.97	3.69	0.00	2.97	
人工单价				小计				9.10	3.69	0.00	2.97				
综合工日114.89元/工日				未计价材料费								3.18			
清单项目综合单价												15.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	0.000	1	0.01								
	镀锌圆钢管			m	1.00	3	3.18								
	其他材料费					—	0.0	—	0.00						
	材料费小计					—	3.69	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 6 页 共 11 页

项目编号		0391100400		项目名称				配线				计量单位	m	工程量	240
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-1572	普高穿墙暗线 铜芯 导线 截面2.5mm <sup>2</sup>	10m	0.1000	30.29	16.67	0	3.30	1.02	1.67	0	0.34	1.67	0.00	0.34	
人工单价				小计				1.02	1.67	0.00	0.34				
综合工日114.89元/工日				未计价材料费								0			
清单项目综合单价												3.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费			元	0.028	1	0.03								
	铜芯绝缘导线 10.2.5mm <sup>2</sup>			m	1.16	1.3	1.51								
	其他材料费					—	0.13	—	0.00						
	材料费小计					—	1.67	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—安装工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程      第 7 页 共 11 页

项目编号		03004003000		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-214	单相暗开关 单相 20A	套	1.000	7.21	16.06	0	2.38	7.21	16.06	0	2.38
人工单价			小计								
综合工日114.89元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价									25.65		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.014		0.01				
	其他材料费						—	0.73	—	0.00	
	材料费小计						—	16.06	—	0.00	

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



### 综合单价分析表

工程名称: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—安装工程      标段: 满洲里市兴华幼儿园维修改造工程      第 8 页 共 11 页

项目编号		03007009001		项目名称		出入口目标识别设备		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-815	套 人体工学特征识别系统识别器	套	1.000	151.89	604.37	0.3	49.63	151.89	604.37	0.3	49.63
3-818	套 门禁控制器 单门	套	1.000	126.38	306.51	1.2	41.38	126.38	306.51	1.2	41.38
人工单价			小计								
综合工日114.89元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价									1281.43		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	10.975		10.98				
	门禁识别识别器			套	1	600	600				
	门禁控制器			套	1	300	300				
材料费小计						—	910.98	—	0.00		

注: 招标文件提供了暂估单价的材料, 其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 9 页 共 11 页

项目编号		011004003000		项目名称		洗脸盆		计量单位		套		工程量		9		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借3-4-26	成品洗面盆安装	10套	0.1000	831.5	4010.06	0	139.02	83.15	401.00	0	13.9					
人工单价		小计								83.15	401.00	0.00	13.90			
		未计价材料费												404		
清单项目综合单价										538.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	洗脸盆托架			副	1	14.40	14.40									
	存水弯塑料 S型400			个	1	8.32	8.32									
	排水栓带链堵			套	1	6.95	6.95									
	焊接钢管 DN50			m	0.42	31.31	13.15									
	镀锌活接头 DN50			个	1	11.47	11.47									
	钢制垫层 DN50			个	3	2.32	6.96									
	凡能改脸盆带阻			个	1.01	404	408									
	其他材料费							6.47		0.00						
	材料费小计							401.00		0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



### 综合单价分析表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段：满洲里市兴华幼儿园修缮改造工程

第 10 页 共 11 页

项目编号		011004003000		项目名称		洗脸盆		计量单位		套		工程量		12		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借3-4-26	成品洗面盆安装	10套	0.1000	831.5	5990.96	0	139.02	83.15	599.1	0	13.9					
人工单价		小计								83.15	599.10	0.00	13.90			
		未计价材料费												598.04		
清单项目综合单价										643.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	洗脸盆托架			副	1	14.40	14.40									
	存水弯塑料 S型400			个	1	8.32	8.32									
	排水栓带链堵			套	1	6.95	6.95									
	焊接钢管 DN50			m	0.42	31.31	13.15									
	镀锌活接头 DN50			个	1	11.47	11.47									
	钢制垫层 DN50			个	3	2.32	6.96									
	成人洗脸盆带阻			个	1.01	594	599.04									
	其他材料费							6.47		0.00						
	材料费小计							599.10		0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一-09



## 综合单价分析表

工程名称：株洲市天元区幼儿园修缮改造工程—安装工程

标段：株洲市天元区幼儿园修缮改造工程

第 11 页 共 13 页

项目编号		01201001000		项目名称		管道刷油		计量单位	㎡	工程量	05.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	计量单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	人工费	材料费	机械费	管理费
12-1	手工除锈 管道 轻锈	10㎡	0.1000	38.24	2.53	0	12.53	3.83	0.25	0	1.25
12-01	管道刷油 防锈漆 第一遍	10㎡	0.1000	27.42	7.21	0	8.98	2.74	0.72	0	0.9
12-02	管道刷油 防锈漆 第二遍	10㎡	0.1000	27.42	6.2	0	8.98	2.74	0.62	0	0.9
12-05	管道刷油 调和漆 第一遍	10㎡	0.1000	28.31	10.14	0	9.27	2.83	1.01	0	0.93
12-07	管道刷油 调和漆 第二遍	10㎡	0.1000	27.42	9.01	0	8.98	2.74	0.9	0	0.9
人工单价				小计				14.89	3.51	0.00	4.87
综合工日(14.89元/工日)				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								25.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	膨胀剂和漆色			kg	0.198	9.44	1.87				
	其他材料费					—	1.68	—	0.00		
	材料费小计					—	3.51	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，其暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09













## 计 日 工 表

工程名称：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程—安装工程

标段：满洲里市兴华幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	计日工	工日	1		150	150	
人工小计							150
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							150

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4



























