

翁根嘎查饲草料社会化服务项目- 机械设备合同

项目编号：（152526-ZCSX-GK-20250002）

项 目 名 称：翁根嘎查饲草料社会化服务项目-机械设备

项目发包单位：西乌珠穆沁旗高日罕镇人民政府

项目承包单位：西乌珠穆沁旗晶朋农机经销有限公司

二〇二五年六月

合同协议书

发包人（全称）：西乌珠穆沁旗高日罕镇人民政府

承包人（全称）：西乌珠穆沁旗晶朋农机经销有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述货物服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：翁根嘎查饲草料社会化服务项目-机械设备项目。

2、工程立项批准文号： / 。

3、资金来源：财政资金保障。

4、设备名称及数量：24 立方混合日粮制备机（固定立式搅拌机及配套电缆、线束及配套其他零配件）1 台、三缸青储打包机 1 台、饲草粉碎銼缝机 6 立方 1 台、8 米传送带 4 台、200 吨地磅（200 吨全电子汽车衡）1 个、机井 100 米。

5、货物名称、数量、规格型号、制造商名称、品牌、单价、产地等与货物相关的服务等详细内容，见合同附件 1-货物清单。

6、货物技术要求完全响应招标文件要求，见附件 2-技术偏离表。

二、承包人交付货物的时间及地点

1、交付时间：2025 年 7 月 31 日

2、交付地点：发包方指定地点

3、承包方交付货物代表：孙 浩

联系方式：15148696669

4、发包方接收货物代表：阿拉坦宝力格

联系方式：15947191864

三、承包方交付货物的质量

1、承包方交付的货物应同时满足：符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；符合发包方招标文件对货物的质量要求；符合承包方在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为发包方对承包方货物质量的验收依据。

2、承包方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标的相关要求、投标文件及承诺、声明或保证，向发包方提供相应的货物质量证明材料。

四、承包方交付货物的包装及标识

承包方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合发包方招标文件对货物包装及标识的要求；3. 符合承包方在投标文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

五、货物的运输要求

1、运输方式：车辆运输。

2、运输、保险及其他相关费用由承包方承担。

六、发包方对货物的验收

1、承包方将货物送达至发包方指定的地点，应及时通知发包方。在发包方收到到货通知并在货物到达指定地点后1日内，由发、承双方对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，也可以同步对货物质量进行初步验收，双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

2、在发包方收到货物3日内，如发现质量问题，发包方应在7日内向承包方提出书面异议，发包逾期提出的，视为承包方所交付的货物质量符合合同的约定。承包方在收到发包方关于质量问题的书面

异议后，应当在 7 日内负责解决处理。

3、承包方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，发包方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

1、签约合同价为：

人民币（大写）伍拾陆万叁仟柒佰元整（¥563,700.00 元）；

2、合同价格形式：总价形式。

八、付款时间、金额、条件及期限

第一阶段：合同生效之日起，发包方支付承包方中标价格的 40%（225,480.00 元）作为预付款；

第二阶段：待设备到场再支付中标价格的 30%（169,110.00 元）作为货物进度款；

第三阶段：将设备运输到发包方要求地点，验收合格后支付剩余款项 27%（152,199.00 元），余款 3%（169.11.00 元）作为质保金，质保期满无质保责任一次性支付。

发包人支付进度款的期限：在达到付款条件后 7 日内按约定支付货款。

九、承包方账户信息

承包方名称：西乌珠穆沁旗晶朋农机经销有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司白音华矿区支行

银行账号：15001656643052508411

十、货物质量保证及售后服务

货物质量保质期为 2025 年 7 月-2026 年 6 月，按照国家相关法律法规进行三包，在保质期内进行售后服务。

十一、知识产权

承包方保证其提供的货物的全部及部分,均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则,承包方应向发包方承担违约责任及赔偿由此给发包方造成的名誉及经济损失。

十二、双方责任

1、发包方没有正当理由逾期超过 30 日未支付合同款项的,承包方有权解除合同,并要求发包方赔偿由此造成的经济损失。

2、承包方应按照约定时间交付货物,逾期 30 日未交付货物的,发包方有权解除合同,并要求承包方赔偿由此造成的经济损失。

3、承包方交付的货物不符合质量约定或承包方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的,发包方有权退货并要求按货物价款 20%赔偿发包方的经济损失。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

十四、争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:

- (1) 向/仲裁委员会申请仲裁;
- (2) 向 西乌珠穆沁旗人民法院 起诉。

十五、合同保存

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。

十六、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分,其内容

与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、承包方出具的报价表
- 3、中标结果公告及中标通知书
- 4、发包方招标文件
- 5、承包方投标文件
- 6、发、承双方商定的其他文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、签订地点

本合同在西乌珠穆沁旗高日罕镇人民政府签订。

十九、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 1152526116275153M

地址: 西乌珠穆沁旗高日罕镇

邮政编码: 026200

法定代表人: 乌日图那斯图

委托代理人: 阿拉但宝力格

电话: 15947191864

传真: /

电子信箱: 149686951@qq.com

开户银行: 西乌珠穆沁旗农村商业银行

银行高日罕支行

账号: 6202001229000000000100

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: J2017000241501

地址: 西乌珠穆沁旗

邮政编码: 026200

法定代表人: 吕晶

委托代理人:

电话: 15148696669

传真: /

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司白

音华矿区支行

账号: 15001656643052508411

附件 1:

货物清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	24 立方混合 日粮制备机 (固定立式搅 拌 机及配套 电缆、线束及 配套其他零配 件)	9JGL-24 型	九牧	石家庄 行唐县	行唐县九牧机械 设备有限公司	20350 0	1.00	20350 0
2	三缸青储打包 机	9YK-70	泰益合	唐山市 滦南县	滦南县泰益合机 械制造有限公司	15350 0	1.00	15350 0
3	饲草粉碎銜缝 机 6 立方	SLJ-6	泰益合	唐山市 滦南县	滦南县泰益合机 械制造有限公司	29000	1.00	29000
4	8 米传送带	8 米传送带	泰益合	唐山市 滦南县	滦南县泰益合机 械制造有限公司	9800	4.00	39200
5	200 吨地磅 (200 吨全电 子汽车衡)	Scs-200 型	宏宇	张家口	张家口市宏宇电 子衡器有限公司 制造	89000	1.00	89000
6	机井	钢管: 219 型无 缝钢管、; 水泵: QJD4-190 型潜 水泵; 回填滤料: 溪流石滤料; 井管: 深井螺旋 钢管; 钢丝绳: 5mm 钢 丝绳; 防水电源线: RVV 型电缆线; 配电箱: XL-21 动 力柜	洪氏管 业、艺 光之都 水泵、 事贤 牌、洪 氏管 业、坚 逸、天 海昆 仑、格 驰电气	江苏、 浙江、 湖北、 江苏、 江苏、 北京、 浙江、	泰州市洪氏管业 有限公司、浙江沃 乐农泵业有限公 司、济南市莱芜区 圣杰石料厂、泰 州市洪氏管业有 限公司、泰州市勃 森特金属制品有 限公司、恒飞电缆 股份有限公司、浙 江格驰电气有限 公司	495	100.00	49500

附件 2

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标响应内容	偏离程度	备注
1	24 立方混合日粮制备机（固定立式搅拌机及配套电缆、线束及配套其他零配件）	1.仓体容积： $\geq 24\text{m}^3$ 2.结构形式：固定立式双绞龙； 3.整机功率： $\geq 75\text{kw}$ （ $37\text{kw} \times 2$ ）； 4.主轴转速： $\geq 23\text{ r/min}$ 5.生产效率： $\geq 12\text{t/h}$ ； 6.仓体材料要求：钢板厚度底板 $\geq 18\text{mm}$ ，侧板 $\geq 8\text{mm}$ ，搅龙 $\geq 14\text{mm}$ ； 7.刀片数量：大三角刀 ≥ 16 片，小三角刀 ≥ 28 片； 8.配电柜：在线软启动 9.称重传感器 ≥ 4 支 10. 出料：液压控制出料，出料口与输送带匹配。 11.配电及辅件	1.仓体容积： 24m^3 2.结构形式：固定立式双绞龙； 3.整机功率： 75kw （ $37\text{kw} \times 2$ ）； 4.主轴转速： 23 r/min 5.生产效率： 12t/h ； 6.仓体材料要求：钢板厚度底板 20mm ，侧板 8mm ，搅龙 14mm ； 7.刀片数量：大三角刀 16 片，小三角刀 28 片； 8.配电柜：在线软启动 9.称重传感器 4 支 10. 出料：液压控制出料，出料口与输送带匹配。 11.配电及辅件	响应	/
2	三缸青储打包机	1.配套动力： $\geq 22\text{kw}$ 2.液压油泵排量： $\geq 80/100\text{L/min}$ 3.油缸公称压力： $\geq 16\text{pa}$ 4.草捆规格： $\geq 360\text{mm} \times 320\text{mm} \times 700\text{mm}$ 5.压捆能力：（ t/h ） ≥ 10 6.密度： $750\text{kg/m}^3 - 850\text{kg/m}^3$ 7.整机重量： $\geq 3500\text{kg}$ 8.随机配备设备所需液压油。 9.配电及辅件	1.配套动力： 22kw 2.液压油泵排量： $80/100\text{L/min}$ 3.油缸公称压力： 16pa 4.草捆规格： $360\text{mm} \times 320\text{mm} \times 700\text{mm}$ 5.压捆能力：（ t/h ） 10 6.密度： $750\text{kg/m}^3 - 850\text{kg/m}^3$ 7.整机重量： 3500kg 8.随机配备设备所需液压油。 9.配电及辅件	响应	/
3	饲草粉碎缝合机 6 立方	1.箱体容积： $\geq 6\text{m}^3$ ； 2.箱体材料： 201 不锈钢，箱底厚度 $\geq 3\text{mm}$ ，侧板材料厚度 $\geq 2.75\text{mm}$ ；	1.箱体容积： 6m^3 ； 2.箱体材料： 201 不锈钢，箱底厚度 3mm ，侧板材料厚度 2.75mm ；	响应	/

		3.进料口尺寸： $\geq 4000\text{mm}$ 4. 出料口尺寸： $\geq 1330\text{mm}$ 5.抛洒电机： $\geq 4\text{kw}$ 6.送料电机： $\geq 2.2\text{kw}$ 7.输送能力： 10-16 吨 8.整机质量： $\geq 1800\text{kg}$	3.进料口尺寸： 4000mm 4. 出料口尺寸： 1330mm 5.抛洒电机： 4kw 6.送料电机： 2.2kw 7.输送能力： 10-16 吨 8.整机质量： 1800kg		
4	8 米传送带	1.整机长度： 8m 2.整机宽度： 1.2m 3.栏板高度 $\geq 120\text{mm}$ 4.配套电机功率： $\geq 3\text{kw}$ 5.其他配置：可移动配地轮及支架，手动升降。	1.整机长度： 8m 2.整机宽度： 1.2m 3.栏板高度 120mm 4.配套电机功率： 3kw 5.其他配置：可移动配地轮及支架，手动升降。	响应	/
5	200 吨地磅（200 吨全电子汽车衡）	1.额定称重： $\geq 200\text{t}$ ，采用静态的称量方式； 2.精度： 0IML C3； 3.分度值： $\leq 20\text{Kg}$ ； 4.最大允许过载： 125%FS； 5.大梁： 380#型 U 型高强度钢，大梁 6 道，底封板 8 道； 6.称重台： $3\text{m} \times 18\text{m}$ ，4 节，高强度钢厚度 $\geq 10\text{mm}$ ； 7.传感器： 40T 数字式抗干扰高精度耐寒传感器 ≥ 10 只； 8.仪表屏幕：数字式高精度 D2008 抗干扰不锈钢耐寒仪表，屏幕 4 寸外显示大屏幕 1 个，线路终端模拟式 10-1 线制； 9.地磅斜坡： $3\text{m} \times 4\text{m}$ 面板级梁筋材料厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，2 道，坡顶高度 $\geq 500\text{mm}$ ，坡面做防滑处理； 10.其他配置及要求：配置无人值守扫码过磅仪表一台，上下坡道、设备安装调试。	1.额定称重： 200t，采用静态的称量方式； 2.精度： 0IML C3； 3.分度值： 20Kg； 4.最大允许过载： 125%FS； 5.大梁： 380#型 U 型高强度钢，大梁 6 道，底封板 8 道； 6.称重台： $3\text{m} \times 18\text{m}$ ，4 节，高强度钢厚度 10mm； 7.传感器： 40T 数字式抗干扰高精度耐寒传感器 10 只； 8.仪表屏幕：数字式高精度 D2008 抗干扰不锈钢耐寒仪表，屏幕 4 寸外显示大屏幕 1 个，线路终端模拟式 10-1 线制； 9.地磅斜坡： $3\text{m} \times 4\text{m}$ 面板级梁筋材料厚度 8mm，2 道，坡顶高度 500mm，坡面做防滑处理； 10.其他配置及要求：配置无人值守扫码过磅仪表一台，上下坡道、设备安装调试。	响应	/
6	机井	1.井深： $\geq 100\text{m}$ 2.井管材料：钢管，钢管直径 $\geq 219\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 5\text{mm}$ ；	1.井深： 100m 2.井管材料：钢管，钢管直径 219mm，壁厚 5mm；	响应	/

		3.水泵：多级潜水泵，电机功率$\geq 3.5\text{kw}$，扬程$\geq 120\text{m}$，流量$\geq 3\text{t/h}$； 4.其他材料要求：回填滤料、井管、钢丝绳、防水电源线、配电箱应符合相关材料要求 。	3.水泵：水泵：多级潜水泵，电机功率 4kw，扬程 190m，流量 4t/h；安装完成后时包含回填水井滤料。 4.其他材料要求：回填滤料、井管、钢丝绳、防水电源线、配电箱符合相关材料要求 。		
--	--	---	--	--	--

中
国
水
利
水
电
工
程
质
量
检
查
表