

政府采购合同

项目名称： 呼伦贝尔自然博物馆布展改造项目（一期）

项目编号： HSZCS-C-F-250104

签订日期： 2025 年 7 月 9 日

合同编号：

甲方：呼伦贝尔博物院

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区满都拉街 11 号呼伦贝尔历史博物馆

乙方：百达文化科技有限公司

地址：安徽省合肥市庐阳区富邦产业 E-3 幢

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及呼伦贝尔自然博物馆布展改造项目（一期）项目项目编号：HSZCS-C-F-250104的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：改造内容主要包括各展厅策划、设计、展陈。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：2025 年 9 月 1 日

（二）交付地点：呼伦贝尔市海拉尔区西山公园西侧

（三）交付货物的名称及数量：详见合同附件清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话： 联系人：李贺；
联系电话 18255922655

（五）甲方接收货物代表及联系电话： 联系人：徐向南；
联系电话：18747014440

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：物流。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后3日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物 7 日内，如发现质量问题，甲方应在7日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金为2926600 元（小写）贰佰玖拾贰万陆仟陆佰元整（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_

1、签订合同后 15 日内，支付合同金额的 30%，即 877980 元；

2、项目进度完成 50%后，支付合同金额的 40%，即 1170640 元，达到付款条件起 15 日内。

3、全部完成并验收合格后支付合同金额的 30%，即 877980 元，达到付款条件起 15 日内。

（二）付款条件： 同上

（三）乙方账户信息

乙方名称： 百达文化科技有限公司

开户银行： 中信银行合肥黄山大厦支行

银行账号： 8112301012600620213

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 0.01% 承担违约责任。延期达到30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的0.01% 承担违约责任。延期达到30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额2 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额10% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在14天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交____/____仲裁委员会仲裁。

（二）向项目所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位执贰份，中标（成交）供应商、采购代理机构各执壹份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____/_____.
十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。


十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称 (章)

甲方法定代表人或负责人: (签字)



乙方法定代表人或负责人: (签字)



附件 1：投标报价清单

汇总表

项目名称: 呼伦贝尔自然博物馆布展改造项目（一期）

投标人名称: 百达文化科技有限公司

序号	服务名称	服务范围	数量	单价	总价	备注
1	拆除服务	原展馆墙面、地面及塑形等拆除施工、拆除垃圾外运等	1	165290.25	165290.25	
2	装饰服务	新建隔墙、地面施工、墙面涂料、及墙面造型及装饰面层施工、暗门及防火门施工、玻璃护栏施工、脚手架搭拆等	1	1149864.45	1149864.45	
3	安装服务	配电柜、电缆线、配线配管、插座及灯具安装、消防改造施工等	1	348245.19	348245.19	
4	展陈服务	立体字施工、灯箱制作安装、展板制作安装、宣绒布设计施工、定制造型施工、地台施工等	1	958060.49	958060.49	
5	专业展陈灯光服务	专业展陈灯具及轨道安装、原展馆灯光及设备检修调试等	1	306200.00	306200.00	
6	合计		1	2927660.38	2927660.38	

拆除服务要求

序号	项目名称	拆除服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
一	前厅拆除工程					
1	浮雕墙拆除	1、原墙面浮雕墙保护性拆除。 2、搬运至甲方指定场所200m以内	m2	153.67	95	14598.65
2	大理石咨询台保护性拆除	1、原大理石咨询台保护性拆除，搬运至仓库，线路断开保护； 2、咨询台从仓库搬运至展厅组装，线路连接。	项	1	880	880.00
3	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾运出楼外指定地点 2、装载机装车、自卸车外运至指定地点 3、运距由投标人综合考虑，自行报价	m3	26.6	72	1915.20
二	序厅拆除工程					
1	展墙拆除	1、人工拆除原展厅展墙；高度2880mm	m2	78.77	16	1260.32
2	原墙面面层与展板、灯箱拆除	1、人工拆除原墙面面层与展板、灯箱拆除	m2	158.36	16	2533.76
3	原石材地台拆除	1.序厅内地面石材台阶拆除，地台高度450mm	m2	107.45	80	8596.00
4	原沙盘拆除	1、原沙盘拆除，含玻璃饰面及地台钢结构、沙盘等	m2	84.47	65	5490.55
5	玻璃护栏拆除	1、原玻璃护栏拆除	m	27.1	16	433.60
6	设备拆除	1、触摸一体机保护性拆除、墙面液晶屏保护性拆除、墙面展板13块、墙面灯具26盏	项	1	6500	6500.00
7	消防栓移位	1、消防栓移位、立管迁移、消防栓迁移	处	2	1630	3260.00
8	原建筑造型吊顶拆除	1.人工拆除原建筑造型吊顶拆除 2、造型顶为铝方通吊顶	m2	100.41	12	1204.92
9	楼层运输垃圾	1、建筑垃圾由负一层人工搬运至一楼指定地点 2、垂直运输高度15m以内	m3	80.03	110	8803.30
10	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾运出楼外指定地点 2、装载机装车、自卸车外运至指定地点 3、运距由投标人综合考虑，自行报价	m3	80.03	72	5762.16
三	地矿厅拆除工程					
1	一体机拆除	1、触摸一体机保护性拆除3台	台	3	250	750.00
2	地面青石板拆除	1、展厅内原地面800*800*30青石板拆除 2、垫层拆除	m2	487.91	30	14637.30
3	墙面塑形及内部结构拆除	1、墙面塑形及内部结构拆除	m2	384.53	65	24994.45
4	顶面塑形及内部结构拆除、灯箱拆除	1、顶面泥塑形及内部钢结构拆除、顶部灯箱拆除	m2	414.35	65	26932.75

序号	项目名称	拆除服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
5	地面水泥塑形及内部结构拆除	1、地面水泥塑形及内部钢结构拆除 2、含岩石展品拆除	m2	104.05	65	6763.25
6	消防栓移位	1、消防栓移位、立管迁移、消防栓迁移	处	2	1630	3260.00
7	楼层运输垃圾	1、建筑垃圾由负一层人工搬运至一楼指定地点 2、垂直运输高度15m以内	m3	113.7	110	12507.00
8	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾运出楼外指定地点 2、装载机装车、自卸车外运至指定地点 3、运距由投标人综合考虑，自行报价	m3	113.7	72	8186.40
四	森林厅拆除工程					
1	场景外栏杆拆除	1、原场景外栏杆拆除	m	80.22	10	802.20
2	楼层运输垃圾	1、建筑垃圾由负一层人工搬运至一楼指定地点 2、垂直运输高度15m以内	m3	1.2	110	132.00
3	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾运出楼外指定地点 2、装载机装车、自卸车外运至指定地点 3、运距由投标人综合考虑，自行报价	m3	1.2	72	86.40
五	昆虫厅拆除工程					
1	钢架铝板隔墙拆除	1、人工拆除原展厅钢架铝板隔墙拆除：高度2890mm	m2	32.4	15	486.00
2	楼层运输垃圾	1、建筑垃圾由负一层人工搬运至一楼指定地点 2、垂直运输高度15m以内	m3	1.62	110	178.20
3	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾运出楼外指定地点 2、装载机装车、自卸车外运至指定地点 3、运距由投标人综合考虑，自行报价	m3	1.62	72	116.64
六	人与自然厅拆除工程					
1	展柜拆除3	1、拆除展厅大展柜 2、保护性拆除	个	2	1650	3300.00
2	地面青石板拆除	1、原地面青石板拆除至楼板底 2、粘接层拆除，拆除厚度50mm 3、垃圾清运至临时堆放点	m2	28	30	840.00
3	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾运出楼外指定地点 2、装载机装车、自卸车外运至指定地点 3、运距由投标人综合考虑，自行报价	m3	1.1	72	79.20
合 计						165290.25

装饰服务要求

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
一	前厅					
1	轻钢龙骨石膏板隔墙-双面	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接；38穿心龙骨@1000 3、双面9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、双面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	24.55	248	6088.40
2	轻钢龙骨石膏板隔墙-单面（休息区）	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接；38穿心龙骨@1000 3、单面15mm阻燃板，2.5自攻丝固定	m2	28.73	145	4165.85
3	墙面造型-包柱	1、清理、放线，定位； 2、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 3、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	3.15	195	614.25
4	墙面造型	1、清理、放线，定位； 2、12mm阻燃板抽条龙骨@400 3、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定 5、位置：前厅立面图03	m2	1.82	240	436.80
5	墙面基层板	1、清理、放线，定位； 2、安装金属龙骨，12mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定	m2	153.4	95	14573.00
6	文化石碎片饰面（休息区）	1、清理、放线，定位，墙砖定位放样，厂家按放样尺寸定制 2、粘结剂挂贴安装 3、文化石碎片浮灰清理润水 4、表面勾缝清理	m2	30.59	345	10553.55
7	木饰面装饰条饰面（休息区）	1、清理、放线，定位，装饰线条定位放样，厂家按放样尺寸定制 2、墙面装饰线条粘结剂安装，完成面保护	m2	6.89	312	2149.68
8	石膏装饰线	1、名称：石膏线安装 2、规格尺寸：100*9.5mm 3、无机矿物涂料饰面	m	46.91	25	1172.75
9	定制玻璃隔断	1、清理、放线，定位； 2、隔断边框：15mm阻燃板，外包1.2黑钛不锈钢饰面边框骨架安装；U型金属凹槽，内塞橡胶垫，L40*40mm镀锌角钢，M8*100金属胀栓固定 3、6+6钢化夹胶玻璃，玻璃胶固定， 4、安装，玻璃胶勾缝、清理	m2	16.77	550	9223.50
10	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm镜面不锈钢折弯	m2	2.44	390	951.60

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
11	定制安检玻璃围栏	1、基层处理，放线，安装预埋件 2、20*40*2拉丝不锈钢立柱双排安装 3、60*60mm304不锈钢扶手，壁厚2mm，与立柱连接 4、打磨抛光打蜡 6+0.76+6干夹胶双钢化玻璃，精磨四边 5、高度1200mm	m	11.05	690	7624.50
12	墙面喷刷无机矿物涂料	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨 3、手工配色制样版，色样确认，电脑配色备料； 4、无机矿物涂料三遍、一底两面，含阴阳角 5、完成面清理保护	m2	219.35	71	15573.85
13	天棚喷刷无机矿物涂料（休息区）	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨 3、手工配色制样版，色样确认，电脑配色备料； 4、无机矿物涂料三遍、一底两面，含阴阳角 5、完成面清理保护	m2	6.01	81	486.81
二、序办						
1	轻钢龙骨石膏板隔墙-单面（加固型）	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接，38穿心龙骨@1000；80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	65.03	165	10729.95
2	轻钢龙骨石膏板隔墙-单面（加固型）	1、清理、放线，定位； 2、安装100轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接，38穿心龙骨@1000；80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	377.29	210	79230.90
3	轻钢龙骨石膏板隔墙-双面（加固型）	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400；纵向加固镀锌方管80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、双面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、双面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	223.72	260	58167.20
4	型钢龙骨石膏板隔墙-单面	1、清理、放线，定位； 2、40*40*2.0镀锌方管骨架安装，竖骨间距600，横骨间距1200，与原结构采用镀锌方管梅花状支撑链接（横向间距不大于1500，纵向间距不大于1000），焊点防锈处理； 3、单面9mm阻燃板，2.5燕尾丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	41.77	280	11695.60
5	墙面外凸造型1（凸出50~200mm）	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、9.5mm单面石膏板，2.5自攻丝固定	m2	76.74	195	14964.30

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
6	墙面造型（立面12）	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、5mm奥松板，2.5自攻丝固定 5、原子灰三遍，打磨，涂刷水性油漆7遍、磨光，水砂纸打磨退光，打蜡，擦亮 6、完成面清理保护	m2	26.04	500	13020.00
7	1.0mm黑钛不锈钢边框（LED屏四周）	1.厚度:1.0mm 2.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢40*40mm	m	27.04	60	1622.40
8	1.0mm不锈钢收口（暗门边）	1.厚度:1.0mm 2.线条材料品种、规格、颜色:1.0mm不锈钢收口	m	27.8	50	1390.00
9	1.0mm厚仿木纹不锈钢边框	1.厚度:1.0mm 2.定制仿木纹不锈钢边框	m	24.4	115	2806.00
10	10mm厚钢化黑色烤漆镜面玻璃	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、15mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、10mm厚钢化黑色烤漆镜面玻璃，玻璃胶固定勾缝	m2	59.28	680	40310.40
11	墙面封槽	1、清理、放线，定位； 2、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 3、9.5mm单面石膏板，2.5自攻丝固定	m2	1.44	245	352.80
12	800*800*30厚自然面青石板地面	1.界面清理，界面剂一道 2.50mmC25细石混凝土找平层 3.20mm厚水泥砂浆粘结层 4.地面800*800*30厚自然面青石板地面	m2	111.3	435	48415.50
13	防静电活动地板	1、清理、放线 2、防静电地板（钢制）可调节支架安装 3、600*600钢制防静电活动地板	m2	15.67	290	4544.30
14	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm镜面不锈钢折弯	m2	11.02	390	4297.80
15	石膏板吊顶	1、清理、放线、打吊杆（Φ8镀锌吊筋@800-1000） 2、50型轻钢龙骨（不上人型）主副龙骨安装满足国家规范 3、9.5mm石膏板面层基层，2.5自攻钉固定 4、9.5mm石膏板面层、2.5自攻钉固定	m2	34.05	176.5	6009.83
16	软膜天花吊顶（基层）	1、清理、放线、打吊杆（Φ8镀锌吊筋@800-1000） 2、50型轻钢龙骨（不上人型）主副龙骨安装满足国家规范 3、9mm阻燃板基层喷白漆，2.5自攻钉固定	m2	36.32	195	7082.40
17	镜面不锈钢饰面吊顶	1、清理、放线、打吊杆（Φ8镀锌吊筋@800-1000） 2、50型轻钢龙骨（不上人型）主副龙骨安装满足国家规范 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻钉固定 4、1.2mm镜面不锈钢饰面	m2	59.57	457	27223.49
18	顶面焊转换层	1、清理、放线、打吊杆（40*40*4角钢@1500mm） 2、40*40*4镀锌角钢2.5焊条焊接制作安装、Φ10罗栓固定、焊点防锈处理 3、平面间距2000*1000 4、按施工图纸施工	m2	59.57	168	10007.76

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
19	墙面暗门	1、洞口尺寸：700*2200 2、木门：木龙骨基层、9厘密度板面层（现场加工制作） 3、饰面：保持与整体墙面一致（乳胶漆、油画布、肌理漆） 4、五金件：合页，碰珠	樘	1	1095	1095.00
20	墙面暗门	1、洞口尺寸：800*2200 2、木门：木龙骨基层、9厘密度板面层（现场加工制作） 3、饰面：保持与整体墙面一致（乳胶漆、油画布、肌理漆） 4、五金件：合页，碰珠	樘	3	1250	3750.00
21	消火栓墙面暗门	1、洞口尺寸：700*1700 2、木门：木龙骨基层、9厘密度板面层（现场加工制作） 3、饰面：保持与整体墙面一致（乳胶漆、油画布、肌理漆） 4、五金件：合页，碰珠	樘	3	920	2760.00
22	定制甲级防火门	1、定制甲级防火门 2、门尺寸：800*2200mm 3、含门套及五金配件	樘	2	1050	2100.00
23	定制甲级防火门	1、定制甲级防火门 2、门尺寸：1230*2400mm 3、含门套及五金配件	樘	1	1770	1770.00
24	定制木质门	1、定制木质门 2、门尺寸：1200*2200mm 3、含门套及五金配件	樘	1	2600	2600.00
25	1.0mm厚不锈钢包门套	1、9mm阻燃板基层 2、1.0mm不锈钢板折边面层 3、结构胶固定 4、打胶收口	m2	12.52	425	5321.00
26	墙面喷刷无机矿物涂料	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨 3、手工配色制样版，色样确认，电脑配色备料； 4、无机矿物涂料三遍、一底两面，含阴阳角 5、完成面清理保护	m2	214.84	71	15253.64
27	天棚喷刷无机矿物涂料（休息区）	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨 3、手工配色制样版，色样确认，电脑配色备料； 4、无机矿物涂料三遍、一底两面，含阴阳角 5、完成面清理保护	m2	34.05	81	2758.05
28	刮腻子（宣绒布底）	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨	m2	487.55	38	18526.90
三	地矿厅					

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
1	轻钢龙骨石膏板隔墙-单面（直形加固型）	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接，38穿心龙骨@1000；80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定 5、隔墙高度3.3米	m2	416.72	165	68758.80
2	轻钢龙骨石膏板隔墙-单面（弧形加固型）	1、清理、放线，定位，横向龙骨按需要切割弯曲为相应弧形，天地9mm阻燃板开带； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400；80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定 5、隔墙高度3.3米	m2	34.87	170	5927.90
3	轻钢龙骨石膏板隔墙-双面（直形加固型）	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接，38穿心龙骨@1000；80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、双面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、双面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	40.85	260	10621.00
4	墙面外凸造型（凸出50~200mm）	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、9.5mm单面石膏板，2.5自攻丝固定	m2	189.26	195	36905.70
5	1.0mm不锈钢收口（暗门边）	1.厚度:1.0mm 2.线条材料品种、规格、颜色:1.0mm不锈钢收口	m	8.2	50	410.00
6	金属边框装饰线	1.厚度:1.0mm 2.展开宽度:100+15mm	m	10.18	25	254.50
7	金属边框装饰线	1.厚度:1.0mm 2.展开宽度:100+10mm	m	44.02	25	1100.50
8	金属边框装饰线	1.厚度:1.0mm 2.展开宽度:50+10mm	m	6.4	25	160.00
9	混油边框（立面06）	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、5mm奥松板，2.5自攻丝固定 5、原子灰三遍，打磨，涂刷水性油漆7遍、磨光，水砂纸打磨退光，打蜡，擦亮 6、完成面清理保护 7、尺寸：300+60+300mm	m2	12.67	500	6335.00
10	灯带（槽）	1、9mm阻燃板拼装基层、2.5自攻丝固定 2、封9.5mm石膏板面层、2.5自攻丝固定 3、（100×50）曲线	m	11.77	75	882.75
11	聚氨酯自流坪楼地面	聚氨酯地坪 1.界面处理，水泥砂浆找平，基层处理:（打、补缝、做聚氨酯自流平5mm） 2.面层处理:（无溶剂聚氨酯底漆，无溶剂聚氨酯树脂中涂层，无溶剂聚氨酯自流平面层共计3mm）	m2	441.67	268	118367.56

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
12	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm镜面不锈钢折弯	m2	6.36	390	2480.40
13	定制12厚热弯钢化玻璃栏杆（椭圆形）	1、基层处理，放线，安装预埋件 2、定制12mm厚超白热弯钢化玻璃栏杆，40mmH不锈钢收边 3、5600*2400*500mmH椭圆	m	13.03	1100	14333.00
14	定制弧形不锈钢栏杆+弧形热弯钢化夹胶玻璃栏板	1、基层处理，放线，安装预埋件 2、50*130*2拉丝不锈钢立柱,50*130*2弧形拉丝不锈钢扶手,不锈钢装饰盖,五金件预埋;扶手与立柱连接，不锈钢扶手高度820mm 4、打磨抛光打蜡，6+0.76+6弧形干夹胶双钢化热弯玻璃，精磨四边，高度1200mm	m	6.1	950	5795.00
15	铝方通吊顶	1、清理、放线、打吊杆（Φ8镀锌@800-1000） 2、50型轻钢龙骨（不上人型）主副龙骨安装满足国家规范 3、装铝方通吊顶 50*80*0.7@100	m2	426.05	345	146987.25
16	手绘星空顶（基层）	1、清理、放线、打吊杆（Φ8镀锌@800-1000） 2、40*40*2.5镀锌方管至楼板顶安装，Φ100mm*5圆管至楼板顶安装 3、12mm阻燃板条龙骨@400 4、9mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板（2.5自攻钉固定）	m2	7.07	600	4242.00
17	顶面焊转换层	1、清理、放线、打吊杆（40*40*4角钢@1500mm） 2、40*40*4镀锌角钢2.5焊条焊接制作安装、Φ10罗栓固定、焊点防锈处理 3、平面间距2000*1000 4、按施工图纸施工	m2	430.9	168	72391.20
18	消防栓门	1、洞口尺寸：700*1700 2、木门：木龙骨基层、9厘密度板面层（现场加工制作） 3、饰面：保持与整体墙面一致（乳胶漆、油画布、肌理漆） 4、五金件：合页，碰珠	樘	2	920	1840.00
19	1.0mm厚不锈钢包门套	1、9mm阻燃板基层 2、1.0mm不锈钢板折边面层 3、结构胶固定 4、打胶收口	m2	5	425	2125.00
20	原顶喷黑	1、结构清理、找补 2、分界区域保护 3、色样确认 4、第一遍喷涂局部找补，第二遍喷涂 5、局部找补均匀及清理 6、铝方通吊顶上部天棚喷黑处理（包括梁侧，管道及墙侧边等）	m2	620.85	35.5	22040.18
21	墙面喷刷无机矿物涂料	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨 3、手工配色制样版，色样确认，电脑配色备料； 4、无机矿物涂料三遍、一底两面，含阴阳角 5、完成面清理保护	m2	27.53	71	1954.63

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
22	刮腻子（宣绒布底）	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨	m2	548.58	38	20846.04
四	森林厅					
1	墙面外凸造型（凸出50~100mm）	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、9.5mm单面石膏板，2.5自攻丝固定	m2	18.42	185	3407.70
2	定制玻璃栏杆	1、基层处理，放线，安装预埋件 2、60*60mm304不锈钢扶手，壁厚2mm，20*40拉丝不锈钢竖柱 双排安装，壁厚2mm，间距1200 3、扶手与立柱连接 4、打磨抛光打蜡 6+0.76+6干夹胶双钢化玻璃，精磨四边 5、高度900mm	m	86.38	680	58738.40
	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm镜面不锈钢折弯	m	5.3	39	206.70
4	刮腻子（宣绒布底）	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨	m2	55.34	38	2102.92
五	昆虫厅					
1	轻钢龙骨石膏板隔墙-双面	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接，38穿心龙骨@1000； 3、双面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、双面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	78.9	248	19567.20
2	轻钢龙骨石膏板隔墙-单面（直形加固型）	1、清理、放线，定位； 2、安装75轻钢龙骨，横向间距900，纵向间距400，与原结构采用轻钢龙骨梅花状支撑链接，38穿心龙骨@1000；80*40*2.5龙骨安装，间隔3000mm，固定点打膨胀栓，焊接角马固定方管 3、单面9mm阻燃板，2.5自攻丝固定 4、单面9.5mm单面石膏板，四周刷白乳胶，2.5自攻丝固定	m2	10.32	165	1702.80
3	墙面外凸造型（凸起500mm）	1、清理、放线，定位； 2、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400 3、9mm阻燃板基层，2.5自攻丝固定 4、9.5mm单面石膏板，2.5自攻丝固定	m2	34.96	335	11711.60
4	石膏线条边框	1、名称：石膏线安装 2、规格尺寸：45mm宽	m	8.02	15	120.30

序号	项目名称	装饰服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
5	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm镜面不锈钢折弯	m2	2.61	390	1017.90
6	墙面喷刷无机矿物涂料	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨 3、手工配色制样版，色样确认，电脑配色备料； 4、乳胶漆三遍、一底两面，含阴阳角 5、完成面清理保护	m2	29.31	71	2081.01
七	刮腻子（宣绒布底）	1、清理、刷防锈漆补钉眼，嵌缝，防裂带/满贴防裂布 2、批腻子三遍、砂纸打磨	m2	57.52	38	2185.76
六	人写自然厅					
1	地面青石砖地面	1. 界面清理，刷素水泥浆界面剂 2. 20-30厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20mm厚水泥砂浆粘结 4. 800x800x30青石砖地面	m2	28	355	9940.00
七	脚手架搭建拆除	1、脚手架搭建拆除	m2	2613	8	20904.00
合 计						1149864.45

内蒙古自治区政府采购云平台交易系统HSZS-CF-20104第2包 2025-07-04 17:27:49
百达文化科技有限公司 2025-07-04 17:27:49

安装服务要求

序号	项目名称	安装服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
一	强电					
1	壁挂式配电箱（负一楼）	1、名称:成套配电箱 2、型号:-AL2 3、规格:800×600×370MM 4、安装方式:壁挂式 5、箱内配电气元件 6、组成部分：本体安装、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 7、回路数量：5条 8、功能要求：满足图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	台	1	3800	3800.00
2	壁挂式配电箱（一楼）	1、名称:成套配电箱 2、型号:1AL1 3、规格:800×600×370MM 4、安装方式:壁挂式 5、箱内配电气元件 6、组成部分：本体安装、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 7、回路数量：20条，12路智能灯光控制模块 8、功能要求：满足图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	台	1	5200	5200.00
3	壁挂式配电箱（二楼）	1、名称:成套配电箱 2、型号:2AL1 3、规格:800×600×370MM 4、安装方式:壁挂式 5、箱内配电气元件 6、组成部分：本体安装、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 7、回路数量：14条，8路智能灯光控制模块 8、功能要求：满足图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	台	1	5200	5200.00
4	落地式配电箱（负一楼）	1、名称:成套配电箱 2、型号:-AL1 3、规格:1500×600×370MM 4、安装方式:落地式 5、箱内配电气元件 6、组成部分：本体安装、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 7、回路数量：32条，16路智能灯光控制模块 8、功能要求：满足图纸、招标文件、技术标准及相关图集规范等要求	台	1	12000	12000.00
5	桥架	1.名称:桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.辅材:桥架支撑架制作安装	m	48.1	75	3607.50
6	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*120+1*70-MR 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:金属线槽敷设	m	100	490	49000.00
7	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16-MR 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:金属线槽敷设	m	12.28	150	1842.00

序号	项目名称	安装服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 金属线槽敷设	m	100	115	11500.00
9	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 金属线槽敷设	m	100	80	8000.00
10	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 金属线槽敷设	m	82.2	38	3123.60
11	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 金属线槽敷设	m	100	30	3000.00
12	电力电缆头	1 名称: 电缆头 2. 规格: 120mm ² 以下 3. 电压等级 (KV): 1KV 以下	个	2	380	760.00
13	电力电缆头	1 名称: 电缆头 2. 规格: 35mm ² 以下 3. 电压等级 (KV): 1KV 以下	个	2	150	300.00
14	电力电缆头	1 名称: 电缆头 2. 规格: 25mm ² 以下 3. 电压等级 (KV): 1KV 以下	个	2	145	290.00
15	电力电缆头	1 名称: 电缆头 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 电压等级 (KV): 1KV 以下	个	6	100	600.00
16	配线	1. 名称: 电力电缆 2: 规格: WDZN-RYJS-2*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 暗敷	m	497.15	6.5	3231.48
17	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 敷设方式: 轻钢龙骨上敷设	m	2126.14	13	27639.82
18	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 敷设方式: 轻钢龙骨上敷设	m	29.13	20	582.60
19	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	2946.34	3.85	11343.41

序号	项目名称	安装服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
20	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	4811.65	3.85	18524.85
21	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1069.57	4.5	4813.07
22	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:UPS不间断电源 3. 安装形式:天棚开孔	套	17	135	2295.00
23	应急疏散灯	1. 名称:应急疏散灯 2. 安装形式:天棚开孔	套	30	125	3750.00
24	暗装筒灯	1. 名称:暗装筒灯 2. 安装形式:嵌入式	套	97	75	7275.00
25	明装筒灯	1. 名称:明装筒灯 2. 安装形式:明装	套	19	90	1710.00
26	长臂射灯	1、定制长臂射灯 2、色温在2700K-6300K遥控可调 3、三线单回路、轨道安装 4、220v/20W	套	18	650	11700.00
27	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:轻钢龙骨上安装	个	200	8.5	1700.00
28	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:单相带接地 3. 安装方式:暗装	个	27	35	945.00
29	地面插座	1. 名称:铜制地面插座 2. 规格:单相带接地 3. 安装方式:暗装	个	6	145	870.00
30	多媒体插座	1. 名称:多媒体插座 2. 规格:单相带接地 3. 安装方式:暗装	个	13	62	806.00
31	多媒体地面插座	1. 名称:多媒体地面插座 2. 规格:单相带接地 3. 安装方式:暗装	个	13	160	2080.00
32	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单控三联以下 3. 安装方式:暗装	个	2	35	70.00
33	装饰灯	1. 名称: LED灯带	m	91.9	25	2297.50
34	装饰灯	1. 名称: 定制弧形铝合金线条灯（防水） 2. 安装方式: 地面嵌入式安装	m	6.15	170	1045.50
35	装饰灯	1. 名称: 柔性硅胶灯条	m	78.74	35	2755.90
二	弱电					

序号	项目名称	安装服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
1	弱电机柜	600mm宽*2055高*800深, 容积（U）:42, 标准配置:前门玻璃门, 后门钢板门, 8位国标排插组件1套。固定板1块, 风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外, 其余配4只）, 重型脚轮4只, 方螺母螺钉40套, 支脚4只, 内六扳手1只 标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047. 2- 92标准;兼容ETSI标准。 前后为圆形通风孔的上下框; 可同时安装脚轮和支脚; 结构坚固, 最大静载达800KG(带支脚); 可关闭的上部、下部多处走线通道, 底部大走线孔尺寸可按需调整; 可选配安装底座, 达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求 ; 可方便拆卸的左右侧门和前后门; 齐全的可选配件。 承载:静载800KG(带支架) 防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条2.0mm, 安装梁1.5mm, 其它1.2mm。 表面处理:方孔条镀蓝锌; 其余: 脱脂、磷化、静电	台	1	4800	4800.00
2	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 敷设方式:轻钢龙骨上敷设	m	1832.19	17.5	32063.33
3	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 敷设方式:轻钢龙骨上敷设	m	6.85	20	137.00
4	六类网线	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:桥架、管内	m	3016.55	5.15	15535.23
5	音箱线	1. 名称:音箱线2*100 2. 敷设方式:桥架、管内	m	118.6	6.85	812.41
6	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:双口 3. 安装方式:暗装	个	13	33	429.00
7	地面信息插座	1. 名称:地面信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装	个	6	135	810.00
三	消防					
1	消防改造	对展馆地矿厅原有消防（烟感、喷淋、应急照明等）进行局部改造	项	1	80000	80000.00
合 计						348245.19

展陈服务要求

序号	项目名称	展陈服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
一	前厅					
1	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度10mm	cm	336	10.58	3554.88
2	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度20mm	cm	618.5	12.79	7910.62
3	定制亚克力雕刻logo(20mm厚)	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度20mm，规格：860*255mm	个	1	860	860.00
4	定制圆形灯箱	1、铝合金边框； 2、高清uv软膜打印 LED光源； 3、定制卡件安装； 4、定制圆形灯箱安装	m²	0.93	1740	1618.20
5	展览导视牌	1、定制导视牌背板使用1.5mm厚不锈钢折弯成型表面烤漆层，40mm*40mm*2mm镀锌方管骨架； 2、定制导视牌面板使用1.5mm厚不锈钢折弯成型表面烤漆层，图案UV打印，文字丝网印刷； 3、定制导视牌固定方式：地面Φ10膨胀螺栓固定； 4、定制导视牌尺寸：2570*200*2300mm	个	1	8200	8200.00
6	定制金属立体书架	1、定制金属立体书架 2、尺寸：700*1500mm	m	1.5	1635	2452.50
7	定制仿木座凳	1.定制仿木座凳 2.尺寸:1150*350*450mm	个	6	1200	7200.00
二	序厅					
1	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度10mm	cm	197	10.58	2084.26
2	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度20mm	cm	490	12.79	6267.10
3	亚克力背发光字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度30mm	cm	360	18.29	6584.40


序号	项目名称	展陈服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
4	亚克力装饰线	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、宽度10mm	m	0.68	16	10.88
5	定制金属字	1、矢量雕刻文件制作； 2、致密不锈钢激光雕刻/手工钣金加工； 3、修边打磨，喷漆； 4、纸样定位锚固安装；	cm	215	21.5	4622.50
6	软膜天花+喷绘图案	1、定制软膜天花写真喷绘图案画面； 2、边缘卡槽安装；	m²	36.32	670	24334.40
7	定制图文灯箱 (50mm厚)	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化；编辑排版整体美术加工； 3、2.5cm铝合金边框； 4、高清uv软膜打印 LED光源； 5、图文灯箱安装	m²	13.1	1750	22925.00
8	定制图文灯箱 (50mm厚)	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化；编辑排版整体美术加工； 3、2.5cm铝合金边框； 4、高清uv软膜打印 LED光源； 5、图文灯箱安装	m²	7.38	1800	13284.00
9	纱幔	1、纱幕制作与安装，薄纱悬挂，两边钢架支撑悬挂，顶部吊杆至吊顶处 2、高度3000mm	m²	24	570	13680.00
10	定制展板	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、高清相纸写真喷绘覆膜； 5、画面粘贴包边处理； 6、15mm厚PVC展板主体定制挂件安装；	m2	13.04	600	7824.00
11	墙面宣绒布	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、墙面颗粒打磨处理、灰尘清理； 5、宣绒布写真制作，基层满基膜涂布处理， 6、手工裱贴安装；	m2	487.55	298	145289.90
12	地贴	1.定制异形地贴膜，不干胶固定	m²	24.22	215	5207.30
13	定制玻璃造型	1.抽条龙骨(12mm阻燃板)@400+9mm阻燃板+定制造型金属边1.0m不锈钢仿铜色 2.6+0.76+6钢化超白玻璃 3.抽条龙骨(12mm阻燃板)@400+9mm阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4.丝印文字	m2	25.31	3820	96684.20
三	地矿厅					

序号	项目名称	展陈服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
1	墙面造型墙（异形）（立面05	1、抽条龙骨（12mm阻燃板）@400； 2、基层使用9mm阻燃板，拼装造型； 3、面层使用9.5mm纸面石膏板，拼装造型； 4、（前置）6+0.76+6钢化超白玻璃 5、造型墙厚度：0~650mm	m2	13.68	1420	19425.60
2	墙面宣绒布	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、墙面颗粒打磨处理、灰尘清理； 5、宣绒布写真制作，基层满基膜涂布处理， 6、手工裱贴安装；	m2	548.58	298	163476.84
3	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度20mm	cm	802.5	12.79	10263.98
4	亚克力背发光字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度20mm	cm	302	18.3	5526.60
5	定制展板	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、高清相纸写真喷绘覆膜； 5、画面粘贴包边处理； 6、15mm厚PVC展板主体定制挂件安装；	m2	26.66	600	15996.00
6	定制展板	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、高清相纸写真喷绘覆膜； 5、画面粘贴包边处理； 6、5mm厚PVC展板主体定制挂件安装；	m2	2.18	550	1199.00
7	定制展板造型（立面4）	1. 定制展板底座：40*40*2.5mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，5mm密度板 水性漆饰面 2. 10mm钢化玻璃，裱贴5mmPVC展板，丝网印文字 3. 1500*3500mm	个	1	17500	17500.00
8	定制展板造型（立面4）	1. 定制展板底座：40*40*2.5mm镀锌方管骨架，15mm阻燃板基层，5mm密度板 水性漆饰面 2. 10mm钢化玻璃，裱贴5mmPVC展板，丝网印文字 3. 1500*3000mm	个	1	15500	15500.00
9	PVC剪影	1、矢量雕刻文件制作； 2、致密PVC板材激光雕刻； 3、修边打磨，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度：20mm	m2	8.58	660	5662.80

序号	项目名称	展陈服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
10	定制异型灯箱	1、龙骨：铝合金型材为龙骨制作。 2、光源：LED硬灯条 3、面层：6cm银色铝合金边框 高清uv软膜打印	m²	12.96	1750	22680.00
11	定制图文灯箱 (120mm厚)	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化；编辑排版整体美术加工； 3、2.5cm铝合金边框； 4、高清uv软膜打印 LED光源； 5、图文灯箱安装	m²	2.27	1450	3291.50
12	斜面展示台	1、定制油漆饰面展台； 2、抽条龙骨(12mm阻燃板)@400 3、12mm阻燃板 4、5mm奥松板满批原子灰，油漆五遍 5、4800*(400~800)*860mm 6、使用部位：立面07	m	4.8	2450	11760.00
33	混油地台	1、定制油漆饰面地台 2、地台尺寸：5000*1400*160mm 3、使用部位：立面05	m²	7	820	5740.00
34	定制说明牌	1、定制导示牌背板使用1.5mm厚不锈钢折弯成型表面烤漆层，40mm*40mm*2mm镀锌方管骨架； 2、定制导示牌面板使用1.5mm厚不锈钢折弯成型表面烤漆层，图案UV打印，文字丝网印刷； 3、定制导示牌固定方式：地面Φ10膨胀螺栓固定； 4、定制导示牌尺寸：2800*350*965mm	个	1	2750	2750.00
四	森林厅					
1	墙面宣绒布	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、墙面颗粒打磨处理、灰尘清理； 5、宣绒布写真制作，基层满基膜涂布处理， 6、手工裱贴安装；	m2	55.34	298	16491.32
2	定制展板	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、高清相纸写真喷绘覆膜； 5、画面粘贴包边处理； 6、15mm厚PVC展板主体定制挂件安装；	m2	4.25	600	2550.00
3	定制一级标题板	1、整体异形钢龙骨，防锈处理； 2、12阻燃板拼装造型； 3、5厘奥松板错缝拼装造型； 4、拼缝开V型槽，原子灰找平打磨； 5、宣绒布饰面 6、亚克力立体字 7、规格：1300*2650*150mm	个	3	6550	19650.00

序号	项目名称	展陈服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
4	定制三面说明牌	1、定制导示牌背板使用1.5mm厚不锈钢折弯成型表面烤漆层，40mm*40mm*2mm镀锌方管骨架； 2、定制导示牌面板使用1.5mm厚不锈钢折弯成型表面烤漆层，图案UV打印，文字丝网印刷； 3、定制导示牌固定方式：地面Φ10膨胀螺栓固定； 4、定制导示牌尺寸： 850/850/1035*1800mmH*50mm三面说明牌	个	2	3815	7630.00
5	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度150mm	cm	319	26	8294.00
五	昆虫厅					
1	墙面宣绒布	1、原稿采集； 2、画面设计、调整，手绘创作结合电脑软件处理图文文件电子化； 3、编辑排版整体美术加工； 4、墙面颗粒打磨处理、灰尘清理； 5、宣绒布写真制作，基层满基膜涂布处理， 6、手工裱贴安装；	m2	57.52	298	17140.96
2	亚克力立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力激光雕刻； 3、修边打磨，火焰光洁加工，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度10mm	cm	358.5	10.58	3792.93
3	亚克力立体发光字	1、矢量雕刻文件制作； 2、亚克力雕刻； 3、热弯、修边打磨，喷漆； 4、纸样定位锚固安装； 5、厚度10mm	cm	162	14	2268.00
4	PVC立体字	1、矢量雕刻文件制作； 2、致密PVC板材激光雕刻； 3、修边打磨，喷漆； 4、纸样定位粘贴安装； 5、厚度40mm	cm	1272	19.39	24664.08
5	定制互动展台（立面04、立面05）	1、定制展台，油漆饰面 2、5+0.76+5超白夹胶玻璃展柜 3、10mmPVC板+宣绒布饰面 4、50mm*50mm*2.5mm镀锌方管，吊挂定制亚克力箱体 5、内嵌10寸触摸一体机（多媒体另计） 6、定制尺寸6955*800*2160mm 7、使用部位：立面04、立面05	m	13.91	6265	87146.15
6	定制昆虫互动造型1	1、定制定制昆虫互动造型墙1，水性油漆饰面； 2、墙面布置丝网印图案及文字 2、墙体高度2300mm，长度2550mm，宽度400mm	m2	5.87	3000	17610.00
7	定制昆虫互动造型2	1、定制定制昆虫互动造型墙1，水性油漆饰面； 2、定制旋转装置， 2、墙体高度2300mm，长度3105mm，宽度400mm	m2	7.14	3815	27239.10
8	放大镜墙面造型2	1、整体异形龙骨； 2、15mm阻燃板铺装，弯曲拼装造型； 3、奥松板面层，水性油漆饰面； 4、定制滑槽轨道，定制圆形亚克力盒	m2	5.29	2750	14547.50

序号	项目名称	展陈服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
9	定制标本盒造型墙	1、定制圆形标本盒； 2、50mm深度亚克力材质； 3、标本盒99个（其中半径55mm35个，半径40mm64个） 4、使用部位：立面01	项	1	16500	16500.00
10	定制说明牌	1、矢量电子文件制作 2、致密PVC板材裁切打磨，平面UV图文； 3、打磨修边，现场安装； 4、尺寸：850*1800mm*200mm	个	2	1650	3300.00
11	楼梯间装饰画	1. 定制楼梯间装饰画（打印画） 2、边长<1000mm	幅	13	330	4290.00
12	楼梯间装饰画	1、定制楼梯间装饰画（打印画） 2、边长≥1000mm	幅	6	450	2700.00
13	定制成品一米线	1. 定制成品一米线（含绳）	个	4	220	880.00
合 计						958060.49




内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统HSZCS-C-F-250104第(1)包 2025-07-04 17:25:49

百达文化科技有限公司 2025-07-04 17:27:49

专业展陈灯光服务要求

序号	项目名称	专业展陈灯光服务要求	计量单位	工程量	金额（元）	
					单价	合价
一	专业展陈灯光					
1	专业轨道射灯	1、名称：博物馆专业轨道射灯 2、色温在2700K-6300K遥控可调 3、三线单回路、轨道安装 4、光源LED, 220v/20W	套	160	1500	240000.00
2	轨道射灯轨道	1、名称：博物馆专业轨道射灯轨道 2、功能：三线单回路制轨道 3、固定支架安装	m	160	70	11200.00
二	原有灯光设备改造					
1	原有灯光设备改造	1、原有设备拆除、移位、检修、安装调试 2、展厅原有灯光改造拆除、检修、调试	项	1	55000	55000.00
合 计						306200.00



内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统HSZCS-C-F-250104第(1)包 2025-07-04 17:27:49

百达文化科技有限公司 2025-07-04 17:27:49