

工程施工合同

工程名称：科尔沁区育新镇前何家窝堡村一事一议街道硬化工程

发包人：通辽市科尔沁区育新镇人民政府

承包人：内蒙古通大水利水电工程有限责任公司

2025 年 4 月 18 日



科尔沁区育新镇前何家窝堡村一事一议街道硬化工程项目 施工合同

甲方：通辽市科尔沁区育新镇人民政府

乙方：内蒙古通大水利水电工程有限责任公司

依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》以及《建筑工程质量管理条例》等有关法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经合同双方协商，同意按以下条款签定本合同，并共同遵守。

一、工程概况

工程名称：科尔沁区育新镇前何家窝堡村一事一议街道硬化工程

工程地点：科尔沁区育新镇

工程建设内容：铣刨路面、透层、粘层施工、沥青混凝土路面施工。

项目经理：毛广乾

技术负责人：闫丹丹

二、合同工期

开工日期：2025年5月15日

竣工日期：2025年6月4日

合同计划工期总天数20日历天。

三、质量标准要求

1、总体施工质量标准要求：达到国家验收合格标准。

(1) 路面结构层各项指标符合设计与规范要求，平整度、压实度、弯沉值等关键参数达标，沥青混凝土路面无离析、裂缝、拥包等病害，



层间粘结牢固，一次性验收合格率达到 95%以上。路缘石安砌稳固、顺直，缝宽均匀，相邻块高差符合标准，外观质量良好。

2、技术参数及性能指标:工程量清单内全部内容。

四、合同金额及付款方式

1、合同金额人民币:(大写)玖拾柒万伍仟伍佰壹拾陆元整,(小写)

¥:975,516.00 元。

2、工程量清单和报价表(含规格型号等技术质量指标要求)。

3、本工程以结算金额的 10%为筹劳折资方式计入工程款。

4、付款方式:

(1) 执行中小企业预付款政策,合同签订生效并具备实施条件后支付,达到付款条件起 5 日,支付合同总金额的 50.00%

(2) 工程完工后予以支付,达到付款条件起 5 日,支付合同总金额的 47.00%

(3) 验收合格一年后支付 3%质保金。

五、双方权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、负责工程设计和规划,提出技术质量要求,提供水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;

2、进行工程占地等协调、管理;

3、负责工程初步验收和结算审核,并按合同约定支付工程款。

(二) 乙方的权利和义务

1、乙方主要工作:本合同签订后收到发包方通知,承包人及时进场完成施工准备。



2、乙方进场的全部材料和设备器具，必须保证是正规厂家生产，有出厂合格证和出厂检测报告，进场后原材料要进行监理见证取样和送样，费用由乙方负责。杜绝不合格材料用在工程上。

3、严格按照施工图纸进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

4、负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人审核批准。

5、负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。

6、做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和单位进行质量检查，做好文明施工，做到工完料净场地清。

7、负责所施工工程经相关部门检查验收。

六、组织验收

工程完工后，甲方按照设计和项目评审报告要求，进行工程初步验收；在初验基础上由乡镇政府组织有关人员进行验收审核；然后申报科区财政局组织有关部门进行最终验收，并进行竣工结算和决算。

七、违约责任与争议的解决

（一）违约责任

1、甲方违约：

因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期可以相应顺延。

2、乙方违约：

因承包人偷工减料、材料以次充好等原因，造成质量不合格或达不到设计和使用要求，承担违约责任，并承担由此造成全部经济损失和法律责任。



(二) 争议的解决

甲乙双方如在合同执行过程中发生争议, 由双方协商解决: 如协商不成, 双方申请仲裁委员会进行仲裁或向当地人民法院依法提起诉讼。

八、词语含义

(一) 签订时间

本合同于 2025 年 4 月 18 日签订。

(二) 签订地点

本合同在通辽市科尔沁区育新镇人民政府签订。

(三) 补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分, 具有同等法律效力。

(四) 合同份数

本合同一式 4 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 2 份, 承包人执 2 份。

签 字 页



甲方:通辽市科尔沁区育新镇人民政府(盖公章)

法定代表人(委托代理人):

开户银行:通辽市科尔沁区农村信用合作联社育新信用社

账号:3302101220000000011932

联系人:

联系电话:

乙方:内蒙古通大水利水电工程有限责任公司(盖公章)

法定代表人:

开户银行:中国银行股份有限公司通辽市建国北路支行

账号:152484614583

联系人:王佳宾

联系电话:15164901552



科尔沁区育新镇前何窝堡村
一事一议街道硬化工程项目 工程

投 标 总 价

招 标 人： 通辽市科尔沁区育新镇人民政府

工 程 名 称： 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

投标总价（小写）： 975516.94

（大写）： 玖拾柒万伍仟伍佰壹拾陆元玖角肆分

投 标 人： 内蒙古通大水利水电工程有限公司

（单位盖章）



法定代表人
或其授权人： 陈保佳

（签字或盖章）




编 制 人： 陈欢

全国建设工程造价员专用章

陈欢（初级）

蒙 130E00131/420

（造价人员签字盖章）



时 间： 2025年04月 07日



单项工程投标报价汇总表

工程名称: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括部分分项工程中的暂估材料和专业工程暂估价。

表—03



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程 标段: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项工程	873626.61	0
1.1	混凝土沥青路面构造做法1	352407.6	
1.2	混凝土沥青路面构造做法2	134682.83	
1.3	混凝土沥青路面构造做法3	213203.05	
1.4	混凝土沥青路面构造做法4	173333.13	
2	措施项目	12530.85	
2.1	其中: 安全文明施工费	3304.15	
3	其他项目		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 专业工程暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
4	规费	8812.21	
5	税金	80547.27	
投标报价合计=1+2+3+4+5		975,516.94	0

全国建设工程造价员专用章
注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表。
蒙 130E00131

中华人民共和国注册造价工程师
B18150000396
内蒙古通大水利水电工程
有限责任公司
有效期至: 2028年02月12日

表—04


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道 标段: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		混凝土沥青路面构造做法1						
1	041001004001	铣刨路面	1. 机械路面凿毛	m2	6360	3.03	19270.8	
2	040203003001	透层、粘层	1. 黏(粘)层沥青层乳化沥青0.3kg/m2	m2	6360	1.18	7504.8	
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-13机械摊铺 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3. 厚度: 5cm	m2	6360	51.2	325632	
		分部小计					352407.6	
		混凝土沥青路面构造做法2						
4	041001004003	铣刨路面	1. 机械路面凿毛	m2	2092.5	3.03	6340.28	
5	040203003004	透层、粘层	1. 黏(粘)层沥青层乳化沥青0.3kg/m2	m2	2092.5	1.18	2469.15	
6	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-13机械摊铺 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3. 厚度: 5cm	m2	2092.5	51.2	107136	
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 50mm厚M15砂浆垫层 2. 50mm厚C15垫层 3. 路边成品混凝土条石100cm*10cm*20cm(长*宽*高)	m	510	36.74	18737.4	
		分部小计					134682.83	
		混凝土沥青路面构造做法3						
8	041001004004	铣刨路面	1. 机械路面凿毛	m2	1800	3.03	5454	
9	040203003005	透层、粘层	1. 黏(粘)层沥青层乳化沥青0.3kg/m2	m2	1800	1.18	2124	
10	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-20机械摊铺 2. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土 3. 厚度: 5cm	m2	1800	46.33	83394	
11	040203003006	透层、粘层	1. 黏(粘)层沥青层乳化沥青0.3kg/m2	m2	1800	1.18	2124	
12	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青品种: AC-13机械摊铺 2. 沥青混凝土种类: 细粒	m2	1800	51.2	92160	
本页小计							672346.43	

注: 为计取规费时的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”



表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目 标段: 科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式沥青混凝土 3.厚度:5cm					
13	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.50mm厚M15砂浆垫层 2.50mm厚C15垫层 3.路边成品混凝土条石100cm*10cm*20cm(长*宽*高)	m	761.5	36.7	27947.05	
		分部小计					213203.05	
		混凝土沥青路面构造做法4						
14	041001004005	铣刨路面	1.机械路面凿毛	m ²	2367.5	3.03	7173.53	
15	040203003007	透层、粘层	1.黏(粘)层沥青层乳化沥青0.3kg/m ²	m ²	2367.5	1.18	2793.65	
16	040203006008	沥青混凝土	1.沥青品种:AC-13机械摊铺 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.厚度:5cm	m ²	2367.5	51.2	121216	
17	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.50mm厚M15砂浆垫层 2.50mm厚C15垫层 3.路边成品混凝土条石100cm*10cm*20cm(长*宽*高)		1048.5	36.7	42149.95	
		分部小计					173333.13	
		措施项目						
18	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.沥青混凝土摊铺机进出场费	台·次	1	5506.55	5506.55	
19	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.压路机进出场费	台·次	1	3364.31	3364.31	
		分部小计					8870.86	
本页小计							210151.04	
合 计							882497.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

陈欢(初级)

130E00131



表—08



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

二、前次环评结论及落实情况：前次环评结论为：项目符合国家产业政策，选址符合规划，项目建成后对周围环境影响较小，在采取本报告提出的各项环保措施后，项目对环境的影响在可接受范围内。落实情况：项目已按照环评要求落实了各项环保措施，包括建设污水处理设施、噪声防治设施等，并通过了环保验收。

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费			3304.15			
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5	2541.66			
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5	762.49			
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	254.16			
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	50.84			
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1	50.84			
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费					
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计					3659.99			

全國建設工程造價員專用章

编制人 (造价人员): 130E00131/420

复核人(造价工程师)翟艳

B18150000396

1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

标段：科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]


合计

C

—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称：科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

标段：科尔沁区育新镇前何窝堡村一事一议街道硬化工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

全国建设工程造价员专用章
制人(造价员)次:(初级)
章 130E00131

复核人

中华人民共和国住房和城乡建设部
(造价工程师) 注册证书
B18150000396
内蒙古通大水利水电工程
有限责任公司
有效期至: 2026年02月12日

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App