

扎赉诺尔区老城区至污水处理厂

污水管网提升改造工程污水管网

二次检测服务合同

建设单位：呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用事业发展中心

服务单位：广东南粤勘察设计有限公司

扎赉诺尔区老城区至污水处理厂污水管网 提升改造工程污水管网二次检测服务合同

甲方： 呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用事业发展中心

乙方： 广东南粤勘察设计院有限公司

签订协议地点：扎赉诺尔区建设大厦

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及扎赉诺尔区老城区至污水处理厂污水管网提升改造工程二次检测服务项目 项目编号：ZQZCS-G-F-250020 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供污水管线二次检测服务事宜达成如下协议：

一、检测服务内容

检测范围：对扎赉诺尔区老城区至污水处理厂 58.26 公里污水管网进行二次复检，根据扎赉诺尔区老城区至污水处理厂污水管网提升改造工程对污水管网进行全面的二次检测，并出具检测报告。主要服务内容包括 CCTV 检测、污水管道封堵、拆堵、调水、排水、少量清淤及外运。

检测项目：运用 CCTV 内窥检测技术，重点检测初次检测发现问题并维修部位的修复效果，查看是否存在新的破裂、变形、脱节、腐

蚀等结构性缺陷；同时确定管内是否有新的淤积、障碍物等功能性缺陷并清理；复核管线走向、埋深及关键节点位置信息。

对比分析：将本次检测数据与初次检测数据进行详细对比，分析管线状况的变化趋势，明确维修改造后的长期效果。

成果交付：乙方需在检测工作完成后的 15 个工作日内，向甲方提交二次检测报告。报告应包含检测工作概况、执行标准、检测方法、与初次检测数据的对比分析、各类缺陷的统计与评估、当前管线的综合状况评价以及针对性的维护建议，并附带完整清晰的检测原始数据和视频资料。

二、服务期限

（一）服务期限：60 日历天，若因不可抗力因素或甲方现场条件不具备等特殊情况导致检测工作无法正常开展而延误，服务期限应相应顺延，顺延时长以实际延误天数为准。

（二）服务地点：扎赉诺尔区老城区

（三）乙方代表及联系电话：林伟福 19866160741

（四）甲方代表及联系电话：刘学良 18247057770

三、服务费用及支付方式

（一）服务费用

甲方应向乙方支付的二次检测服务费用总计为人民币 2,760,000.00 元（大写：贰佰柒拾陆万元整）。此费用已涵盖乙方开展二次检测工作所需的设备租赁、耗材采购、人员薪酬、交通差旅、报告编制等全部成本，甲方无需额外支付其他任何费用。

（二）支付方式

1、合同签订后的 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 作为预付款，用于乙方筹备检测工作、购置必要物资及设备调配。

2、检测工程过程中按进度拨付，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额 50% 。

3、出具检测报告后，达到付款条件起 15 个工作日内，支付合同总金额的 20% 。

4、乙方每次申请付款时，应向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

5、乙方账户信息

乙方名称：广东南粤勘察设计有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州南沙东涌支行

银行账号：4405 0153 1406 0000 1325

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

权利：有权全程监督乙方二次检测工作的开展，检查检测流程是否合规、操作是否规范；依据合同约定标准，对乙方提交的二次检测报告进行审核，若存在异议，有权要求乙方进行解释说明或修改完善；若乙方存在严重违约行为，有权解除合同并要求乙方承担相应赔偿责任；获取初次检测相关数据，并要求乙方基于此开展对比分析工作。

义务：向乙方提供与污水管线相关的基础资料，包括初次检测报告、竣工图纸、维修改造记录等，协助乙方了解管线背景信息；负责

协调检测现场的相关事宜，提前通知可能受影响的单位和个人，清理检测作业范围内的障碍物，确保乙方检测设备及人员能够顺利进场作业；按照合同约定的时间和方式，及时向乙方支付二次检测服务费用。

（二）乙方权利与义务

权利：有权要求甲方提供开展二次检测工作所必需的资料和现场协助；按照合同约定，按时收取二次检测服务费用；获取初次检测数据，以便开展对比分析工作。

义务：调配专业的检测技术团队和先进的检测设备，确保二次检测工作高效、准确、安全地进行；严格遵循国家、地方及行业现行的相关标准、规范和操作规程开展检测作业，保证检测数据的真实性、完整性和可靠性；在检测过程中，如发现管线存在紧急安全隐患，应立即停止作业并第一时间通知甲方，同时采取必要的临时防护措施；对检测过程中知悉的甲方商业秘密、技术信息等予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露；基于初次检测数据，进行准确、详细的对比分析工作。

五、违约责任

若甲方未按合同约定支付费用，逾期超过 60 日的，乙方有权暂停二次检测工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作对应的费用。

若乙方未按合同约定时间完成二次检测工作或提交检测报告，若检测报告质量不符合合同约定标准，乙方应负责无偿返工直至验收合格，由此导致的检测延误及甲方损失，乙方应承担全部赔偿责任；若乙方未按要求进行准确的对比分析工作，乙方应承担违约责任，并重

新开展分析工作直至合格。

若乙方在检测过程中违反安全规定或操作规程，引发安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任，如给甲方造成损失，还应足额赔偿甲方的直接和间接损失。

六、争议解决


本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼。

七、其他条款

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式肆份，甲方乙方各执贰份，具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2025年11月19日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：2025年11月19日

附件一：服务清单

序号	名称	服务内容
一、管涵封堵与拆除服务		
1	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN200管径，共计1150.81米。
2	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN300管径：共计15621.93米。
3	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN400管径：共计17643.83米。
4	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN500管径：共计2453.82米。
5	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN600管径：共计8840.09米。
6	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN800管径：共计3822.4米。
7	充气管塞安装拆除服务	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气、管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等服务；DN1000管径：共计8726.91米。
二、管道检测服务		
1	CCTV 检测并出具检测评估报告	启闭井盖、强制通风、有毒气体测试、设备调试、检测设备下井、管道检测、影像判读、清理设备、完成评估报告等，管径 $\leq 1000\text{mm}$ ：58259.79米。
三、扎赉诺尔区老城区污水管网冲洗服务		
1	高压射水疏通管道服务	运水冲机具、启闭井盖、安装冲刷器、放收高压射水枪、掏泥运往指定地点等服务，管径 $\leq 1000\text{mm}$ ：58259.79米。