政府采购合同

合同编号: 152224-IMYX-CS-20250005

甲方: 突泉县农牧和科技局

地址: 突泉县

乙方: 内蒙古鹏海建设集团有限公司

地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区万通路街道大学生安居家园一区S2号楼商铺3层301号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购 法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文 件以及<u>突泉县2025年设施农业建设项目(项目编码: 152224-IMYX-C</u> <u>S-20250005)</u>的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相 关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

- 一、工程项目的基本情况
- (一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备、服务基本情况如下:<u>详见采购文件工程量清</u>单。
- (二)工程项目的名称: 突泉县2025年设施农业建设项目; 建设地点: 太平乡。

工程技术规范及要求、工程量等具体内容, 乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容, 见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

2025年12月31日前完工。

- 三、工程质量要求
 - (一) 乙方建设工程应同时满足:
- 1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;
- 2. 符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;
- 3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下: <u>采购人实地验收,验收</u>合格后出具验收单。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为<u>3495482.00元</u>(小写)<u>叁佰肆拾玖万伍仟肆</u> <u>佰捌拾贰元人民币</u>(大写)。 六、付款时间及条件

- (一)付款时间:按进度付款。
- (二)付款条件:
- 1、签合同后,达到付款条件起15日,支付合同总金额的30.00%
- 2、材料全部进场,达到付款条件起15日,支付合同总金额的50.00%
- 3、完工并通过验收,达到付款条件起15日,支付合同总金额的10.00%
- 4、财审后拨付尾款,达到付款条件起15日,支付合同总金额的7.00%
- 5、质量保证金,达到付款条件起15日,支付合同总金额的3.00%
 - (三) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古鹏海建设集团有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司巴彦淖尔胜利北路

银行账号: 15050167664600001279

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督,当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时,甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商(谈判)文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的,适用磋商(谈判)文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定,如乙方在响应文件及磋商(谈判)过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售

后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的,适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

- (一)甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应按照逾期支付金额<u>/</u>的<u>/</u>承担违约责任。延期达到<u>/</u>日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
- (二)甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任 (注:可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿乙方损失的,乙 方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
- (三) 乙方逾期交付工程的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的_/_承担违约责任。延期达到_/_日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应工程款,并要求乙方赔偿甲方经济损失。
- (四)乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或 乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义 务的,甲方有权拒付相应的工程款,并要求乙方支付合同总金额_/% 的违约金。违约金不足以赔偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损 失。
- (五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额_/%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
- (六)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任 ; 违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在<u>30</u>天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,可以采用下列方式 (二)解决:

- (一) 提交 / 仲裁委员会仲裁。
- (二)向项目所在地人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式<u>叁</u>份,采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、<u>/</u>各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力:

- 1. 工程清单(双方应盖章确认)
- 2. 乙方出具的报价单(函)
- 3. 成交结果公告及成交通知书
- 4. 甲方磋商(谈判)文件
- 5. 乙方响应文件
- 6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章上效。

甲方名称:突泉县农牧和科技局【章】

甲方法定代表人或负责人: (签字)

孙

2025 年 11 月 25 日

乙方名称: 内蒙古鹏海建设集团有限公司(章)

乙方法定代表人或负责人 (签字) か かる ひ

2025 年 11 月 25 日

分项报价表

项目编号: 152224-IMYX-CS-20250005

项目名称: 突泉县2025年设施农业建设项目

包号: 1

投标人名称: 内蒙古鹏海建设集团有限公司

价款形式:总价

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	工程名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信 息	单价	数量	总价
1-1		突泉县2 0 2 5 年设施农业 建设项目	建设独立暖棚区及水电等附属设施及招标文件要求的和清单的所有的内容	2025年 12月31 日	冀凤欣	N M G O O 4 8 2 7 8 / 蒙2 1 5 1 5 1 7 3 8 3 2 4	3, 495, 882. 82	1(项)	3, 495, 882. 82

一、项目编号: 152224-IMYX-CS-20250005

二、项目名称:突泉县2025年设施农业建设项目

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格 扣除	中标(成交)金额	评审总得 分
内蒙古鹏海建设集团有 限公司	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区解放 西街育龙小区1号楼4单元402室	综合评分 法	否	3,495,482.00元	94.33

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

工程类 (内蒙古鹏海建设集团有限公司)

品目 号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1-1	B9900000 0 其他建筑 工程	突泉县2025 年设施农业 建设项目	建设独立暖棚区 及水电等附属设 施及招标文件要 求的和清单的所 有的内容	2025 年12 月 31 日	冀凤欣	NMG0048278/ 蒙2151517383 24	3,495,482.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

孙*、张**、王**(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准: 招标代理服务费参照内工建协【2022】34号文件收取,工程量清单和招标控制价编制费参照内工建协【2022】35号文件收取

代理服务费金额:

合同包1(合同包一): 6.645万元。收取对象: 中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

									推	
序	供应商	资格性	符合性	商务	技术	价格	得分	得分	荐	备
号	名称	审查	审查	部分	部分	分	汇总	排名	排	注
									名	
1	内蒙古鹏海建	通过	通过	10.0	24.22	50.0	94.3	1	1	
	设集团有限公司	进 及	世以	0	34.33	0	3			

2	中恒华美建筑	通过	通过	10.0	31.34	49.9	91.3	2	2	
	工程集团有限公司			0	31.34	6	0	2	2	
3	内蒙古江泽建	通过	通过	10.0	30.67	49.9	90.6	3	3	
	设工程有限公司		70.72	0	30.07	8	5	3		
4	内蒙古汇阳建	通过	通过	10.0	20.24	49.9	89.3	4	,	
4	设有限公司			0	29.34	9	3	4	/	

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称: 突泉县农牧和科技局

地址: 突泉县

联系方式: 18248265666

2. 采购代理机构信息

名称: 内蒙古迎轩工程项目管理有限责任公司

地址: 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市信和广场二期

联系方式: 13674714110

3.项目联系方式


项目联系人: 谯先生

电话: 13674714110

内蒙古迎轩工程项目管理有限责任公司

2025年11月21日

中标通知书





内蒙古鹏海建设集团有限公司:

<u>突泉县农牧和科技局</u>于<u>2025年11月21日就突泉县2025年设施农业建设项目</u>(项目编号: <u>152224-IMYX-CS-20250005</u>)进行<u>竞争性磋商</u>采购,现通知贵公司中标,请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	3, 495, 482. 00
合计金额(大写): 叁佰肆拾玖万	6伍仟肆佰捌拾贰元整



合同融资和电子保函业务告知书

尊敬的政府采购供应商:

欢迎你们参与内蒙古自治区政府采购活动,感谢长期以来对我区政府采购工作的支持!

为深入贯彻落实优化营商环境相关政策要求,充分发挥政府采购政策功能,缓解中小微企业资金短缺、融资困难问题,内蒙古自治区政府采购云平台上线了"合同融资"及"电子保函"两项金融服务。平台入驻多家银行机构、保险公司及担保机构,帮助参与政府采购活动的中小微企业拓宽融资渠道,减轻企业参与政府采购活动的资金压力,诚邀您使用政府采购金融服务。

一、合同融资业务

合同融资业务(即"政采贷")是一种纯信用的融资方式。凡在内蒙古自治区政府采购云平台供应商库中登记的供应商,可凭借政府采购中标(成交)通知书向入驻平台的银行机构发起融资申请,银行机构以优于一般贷款利率的方式向通过授信审查的供应商发放融资贷款。

合同融资业务具有利率低、额度高、门槛低、效率高的优点,具体办理流程如下:

内蒙古自治区内的中小微企业(供应商),在获得中标(成交)通知书后:登录内蒙古自治区政府采购云平台 →查看中标项目列表→选择可融资的项目→线上签订"政府采购合同融资意向书"→选择入驻平台的银行发起融资申 请→银行受理→供应商线下开通贷款专用账户→供应商与采购人签订采购合同→采购合同公示备案→银行放款→额度 生效。

注:供应商必须使用在申贷银行开立的贷款专用账户与采购人签订采购合同,以确保贷款顺利发放。

二、电子保函业务

政府采购电子保函是保证人以CA证书进行电子签名的数据电文为介质,通过计算机网络向受益人开立的具有 法律效力的担保凭证。目前政府采购云平台支持"电子投标保函"和"电子履约保函"业务,部分担保机构可实现"秒 出函"。

电子保函业务具有便捷、安全、低成本、高效率的优点,具体办理流程如下:

1.电子投标保函

供应商登录内蒙古自治区政府采购云平台→点击用户中心电子投标保函平台入口→选择可开函项目→绑定经办 人手机号→确认并完善资料→选择出函机构→签订委托协议→支付保费→保函发放。

2.电子履约保函

中标供应商登录内蒙古自治区政府采购云平台→点击用户中心电子履约保函平台入口→选择可开函项目→确认 并完善资料→选择开函机构→签订委托协议→支付保费→保函发放。

注意: 担保机构审核、非工作日等因素可能影响出函效率, 供应商应提前做好时间规划。

如您在使用金融服务过程中遇到问题可拨打服务电话4000471010转2进行咨询。

服务时间:工作日08:30-12:00,14:30-18:00。

突泉县2025年设施农业 建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造 价咨询人:



法定代表人 或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人 或其授权人:



编制人.



复核人.



编制时间:

年 月 日

复核时间;

年 月 日

工程名称: 厂区围墙、大门

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 1 页 共 1 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	^ \	其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m3	26. 2			
2	010401001001 砖基础		1. 砖品种、规格、强度等级: MU10红砖 2. 砂浆强度等级: M7. 5水 泥砂浆	m3	101.95			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 围墙基础 2. 20厚1: 2水泥砂浆	m2	367.02			
4	01B004	栏杆	1. 围墙栏杆 2. 规格:详见图纸 3. 油漆:外喷两遍氟碳漆 4. 高度:1. 8m 5. 隔3米设一根立柱	m	407.8			
5	01B003	厂区大门	1. 厂区大门 2. 铁艺大门,开启宽度5. 6米,高度2. 7m以内 3. 详见图纸	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
			本页小计	·				
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称:厂区围墙、大门

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2. 2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 5				
3	011707007001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厂区围墙、大门

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 厂区围墙、大门

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称: 厂区硬化

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	经入 单	△ ₩	其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	040202009001	砂砾石	1.20cm厚砂砾石垫层 2.厚度:20cm 3.部位:混凝土路面硬化	m2	992			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 部位:混凝土路面硬化	m2	992			
		分部小计						
		措施项目						
			*五下八					
			本页小计 合 计					
			п и					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 厂区硬化

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厂区硬化

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 厂区硬化

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

1.	序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
(1)	1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
(2) 基本医疗保险	1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
S	(1)	养老失业保险	人工费调整+技术措施项目人工费调		10. 5	
(3) 工伤保险	(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
R	(3)	工伤保险	费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调		0.4	
整	(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
整 1.4 环境保护税 2 税金 税前工程造价 9	1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
2 税金 税前工程造价 9	1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
	1.4	环境保护税				
A 计	2	税金	税前工程造价		9	
会 計						
合						
☆ 计						
合 计						
↑ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →						
合 计						
合 计						
合 计						
合 计						
合 计						
合 计						
合 计						
H 71		l			1	

工程名称: 厂区土方工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	W A 44 /A	A /A	其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:一、二 类土 3. 回填厚度:30cm 4. 填方来源、运距:自行 考虑	m3	3435			
		分部小计						
		措施项目						
2	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3 以内	台次	1			
3	011705001002	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式 推土机 2. 机械设备规格型号:90 kW以内	台次	1			
4	011705001003	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称: 压路机	台次	1			
		分部小计						
			 本页小计					
	11 克 垣 弗 休 44 仕	田 京大夫古孫四						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 厂区土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厂区土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 厂区土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:管理房-建筑与装饰工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

							金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中	
						<u> </u>	пи	暂估价	
		砌筑工程							
1	010401001002	砖基础	1. 品种规格:页岩实心砖2 40mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度级:M10.0水泥砂浆	m3	8. 72				
2	010401003001		1. 品种规格:页岩实心砖2 40mm*115mm*53mm 2. 厚度:240mm 3. 砂浆强度:M7. 5水泥砂 浆 4. 砌筑高度:3. 6m以内	т3	16. 54				
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
		混凝土工程							
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C20泵 送	m3	1. 99				
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C30泵 送 3. 基础形式: 无梁式	m3	4. 31				
5	010503004001		1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C30泵 送 3. 名称: DQL1	m3	12. 92				
6	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C30泵 送 3. 名称: QL-1	т3	1. 56				
7	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 土 2. 混凝土强度等级: C30泵 送	т3	2. 89				
8	010505008001	阳台板	1. 名称: 雨棚板 2. 混凝土种类: 商品混凝 土 3. 混凝土强度等级: C30泵 送	m3	0. 26				
	分部小计								
			本页小计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:管理房-建筑与装饰工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

第 2 页 共 8 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	Λ <i>Ι</i> Δ	其中
						综合单价	合价	暂估价
		钢筋工程						
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : φ10以内 级别: HRB4 00	t	0. 107			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : Φ12 级别: HRB400	t	0. 408			
11	010515001003	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径 : φ10以内 级别: HPB30 0	t	0. 173			
		分部小计						
		模板工程						
12	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层 2. 模板材质:复合木模板	m2	5. 6			
13	011702001002	基础	1. 基础类型: 无梁式条形 基础 2. 模板材质: 复合木模板	m2	16. 92			
14	011702008001	圈梁	1. 构件类型: 圈梁 2. 构件形式: 直形 3. 模板材质: 复合木模板	m2	25. 61			
15	011702003001	构造柱	1. 模板材质: 复合木模板	m2	26. 77			
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型:雨篷 2. 形状:直形 3. 模板材质:复合木模板	m2	2.7			
		分部小计						
		门窗工程						
17	010801002002	木质门带套	1. 实木门 2. 门代号: M0821 3. 洞口尺寸: 800*2100 4. 五金配件: 含门把手、 门锁、合页等一切安装所 需的五金配件	樘	1			
18	010801002003	木质门带套	1. 实木门 2. 门代号: M0924 3. 洞口尺寸: 900*2400 4. 五金配件: 含门把手、 门锁、合页等一切安装所 需的五金配件	樘	2			
19	010802003001	钢质防火门	1. 防火防盗门 2. 门代号:M1024 3. 洞口尺寸:1000*2400 4. 防火等级:乙级 5. 五金配件:含门把手、	m2	2. 4			
	1	1	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 3 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	△ ₩	其中
						综合单价	合价	暂估价
			门锁、合页等一切安装所 需的五金配件					
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝单层平开三玻窗 2. 窗代号:C1218 3. 洞口尺寸:1200*1800 4. 框、扇材质:断桥铝	m2	6. 48			
21	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 断桥铝单层平开三玻窗 2. 窗代号:C1818 3. 洞口尺寸:1800*1800 4. 框、扇材质:断桥铝	m2	9.72			
		分部小计						
		屋面						
22	010516002001	预埋铁件	1. 名称: YM1 2. 钢材种类: 180*180*12 mm钢板, 4φ14	t	0.051			
23	010602001001	钢屋架	1. 名称:GWJ-1 2. 钢材品种、规格:镀锌 方钢管60*40*2. 0	t	0. 193			
24	010602001002	钢屋架	1. 名称:GWJ-2 2. 钢材品种、规格:镀锌 方钢管60*40*2. 0	t	0. 128			
25	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 上下XG-1 2. 钢材品种、规格:B60*4 0*2. 0镀锌方钢管	t	0.024			
26	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. CC 2. 钢材品种、规格:B60*4 0*2.0镀锌方钢管	t	0. 028			
27	010606002001	钢檩条	1. 檩条 2. 钢材品种、规格:B60*4 0*2. 0镀锌方钢管	t	0. 204			
28	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:红色 阻燃型模塑聚苯复合保温 彩钢瓦厚度120mm, 保温 板为B1级阻燃保温板,瓦 厚不低于0.6mm	m2	58. 53			
29	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种 、规格、性能: 聚苯乙烯 板吊顶天棚	m2	39. 09			
		分部小计						
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 4 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	Λ./Δ	其中
						综合单价	合价	暂估价
		地面						
		低温辐射采暖地 面12J1-55-地40 9(会客室、休 息室、厨房)						
30	010404001001	垫层	1.150厚3:7碎石灌M5水泥 砂浆	m3	4. 45			
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1.60厚C15混凝土垫层	m2	29. 66			
32	011101006001	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	29. 66			
33	011101006002	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平 层	m2	29. 66			
34	010904002003	楼(地)面涂膜 防水	1.1.5厚合成高分子防水 涂料防潮层	m2	39. 54			
35	031005006001	隔热板	1.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫 塑料板	m2	29. 66			
36	031005006002	真空镀铝聚酯薄膜	1.0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜	m2	29. 66			
37	011101003002	细石混凝土楼地面	1.50厚C15豆石混凝土	m2	29. 66			
38	031005006003	钢丝网片	1. 两层 φ 3双向@50钢丝网片	m2	59. 32			
39	011101006003	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	29. 66			
40	011102003001	块料楼地面	1.8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂 浆	m2	29. 66			
		分部小计						
		防滑地砖地面12 J1-55-地409F(卫生间)						
41	010404001002	垫层	1.150厚3:7碎石灌M5水泥 砂浆	m3	0. 54			
42	011101003003	细石混凝土楼地 面	1.60厚C15混凝土垫层	m2	3. 63			
43	011101006004	平面砂浆找平层	1. 素水泥浆一道	m2	3. 63			
44	011101006005	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平 层	m2	3. 63			
45	010904002001	楼(地)面涂膜 防水	1.1.5厚合成高分子防水 涂料防潮层	m2	5. 74			
46	031005006004	隔热板	1.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫	m2	3. 63			
)4· 14.	1.前.担.弗.你.妈.佳	田 可去主由操門	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 5 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉人苗人	\ \ \	其中
						综合单价	合价	暂估价
			塑料板					
47	031005006005	真空镀铝聚酯薄 膜	1.0.2厚真空镀铝聚酯薄 膜	m2	3. 63			
48	011101003004	细石混凝土楼地 面	1. 最薄处50厚C15豆石混 凝土	m2	3. 63			
49	031005006006	钢丝网片	1. 两层 φ3双向@50钢丝网 片	m2	7. 26			
50	010904002002	楼(地)面涂膜 防水	1.1.5厚合成高分子防水 涂料	m2	3. 63			
51	011102003002	块料楼地面	1.8-10厚防滑地砖铺实拍 平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂 浆	m2	3 . 63			
		分部小计						
		踢脚						
		黑色面砖石踢脚 12J1-62-踢4						
52	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比 :9厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比 :6厚1:2水泥砂浆	m2	1.84			
53	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 素水泥浆一道	m2	1.84			
54	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:8cm 2. 粘贴层厚度、材料种类 :4-5厚!: 1水泥砂浆加水 重20%建筑胶 3. 面层材料品种、规格、 颜色:8-10厚黑色面砖石 踢脚	m2	1.84			
		分部小计						
		墙面						
		混合砂浆墙面+ 两遍腻子找平后 刷两遍室内白色 乳胶漆12J1-78- 3						
55	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比 :9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比 :6厚1:0.5:3水泥石灰砂 浆抹平	m2	67. 07			
			本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:管理房-建筑与装饰工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

第 6 页 共 8 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	△ <i>\</i> △	其中
						综合单价	合价	暂估价
56	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 內墙 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 室内白色乳胶漆两遍	m2	67. 07			
		分部小计						
		面砖墙面12J1-7 7-2 (厨房)						
57	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.20厚掺外加剂、掺合料 的防水砂浆,分层铺抹压 实	m2	26. 62			
58	011201004001	立面砂浆找平层	1.5厚1:2水泥砂浆抹面压 光	m2	26. 62			
		分部小计						
		面砖墙面12J1-7 7-2(卫生间)						
59	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.20厚掺外加剂、掺合料 的防水砂浆,分层铺抹压 实	m2	18.8			
60	011201004002	立面砂浆找平层	1.5厚1:2水泥砂浆抹面压 光	m2	18.8			
		分部小计						
		顶棚						
		矿棉板吊顶12J7 -3-34-T4						
61	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格: 矿棉板	m2	28. 7			
		分部小计						
		铝合金方板吊顶 12J7-3-60(厨 房)						
62	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距: 轻钢龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格: 铝合金方板	m2	6. 76			
		•	本页小计	•				

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 7 页 共 8 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述				金额 (元)	
序号				计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人 畄 /人	<i>△\</i>	其中
						综合单价	合价	暂估价
		分部小计						
		铝合金方板吊顶 12J7-3-60(卫 生间)						
63	011302001003	吊项天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨(不上人型) 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板	m2	3. 63			
		分部小计						
		外墙						
64	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热方式: 外保温 3. 保温隔热材料品种、规 格及厚度:100mm厚B1级阻 燃型模塑聚苯保温板,容 重20kg/m3	m2	88. 8			
65	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 质感漆	m2	88. 8			
		分部小计						
		散水						
66	010507001001	散水、坡道	1. 面层厚度:60厚C20混凝 土,1:1水泥细砂压实赶 光	m2	16. 4			
67	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比 、厚度:150厚3:7灰土 2. 基底处理:素土夯实, 向外坡3%-5%	m3	2. 46			
		分部小计						
		台阶						
68	011107001001	石材台阶面	1. 素水泥浆一道 2. 粘结材料种类:30厚1:4 干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、 颜色:20-25厚台阶踏步及 踢脚板	m2	5. 04			
69	010501001003	垫层	1.60厚C20混凝土,台阶 面向外坡1%	m3	0.3			
70	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合	m 3	1. 51			
			本页小计 注其中: "定额人工费"					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 8 页 共 8 页

					计量 工程量		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	前目特征描述 计量 工程		综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			比、厚度:300厚卵石灌M2 .5混合砂浆分两步灌法 2.基底处理:素土夯实						
			2. 基底处理: 素土夯实						
		分部小计							
		措施项目							
	本页小计								
			合 计						

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

规费、税金项目计价表

工程名称: 管理房-建筑与装饰工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		H VI			

工程名称:管理房-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 1 页 共 1 页

	项目编码	编码 项目名称 项目特征描述		持征描述 计量 单位	工程量		金额(元)	
序号			项目特征描述			综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	50.3			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.8m 3. 装车费用自行考虑	m3	25. 46			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 预留原土, 5m内就近回填	m3	9. 82			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:5km以内 3. 装车费用自行考虑	m3	15. 64			
		分部小计			_			
		措施项目						
			本页小计 合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:管理房-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		Η /Ι						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称:管理房-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

工程名称:管理房-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称: 暖棚-建筑与装饰工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	△ ₩	其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010301003001	钢管桩	1. 桩长:1600mm 2. 管径、壁厚: Φ110*4. 0 镀锌钢管桩 3. 桩螺旋片:2100*30*3. 5 镀扁钢 4. 桩项法兰: Φ170*10镀 锌钢板	t	15. 423			
2	010516002001	预埋铁件	1. 花篮底座 2. 规格: ∠75*50*8. 0镀锌 角钢	t	0. 699			
3	010516002002	预埋铁件	1. 角钢-基础梁 2. 规格: 50*50*5. 0镀锌角 钢	t	1. 995			
4	010516002003	预埋铁件	1. 扁钢-基础梁 2. 规格:50*5镀锌扁钢	t	1. 038			
5	010602003001	钢桁架	1. 三角花篮 2. 上弦: DN25镀锌钢管 3. 下弦: DN20镀锌钢管 4. 拉杆1: DN20镀锌钢管 5. 拉杆2: Φ10钢筋 6. 斜拉杆: DN25镀锌钢管	t	8. 568			
6	010602003002	钢桁架	1. 直线花篮 2. 上弦: DN25镀锌钢管 3. 下弦: DN20镀锌钢管 4. 拉杆: Φ10钢筋 5. 斜拉杆: Φ60热镀锌钢 管	t	26. 112			
7	010602003003	钢桁架	1. 棚头围管 2. 钢材品种、规格:60*40 *2. 0镀锌钢管	t	0. 795			
8	010603003001	钢管柱	1. 棚头立柱 2. 钢材品种、规格:100*5 0镀锌钢管	t	3. 309			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 棚头水平管 2. 钢材品种、规格:DN20 镀锌钢管	t	0. 678			
10	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 棚头斜拉杆 2. 钢材品种、规格: Φ10 钢筋	t	0. 207			
11	010606002001	钢檩条	1. 纵向拉杆 2. 钢材品种、规格: DN15 镀锌钢管	t	2. 997			
12	01B011	(5+2) 高透光	1. (5+2) 高透光PO膜	m2	4412. 69			
) T	п ¬++1.19/16	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 暖棚-建筑与装饰工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

第 2 页 共 3 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	<u> </u>	其中
						综合单价	合价	暂估价
		(PO) 无滴膜	2.0.15mm厚,15丝					
13	01B012	棉被	1. 前坡棉被 2. 棉服棉, 4公斤/平方米	m2	4793. 04			
14	01B013	防水PE布	1. 防水PE布 2. 部位: 后坡	m2	4320			
15	01B014	棉毡	1. 棉毡500g/m2 2. 部位:后坡	m2	2160			
16	01B015	主棚膜	1. (5+2) 高透光PO膜 2.0.15mm厚,15丝	m2	4320			
17	01B016	棉被	1. 棉被 2. 4kg/m2 3. 棉被对接,两层之间错 缝搭接,粘接带粘接	m2	10017.81			
18	01B009	压膜绳	1. 前后坡压绳、卷被绳 2. 呢绒绳, φ8mm	m	7644			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 构件名称:压膜绳地锚 钢筋 2. 钢材品种、规格:热镀 锌压膜绳钢筋Φ6,长146 0mm	t	0.065			
20	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 地锚砖 2. 砖品种、规格、强度等 级:120*240*180mm	m3	1.04			
21	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 扒缝通风卷绳杆 2. 钢材品种、规格: Φ25 钢管	t	0. 175			
22	011001003001	保温隔热墙面	1. 20cm保温板 2. 保温隔热部位: 棚头 3. 保温隔热方式: 外保温 4. 保温隔热材料品种、规 格及厚度: 20cm厚聚苯乙 烯板	m2	369. 84			
23	010804007001	特种门	1. 冷库专用保温门 2. 门代号及洞口尺寸: M23 22	m2	10. 12			
24	010401013001	砖散水、地坪	1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结砖 2. 垫层材料种类、厚度:5 0厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	277. 02			
25	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.150厚水泥稳定砂砾(厂拌、水泥重量比5%)	m2	277. 02			
26	01040400100	垫	1. 垫层材料种类、配合	m3	27. 7			
)	n	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 暖棚-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 3 页 共 3 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						□ □ □ □ □ □ □	'EI'/Ι	暂估价
	1	层	比、厚度:100厚天然级配 砾砂					
27	040202001001	ļ	1. 碾压路床(重型击实压 实度≥93%)	m2	277. 02			
28	01B010	苗床	1. 苗床 2. 定制成品苗床	m2	3051.48			
		分部小计						
		措施项目						
			本页小计 合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 暖棚-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2. 2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	己完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0. 1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		 合 计						
		Π VI						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称:暖棚-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

工程名称: 暖棚-建筑与装饰工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:暖棚-土方工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	炉入单丛	<u> </u>	其中
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010103001001	回填方	1. 地锚砖回填土 2. 填方材料品种:素土	m3	112. 5			
2	010103001002	回填方	1. 大棚内回填种植土 2. 密实度要求: 松填 3. 填方材料品种: 种植土 4. 填方来源、运距: 自行 考虑	m3	427. 77			
		分部小计						
		措施项目						
			本页小计 合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 暖棚-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称:暖棚-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

工程名称:暖棚-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:安装-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 1 页 共 1 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	1. X. A. 4.1A	A /A	其中
				1 122		综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	333. 08			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范要求 2. 填方来源、运距: 预留原土, 5m内就近回填	m3	333. 08			
		分部小计						
		措施项目						
	•	•	本页小计	•				
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称: 安装-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称:安装-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

工程名称:安装-土方工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 1 页 共 4 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中
						综行 单侧	百仞	暂估价
		管理用房						
		强电						
1	040801009001	悬挂嵌入式配电 箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: pe=8kw 3. 规格: 480*250*120 4. 安装方式: 悬挂、底边 距地1. 6m	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV (22) 3. 规格: 3*16 4. 敷设方式、部位: 排管 敷设	m	7. 25			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40	m	7. 25			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2	个	2			
5	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:De25mm	m	62. 77			
6	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	76. 61			
7	030411004002		1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	111. 69			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格: 2*28W 3. 安装形式: 吸顶	套	4			
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*13W	套	3			
10	030404035001	插座	1. 名称: 厨房插座 2. 型号: L426/10USL 3. 规格: 250V 10A 4. 安装方式: 距地1. 4m	个	2			
11	030404035002	插座	1. 名称: 吸油烟机插座 2. 型号: L426/10USL 3. 规格: 250V 10A	个	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 2 页 共 4 页

						金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	<i>岭</i> 人	^ /\	其中
						综合单价	合价 -	暂估价
			4. 安装方式:距地2m					
12	030404035003	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 型号:L426/10USL 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1. 4m	↑	1			
13	030404035004	插座	1. 名称:空调插座 2. 型号:L426/10USL 3. 规格:250V 10A	个	1			
14	030404035005	插座	1. 名称:二极联三极插座 2. 型号:L426/10USL 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地0. 3m		5			
15	030404034001	照明开关	1. 名称: 单控单联开关 2. 型号: L31/1/2A 3. 规格: 250V、6A	个	1			
16	030404034002	照明开关	1. 名称: 单控双联开关 2. 型号: L31/2/2A 3. 规格: 250V、6A	个	3			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21			
		分部小计						
		弱电						
18	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称: RDZ弱电接线箱 2. 详见图纸	个	1			
19	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式:暗配 5. 有线电视进线、宽带进 线、电话进线预留管	m	17. 48			
20	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 分支管	m	7. 7			
21	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:双口	个	1			
22	030411006003	接线盒	1. 名称:信息插座接线盒	个	1			
23	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式:暗装	†	1			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:电视接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式:暗装	个	1			

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 3 页 共 4 页

							金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	W A A IA	A /A	其中
				, ,		综合单价	合价	暂估价
		分部小计						
		防雷						
25	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱 2. 规格:MEB 3. 等电位末端金属体与绝缘导线连接 4. 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	印	1			
26	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	7. 03			
		分部小计						
		暖棚						
27	040801009002	悬挂嵌入式配电 箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:pe=30kw kx=1 pj =30kw cos φ=0.9 lj=50. 65A 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:底边距地1.1	台	3			
28	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	925. 98			
29	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 规格:10mm2以下 4. 材质:铜芯	m	547. 17			
30	030408003006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: De25	m	897. 48			
31	030408003007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: De50	m	532. 11			
32	030412002001	补光灯	1. 名称:LED补光灯 2. 规格:50W	套	48			
33	030404021001	卷被机限位器	1. 名称:卷被机限位器 2. 规格:机械+自动控制	个	9			
34	030404022001	电动卷被器	1. 名称: 电动卷被器 2. 含支架、卷轴	台	6			
35	030404022002	卷被机+大五轴 减速机	1. 名称:卷被机+大五轴减速机 2. 含基础、支架、卷轴	台	3			
36	030108003001	轴流通风机	1. 名称:轴流通风机	台	9			
)	1. 市 和 弗 体 孙 佳	田、京大夫市場の	本页小计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 4 页 共 4 页

							金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	A 36 A 461	A //A	其中
						综合单价	合价	暂估价
			2. 规格:1. 5kw					
37	030406009001	扒缝电机	1. 名称:扒缝电机	台	3			
38	03B003	高压静电场	1. 名称: 高压静电场 2. 规格:12W	台	24			
		分部小计						
		场地外网						
39	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: YJV (22) 3. 规格: 4*16 4. 敷设方式、部位:排管 敷设	m	40.06			
40	030408003008	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40	m	40.06			
41	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2	个	10			
42	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称:变压器 2. 型号:160kw	台	1			
		分部小计						
		措施项目						
43	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
			本页小计					
			合 计					

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
		<u> </u>						
		•						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2. 1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

工程名称:安装-电气设备安装工程

标段:突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0. 4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		3. 7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
		合 计			

工程名称:安装-采暖燃气工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目 第 1 页 共 1 页

	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
序号						A1 36 A 163		其中
							综合单价	合价
		整个项目						
1	031006006001	地源(水源、气 源) 热泵机组	1. 水源热泵水风一体机组 2. 型号、规格:每台机组 七匹,功率5.5千瓦	组	18			
2	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PPR管De75 2. 连接形式:热熔连接	m	600			
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:纯铜地缆线 2. 规格:25mm2 3. 材质:纯铜线	m	300			
4	030411004001	配线	1. 名称:6平纯铜4芯线 2. 规格:4*6mm2	m	60			
5	030404019001	控制开关	1. 名称:空气开关	个	18			
6	03B003	水泥底座	1. 水泥底座	个	18			
7	03B004	回水井	1. 回水井 2. 规格:8寸 3. 井深:40m 4. 含打井、护壁等,详见 图纸	m	120			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:3×10平方电缆线 2. 规格:3*10mm2	m	50			
9	030408003001	电缆保护管	1. 名称:3寸铁管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	m	40			
10	030408001003	电力电缆	1. 名称: 50铠缆 2. 规格: 50mm2 3. 材质: 铠缆	m	200			
11	03B005	空气能系统	1. 空气能系统 2. 部位:管理房	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计 合 计								
п И								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"

工程名称:安装-采暖燃气工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	己完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0. 1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
	合 计							

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

工程名称:安装-采暖燃气工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2. 2	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工(赶工补偿)			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
	合计			_

工程名称:安装-采暖燃气工程

标段: 突泉县2025年设施农业建设项目

第1页共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额 (元)		
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税					
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险					
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10. 5			
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 整		3. 7			
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0. 4			
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整		0.3			
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3. 7			
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4			
1.4	环境保护税						
2	税金	税前工程造价		9			
合 计							