

政府采购合同

合同编号：NMGZC-C-G-251012-HT-2629523

甲方：内蒙古自治区赤峰市中级人民法院

地址：赤峰市松山区玉龙大街 72 号

乙方：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

地址：重庆市巴南区鱼洞新市街 41-5 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及赤峰市中级人民法院院史馆建设项目 NMGZC-C-G-251012 的成交结果、磋商文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一) 根据磋商文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备、服务基本情况如下：赤峰市中级人民法院院史馆建设，包括部分中间隔墙拆除并外运，新增加走廊通道部分隔墙、门、窗；展厅内旧墙面铲除重新刷涂料及做板材装修；天棚面层重新整修并喷灰色涂料；原地面拆除重新铺装地面；展厅内重新敷设电气管线及安装艺术灯具；数字化设备安装等工程。数字影片动画包装制作、触摸互动应用系统开发、体感互动翻阅系统开发、滑轨屏数据软件发布系统开发等服务。

(二) 工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，详见合同附件。

二、工程建设计划及相应的工期要求

自签订施工确认书之日起 120 日历日内完成全部工作内容、验收合格并投入使用。数字部分服务期为三年（自验收书签署之日起计算）。

注：如有工期变化，需甲乙双方商议后书面确认。

三、工程质量要求

(一) 乙方建设工程应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；
2. 符合甲方磋商文件对工程的质量要求；
3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

1. 本工程施工各项质量技术指标执行国家及行业标准。安全要求符合国家安全标准。竣工验收：施工单位施工完毕后，由采购人组织验收。验收标准：符合国家标准和相关行业要求进行验收。

2. 依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为¥2258700.00元（大写：贰佰贰拾伍万捌仟柒佰元整）。最终结算金额以结算评审金额为准。

六、付款时间及条件



(一) 合同签订后，乙方安排工程的人工及主材进入施工现场后，乙方提供发票等相关材料，达到甲方财务规定的付款条件之日起7日内，支付合同总金额的30.00%，即¥677610.00元（大写：陆拾柒万柒仟陆佰壹拾元整）。

(二) 整体项目完工并验收合格后，乙方提供发票等相关材料，达到甲方财务规定的付款条件之日起7日内，支付合同总金额的30.00%，即¥677610.00元（大写：陆拾柒万柒仟陆佰壹拾元整）。

(三) 项目完工经甲方验收合格后进行工程结算评审，评审报告出具后支付结算总金额的30%，乙方提供发票等相关材料，达到甲方财务规定的付款条件之日起7日内支付，具体金额以结算评审金额为准。

(四) 自验收书签署之日起满两年，根据结算金额付至结算金额的100%。

(五) 乙方账户信息

乙方开户名：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

乙方账号：111608319857

乙方开户行：中国银行股份有限公司重庆铜锣湾支行

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

工程质保期执行国家及行业标准。硬件设备质保期遵循生产厂家官方标准质保政策执行。质保期自竣工验收合格之日起计算。

1. 质保期内出现质量问题由乙方免费维修、维护或更换。若出现质量问题，应及时派人到现场进行处理，达到采购单位满意。

2. 工程质量保修期内，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。

3. 磋商文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商过程中对工程质量保证期及设施设备质

保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 5% 的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 5% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式 (二) 解决：

(一) 提交项目地仲裁委员会仲裁。



(二) 向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式肆份，甲方、乙方各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程量清单
2. 乙方出具的报价单
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

1. 施工要求

乙方须保证所用机械器具符合国家行业标准规定要求。乙方按照国家、行业及地方规范标准、设计图纸及采购人要求进行施工。竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场人员的全部安全，同时必须采取有效的措施，保证建筑物主体结构不受到损害，如发生一切安全责任事故，由乙方承担全部责任。

2. 知识产权归属和处理方式

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。本项目所有硬件部分归甲方所有；甲方具有软件系统永久使用权，运维期满后不得限制软件系统正常应用，不得限制使用授权期限；视频影片版权均归甲方所有。服务期满后所有标的物须完好交付甲方。

3. 服务期内，乙方须对软件每年至少免费进行一次更新。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。



(以下无正文，为签字盖章页)

甲方名称：内蒙古自治区赤峰市中级人民法院 (章)



甲方法定代表人或授权代表人：(签字)



2026年1月21日

乙方名称：重庆项胜建筑装饰工程有限公司 (章)



乙方法定代表人或授权代表人：(签字)



2026年1月21日

赤峰市中级人民法院院史馆打
造项目工程

工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

赤峰市中级人民法院院史馆打
造项目工程投标汇总表

序号	项目名称	计量单位	含税报价（元）	备注
1	房屋修缮工程	项	22770.31	
2	建筑与装饰工程	项	339817.57	
3	安装工程	项	140712.92	
4	设备安装工程	项	540923.72	
5	安全生产费	项	4720.38	
6	红山文化艺术景观	项	112095.60	
7	马背艺术场景	项	113959.50	
汇总			1275000.00	

投标单位：重庆项胜建筑装饰工程有限公司



赤峰市中级人民法院院史馆打
造项目工程

工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：赤峰市中级人民法院院史馆打
造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	房屋修缮工程	22770.31		486.24	2236.25
2	建筑与装饰工程	339817.57		5296.38	13823.78
3	安装工程	140712.92		394.37	4677.18
4	设备安装工程	540923.72		1533.7	9892.23
5	安全生产费	4720.38			
合计		1048944.9		7710.69	30629.44

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



房屋修缮工程 工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

综合单价分析表

工程名称：房屋修缮工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 3 页 共 7 页

项目编号		011605001001		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	70.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-15 换	拆除工程 楼地面 地面砖	10m2	0.1000	101.28	0	0	22.28	10.13	0	0	2.23
人工单价		小计						10.13	0.00	0.00	2.23
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								12.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.0295	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房屋修缮工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 4 页 共 7 页

项目编号		011605001002		项目名称		平面块料拆除		计量单位	m2	工程量	249.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1-15 换	拆除工程 楼地面 地面砖	10m2	0.1000	101.35	0	0	22.3	10.14	0	0	2.23
人工单价		小计						10.14	0.00	0.00	2.23
		未计价材料费									0
清单项目综合单价								12.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.0295	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：房屋修缮工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 5 页 共 7 页

项目编号	011604002001	项目名称	墙面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	244.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借2-1-22 换	拆除工程 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1000	101.33	0	0	22.29	10.13	0	0	2.23	
人工单价		小计				10.13		0.00		0.00		2.23
		未计价材料费										0
清单项目综合单价						12.36						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	建筑垃圾			m3	0.012	0	0					
	材料费小计					—	0.00	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 房屋修缮工程

专业: 建筑装饰工程

第1页 共1页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
1	011601001001	砖砌体拆除	m3	38.54	52.36	2017.95	42.92				5.15	4.29			
	借1-1-58 换	砌体拆除 加气混凝土砌块墙	m3	38.54	52.36	2017.95	42.92				5.15	4.29			
2	011610002001	金属门窗拆除	樘	4	50.87	203.48	41.69				5	4.17			
	借2-1-2 换	拆除工程 金属门窗	m2	1.375	147.97	203.46	121.29				14.55	12.13			
3	011605001001	平面块料拆除	m2	70.94	12.36	876.82	10.13				1.21	1.01			
	借2-1-15 换	拆除工程 楼地面地面砖	m2	7.094	123.56	876.53	101.28				12.15	10.13			
4	011605001002	平面块料拆除	m2	249.92	12.36	3089.01	10.14				1.22	1.01			
	借2-1-15 换	拆除工程 楼地面地面砖	m2	24.992	123.65	3090.26	101.35				12.16	10.14			
5	011604002001	墙面抹灰层拆除	m2	244.08	12.36	3016.83	10.13				1.22	1.01			
	借2-1-22 换	拆除工程 墙柱面水泥及混合砂浆面	m2	24.408	123.62	3017.32	101.33				12.16	10.13			
6	010103002001	楼内垃圾倒运	m3	65.09	100.62	6549.36	47.42		42.77		5.69	4.74			
	借1-1-95 换	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):35	m3	65.09	100.62	6549.36	47.42		42.77		5.69	4.74			
7	010103002002	余方弃置	m3	65.09	30.25	1968.97	12.38		15.15		1.49	1.24			
	借1-1-98 换	人工装车废料	m3	6.509	146.43	953.11	120.03				14.40	12			
	借1-1-101 换	自卸汽车运工程废料 1km以内 实际运距(km):10	m3	0.06509	15606.44	1015.82	377.67		15145.68		45.32	37.77			
	合计					17722.42									



建筑与装饰工程 工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		新砌筑工程							
1	010401008001	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砌块墙 2. 墙体类型：内墙 3. 填充材料种类及厚度：200mm 4. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	14.89	409.91	6103.56		
		分部小计					6103.56		
		门窗工程							
2	010805005001	成品电动铝合金玻璃门--材质	1. 成品电动滑门--12mm钢化玻璃：M3427 2. 包含所涉及的一系列五金件 3. 具体做法参见图纸及相关规范	m2	9.18	1087.66	9984.72		
3	010802001001	钢化玻璃门	1. 12mm钢化玻璃门代号及洞口尺寸：2400*2500 2. 包含所涉及的一系列五金件 3. 具体做法参见图纸及相关规范	m2	6	927.66	5565.96		
4	010801004001	木质防火门	1. 实木门代号及洞口尺寸：800*2500 2. 包含所涉及的一系列五金件 3. 具体做法参见图纸及相关规范	m2	1.89	436.77	825.5		
5	010801004002	木质防火门	1. 实木门代号及洞口尺寸：1500*2100 2. 包含所涉及的一系列五金件 3. 具体做法参见图纸及相关规范	m2	3.15	436.77	1375.83		
		分部小计					17752.01		
		地面工程							
6	011104004001	防静电活动地板	1. 防静电地板铺设； 2. 原结构面	m2	12.76	292.6	3733.58		
7	011103001001	楼地面--地胶	1. 5mmPVC塑胶卷材地板饰面； 2. 5mm水泥自流平； 3. 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层；	m2	217.91	203.23	44285.85		
本页小计								71875	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4. 原结构面拆除 5. 部位：展厅						
8	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：A级中国黑色石材—门槛石	m2	2.11	183.38	386.93		
9	011102003001	块料楼地面	1. 面层(六面防护), 同色专业用瓷砖勾缝剂擦缝; A级灰色地砖 2. 10mm素水泥膏; 3. ±25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; 4. 10mm厚1:3水泥砂浆保护层; 5. 1.5mm厚聚合物水泥防水层; 四周返高至完成面以上1800MM 6. ±30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层; 7. 铺承重钢丝网; 8. 陶粒回填; 9. 1-1.5mm厚素水泥砂浆界面处理; 10. 结构面质量校核、清理(放完成面控制线); 11. 原结构面拆除 12. 部位：走廊及入口	m2	86.12	211.71	18232.47		
		分部小计					66638.83		
		墙面工程							
10	011201001002	墙面一般抹灰	20mm水泥砂浆抹灰层	m2	426.17	68.35	29128.72		
11	011406001001	抹灰面油漆	1、刷1遍高分子渗透型封闭底漆, 0.1kg/m ² /遍, 3遍面层防霉防潮乳胶漆, 0.13kg/m ² /遍。 2、墙面满刮面层腻子三遍, 材料耗量1.0kg/m ² /遍, 打磨三遍。 3、第一道宜采用横向满刮。干燥后用砂纸打磨, 将浮腻子及斑迹磨光, 再将墙面清扫干净。4、第	m2	48.93	68.35	3344.37		
本页小计								51092.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			二道宜采用竖向满刮,干燥后用砂纸磨平并清扫干净。 5、第三道用满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。 6、基层抹灰腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。 7、原装饰面拆除。 8. 部位: 配电室						
12	011406001002	抹灰面油漆	1、刷1遍高分子渗透型封闭底漆,0.1kg/m ² /遍,3遍面层防霉防潮乳胶漆,0.13kg/m ² /遍。 2、墙面满刮面层腻子三遍,材料耗量1.0kg/m ² /遍,打磨三遍,面满刮三道腻子。 3、第一道宜采用横向满刮。干燥后用砂纸打磨,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。 4、第二道宜采用竖向满刮,干燥后用砂纸磨平并清扫干净。 5、第三道用满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。 6、基层抹灰腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。 7、原装饰面拆除。 8. 部位: 走廊	m2	86.26	68.35	5895.87		
13	011406001003	抹灰面油漆	1、刷1遍高分子渗透型封闭底漆,0.1kg/m ² /遍,3遍面层防霉防潮乳胶漆,0.13kg/m ² /遍。 2、墙面满刮面层腻子三遍,材料耗量1.0kg/m ² /遍,打磨三遍。 3、第一道宜采用横向满刮。干燥后用砂纸打磨,将浮腻子及斑迹磨光,再将墙面清扫干净。4、	m2	86.37	68.35	5903.39		
本页小计								11799.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			第二道宜采用竖向满刮,干燥后用砂纸磨平并清扫干净。 5、第三道用满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。 6、基层抹灰腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。 7、部位：展厅						
14	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度 :. 30mm高1.2mm厚金属嵌入踢脚 2. 面层材料品种、规格、颜色:10MM厚埃特板(做防腐防火处理) 3. 部位：入口、走廊及展厅	m2	5.99	310.39	1859.24		
15	011209001001	带骨架幕墙—石塑卷材	1. 面层材料品种、规格、颜色:B1级石塑卷材 2. 木挂条 ; 3. 12mm厚阻燃木夹板(B1级防火,做防腐防火处理); 4. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 5. 结构面质量校核、清理(放线套方正); 6. 原结构面 7. 部位：入户门口及转角处	m2	40.56	96.73	3923.37		
16	011209001002	带骨架幕墙—石塑卷材	1. 面层材料品种、规格、颜色:B1级石塑卷材 2. 木挂条 ; 3. 9mm厚阻燃木夹板(B1级防火,做防腐防火处理); 4. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 5. 结构面质量校核、清理(放线套方正); 6. 原结构面 7. 部位：展厅	m2	4.05	94.6	383.13		
17	011209001003	带骨架幕墙—墙布	1. 饰面层材料品种、规格、颜色 ;B1级墙布 2. 12mm厚多层阻燃板基层	m2	16.87	155.04	2615.52		
本页小计								8781.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ;4. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 5. 原结构面 6. 入口						
18	011209001004	带骨架幕墙—墙布	1. 饰面层材料品种、规格、颜色 ;B1级墙布 2. 9mm厚阻燃木夹板(B1级防火,做防腐防火处理); 3. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 4. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 5. 原结构面 6. 展厅	m2	100.8	155.04	15628.03		
19	011209001005	带骨架幕墙—红色烤漆	1. 饰面层材料品种、规格、颜色;18mm红色烤漆板 2. 木挂条; 3. 12mm厚多层阻燃板基层 4. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 5. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 6. 原结构面 7. 入口	m2	4.09	315.24	1289.33		
20	011209001006	带骨架幕墙—红色烤漆	1. 饰面层材料品种、规格、颜色 ;B1级木饰面 2. 木挂条; 3. 12mm厚多层阻燃板基层 4. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 5. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 6. 原结构面 7. 入口	m2	2.87	315.24	904.74		
21	011209001009	带骨架幕墙—木饰面	1. 饰面层材料品种、规格、颜色 ;B1级木饰面 2. 木挂条; 3. 12mm厚多层阻燃板基层 4. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 5. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 6. 原结构面 7. 入口	m2	2.87	315.24	904.74		
22	01120900100	带骨架幕墙—木	1. 饰面层材料品种、规格	m2	185.77	315.24	58562.13		
本页小计								77288.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7		饰面	、颜色 ;B1级木饰面 2. 9mm厚多层阻燃板基层3 .50*20轻钢龙骨及龙骨 卡件 ; 4. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 5. 原结构面 6. 展厅					
23	011209001008	带骨架幕墙—钢化玻璃	1. 饰面层材料品种、规格、颜色;12mm钢化玻璃 2. 部位：法院大事记处	m2	1.24	241.17	299.05	
24	010805006001	镜面不锈钢饰面	1. 名称:黑色不锈钢(30mm宽、50mm宽、80mm宽) 2. 厚度: 1.2mm 3. 9mm厚多层阻燃板基层 4. 50*20轻钢龙骨及龙骨卡件 ; 5. 结构面质量校核、清理 (放线套方正); 6. 原结构面	m2	6.94	211.06	1464.76	
25	011508004001	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约110*110mm	个	12	118.84	1426.08	
26	011508004002	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约180*180mm	个	3	118.84	356.52	
27	011508004003	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约340*340mm	个	8	118.84	950.72	
28	011508004004	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约150*150mm	个	49	118.84	5823.16	
29	011508004005	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约190*190mm	个	10	118.84	1188.4	
30	011508004006	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约160*160mm	个	9	118.84	1069.56	
31	011508004007	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约170*170mm	个	6	118.84	713.04	
32	011508004008	金属字	1. 铸字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约130*130mm	个	23	118.84	2733.32	
33	01150800400	金属	1. 铸字材料品种、颜色:2	个	13	118.84	1544.92	
本页小计							17569.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
9		字	mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约140*140mm						
34	011508004010	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:2mm厚不锈钢电镀立体字 2. 字体规格:约260*260mm	个	8	118.84	950.72		
35	011508003001	亚克力立体字	1. 基层类型:装饰面 2. 镏字材料品种、颜色:10mm厚亚克力立体字 3. 字体规格:约120*120mm	个	22	114.52	2519.44		
36	011508003002	亚克力立体字	1. 基层类型:装饰面 2. 镏字材料品种、颜色:5mm厚亚克力立体字 3. 字体规格:约150*150mm	个	8	114.52	916.16		
		分部小计					152298.43		
		天棚工程							
37	011302001001	吊顶天棚--红色铝板（定制图案）	1. 饰面材料:A级红色铝板饰面1.2mm 2. U型轻钢覆面次龙骨C50x20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结； 3. U型轻钢覆面横撑主龙骨C60x27, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结； 4. ϕ 10钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200; 5. 部位：入口	m2	32.29	364.56	11771.64		
38	011302001002	吊顶天棚--白色涂料	1. 饰面材料:1遍高分子渗透型封闭底漆, 0.1kg/m ² /遍, 3遍面层防腐防潮乳胶漆, 0.13kg/m ² /遍； 2. 满刮面层腻子三遍, 材料耗量1.0kg/m ² /遍, 打磨三遍； 3. 9.5厚石膏板两层, 小面积局部9MM防火板, 错缝粘贴第二层板材；4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 \leq 200, 螺钉距边长边 \geq 10, 短边 \geq 15; 5. U型轻钢覆面次龙骨C50x20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结； 6. U型轻钢覆面横撑主龙骨C60x27, 间距1200, 用挂	m2	10.46	169.11	1768.89		
本页小计								17926.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			插件与次龙骨联结； 7. $\Phi 10$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ； 8. 部位：入口						
39	011302001003	吊顶天棚--石塑卷材	1. 钢筋混凝土内预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环，双向吊点，中距 ≤ 1200 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆，双向吊点，中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 3. 镀锌角钢 $50*50*5$ ，间距 $300*300$ ，用吊件与钢筋吊杆联结 4. 12mm厚多层阻燃板基层，腻子勾板缝，钉眼用腻子补平 5. B1级石塑卷材饰面 6. 部位：入口玻璃门	m ²	5.39	134.94	727.33		
40	011302001004	吊顶天棚	1. 饰面材料：1遍高分子渗透型封闭底漆， $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ /遍，3遍面层防霉防潮乳胶漆， $0.13\text{kg}/\text{m}^2$ /遍； 2. 满刮面层腻子三遍，材料耗量 $1.0\text{kg}/\text{m}^2$ /遍，打磨三遍； 3. 9.5厚石膏板两层，小面积局部9MM防火板，错缝粘贴第二层板材； 4. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 ； 5. U型轻钢覆面次龙骨C50x20，间距400，用挂件与承载龙骨联结； 6. U型轻钢覆面横撑主龙骨C60x27，间距1200，用挂件与次龙骨联结； 7. $\Phi 10$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ； 8. 部位：走廊	m ²	36.65	162.7	5962.96		
41	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 饰面材料：1遍高分子渗透型封闭底漆， $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ /遍，3遍面层防霉防潮乳胶漆， $0.13\text{kg}/\text{m}^2$ /遍；	m ²	233.48	48.07	11223.38		
本页小计							17913.67		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 1 页 共 47 页

项目编号	010401008001	项目名称	填充墙	计量单位	m3	工程量	14.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-60	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 粘结剂	10m3	0.1000	1202.85	2482.28	6.04	408.02	120.29	248.23	0.6	40.80
人工单价		小计						120.29	248.23	0.60	40.80
综合工日108元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价						409.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240			m3	1.015	150	152.25				
	其他材料费					—	95.98	—	0.00		
	材料费小计					—	248.23	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院史馆打造项目工程

第 2 页 共 47 页

项目编码	010805005001	项目名称	成品电动铝合金玻璃门--材 质		计量单位	m2	工程量	9.18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-61	全玻璃门扇 安装 有框门 扇	100m2	0.0100	5698.59	101134.01	0	1933.04	56.99	1011.34	0	19.33
人工单价		小计						56.99	1011.34	0.00	19.33
综合工日108元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1087.66					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品电动滑门--钢化玻璃			m2	1	960	960				
	其他材料费					—	51.34	—	0.00		
	材料费小计					—	1011.34	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 3 页 共 47 页

项目编号		010802001001		项目名称		钢化玻璃门		计量单位		m2		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-61	全玻璃门扇 安装 有框门扇	100m2	0.0100	5698.59	85134.01	0	1933.04	56.99	851.34	0	19.33				
人工单价		小计						56.99	851.34	0.00	19.33				
综合工日108元/工日		未计价材料费												0	
清单项目综合单价								927.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢化玻璃门			m2	1	800	800								
	其他材料费					—	51.34	—	0.00						
	材料费小计					—	851.34	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 6 页 共 47 页

项目编号		011104004001		项目名称		防静电活动地板		计量单位		m2		工程量		12.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-67	铝合金防静电活动地板安装	100m2	0.0100	2069.24	21005.48	0	697.41	20.69	210.05	0	6.97				
11-61	地面(地台)木龙骨高200mm以内 单层双向	100m2	0.0100	1185.52	3890.94	11.96	399.57	11.86	38.91	0.12	4				
人工单价		小计								32.55	248.96	0.12	10.97		
综合工日123元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								292.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铝合金防静电活动地板 600*600*50			m2	1.05	200	210								
	其他材料费					—	38.96	—	0.00						
	材料费小计					—	248.96	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 7 页 共 47 页

项目编号		011103001001		项目名称		楼地面--地胶		计量单位		m2		工程量		217.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-52	地胶	100m2	0.0100	1277.26	12817.06	0	430.49	12.77	128.17	0	4.3				
11-15 + 11-16	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.0100	1049.67	841.9	20.9	353.79	10.5	8.42	0.21	3.54				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.0100	984.41	2049.14	167.2	331.79	9.84	20.49	1.67	3.32				
人工单价		小计				33.11		157.08		1.88		11.16			
综合工日123元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								203.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	氯丁橡胶粘接剂			kg	0.5446	18.88	10.28								
	干混地面砂浆 M20			m3	0.0408	500	20.4								
	地胶 83			m2	1.05	112	117.6								
	其他材料费					—	8.8	—	0.00						
	材料费小计					—	157.08	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 8 页 共 47 页

项目编号	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	2.11					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0100	561.01	1026.19	83.62	189.09	5.61	10.26	0.84	1.89	
11-32	石材波打线(嵌边)	100m2	0.0100	2856.87	12575.21	83.62	962.88	28.57	125.75	0.84	9.63	
人工单价		小计				34.18		136.01		1.67		11.52
综合工日123元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						183.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	干混地面砂浆 M20			m3	0.0408	500	20.4					
	其他材料费					—	115.61	—	0.00			
	材料费小计					—	136.01	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院史馆打造项目工程

第 9 页 共 47 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		86.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-39	陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.0100	1774.75	5811.84	83.62	598.16	17.75	58.12	0.84	5.98				
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0100	561.01	1026.19	83.62	189.09	5.61	10.26	0.84	1.89				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 10mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.0100	349.31	514.72	41.84	117.73	3.49	5.15	0.42	1.18				
9-69 + 9-70	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0117	350.55	2835.44	0	118.91	4.09	33.12	0	1.39				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.0100	772.71	1537.66	125.41	260.44	7.73	15.38	1.25	2.6				
5-188	冷拔钢丝网片制安	m2	1.0000	11.33	15.59	1.17	3.84	11.33	15.59	1.17	3.84				
12-26	装饰抹灰 素水泥浆 界面剂	100m2	0.0100	146.56	74.47	0	49.39	1.47	0.74	0	0.49				
人工单价		小计				51.47				138.35					
综合工日108元/工日;综合工日123元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								211.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	干混地面砂浆 M20			m3	0.0816	500	40.8								
	地砖 800×800*10			m2	1.04	45	46.8								

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 11 页 共 47 页

项目编号		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2		工程量	426.17	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	100m2	0.0100	1774.75	1050.9	94.93	598.16	17.75	10.51	0.95	5.98		
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	1584.36	1198.06	0	533.99	15.84	11.98	0	5.94		
人工单价		小计						33.59	22.49	0.95	11.32		
综合工日123元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价								68.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.4017	21.02	8.44						
	干混抹灰砂浆 底层 M10			m3	0.0162	450	7.29						
	其他材料费					—	6.76	—	0.00				
	材料费小计					—	22.49	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 12 页 共 47 页

项目编号		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		48.93							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	100m2	0.0100	1774.75	1050.9	94.93	598.16	17.75	10.51	0.95	5.98										
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	1584.36	1198.06	0	533.99	15.84	11.98	0	5.34										
人工单价		小计				33.59				22.49				0.95				11.32			
综合工日123元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价								68.35													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.4017	21.02	8.44														
	干混抹灰砂浆 底层 M10			m3	0.0162	450	7.29														
	其他材料费					—	6.76	—	0.00												
	材料费小计					—	22.49	—	0.00												

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 13 页 共 47 页

项目编号		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		86.26							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	100m2	0.0100	1774.75	1050.9	94.93	598.16	17.75	10.51	0.95	5.98										
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	1584.36	1198.06	0	533.99	15.84	11.98	0	5.34										
人工单价		小计				33.59				22.49				0.95				11.32			
综合工日123元/工日		未计价材料费												0							
清单项目综合单价								68.35													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.4017	21.02	8.44														
	干混抹灰砂浆 底层 M10			m3	0.0162	450	7.29														
	其他材料费					—	6.76	—	0.00												
	材料费小计					—	22.49	—	0.00												

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 14 页 共 47 页

项目编号		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2		工程量	86.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	100m2	0.0100	1774.75	1050.9	94.93	598.16	17.75	10.51	0.95	5.98		
14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	1584.36	1198.06	0	533.99	15.84	11.98	0	5.34		
人工单价		小计						33.59	22.49	0.95	11.32		
综合工日123元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								68.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.4017	21.02	8.44						
	干混抹灰砂浆 底层 M10			m3	0.0162	450	7.29						
	其他材料费					—	6.76	—	0.00				
	材料费小计					—	22.49	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 15 页 共 47 页

项目编号		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位		m2		工程量		5.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-79	金属 踢脚线	100m2	0.0100	2315.53	23740.2	0	780.43	23.16	237.4	0	7.8				
12-143 换	墙饰面 石膏板基层 换为【埃特板】	100m2	0.0100	640.53	3291.62	55.1	215.89	6.41	32.92	0.55	2.16				
人工单价		小计						29.56	270.32	0.55	9.96				
综合工日123元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								310.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	270.32	—	0.00						
	材料费小计					—	270.32	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 16 页 共 47 页

项目编号	011209001001	项目名称	带骨架幕墙--石塑卷材	计量单位	m2	工程量	40.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13
12-143	墙饰面 石膏板基层	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16
11-55	石塑卷材	100m2	0.0100	1072.61	2858.43	0	361.51	10.73	28.58	0	3.62
人工单价		小计						26.42	60.56	0.84	8.90
综合工日123元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						96.73					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23				
	氯丁橡胶粘接剂			kg	0.45	18.88	8.5				
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32				
	其他材料费					—	21.51	—	0.00		
	材料费小计					—	60.56	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 17 页 共 47 页

项目编号	011209001002	项目名称	带骨架幕墙--石塑卷材	计量单位	m2	工程量	4.05				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13
12-143	墙饰面 石膏板基层	100m2	0.0100	640.53	2125.62	55.1	215.89	6.41	21.26	0.55	2.16
11-55	石塑卷材	100m2	0.0100	1072.61	2858.43	0	361.51	10.73	28.58	0	3.62
人工单价		小计						26.42	58.44	0.84	8.90
综合工日123元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价							94.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23				
	氯丁橡胶粘接剂			kg	0.45	18.88	8.5				
	其他材料费					—	42.71	—	0.00		
	材料费小计					—	58.44	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 18 页 共 47 页

项目编号	011209001003	项目名称	带骨架幕墙--墙布	计量单位	m2	工程量	16.87				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16
12-143	墙饰面 石膏板基层9.5mm	100m2	0.0100	640.53	2125.62	55.1	215.89	6.41	21.26	0.55	2.16
14-265	墙面 贴织锦缎	100m2	0.0100	2100.58	4278.64	0	707.98	21.01	42.79	0	7.08
人工单价		小计				43.10	96.01	1.39	14.53		
综合工日123元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价						155.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23				
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32				
	墙布			m2	1.16	35	40.6				
	其他材料费					—	24.86	—	0.00		
	材料费小计					—	96.01	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 19 页 共 47 页

项目编号		011209001004		项目名称		带骨架幕墙--墙布		计量单位		m2		工程量		100.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13				
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16				
12-143	墙饰面 石膏板基层9.5mm	100m2	0.0100	640.53	2125.62	55.1	215.89	6.41	21.26	0.55	2.16				
14-265	墙面 贴织锦缎	100m2	0.0100	2100.58	4278.64	0	707.98	21.01	42.79	0	7.08				
人工单价		小计				43.10	96.01	1.39	14.53						
综合工日123元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								155.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23								
	防水石膏板 9.5mm			m2	1.06	20	21.2								
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32								
	墙布			m2	1.16	35	40.6								
	其他材料费					—	3.66	—	0.00						
	材料费小计					—	96.01	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 20 页 共 47 页

项目编号		011209001005		项目名称		带骨架幕墙--红色烤漆		计量单位		m2		工程量		4.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13				
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16				
4-30	墙面成品木饰面面层安装 红色烤漆	10m2	0.1000	201.03	2345.29	0	68.19	20.1	234.53	0	6.82				
人工单价		小计						35.80	266.50	0.84	12.11				
综合工日108元/工日;综合工日123元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								315.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23								
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32								
	成品木饰面 (直形)			m2	1.05	220	231								
	其他材料费					—	4.95	—	0.00						
	材料费小计					—	266.50	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 21 页 共 47 页

项目编号		011209001006		项目名称		带骨架幕墙--红色烤漆		计量单位		m2		工程量		2.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13				
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16				
4-30	墙面成品木饰面面层安装 红色烤漆	10m2	0.1000	201.03	2345.29	0	68.19	20.1	234.53	0	6.82				
人工单价		小计								35.80	266.50	0.84	12.11		
综合工日108元/工日;综合工日123元/工日		未计价材料费												0	
清单项目综合单价								315.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23								
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32								
	成品木饰面 (直形)			m2	1.05	220	231								
	其他材料费					—	4.95	—	0.00						
	材料费小计					—	266.50	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 22 页 共 47 页

项目编号	011209001009	项目名称	带骨架幕墙—木饰面	计量单位	m2	工程量	2.87					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13	
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16	
4-30	墙面成品木饰面面层安装直形	10m2	0.1000	201.03	2345.29	0	68.19	20.1	234.53	0	6.82	
人工单价		小计				35.80		266.50		0.84		12.11
综合工日108元/工日;综合工日123元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						315.24						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23					
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32					
	成品木饰面 (直形)			m2	1.05	220	231					
	其他材料费					—	4.95	—	0.00			
	材料费小计					—	266.50	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 23 页 共 47 页

项目编号		011209001007		项目名称		带骨架幕墙—木饰面		计量单位		m2		工程量		185.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13				
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16				
4-30	墙面成品木饰面面层安装直形	10m2	0.1000	201.03	2345.29	0	68.19	20.1	234.53	0	6.82				
人工单价		小计								35.80	266.50	0.84	12.11		
综合工日108元/工日;综合工日123元/工日		未计价材料费												0	
清单项目综合单价								315.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	角钢(综合)			kg	4.2789	1.69	7.23								
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32								
	成品木饰面 (直形)			m2	1.05	220	231								
	其他材料费					—	4.95	—	0.00						
	材料费小计					—	266.50	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 24 页 共 47 页

项目编号	011209001008	项目名称	带骨架幕墙--钢化玻璃	计量单位	m2	工程量	1.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单向1500mm以内	100m2	0.0100	928.76	859.54	29.14	313.03	9.29	8.6	0.29	3.13
12-143	墙饰面 石膏板基层12mm	100m2	0.0100	640.53	2337.62	55.1	215.89	6.41	23.38	0.55	2.16
12-239	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	0.0100	2980.63	14751.89	0	1004.59	29.81	147.52	0	10.05
人工单价		小计						45.50	179.49	0.84	15.34
综合工日123元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								241.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢(综合)			kg	8.6411	1.69	14.6				
	防水石膏板 12mm			m2	1.06	22	23.32				
	其他材料费					—	141.56	—	0.00		
	材料费小计					—	179.49	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 25 页 共 47 页

项目编号	010805006001	项目名称	镜面不锈钢饰面		计量单位	m2	工程量	6.94			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-152	墙饰面 面层 不锈钢面板 墙面	100m2	0.0100	3898.41	15893.48	0	1313.91	38.98	158.93	0	13.14
人工单价		小计				38.98	158.93	0.00	13.14		
综合工日123元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						211.06					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	158.94	—	0.00		
	材料费小计					—	158.94	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 26 页 共 47 页

项目编号		011508004001		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	12	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51		
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51		
综合工日123元/工日		未计价材料费											0
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78						
	其他材料费					—	2.31	—	0.00				
	材料费小计					—	81.09	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 27 页 共 47 页

项目编号		011508004002		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	3		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51			
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51			
综合工日123元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								118.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78							
	其他材料费					—	2.31	—	0.00					
	材料费小计					—	81.09	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 28 页 共 47 页

项目编号		011508004003		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51		
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51		
综合工日123元/工日		未计价材料费											0
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78						
	其他材料费					—	2.31	—	0.00				
	材料费小计					—	81.09	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 29 页 共 47 页

项目编号		011508004004		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	49		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51			
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51			
综合工日123元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								118.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78							
	其他材料费					—	2.31	—	0.00					
	材料费小计					—	81.09	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 30 页 共 47 页

项目编号		011508004005		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	10	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51		
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51		
综合工日123元/工日		未计价材料费											0
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78						
	其他材料费					—	2.31	—	0.00				
	材料费小计					—	81.09	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 31 页 共 47 页

项目编号		011508004006		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	9	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51		
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51		
综合工日123元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78						
	其他材料费					—	2.31	—	0.00				
	材料费小计					—	81.09	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 32 页 共 47 页

项目编号		011508004007		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51		
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51		
综合工日123元/工日		未计价材料费											0
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78						
	其他材料费					—	2.31	—	0.00				
	材料费小计					—	81.09	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 33 页 共 47 页

项目编号		011508004008		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	23		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51			
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51			
综合工日123元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								118.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78							
	其他材料费					—	2.31	—	0.00					
	材料费小计					—	81.09	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 34 页 共 47 页

项目编号		011508004009		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	13	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51		
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51		
综合工日123元/工日		未计价材料费											0
清单项目综合单价								118.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78						
	其他材料费					—	2.31	—	0.00				
	材料费小计					—	81.09	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 35 页 共 47 页

项目编号		011508004010		项目名称		金属字		计量单位	个		工程量	8		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	282.27	810.95	0	95.13	28.23	81.1	0	9.51			
人工单价		小计						28.23	81.10	0.00	9.51			
综合工日123元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								118.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	1.2mm厚304不锈钢			个	1.01	78	78.78							
	其他材料费					—	2.31	—	0.00					
	材料费小计					—	81.09	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 36 页 共 47 页

项目编号		011508003001		项目名称		亚克力立体字		计量单位	个		工程量	22	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-178	木质字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	323.12	713.13	0	108.9	32.31	71.31	0	10.89		
人工单价		小计						32.31	71.31	0.00	10.89		
综合工日123元/工日		未计价材料费											0
清单项目综合单价								114.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	71.31	—	0.00				
	材料费小计					—	71.31	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 38 页 共 47 页

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚—红色铝板（定制图案）		计量单位	m2	工程量	32.29				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
13-32	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 跌级	100m2	0.0100	2337.93	1993.72	31.81	787.97	23.38	19.94	0.32	7.88	
14-258	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	100m2	0.0100	386.49	119.13	0	130.26	3.86	1.19	0	1.31	
13-83 *2	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 单价*2	100m2	0.0100	2180.5	4489.79	0	734.92	21.81	44.9	0	7.35	
13-125 R*1.3	平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600 跌级天棚面层 人工*1.3	100m2	0.0100	1485.61	21277.7	0	500.71	14.86	212.78	0	5.01	
人工单价		小计				63.91	278.80	0.32	21.54			
综合工日123元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价						364.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	角钢(综合)			kg	0.4	1.69	0.68					
	防水石膏板 9.5mm			m2	2.1	20	42					
	红色铝单板 600×600×1.2			m2	1.05	200	210					
	其他材料费					—	26.13	—	0.00			
	材料费小计					—	278.80	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 39 页 共 47 页

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚—白色 涂料		计量单位	m2	工程量	10.46			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-29	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面	100m2	0.0100	2195.3	2826.85	29.82	739.91	21.95	28.27	0.3	774
13-83 *2	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 单价*2	100m2	0.0100	2180.5	4489.79	0	734.92	21.81	44.9	0	7.35
14-258	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	100m2	0.0100	386.49	119.13	0	130.26	3.86	1.19	0	1.3
14-200	乳胶漆 室内 天棚面二遍	100m2	0.0100	1601.18	936.38	0	539.66	16.01	9.36	0	5.4
人工单价		小计						63.63	83.72	0.30	21.45
综合工日123元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							169.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	角钢(综合)			kg	0.4	1.69	0.68				
	防水石膏板 9.5mm			m2	2.1	20	42				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	21.02	5.85				
	其他材料费					—	35.2	—	0.00		
	材料费小计					—	83.72	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 40 页 共 47 页

项目编号		011302001003		项目名称		吊顶天棚--石塑卷材		计量单位		m2		工程量		5.39							
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
13-30	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 跌级	100m2	0.0100	2439.71	1993.46	33.18	822.28	24.4	19.93	0.33	8.22										
13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层	100m2	0.0100	1090.25	2454.9	0	367.46	10.9	24.55	0	3.67										
11-55	石塑卷材	100m2	0.0100	1072.61	2858.43	0	361.51	10.73	28.58	0	3.62										
人工单价		小计				46.03				73.07				0.33				15.51			
综合工日123元/工日		未计价材料费												0							
清单项目综合单价								134.94													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)												
	角钢(综合)			kg	0.4	1.69	0.68														
	防水石膏板 12mm			m2	1.05	22	23.1														
	氯丁橡胶粘接剂			kg	0.45	18.88	8.5														
	其他材料费					—	40.8	—	0.00												
	材料费小计					—	73.07	—	0.00												

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 41 页 共 47 页

项目编号		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		36.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-32	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 跌级	100m2	0.0100	2337.93	1993.72	31.81	787.97	23.38	19.94	0.32	7.88				
13-83 *2	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 单价*2	100m2	0.0100	2180.5	4489.79	0	734.92	21.81	44.9	0	7.35				
14-258	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	100m2	0.0100	386.49	119.13	0	130.26	3.86	1.19	0	1.3				
14-200	乳胶漆 室内 天棚面二遍	100m2	0.0100	1601.18	936.38	0	539.66	16.01	9.36	0	5.4				
人工单价		小计						65.06	75.39	0.32	21.93				
综合工日123元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								162.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	角钢(综合)			kg	0.4	1.69	0.68								
	防水石膏板 9.5mm			m2	2.1	20	42								
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	21.02	5.85								
	其他材料费					—	26.87	—	0.00						
	材料费小计					—	75.39	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 42 页 共 47 页

项目编号		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2		工程量	233.48	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
14-200	乳胶漆 室内 天棚面二遍	100m2	0.0100	1601.18	936.38	0	539.66	16.01	9.36	0	5.4		
13-6	天棚抹灰 天棚抹抗裂砂浆 2mm	100m2	0.0100	1020.5	365.52	0	343.95	10.21	3.66	0	3.44		
人工单价		小计						26.22	13.02	0.00	8.84		
综合工日123元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								48.07					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	苯丙乳胶漆内墙用			kg	0.2781	21.02	5.85						
	其他材料费					—	7.17	—	0.00				
	材料费小计					—	13.02	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 43 页 共 47 页

项目编号		011302006002		项目名称		装饰网架吊顶		计量单位	m2		工程量	10.67	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
13-125	平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600	100m2	0.0100	1142.77	12352.7	0	385.16	11.43	123.53	0	3.85		
13-34	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级	100m2	0.0100	2134.77	3075.56	29.04	719.5	21.35	30.76	0.29	7.2		
人工单价		小计						32.78	154.28	0.29	11.05		
综合工日123元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价								198.4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	154.28	—	0.00				
	材料费小计					—	154.28	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 44 页 共 47 页

项目编号		011302005001		项目名称		织物软雕吊顶--布艺		计量单位		m2		工程量		23.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-34	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级	100m2	0.0100	2134.77	3075.56	29.04	719.5	21.35	30.76	0.29	7.2				
13-238	织物软雕吊顶 软膜吊顶 弧拱形	100m2	0.0100	3810.32	13081.62	0	1284.23	38.1	130.82	0	12.84				
人工单价		小计				59.45		161.57		0.29		20.04			
综合工日123元/工日		未计价材料费				0		0		0		0			
清单项目综合单价								241.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	布艺软膜			m2	1.3	100	130								
	其他材料费					—	31.57	—	0.00						
	材料费小计					—	161.57	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 45 页 共 47 页

项目编号		011507003001		项目名称		灯箱		计量单位	个		工程量	5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-158	墙面灯箱基层 铝合金框	10m2	0.0113	1648.82	1214.76	11.96	555.72	18.55	13.67	0.13	6.25		
15-172	灯箱、广告牌面层 亚克力	10m2	0.0113	169.22	1272	0	57.04	1.9	14.31	0	0.64		
人工单价		小计						20.45	27.98	0.13	6.89		
综合工日123元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价								55.45					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	28.06	—	0.00				
	材料费小计					—	28.06	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 46 页 共 47 页

项目编号	011507003002	项目名称	灯箱	计量单位	个	工程量	11					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
15-158	墙面灯箱基层 铝合金框	10m2	0.0200	1648.82	1214.76	11.96	555.72	32.98	24.3	0.24	11.11	
15-172	灯箱、广告牌面层 亚克力	10m2	0.0200	169.22	1272	0	57.04	3.38	25.44	0	1.14	
人工单价		小计				36.36		49.74		0.24		12.26
综合工日123元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						98.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	49.74	—	0.00			
	材料费小计					—	49.74	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第1页 共10页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
1	010401008001	填充墙	m3	14.89	409.91	6103.56	120.28	248.23	0.6	22.67	18.13				
	4-60	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 粘结剂	m3	1.489	4099.19	6103.69	1202.85	2482.28	6.04	226.68	181.34				
2	010805005001	成品电动铝合金玻璃门--材质	m2	9.18	1087.66	9984.72	56.99	1011.34		10.74	8.59				
	8-61	全玻璃门扇 安装有框门扇	m2	0.0918	108765.64	9984.69	5698.59	101134.01		1073.91	859.13				
3	010802001001	钢化玻璃门	m2	6	927.66	5565.96	56.99	851.34		10.74	8.59				
	8-61	全玻璃门扇 安装有框门扇	m2	0.06	92765.64	5565.94	5698.59	85134.01		1073.91	859.13				
4	010801004001	木质防火门	m2	1.89	436.77	825.5	30.24	396.27		5.7	4.56				
	8-6	木质防火门安装	m2	0.0189	43676.18	825.48	3023.56	39626.99		569.79	455.84				
5	010801004002	木质防火门	m2	3.15	436.77	1375.83	30.24	396.27		5.7	4.56				
	8-6	木质防火门安装	m2	0.0315	43676.18	1375.80	3023.56	39626.99		569.79	455.84				
6	011104004001	防静电活动地板	m2	12.76	292.6	3733.58	32.55	248.96	0.12	6.09	4.88				
	11-67	铝合金防静电活动地板安装	m2	0.1276	23772.13	3033.32	2069.24	21005.48		387.45	309.96				
	11-61	地面(地台) 木龙骨高 200mm以内 单层双向	m2	0.1276	5487.99	700.27	1185.52	3890.94	11.96	221.98	177.59				
7	011103001001	楼地面--地胶	m2	217.91	203.23	44285.85	33.11	157.08	1.88	6.2	4.96				
	11-52	地胶	m2	2.1791	14524.81	31651.01	1277.26	12817.06		239.16	191.33				
	11-15 + 11-16	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	m2	2.1791	2266.26	4938.41	1049.67	841.90	20.90	196.55	157.24				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第2页 共10页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm): 40	m2	2.1791	3532.54	7697.76	984.41	2049.14	167.20	184.33	147.46				
8	011102001001	石材楼地面	m2	2.11	183.38	386.93	34.18	136.01	1.67	6.4	5.12				
	11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	0.0211	1859.91	39.24	561.01	1026.19	83.62	105.05	84.04				
	11-32	石材波打线(嵌边)	m2	0.0211	16478.58	347.70	2856.87	12575.21	83.62	534.93	427.95				
9	011102003001	块料楼地面	m2	86.12	211.71	18232.47	51.47	138.35	4.51	9.65	7.73				
	11-39	陶瓷地面砖 0.64m2以内	m2	0.8612	8268.37	7120.72	1774.75	5811.84	83.62	332.31	265.85				
	11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	0.8612	1859.91	1601.75	561.01	1026.19	83.62	105.05	84.04				
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 10mm 实际厚度(mm): 10	m2	0.8612	1023.60	881.52	349.31	514.72	41.84	65.41	52.32				
	9-69 + 9-70	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 实际厚度(mm): 1.5	m2	1.0058	3304.90	3324.07	350.55	2835.44		66.06	52.85				
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm): 30	m2	0.8612	2696.22	2321.98	772.71	1537.66	125.41	144.69	115.75				
	5-188		m2	86.12	31.93	2749.81	11.33	15.59	1.17	2.13	1.71				
	12-26	装饰抹灰 素水泥浆界面剂	m2	0.8612	270.42	232.89	146.56	74.47		27.44	21.95				
10	011201001002	墙面一般抹灰	m2	426.17	68.35	29128.72	33.59	22.49	0.95	6.29	5.03				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第3页 共10页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
	12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	m2	4.2617	3518.74	14995.81	1774.75	1050.90	94.93	332.31	265.85				
	14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	4.2617	3316.41	14133.54	1584.36	1198.06		296.66	237.33				
11	011406001001	抹灰面油漆	m2	48.93	68.35	3344.37	33.59	22.49	0.95	6.29	5.03				
	12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	m2	0.4893	3518.74	1721.72	1774.75	1050.90	94.93	332.31	265.85				
	14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	0.4893	3316.41	1622.72	1584.36	1198.06		296.66	237.33				
12	011406001002	抹灰面油漆	m2	86.26	68.35	5895.87	33.59	22.49	0.95	6.29	5.03				
	12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	m2	0.8626	3518.74	3035.27	1774.75	1050.90	94.93	332.31	265.85				
	14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	0.8626	3316.41	2860.74	1584.36	1198.06		296.66	237.33				
13	011406001003	抹灰面油漆	m2	86.37	68.35	5903.39	33.59	22.49	0.95	6.29	5.03				
	12-1	一般抹灰 内墙 (14+6mm)	m2	0.8637	3518.74	3039.14	1774.75	1050.90	94.93	332.31	265.85				
	14-199 + 14-201	乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3	m2	0.8637	3316.41	2864.38	1584.36	1198.06		296.66	237.33				
14	011105003001	块料踢脚线	m2	5.99	310.39	1859.24	29.56	270.32	0.55	5.53	4.43				
	11-79	金属 踢脚线	m2	0.0599	26836.16	1607.49	2315.53	23740.20		433.57	346.86				
	12-143 换	墙饰面 石膏板基层 换为【埃特板】	m2	0.0599	4203.14	251.77	640.53	3291.62	55.10	119.94	95.95				
15	011209001001	带骨架幕墙--石塑卷材	m2	40.56	96.73	3923.37	26.42	60.56	0.84	4.95	3.96				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第4页 共10页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.4056	2130.47	864.12	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层	m2	0.4056	3249.14	1317.85	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	11-55	石塑卷材	m2	0.4056	4292.55	1741.06	1072.61	2858.43		200.84	160.67				
16	011209001002	带骨架幕墙--石塑 卷材	m2	4.05	94.6	383.13	26.41	58.44	0.84	4.95	3.96				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.0405	2130.47	86.28	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层	m2	0.0405	3037.14	123.00	640.53	2125.62	55.10	119.94	95.95				
	11-55	石塑卷材	m2	0.0405	4292.55	173.85	1072.61	2858.43		200.84	160.67				
17	011209001003	带骨架幕墙--墙布	m2	16.87	155.04	2615.52	43.11	96.01	1.39	8.07	6.46				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.1687	2130.47	359.41	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	0.1687	3249.14	548.13	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 9.5mm	m2	0.1687	3037.14	512.37	640.53	2125.62	55.10	119.94	95.95				
	14-265	墙面 贴织锦缎	m2	0.1687	7087.20	1195.61	2100.58	4278.64		393.32	314.66				
18	011209001004	带骨架幕墙--墙布	m2	100.8	155.04	15628.03	43.11	96.01	1.39	8.07	6.46				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	1.008	2130.47	2147.51	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第5页 共10页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	1.008	3249.14	3275.13	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 9.5mm	m2	1.008	3037.14	3061.44	640.53	2125.62	55.10	119.94	95.95				
	14-265	墙面 贴织锦缎	m2	1.008	7087.20	7143.90	2100.58	4278.64		393.32	314.66				
19	011209001005	带骨架幕墙--红色 烤漆	m2	4.09	315.24	1289.33	35.79	266.50	0.84	6.73	5.38				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.0409	2130.47	87.14	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	0.0409	3249.14	132.89	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	4-30	墙面成品木饰面面 层安装 红色烤漆	m2	0.409	2614.51	1069.33	201.03	2345.29		37.88	30.31				
20	011209001006	带骨架幕墙--红色 烤漆	m2	2.87	315.24	904.74	35.8	266.50	0.84	6.72	5.38				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.0287	2130.47	61.14	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	0.0287	3249.14	93.25	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	4-30	墙面成品木饰面面 层安装 红色烤漆	m2	0.287	2614.51	750.36	201.03	2345.29		37.88	30.31				
21	011209001009	带骨架幕墙--木饰 面	m2	2.87	315.24	904.74	35.8	266.50	0.84	6.72	5.38				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.0287	2130.47	61.14	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第6页 共10页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	0.0287	3249.14	93.25	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	4-30	墙面成品木饰面面 层安装 直形	m2	0.287	2614.51	750.36	201.03	2345.29		37.88	30.31				
22	011209001007	带骨架幕墙--木饰 面	m2	185.77	315.24	58562.13	35.79	266.50	0.84	6.73	5.38				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	1.8577	2130.47	3957.77	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	1.8577	3249.14	6035.93	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	4-30	墙面成品木饰面面 层安装 直形	m2	18.577	2614.51	48569.75	201.03	2345.29		37.88	30.31				
23	011209001008	带骨架幕墙--钢化 玻璃	m2	1.24	241.17	299.05	45.5	179.49	0.84	8.52	6.82				
	12-141	墙饰面 龙骨基层 型钢龙骨 中距 单 向1500mm以内	m2	0.0124	2130.47	26.42	928.76	859.54	29.14	173.91	139.12				
	12-143	墙饰面 石膏板基层 12mm	m2	0.0124	3249.14	40.29	640.53	2337.62	55.10	119.94	95.95				
	12-239	全玻璃隔断 钢化玻 璃	m2	0.0124	18737.11	232.34	2980.63	14751.89		558.11	446.48				
24	010805006001	镜面不锈钢饰面	m2	6.94	211.06	1464.76	38.98	158.94		7.3	5.84				
	12-152	墙饰面 面层 不锈 钢面板 墙面	m2	0.0694	21105.80	1464.74	3898.41	15893.48		729.95	583.96				
25	011508004001	金属字	个	12	118.84	1426.08	28.22	81.10		5.29	4.23				
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其 他面	个	1.2	1188.35	1426.02	282.27	810.95		52.85	42.28				
26	011508004002	金属字	个	3	118.84	356.52	28.22	81.10		5.29	4.23				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第7页 共10页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	0.3	1188.35	356.51	282.27	810.95		52.85	42.28			
27	011508004003	金属字	个	8	118.84	950.72	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	0.8	1188.35	950.68	282.27	810.95		52.85	42.28			
28	011508004004	金属字	个	49	118.84	5823.16	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	4.9	1188.35	5822.92	282.27	810.95		52.85	42.28			
29	011508004005	金属字	个	10	118.84	1188.4	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	1	1188.35	1188.35	282.27	810.95		52.85	42.28			
30	011508004006	金属字	个	9	118.84	1069.56	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	0.9	1188.35	1069.52	282.27	810.95		52.85	42.28			
31	011508004007	金属字	个	6	118.84	713.04	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	0.6	1188.35	713.01	282.27	810.95		52.85	42.28			
32	011508004008	金属字	个	23	118.84	2733.32	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	2.3	1188.35	2733.21	282.27	810.95		52.85	42.28			
33	011508004009	金属字	个	13	118.84	1544.92	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	1.3	1188.35	1544.86	282.27	810.95		52.85	42.28			
34	011508004010	金属字	个	8	118.84	950.72	28.22	81.10		5.29	4.23			
	15-187	金属字 ≤0.2m2 其他面	个	0.8	1188.35	950.68	282.27	810.95		52.85	42.28			
35	011508003001	亚克力立体字	个	22	114.52	2519.44	32.32	71.31		6.05	4.84			
	15-178	木质字 ≤0.2m2 其他面	个	2.2	1145.15	2519.33	323.12	713.13		60.50	48.4			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第8页 共10页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
36	011508003002	亚克力立体字	个	8	114.52	916.16	32.32	71.31		6.05	4.84			
	15-178	木质字 ≤0.2m2 其他面	个	0.8	1145.15	916.12	323.12	713.13		60.50	48.4			
37	011302001001	吊顶天棚--红色铝板 (定制图案)	m2	32.29	364.56	11771.64	63.9	278.80	0.32	11.97	9.57			
	13-32	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格450×450mm 跌级	m2	0.3229	5151.43	1663.40	2337.93	1993.72	31.81	437.76	350.21			
	14-258	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	0.3229	635.88	205.33	386.49	119.13		72.37	57.89			
	13-83 *2	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 单价*2	m2	0.3229	7405.21	2391.14	2180.50	4489.79		408.29	326.63			
	13-125 R*1.3	平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600 跌级天棚面层 人工*1.3	m2	0.3229	23264.02	7511.95	1485.61	21277.70		278.17	222.54			
38	011302001002	吊顶天棚--白色涂料	m2	10.46	169.11	1768.89	63.64	83.72	0.3	11.92	9.53			
	13-29	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300×300mm 平面	m2	0.1046	5791.88	605.83	2195.30	2826.85	29.82	411.06	328.85			
	13-83 *2	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 单价*2	m2	0.1046	7405.21	774.58	2180.50	4489.79		408.29	326.63			
	14-258	喷刷涂料 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带	m2	0.1046	635.88	66.51	386.49	119.13		72.37	57.89			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第9页 共10页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
	14-200	乳胶漆 室内 天棚 面二遍	m2	0.1046	3077.22	321.88	1601.18	936.38		299.81	239.85				
39	011302001003	吊顶天棚--石塑卷 材	m2	5.39	134.94	727.33	46.03	73.07	0.33	8.62	6.89				
	13-30	平面、跌级天棚 装 配式U型轻钢天棚龙 骨(不上人型) 规格 300×300mm 跌级	m2	0.0539	5288.63	285.06	2439.71	1993.46	33.18	456.82	365.46				
	13-83	平面、跌级天棚 石 膏板天棚基层	m2	0.0539	3912.61	210.89	1090.25	2454.90		204.14	163.32				
	11-55	石塑卷材	m2	0.0539	4292.55	231.37	1072.61	2858.43		200.84	160.67				
40	011302001004	吊顶天棚	m2	36.65	162.7	5962.96	65.06	75.39	0.32	12.18	9.75				
	13-32	平面、跌级天棚 装 配式U型轻钢天棚龙 骨(不上人型) 规格 450×450mm 跌级	m2	0.3665	5151.43	1888.00	2337.93	1993.72	31.81	437.76	350.21				
	13-83 *2	平面、跌级天棚 石 膏板天棚基层 单 价*2	m2	0.3665	7405.21	2714.01	2180.50	4489.79		408.29	326.63				
	14-258	喷刷涂料 天棚、墙 、柱面板缝粘贴胶 带	m2	0.3665	635.88	233.05	386.49	119.13		72.37	57.89				
	14-200	乳胶漆 室内 天棚 面二遍	m2	0.3665	3077.22	1127.80	1601.18	936.38		299.81	239.85				
41	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	233.48	48.07	11223.38	26.21	13.02		4.91	3.93				
	14-200	乳胶漆 室内 天棚 面二遍	m2	2.3348	3077.22	7184.69	1601.18	936.38		299.81	239.85				
	13-6	天棚抹灰 天棚抹抗 裂砂浆 2mm	m2	2.3348	1729.97	4039.13	1020.50	365.52		191.08	152.87				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 建筑与装饰工程

专业: 建筑装饰工程

第10页 共10页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
42	011302006002	装饰网架吊顶	m2	10.67	198.4	2116.93	32.78	154.28	0.29	6.14	4.91				
	13-125	平面、跌级天棚 铝板天棚 600×600	m2	0.1067	13880.63	1481.06	1142.77	12352.70		213.98	171.18				
	13-34	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级	m2	0.1067	5958.87	635.81	2134.77	3075.56	29.04	399.72	319.78				
43	011302005001	织物软雕吊顶--布艺	m2	23.67	241.35	5712.75	59.45	161.57	0.29	11.13	8.91				
	13-34	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级	m2	0.2367	5958.87	1410.46	2134.77	3075.56	29.04	399.72	319.78				
	13-238	织物软雕吊顶 软膜吊顶 弧拱形	m2	0.2367	18176.17	4302.30	3810.32	13081.62		713.46	570.77				
44	011507003001	灯箱	个	5	55.45	277.25	20.45	27.98	0.13	3.83	3.06				
	15-158	墙面灯箱基层 铝合金框	m2	0.05625	3431.26	193.01	1648.82	1214.76	11.96	308.73	246.99				
	15-172	灯箱、广告牌面层 亚克力	m2	0.05625	1498.26	84.28	169.22	1272.00		31.69	25.35				
45	011507003002	灯箱	个	11	98.6	1084.6	36.36	49.74	0.24	6.81	5.45				
	15-158	墙面灯箱基层 铝合金框	m2	0.22	3431.26	754.88	1648.82	1214.76	11.96	308.73	246.99				
	15-172	灯箱、广告牌面层 亚克力	m2	0.22	1498.26	329.62	169.22	1272.00		31.69	25.35				
	合计					283438.56									



安装工程

工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	030411003002	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: 200*100mm 3. 材质: 钢制	m	54.33	59.01	3206.01		
2	031002002002	设备支架	1. 材质: 桥架支架, 40*4角钢 2. 形式: 每隔2m一道	t	0.032	923.44	29.55		
3	030412001008	普通灯具	1. 名称: 轨道射灯 2. 规格: 8W	套	50	261.92	13096		
4	030412001009	轨道	轨道	m	34	3.42	116.28		
5	030412004001	装饰灯	1. 名称: 弧形吊线艺术灯具 2. 型号: 220V 26W	套	5	6588.56	32942.8		
6	030412004002	装饰灯	1. 名称: 吸顶式艺术装饰灯膜 2. 型号: 220V 18W 3. 安装形式: 吸顶式	套	14	326.56	4571.84		
7	030412004003	装饰灯	1. 名称: 吸顶式艺术装饰灯具 2. 型号: 220W 3. 安装形式: 吸顶式 4. 专业厂家设计	套	1	326.55	326.55		
8	030412001005	普通灯具	1. 名称: LED可调射灯 2. 型号: 220V 15W 3. 安装方式: 吸顶或嵌入在吊顶内	套	18	346.76	6241.68		
9	030412001006	普通灯具	1. 名称: LED射灯 2. 型号: 220V 15W 3. 安装方式: 吸顶或嵌入在吊顶内	套	20	346.76	6935.2		
10	030412001007	普通灯具	1. 名称: LED明装筒灯 2. 2. 型号: 220V 18W 3. 安装方式: 吸顶或嵌入在吊顶内	套	6	447.76	2686.56		
11	011304001001	灯带	1. 灯带型式、尺寸: 嵌顶灯带 LED 2. 型号: 220V 8W/m 3. 安装固定方式: 嵌入式	m	103.23	84.59	8732.23		
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 预留插座等接线盒 2. 材质: 钢制	个	28	6.61	185.08		
13	030411006002	接线盒	1. 名称: 灯具留接线盒 2. 材质: 钢制	个	25	6.61	165.25		
14	03050200400	电视、电话插	1. 名称: 电视插座	个	2	26.85	53.7		
本页小计								79288.73	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 1 页 共 22 页

项目编号		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		54.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-616	钢制槽式桥架(宽+高) ≤ 400mm	10m	0.1000	215.08	288.24	12.2	74.45	21.51	28.82	1.22	7.45				
人工单价		小计				21.51	28.82	1.22	7.45						
综合工日108元/工日		未计价材料费				25.89									
清单项目综合单价								59.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	汽油综合			kg	0.01	8.88	0.09								
	其他材料费			元	0.0506	1	0.05								
	电缆桥架 200*100			m	1.01	25.63	25.89								
	其他材料费					—	2.8	—	0.00						
	材料费小计					—	28.82	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 2 页 共 22 页

项目编号		031002002002		项目名称		设备支架		计量单位		t		工程量		0.032	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1855	设备支架制作 单件重量50kg以内	t	1.0000	270.28	229.81	76.64	93.56	270.28	229.81	76.64	93.56				
10-1858	设备支架安装 单件重量50kg以内	t	1.0000	136.23	18.19	51.73	47.16	136.23	18.19	51.73	47.16				
人工单价		小计						406.51	248.00	128.37	140.72				
综合工日108元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								923.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			元	7.849	1	7.85								
	其他材料费					—	240.14	—	0.00						
	材料费小计					—	247.99	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院史馆打造项目工程

第 3 页 共 22 页

项目编号		030412001008		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	239.39	0	5.79	16.74	239.39	0	5.79
人工单价		小计						16.74	239.39	0.00	5.79
综合工日108元/工日		未计价材料费								238.36	
清单项目综合单价								261.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82				
	其他材料费			元	0.016	1	0.02				
	轨道射灯 长1.5m*2套			套	1.01	236	238.36				
	其他材料费					—	0.19	—	0.00		
	材料费小计					—	239.39	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 5 页 共 22 页

项目编号		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	6566.03	0	5.79	16.74	6566.03	0	5.79				
人工单价		小计						16.74	6566.03	0.00	5.79				
综合工日108元/工日		未计价材料费													6565
清单项目综合单价								6588.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82								
	其他材料费			元	0.016	1	0.02								
	弧形艺术灯 长2m*3套			套	1.01	6500	6565								
	其他材料费					—	0.19	—	0.00						
	材料费小计					—	6566.03	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 6 页 共 22 页

项目编号	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	304.03	0	5.79	16.74	304.03	0	5.79
人工单价		小计						16.74	304.03	0.00	5.79
综合工日108元/工日		未计价材料费								303	
清单项目综合单价								326.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82				
	其他材料费			元	0.016	1	0.02				
	轨道射灯 长2m*3套			套	1.01	300	303				
	其他材料费					—	0.19	—	0.00		
	材料费小计					—	304.03	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 7 页 共 22 页

项目编号		030412004003		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1923 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	304.02	0	5.79	16.74	304.02	0	5.79				
人工单价		小计						16.74	304.02	0.00	5.79				
综合工日108元/工日		未计价材料费													302.99
清单项目综合单价								326.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82								
	其他材料费			元	0.016	1	0.02								
	轨道射灯 长2m*3套			套	1.01	300	303								
	其他材料费					—	0.19	—	0.00						
	材料费小计					—	304.03	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 8 页 共 22 页

项目编号		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	324.23	0	5.79	16.74	324.23	0	5.79
人工单价		小计						16.74	324.23	0.00	5.79
综合工日108元/工日		未计价材料费								323.2	
清单项目综合单价								346.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82				
	其他材料费			元	0.016	1	0.02				
	轨道射灯 长3m*4套			套	1.01	320	323.2				
	其他材料费					—	0.19	—	0.00		
	材料费小计					—	324.23	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 9 页 共 22 页

项目编号		030412001006		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	324.23	0	5.79	16.74	324.23	0	5.79				
人工单价		小计						16.74	324.23	0.00	5.79				
综合工日108元/工日		未计价材料费													323.2
清单项目综合单价								346.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82								
	其他材料费			元	0.016	1	0.02								
	轨道射灯 长3m*4套			套	1.01	320	323.2								
	其他材料费					—	0.19	—	0.00						
	材料费小计					—	324.23	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院史馆打造项目工程

第 10 页 共 22 页

项目编号		030412001007		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	16.74	425.23	0	5.79	16.74	425.23	0	5.79
人工单价				小计				16.74	425.23	0.00	5.79
综合工日108元/工日				未计价材料费				424.2			
清单项目综合单价								447.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.458	1.8	0.82				
	其他材料费			元	0.016	1	0.02				
	轨道射灯 长4m*6套			套	1.01	420	424.2				
	其他材料费					—	0.19	—	0.00		
	材料费小计					—	425.23	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 11 页 共 22 页

项目编号	011304001001	项目名称	灯带	计量单位	m	工程量	103.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1883	组合荧光灯带 嵌入式 单管	m	1.0000	26.77	48.55	0	9.27	26.77	48.55	0	9.27
人工单价		小计				26.77	48.55	0.00	9.27		
综合工日108元/工日		未计价材料费						25.86			
清单项目综合单价						84.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌槽型吊码单边 δ=3			个	1.648	9.36	15.43				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	3.057	1.8	5.5				
	其他材料费			元	0.406	1	0.41				
	LED灯带 220V 8W/m			套	0.808	32	25.86				
	其他材料费					—	1.35	—	0.00		
	材料费小计					—	48.54	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 12 页 共 22 页

项目编号		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		28		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-1747	暗装接线盒	个	1.0000	3.71	1.62	0	1.28	3.71	1.62	0	1.28					
人工单价		小计				3.71	1.62	0.00	1.28							
综合工日108元/工日		未计价材料费										0.71				
清单项目综合单价								6.61								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	其他材料费			元	0.015	1	0.02									
	其他材料费					—	0.89	—	0.00							
	材料费小计					—	1.62	—	0.00							

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 13 页 共 22 页

项目编号		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个		工程量	25
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1747	暗装接线盒	个	1.0000	3.71	1.62	0	1.28	3.71	1.62	0	1.28	
人工单价		小计						3.71	1.62	0.00	1.28	
综合工日108元/工日		未计价材料费						0.71				
清单项目综合单价								6.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.015	1	0.02					
	其他材料费					—	0.89	—	0.00			
	材料费小计					—	1.62	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 14 页 共 22 页

项目编号	030502004001	项目名称	电视、电话插座		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-156	电视插座 暗装	个	1.0000	5.97	18.81	0	2.07	5.97	18.81	0	2.07
人工单价		小计				5.97	18.81	0.00	2.07		
综合工日108元/工日		未计价材料费				18.54					
清单项目综合单价						26.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.272	1	0.27				
	材料费小计					—	18.82	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 15 页 共 22 页

项目编号		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1205	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1337	套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	10m	0.1000	87.12	40.03	0	30.15	8.71	4	0	3.02				
人工单价		小计								8.71	4.00	0.00	3.02		
综合工日108元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	JDG管 20			m	1.03	2.54	2.62								
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.2222	1.36	0.3								
	镀锌地线夹 20			套	0.8248	0.76	0.63								
	其他材料费			元	0.1078	1	0.11								
	其他材料费					—	0.35	—	0.00						
	材料费小计					—	4.00	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 16 页 共 22 页

项目编号	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3267.26					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线 截面2.5mm ²	10m	0.1000	9.68	17.4	0	3.35	0.97	1.74	0	0.34	
人工单价		小计				0.97	1.74	0.00	0.34			
综合工日108元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						3.04						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	锡基焊料			kg	0.002	36.32	0.07					
	汽油综合			kg	0.005	8.88	0.04					
	铜芯绝缘电线 WDZ-BYJ2.5mm ²			m	1.16	1.36	1.58					
	其他材料费			元	0.0295	1	0.03					
	其他材料费					—	0.02	—	0.00			
	材料费小计					—	1.74	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 17 页 共 22 页

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1840.36				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线 截面2.5mm ²	10m	0.1000	9.68	17.4	0	3.35	0.97	1.74	0	0.34
人工单价		小计				0.97		1.74		0.00	
综合工日108元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价						3.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	锡基焊料			kg	0.002	36.32	0.07				
	汽油综合			kg	0.005	8.88	0.04				
	铜芯绝缘电线 WDZ-BYJ2.5mm ²			m	1.16	1.36	1.58				
	其他材料费			元	0.0295	1	0.03				
	其他材料费					—	0.02	—	0.00		
	材料费小计					—	1.74	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 18 页 共 22 页

项目编号		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-2348	输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1.0000	221.06	1.71	47.8	76.52	221.06	1.71	47.8	76.52	
人工单价		小计						221.06	1.71	47.80	76.52	
综合工日108元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								347.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费			元	0.03	1	0.03					
	其他材料费					—	1.68	—	0.00			
	材料费小计					—	1.71	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 19 页 共 22 页

项目编号	030411004003	项目名称	6类网线		计量单位	m	工程量	788.36			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1592	6类网线	10m	0.1000	8.6	41.54	0	2.97	0.86	4.15	0	0.3
人工单价		小计						0.86	4.15	0.00	0.30
综合工日108元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	锡基焊料			kg	0.001	36.32	0.04				
	汽油综合			kg	0.006	8.88	0.05				
	6类网线 6类网线			m	1.05	3.8	3.99				
	其他材料费			元	0.0435	1	0.04				
	其他材料费					—	0.03	—	0.00		
	材料费小计					—	4.15	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 20 页 共 22 页

项目编号	030411004004	项目名称	音响线	计量单位	m	工程量	282.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1592	音响线	10m	0.1000	8.6	79.86	0	2.97	0.86	7.99	0	0.3	
人工单价		小计				0.86	7.99	0.00	0.30			
综合工日108元/工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价								9.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	锡基焊料			kg	0.001	36.32	0.04					
	汽油综合			kg	0.006	8.88	0.05					
	音响线 音响线			m	1.05	7.45	7.82					
	其他材料费			元	0.0435	1	0.04					
	其他材料费					—	0.03	—	0.00			
	材料费小计					—	7.99	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院史馆打造项目工程

第 21 页 共 22 页

项目编号	030411004005	项目名称	HDMI成品线		计量单位	m	工程量	120			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1592	HDMI成品线	10m	0.1000	8.6	131.42	0	2.97	0.86	13.14	0	0.3
人工单价		小计						0.86	13.14	0.00	0.30
综合工日108元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	锡基焊料			kg	0.001	36.32	0.04				
	汽油综合			kg	0.006	8.88	0.05				
	HDMI成品线 HDMI成品线			m	1.05	12.36	12.98				
	其他材料费			元	0.0435	1	0.04				
	其他材料费					—	0.03	—	0.00		
	材料费小计					—	13.14	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 22 页 共 22 页

项目编号		030411004006		项目名称		USB成品线		计量单位	m		工程量	30		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
4-1592	USB成品线	10m	0.1000	8.6	194.42	0	2.97	0.86	19.44	0	0.3			
人工单价				小计				0.86	19.44	0.00	0.30			
综合工日108元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价								20.6						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	锡基焊料			kg	0.001	36.32	0.04							
	汽油综合			kg	0.006	8.88	0.05							
	USB成品线 USB成品线			m	1.05	18.36	19.28							
	其他材料费			元	0.0435	1	0.04							
	其他材料费					—	0.03	—	0.00					
	材料费小计					—	19.44	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第1页 共3页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
1	030411003002	桥架	m	54.33	59.01	3206.01	21.51	28.83	1.22	4.14	3.31				
	4-616	钢制槽式桥架(宽+高) ≤400mm	m	5.433	589.97	3205.31	215.08	288.24	12.20	41.36	33.09				
2	031002002002	设备支架	t	0.032	923.44	29.55	406.56	247.81	128.44	78.13	62.5				
	10-1855	设备支架制作 单件重量50kg以内	t	0.032	670.29	21.45	270.28	229.81	76.64	51.98	41.58				
	10-1858	设备支架安装 单件重量50kg以内	t	0.032	253.31	8.11	136.23	18.19	51.73	26.20	20.96				
3	030412001008	普通灯具	套	50	261.92	13096	16.74	239.39		3.22	2.57				
	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	50	261.92	13096.00	16.74	239.39		3.22	2.57				
4	030412001009	轨道	m	34	3.42	116.28	0.65	2.46		0.17	0.14				
	借JA1009	LED灯带	m	3.4	34.16	116.14	6.45	24.58		1.74	1.39				
5	030412004001	装饰灯	套	5	6588.56	32942.8	16.74	6566.03		3.22	2.57				
	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	5	6588.56	32942.80	16.74	6566.03		3.22	2.57				
6	030412004002	装饰灯	套	14	326.56	4571.84	16.74	304.03		3.22	2.57				
	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	14	326.56	4571.84	16.74	304.03		3.22	2.57				
7	030412004003	装饰灯	套	1	326.55	326.55	16.74	304.02		3.22	2.57				
	4-1923 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	1	326.55	326.55	16.74	304.02		3.22	2.57				



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第2页 共3页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
8	030412001005	普通灯具	套	18	346.76	6241.68	16.74	324.23		3.22	2.57			
	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	18	346.76	6241.68	16.74	324.23		3.22	2.57			
9	030412001006	普通灯具	套	20	346.76	6935.2	16.74	324.23		3.22	2.57			
	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	20	346.76	6935.20	16.74	324.23		3.22	2.57			
10	030412001007	普通灯具	套	6	447.76	2686.56	16.74	425.23		3.22	2.57			
	4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤6英寸	套	6	447.76	2686.56	16.74	425.23		3.22	2.57			
11	011304001001	灯带	m	103.23	84.59	8732.23	26.77	48.55		5.15	4.12			
	4-1883	组合荧光灯带 嵌入式 单管	m	103.23	84.59	8732.23	26.77	48.55		5.15	4.12			
12	030411006001	接线盒	个	28	6.61	185.08	3.71	1.62		0.71	0.57			
	4-1747	暗装接线盒	个	28	6.61	185.08	3.71	1.62		0.71	0.57			
13	030411006002	接线盒	个	25	6.61	165.25	3.71	1.62		0.71	0.57			
	4-1747	暗装接线盒	个	25	6.61	165.25	3.71	1.62		0.71	0.57			
14	030502004001	电视、电话插座	个	2	26.85	53.7	5.97	18.81		1.15	0.92			
	5-156	电视插座 暗装	个	2	26.85	53.70	5.97	18.81		1.15	0.92			
15	030411001001	配管	m	1205	15.73	18954.65	8.71	4.00		1.68	1.34			
	4-1337	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	m	120.5	157.30	18954.65	87.12	40.03		16.75	13.4			



设备安装工程 工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院
史馆打造项目工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	484057.16	0
1.1	设备安装部分	484057.16	
2	措施项目	2310.9	
2.1	其中：安全文明施工费	1533.7	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9892.23	
5	税金	44663.43	
投标报价合计=1+2+3+4+5		540,923.72	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		设备安装部分							
		序言							
1	030504002003	展厅专用激光投影机	1、显示技术：DLP投影技术，芯片尺寸：≥0.67寸； 2、输出亮度：ISO21118亮度标准，≥8500流明，对比度：≥1,000,000:1，真实分辨率：≥1920*1200； 3、防尘设计：封闭式光机设计，整机IP5X防尘认证； 4、激光光源：光源寿命≥20000小时； 5、显示色彩：≥1070百万色； 6、均匀度：≥90%； 7、梯形校正：支持4角修正功能，支持水平、垂直梯形校正：V≥±40°，H≥±30°； 8、显示模式：演示、明亮、超亮、影院、HDR、sRGB、DICOM SIM.、融合、3D、2D高速、用户； 9、3D功能：3D技术：DLP-Link3D、同步3D；3D格式：自动、帧封装、并排、上下、帧连续；支持3D转2D，3D同步输出，3D反转，蓝光3D，PC 1920*1200 120Hz； 10、颜色设置：颜色、色度、色温、白色增强、颜色空间（自动、RGB 0~255、RGB 16~235、REC709、REC601）、色彩匹配（红色、绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色、白色），设置调整功能； 11、网络控制：支持Crestron、Extron、	台	1	22192.88	22192.88		
本页小计								22192.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能； 12、区域管理：可自动、手动、范围搜索添加投影机，可编组可按地图控制，可排程可预约可编程；支持PJLink、Telnet协议，支持智能聚焦、智能色调平衡；支持设置复制，OSD锁定，5个自订控制键，支持监控管理和消息广播； 13、远程管理：支持远程管理平台，支持远程实时管理、远程诊断、远程控制、远程监控、多媒体广播、布告板、即时错误通知； 14、实用功能：投影机ID结合RS-232接口，可简单实现集中管理，支持一键黑屏、画面冻结，快门功能； 15、进价功能：延迟调整功能、安全定时功能、极黑功能、自定义亮度模式，提供亮度等级和恒定亮度供客户选择； 16、输入出接口：HDMI*2，Audio out*1，USB A*1，3Dsync in*1，3Dsync out*1； 17、控制接口：RS232(9 pin)*1，LAN*1，12V out*1，Remote*1； 18、工作噪音：≤25dB。						
2	080606001001	投影机专用镜头	1. 投射比：0.53-0.65(WUXGA)； 2. 焦距（EFL）：7.64-9.38mm； 3. DMD 尺寸：0.67"； 4. Pixel 尺寸：13.68 μm*13.68 μm； 5. 光圈（F/#）：2.0-2.4； 6. 视场大小(Object	个	1	8749.12	8749.12		
本页小计								8749.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			Field Size@DMD plane Minimum): ϕ 22.2mm; 7. 出瞳距离: 远心; 8. 支持位移量: 上下: 0% -35%, 左右0%-10%; 9. 镜头总长 (TTL): 162mm; 10. 相对照度: 95%; 11. 透过率>90% from 430-700nm; 12. 镜片材质: 玻璃+树脂。						
3	031002002004	吊架	展厅工程专用吊架	套	1	280	280		
4	030504001001	控制主机	1. CPU: intel I5; 2. 内存: 16G; 3. 硬盘: 固态256G; 4. 独立显卡: 高性能图形显卡; 5. 机箱: 4U工控机箱; 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。	台	1	5496.15	5496.15		
5	080901004001	功率放大器	1. 立体声4 Ω : 300W/ch; ; 立体声8 Ω : 200W/ch; 桥接8 Ω : 600W/ch; 声道: 2ch; 2. 灵敏度: 0.775V或1.4V; ; 3. 信噪比: >100dB; 4. 谐波失真: \leq 0.5%; 5. 互调失真: \leq 0.35%; 6. 频率响应: 20Hz-20KHz; ; 7. 串音: 1KHz: -75dB; 20KHz: -59dB; 8. 阻尼系数: >200; 9. 支持立体声/并联/单声道桥接模式; 用户可选择的输入灵敏度: 0.775V和1.4V; RCA和XLR输入接口; Speakon和喇叭接线柱输出接口; 2个增益控制旋钮, 一个电源开关, 一	台	1	3070.81	3070.81		
本页小计							8846.96		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路；10. 设备必须具备自动增益控制（AGC）技术，以保障音频信号始终为高保障放大； 11. 至少具有1个以太网口、Ethemet控制接口和RS232中控控制远程控制接口。						
6	050307003001	音响	1. 三分频高功率全频扬声器系统，为保障高质量的低频响应和清晰的中高频表现，扬声器至少配置独立的低音、中音和高音单元； 2. 频率范围(-10dB):70Hz-21kHz； 3. 频率响应(±3dB):75Hz-20kHz； 4. 中高音单元应采用线阵排列结构，提供160°的水平覆盖角度和90°的垂直覆盖角度，确保声场一致性与稳定性； 5. 分频模式:被动模式； 6. 承受功率(连续/节目/峰值):180W/360W/720W； 7. 系统灵敏度:94dB； 8. 最大声压级:122dB峰值/116dB连续； 9. 额定阻抗:8Ω或4Ω； 10. 箱体:箱体，钢琴烤漆； 11. 面网:细孔金属不大于1.5mm标准钢网内衬透声平衡网； 12. 输入连接:正极:红/负极:黑。	只	2	1563.23	3126.46		
		分部小计					42915.42		
本页小计								3126.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		内设机构干警发展 历任领导							
7	030504002002	全彩显示屏	1. 整屏尺寸：3.3*2.02=6.670平方米，显示尺寸：3.2*1.92=6.144平方米，分辨率：1720*1032=1775040； 2. 点间距：<1.9mm； 3. 像素密度：288,906点/m ² ； 4. 模组尺寸（mm）：320×160； 5. 模组分辨率（W×H）：172点×86点； 6. 单元面积：0.0512m ² ； 7. 封装方式：采用 GOB 封装工艺，表贴三合一； 8. 像素构成：1R1G1B，屏幕校正后亮度800nits； 9. 水平视角≥178°，垂直视角≥178°； 10. 亮度均匀性≥99%；色度均匀性±0.001Cx, Cy之内； 11. 对比度：20000:1； 12. 刷新率：4200Hz灰度等级：16bit； 13. 节能功耗：LED显示屏峰值功耗≤330W/m ² ，平均功耗≤100W/m ² ； 14. 像素偏差：JX≤1%，水平相对错位：CS≤1%，垂直相对错位：CC≤1%，箱体拼接缝：≤0.01mm； 15. 模组平整度：0.03mm； 16. 温升：室温25℃环境下，LED显示屏在最大亮度全白场画面下工作30分钟后，LED显示屏表面温升≤15℃； 17. 节能待机：支持无信	m ²	6.14	6214.06	38154.33		
本页小计							38154.33		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							38154.33	
			号输入时自动熄屏待机，有信号输入时自动唤醒屏体； 18. 采用自然散热，无风扇设计，工作时噪声满足NR-25（噪声标准曲线）要求，屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音<2dB（A）； 19. IP防护等级：IP60； 20. 依据GB/T5169.16-2008, GB4943.1-2011进行测试，阻燃等级符合V-0级； 21. 低蓝光：支持低蓝光认证标准测试，符合IEC62778:2014和IEC62471:2006 / EN62471:2008 (GB/T20145-2006)标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求。光生物安全及蓝光危害评估检测显示单元在屏幕大亮度、高色温状态下的宽带光谱紫外辐射 $\leq 5 \times 10^{-6} \text{J/m}^2$ 光辐射通过蓝光视网膜等级检测，蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数达0类，无风险等级，对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害，LED屏的视网膜蓝光危害幅度 $< 0.5 \text{W/m}^2/\text{sr}$ ； 22. 像素失控率：出厂整屏失控率： $\leq 0.1 \text{PPM}$ ，10000小时整屏失控率：1/1000000； 23. 换帧频率：30-120Hz 前端设备实时传输； 24. 电源功率因数：内置电源具备PFC，功率因数0.985，电源效率93%； 25. 能效等级：搭建为标					
本页小计							38154.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							38154.33	
			准一体机尺寸，符合GB21520-2023, 可达到能效1级，显示器能源效率3.14cd/W； 26. 漏电流：0.15mA/m ² ； 27. 盐雾测试：10级； 28. 平均修复时间：单元部件均可在1分钟内完成替换维修； 29. 色温：色温调节范围：100K-25000K；调节步长100K, 色温值可自定义，当色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差应<200K； 30. 供电要求：供电应符合输入工作电压A100 240V，频率50-60（Hz）； 31. 绝缘电阻：正常条件下≥100MΩ，湿热条件下≥2MΩ； 32. 辐射骚扰（EMC）30MHz-1000MHz符合GB/T9254.1-2021 Class B限值要求； 33. 电源端子骚扰电压（EMC）：150kHz-30MHz符合GB/T9254.1-2021 Class B限值要求； 34. 色彩范围：支持125%的sRGB、125%的BT709。支持≥120%的DCI-P3、支持≥128%的NTSC、支持115%的Adobe RGB、支持≥90%BT2020，支持高动态范围图像，支持HDR10，符合SMPTE ST2084/SMPTE ST2086标准；支持HLG； 35. 图像处理：控制系统图像处理发送端与接收端的处理主控芯片及电路完					
本页小计							38154.33	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							38154.33	
			全兼容，自主知识产权的底层、顶层控制软件能对LED屏幕每个像素进行精细调节和控制，具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力；具备12位4：4：4超高清视频源画质处理能力；具备HDR等高动态色彩处理能力；具备YUV、RGB、sRGB、AdobeRGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力。设备具备伪彩色抑制技术、自动白平衡校正技术、图像增强技术具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位； 36、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施； 37. 监测功能：具有箱体通讯检测、电源检测、温度检测等自诊断功能；可单箱脱轨自检；具备实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；信息监控监测设备状态支持本地和远程查看，监测及运维记录同步、运维记录上传等，运维人员可随时根据需求更新运维记录； 38. 温度控制：显示屏具有电源温度控制功能，避免电源温度过高导致失效，可实时监测箱体温度，超出预警温度直接发出报					
本页小计							38154.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			警指示，并能锁定过温箱体位置； 39. LED显示屏软件功能：支持幻影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性，横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变量功能，无同亮、暗亮等现象； 40. 电源保护功能：LED显示屏的开关电源，应具备欠压保护功能、输出过压保护、过流保护、短路保护、过温保护等功能； 41. 单点校正：支持单点逐点亮度色度一致化校正、单点颜色校正，支持逐点校正，红绿、蓝、白四色校正系统，支持分层校正、灰度校正，实现色彩及亮度自动校正。校正后亮度损失≤8%，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能。支持屏体拼缝亮线、暗线校正； 42、除湿：支持手动或自动方式进行防潮除湿功能，具备开机或定时自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示。						
8	03B001	红外触摸框	1. 触摸框材质及结构设计：材质为：6063T5国标纯铝质，宽度：26.8mm 厚度：12mm，表面处理高档拉丝黑色.前维护设计，便于安装及售后维护拆卸； 2. 报告分辨率：32768×32768； 3. 最小识别点大小：2mm×2mm，最小触点检测：≤3mm，触控压力：零压力； 4. 抗恶劣环境：冗余度极	项	1	9000	9000		
本页小计								9000	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 10 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			高，20%传感器损坏下，仍可保持多点触控； 5. 触控点识别：支持10点标准触控； 6. 工作电压：5.0V（内部电压3.3V），平均电流：<200mA，功耗：1W；最高电流：<350mA，休眠电流：<10mA； 7. 响应速度：单点落笔时≤5ms； 8. 接口：USB1.1，HID：支持1.0HID、2.0HID、3.0HID向下兼容模式； 9. 触控方式：手指，笔；（非电容，电磁笔） 10. 支持平台：windows xp、windows7、windows8、windows10、windows11、linux、android、国产麒麟银河、统信系统； 11. 结合施工图纸与触摸区域实际情况，满足全彩显示屏全部区域触摸。						
9	080904010001	接收卡	1. 单卡最大带载 512× 512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据； 2. 采用 12 个标准HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4. 支持快速亮暗线调节； 5. 支持 3D 功能； 6. 支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况。	张	10	125.63	1256.3		
10	031101007001	电源	1. AC输入： 176-264V；DC 输出： 5V40A； 2. 工作温度：-40℃-70℃	个	20	190.47	3809.4		
本页小计								5065.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 11 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			; 3. 工作湿度：20%RH-90% RH。						
11	080901011001	视频处理器	1. 支持5路输入接口，包括1路 DVI、1路HDMI1.3、1路VGA、1路USB播放、1路CVBS; 2. 支持4个网口输出，最大带载260万像素; 3. 支持音频AUDIO输入和输出; 4. 支持单台设备输出最大宽度：3840，高度：1920; 5. 支持6个自定义场景作为模板保存; 6. 支持一个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能; 7. 支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。	台	1	9274.12	9274.12		
12	03B002	屏体辅材	包含屏体内电源线、排线、信号线、膨胀螺丝、卡钉、断路器、挂钩、扎带、电胶布等完整系统运行的所有屏体内辅材。	m ²	6.14	229.35	1408.21		
13	031002002002	定制钢结构和包边	1. 外框采用专业开模铝型材外框102*50*1.2mm厚，黑色、塑料转角，一次成型、安装方便; 2. 背条固定：采用40*20mm镀锌方管支撑模组; 3. 挂件：采用70*50*2mm的直角挂件;	m ²	6.14	732.12	4495.22		
14	080806001001	PLC配电箱	1. 规格：三相五线配电箱; 2. 电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率：50HZ; 3. 额定功率：15KW。	台	1	1913.99	1913.99		
本页小计								17091.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 12 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	030504001002	控制主机	1. CPU: intel I7; 2. 内存: 32G; 3. 硬盘: 固态512G; 4. 独立显卡: 高性能图形显卡; 5. 机箱: 4U工控机箱; 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。	台	1	5771.23	5771.23		
16	080901004002	功率放大器	1. 立体声4 Ω : 300W/ch; 立体声8 Ω : 200W/ch; 桥接8 Ω : 600W/ch; 声道: 2ch; 2. 灵敏度: 0.775V或1.4V; 3. 信噪比: >100dB; 4. 谐波失真: ≤0.5%; 5. 互调失真: ≤0.35%; 6. 频率响应: 20Hz-20KHz; 7. 串音: 1KHz: -75dB; 20KHz: -59dB; 8. 阻尼系数: >200; 9. 支持立体声/并联/单声道桥接模式; 用户可选择的输入灵敏度: 0.775V和1.4V; RCA和XLR输入接口; Speakon和喇叭接线柱输出接口; 2个增益控制旋钮, 一个电源开关, 一个电源LED灯, 2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态; 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路; 10. 设备必须具备自动增益控制 (AGC) 技术, 以保障音频信号始终为高保障放大; 11. 至少具有1个以太网口、Ethernit控制接口和RS232中控制远程控制接口。	台	1	3070.81	3070.81		
17	050307003002	音响	1. 三分频大功率全频扬声器系统, 为保障高质量的低频响应和清晰的中高	只	2	3261.57	6523.14		
本页小计								15365.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 13 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			频表现，扬声器至少配置独立的低音、中音和高音单元； 2. 频率范围(-10dB):70Hz-21kHz; 3. 频率响应(±3dB):75Hz-20kHz; 4. 中高音单元应采用线阵排列结构，提供160°的水平覆盖角度和90°的垂直覆盖角度，确保声场 5. 分频模式:被动模式; 6. 承受功率(连续/节目/峰值):180W/360W/720W; 7. 系统灵敏度:94dB; 8. 最大声压级:122dB峰值/116dB连续; 9. 额定阻抗:8Ω或4Ω; 10. 箱体:箱体，钢琴烤漆; 11. 面网:细孔金属不大于1.5mm标准钢网内衬透声平衡网; 12. 输入连接:正极:红/负极:黑。						
		分部小计					84676.75		
		总书记语录							
18	030504002003	展厅专用激光投影机	1、显示技术：DLP投影技术，芯片尺寸：≥0.67寸； 2、输出亮度：ISO21118亮度标准，≥8500流明，对比度：≥1,000,000:1，真实分辨率：≥1920*1200； 3、防尘设计：封闭式光机设计，整机IP5X防尘认证； 4、激光光源：光源寿命≥20000小时； 5、显示色彩：≥1070百万色；	台	1	22192.88	22192.88		
本页小计								22192.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 14 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							22192.88	
			6、均匀度：≥90%； 7、梯形校正：支持4角修正功能，支持水平、垂直梯形校正：V≥±40°，H≥±30°； 8、显示模式：演示、明亮、超亮、影院、HDR、sRGB、DICOM SIM、融合、3D、2D高速、用户； 9、3D功能：3D技术：DLP-Link3D、同步3D；3D格式：自动、帧封装、并排、上下、帧连续；支持3D转2D，3D同步输出，3D反转，蓝光3D，PC 1920*1200 120Hz； 10、颜色设置：颜色、色度、色温、白色增强、颜色空间（自动、RGB 0~255、RGB 16~235、REC709、REC601）、色彩匹配（红色、绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色、白色），设置调整功能； 11、网络控制：支持Crestron、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能； 12、区域管理：可自动、手动、范围搜索添加投影机，可编组可按地图控制，可排程可预约可编程；支持PJLink、Telnet协议，支持智能聚焦、智能色调平衡；支持设置复制，OSD锁定，5个自订控制键，支持监控管理和消息广播； 13、远程管理：支持远程管理平台，支持远程实时管理、远程诊断、远程控制、远程监控、多媒体广播、布告板、即时错误通					
本页小计							22192.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 15 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			知； 14、实用功能：投影机ID结合RS-232接口，可简单实现集中管理，支持一键黑屏、画面冻结，快门功能； 15、进价功能：延迟调整功能、安全定时功能、极黑功能、自定义亮度模式，提供亮度等级和恒定亮度供客户选择； 16、输入出接口：HDMI*2，Audio out*1，USB A*1，3Dsync in*1，3Dsync out*1； 17、控制接口：RS232(9pin)*1，LAN*1，12V out*1，Remote*1； 18、工作噪音：≤25dB。						
19	031002002010	吊架	展厅工程专用吊架	套	1	280	280		
20	080606001009	投影机专用镜头	1. 投射比：0.53-0.65 (WUXGA)； 2. 焦距 (EFL)：7.64-9.38mm； 3. DMD 尺寸：0.67"； 4. Pixel 尺寸：13.68 μm *13.68 μm； 5. 光圈 (F/#)：2.0-2.4； 6. 视场大小(Object Field Size@DMD plane Minimum)：φ22.2mm； 7. 出瞳距离：远心； 8. 支持位移量：上下：0%-35%，左右0%-10%； 9. 镜头总长 (TTL)：162mm； 10. 相对照度：95%； 11. 透过率>90% from 430-700nm； 12. 镜片材质：玻璃+树脂。	个	1	8749.12	8749.12		
21	031002002004	体感动作捕捉装	1. 支持体感互动；	套	1	2446.48	2446.48		
本页小计							11475.6		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 16 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		置	2. 输出分辨率1920*1080； 3. 设备接口：USB2.0或更高； 4. 产品尺寸：200*50*50mm。						
22	030504001003	控制主机	1. CPU: intel I7; 2. 内存: 32G; 3. 硬盘: 固态512G; 4. 独立显卡: 高性能图形显卡; 5. 机箱: 4U工控机箱; 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。	台	1	5771.23	5771.23		
		分部小计					39439.71		
		中共党史赤峰党史							
23	080904019001	55寸红外触摸一体机	1. 分辨率:1920×1080; 2. 亮度:350cd/m2; 3. 对比度:2000:1; 4. 可视角度: 178° (H) / 178° (V); 5. 显示色彩: 10.7M; 6. 背光类型: LED; 7. CPU: Intel i5 ; 8. 内存: 8GB; 9. 存储: 128GB; 10. 触摸类型 10点红外触摸; 11. 响应时间<10ms。	项	1	7095.22	7095.22		
24	031002002005	结构支架	1. 定制固定液晶整机加强结构套件; 2. 滑轨跟一体机的安装, 铝合金型材。	项	1	5219.87	5219.87		
25	03B003	电动导轨模组	1. 导轨规格: 45*45mm; 2. 导轨长度: 4380mm*2条; 3. 滑轨材质: 采用铝合金材质+轴成钢, 耐腐蚀性; 4. 精度度: 1mm; 5. 控制系统: 滑块、限位器、移动供电系统; 6. 辅助配件: 线材、坦克链、螺丝、固定件、电	m	4.38	7776.99	34063.22		
本页小计								52149.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			子 辅料等。						
26	030406009001	伺服电机		台	1	4570.42	4570.42		
		分部小计					50948.73		
		聚力高质量审判							
27	030504002004	展厅专用激光投影机	1、显示技术：DLP投影技术，芯片尺寸：≥0.67寸； 2、输出亮度：ISO21118亮度标准，≥8500流明，对比度：≥1,000,000:1，真实分辨率：≥1920*1200； 3、防尘设计：封闭式光机设计，整机IP5X防尘认证； 4、激光光源：光源寿命≥20000小时； 5、显示色彩：≥1070百万色； 6、均匀度：≥90%； 7、梯形校正：支持4角修正功能，支持水平、垂直梯形校正：V≥±40°，H≥±30°； 8、显示模式：演示、明亮、超亮、影院、HDR、sRGB、DICOM SIM.、融合、3D、2D高速、用户； 9、3D功能：3D技术：DLP-Link3D、同步3D；3D格式：自动、帧封装、并排、上下、帧连续；支持3D转2D，3D同步输出，3D反转，蓝光3D，PC 1920*1200 120Hz； 10、颜色设置：颜色、色度、色温、白色增强、颜色空间（自动、RGB 0°255、RGB 16°235、REC709、REC601）、色彩匹配（红色、绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色、白色），设置调整功	台	1	22192.88	22192.88		
本页小计								26763.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 18 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			能： 11、网络控制：支持Crestron、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能； 12、区域管理：可自动、手动、范围搜索添加投影机，可编组可按地图控制，可排程可预约可编程；支持PJLink、Telnet协议，支持智能聚焦、智能色调平衡；支持设置复制，OSD锁定，5个自订控制键，支持监控管理和消息广播； 13、远程管理：支持远程管理平台，支持远程实时管理、远程诊断、远程控制、远程监控、多媒体广播、布告板、即时错误通知； 14、实用功能：投影机ID结合RS-232接口，可简单实现集中管理，支持一键黑屏、画面冻结，快门功能； 15、进价功能：延迟调整功能、安全定时功能、极黑功能、自定义亮度模式，提供亮度等级和恒定亮度供客户选择； 16、输入输出接口：HDMI*2，Audio out*1，USB A*1，3Dsync in*1，3Dsync out*1； 17、控制接口：RS232 (9 pin)*1，LAN*1，12V out*1，Remote*1； 18、工作噪音：≤25dB。						
28	031002002006	吊架	展厅工程专用吊架	套	1	280	280		
29	080606001003	投影机专用镜头	1. 投射比：0.53-0.65 (WUXGA)； 2. 焦距 (EFL)：7.64-9.38mm； 3. DMD 尺寸：0.67"； 4. Pixel 尺寸：13.68 μ	个	1	8749.12	8749.12		
本页小计								9029.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 19 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			m*13.68 μm; 5. 光圈 (F/#) : 2.0-2.4 ; 6. 视场大小(Object Field Size@DMD plane Minimum): φ22.2mm; 7. 出瞳距离: 远心; 8. 支持位移量: 上下: 0%-35%, 左右0%-10%; 9. 镜头总长 (TTL) : 162 mm; 10. 相对照度: 95%; 11. 透过率>90% from 430-700nm; 12. 镜片材质: 玻璃+树脂。						
30	030504001004	控制主机	1. CPU: intel I7; 2. 内存: 32G; 3. 硬盘: 固态512G; 4. 独立显卡: 高性能图形显卡; 5. 机箱: 4U工控机箱; 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。	台	1	5771.23	5771.23		
31	080904019002	32寸电容触摸一体机	1. 分辨率: 1920*1080@60 Hz; 2. 亮度: 350cd/m ² ; 3. 对比度: 3500: 1; 4. 可视角度: 178° ; 5. 色彩: 16.7M; 6. 响应时间: 6ms; 7. 内嵌喇叭2×8W(8Ω); 8. 输入电压: 额定100Vac-240Vac, 最大90Vac-264Vac 50/60Hz; 9. 待机功耗: 0.5W; 10. 触摸技术: 电容感应技术; 11. 触摸点数: 10点; 12. 感应物体: 手指、电容触摸笔; 13. 触摸压力: 零压力; 14. 响应时间: 4ms; 15. 操作系统: Windows10。	台	1	4066.98	4066.98		
32	080901004003	功率放大器	1. 立体声4 Ω : 300W/ch	台	1	3070.81	3070.81		
本页小计								12909.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 20 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			; 立体声8 Ω : 200W/ch; 桥 接8 Ω : 600W/ch; 声道 : 2ch; 2. 灵敏度: 0.775V或1.4V ; 3. 信噪比: >100dB; 4. 谐波失真: ≤0.5%; 5. 互调失真: ≤0.35%; 6. 频率响应: 20Hz-20KHz ; 7. 串音: 1KHz: -75dB; 20KHz: -59dB; 8. 阻尼系数: >200; 9. 支持立体声/并联/单声道桥接模式; 用户可选择的输入灵敏度: 0.775V和1.4V; RCA和XLR输入接口; Speakon和喇叭接线柱输出接口; 2个增益控制旋钮, 一个电源开关, 一个电源LED灯, 2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态; 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路; 10. 设备必须具备自动增益控制 (AGC) 技术, 以保障音频信号始终为高保障放大; 11. 至少具有1个以太网口、Ethernut控制接口和RS232中控控制远程控制接口。						
33	050307003003	音响	1. 三分频大功率全频扬声器系统, 为保障高质量的低频响应和清晰的中高频表现, 扬声器至少配置独立的低音、中音和高音单元; 2. 频率范围(-10dB): 70Hz-21kHz; 3. 频率响应(±	只	2	1563.23	3126.46		
本页小计								3126.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 21 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3dB):75Hz-20kHz; 4. 中高音单元应采用线阵排列结构,提供160°的水平覆盖角度和90°的垂直覆盖角度,确保声场一致性与稳定性; 5. 分频模式:被动模式; 6. 承受功率(连续/节目/峰值):180W/360W/720W; 7. 系统灵敏度:94dB; 8. 最大声压级:122dB峰值/116dB连续; 9. 额定阻抗:8Ω或4Ω; 10. 箱体:箱体,钢琴烤漆; 11. 面网:细孔金属不大于1.5mm标准钢网内衬透声平衡网; 12. 输入连接:正极:红/负极:黑。						
		分部小计					47257.48		
		勇于创新改革创新							
34	080904019003	43寸电容触摸一体机	1. 分辨率: 1920*1080@60 Hz; 2. 亮度: 350cd/m ² ; 3. 对比度: 3500: 1; 4. 可视角度: 178° ; 5. 色彩: 16.7M; 6. 响应时间: 6ms; 7. 内嵌喇叭2×8W(8Ω); 8. 输入电压: 额定100Vac-240Vac, 最大90Vac-264Vac 50/60Hz; 9. 待机功耗: 0.5W; 10. 触摸技术: 电容感应技术; 11. 触摸点数: 10点; 12. 感应物体: 手指、电容触摸笔; 13. 触摸压力: 零压力; 14. 响应时间: 4ms; 15. 操作系统: Windows10。	台	1	5478.24	5478.24		
本页小计								5478.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 22 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	080807009001	安装套件	展厅专用43寸一体机挂架。	套	1	678.53	678.53	
		分部小计					6156.77	
		锻造高质量法院队伍夯实基层基础						
36	080904019004	32寸显示一体机	1.分辨率：1920*1080@60Hz； 2.亮度：350cd/m ² ； 3.对比度：3500:1； 4.CPU：Intel i5； 5.内存：8GB； 6.存储：128GB； 7.操作系统：Windows10； 8.内嵌喇叭：2×8W(8Ω)。	台	2	3555.17	7110.34	
37	080807009007	安装套件	展厅专用32寸一体机挂架。	套	2	473.39	946.78	
		分部小计					8057.12	
		先锋人物 对外交流						
38	030504002005	全彩显示屏	1.整屏尺寸：3.3*2.02=6.670平方米，显示尺寸：3.2*1.92=6.144平方米，分辨率：1720*1032=1775040； 2.点间距：<1.9mm； 3.像素密度：288,906点/m ² ； 4.模组尺寸（mm）：320×160； 5.模组分辨率（W×H）：172点×86点； 6.单元面积：0.0512m ² ； 7.封装方式：采用G0B封装工艺，表贴三合一； 8.像素构成：1R1G1B，屏 幕校正后亮度800nits； 9.水平视角≥178°，垂直视角≥178°； 10.亮度均匀性≥99%；色	m ²	8.6	6214.07	53441	
本页小计							62176.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 23 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							62176.65	
			度均匀性±0.001Cx, Cy之内; 11. 对比度: 20000: 1; 12. 刷新率: 4200Hz灰度等级: 16bit; 13. 节能功耗: LED显示屏峰值功耗≤330W/m², 平均功耗≤100W/m²; 14. 像素偏差: JX≤1%, 水平相对错位: CS≤1%, 垂直相对错位: CC≤1%, 箱体拼接缝: ≤0.01mm; 15. 模组平整度: 0.03mm; 16. 温升: 室温25℃环境下, LED显示屏在最大亮度全白场画面下工作30分钟后, LED显示屏表面温升≤15℃; 17. 节能待机: 支持无线信号输入时自动熄屏待机, 有信号输入时自动唤醒屏体; 18. 采用自然散热, 无风扇设计, 工作时噪声满足NR-25 (噪声标准曲线) 要求, 屏前后左右四个方向 1.0 米处噪音<2dB (A); 19. IP防护等级: IP60; 20. 依据GB/T5169.16-2008, GB4943.1-2011进行测试, 阻燃等级符合V-0级; 21. 低蓝光: 支持低蓝光认证标准测试, 符合IEC62778:2014和IEC62471:2006 / EN62471:2008 (GB/T20145-2006) 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求。光生物安全及蓝光危害评估检测显示单元在屏幕大亮度、高色温状态下的宽					
本页小计							62176.65	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 24 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							62176.65	
			带光谱紫外辐射 $\leq 5 \times 10^{-6}$ J/m ² 光辐射通过蓝光视网膜等级检测，蓝光视网膜危害，其蓝光危害安全系数达0类，无风险等级，对皮肤表面及眼睛角膜和视网膜无直接伤害，LED屏的视网膜蓝光危害幅度 < 0.5 W/m ² /sr； 22. 像素失控率：出厂整屏失控率： ≤ 0.1 PPM，10000小时整屏失控率：1/1000000； 23. 换帧频率：30-120Hz 前端设备实时传输； 24. 电源功率因数：内置电源具备PFC，功率因数0.985，电源效率93%； 25. 能效等级：搭建为标准一体机尺寸，符合GB21520-2023，可达到能效1级，显示器能源效率3.14cd/W； 26. 漏电流：0.15mA/m ² ； 27. 盐雾测试：10级； 28. 平均修复时间：单元部件均可在1分钟内完成替换维修； 29. 色温：色温调节范围：100K-25000K；调节步长100K，色温值可自定义，当色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差 ≤ 200 K； 30. 供电要求：供电应符合输入工作电压A100 240V，频率50-60（Hz）； 31. 绝缘电阻：正常条件下 $\geq 100M\Omega$ ，湿热条件下					
本页小计							62176.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 25 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							62176.65	
			≥2MΩ； 32. 辐射骚扰（EMC）30MHz 1000MHz符合GB/T9254.1-2021 Class B限值要求； 33. 电源端子骚扰电压（EMC）：150kHz-30MHz符合GB/T9254.1-2021 Class B限值要求； 34、色彩范围：支持125%的sRGB、125%的BT709。支持≥120%的DCI-P3、支持≥128%的NTSC、支持115%的Adobe RGB、支持≥90%BT2020，支持高动态范围图像，支持HDR10，符合SMPTE ST2084/SMPTE ST2086标准；支持HLG； 35. 图像处理：控制系统图像处理发送端与接收端的处理主控芯片及电路完全兼容，自主知识产权的底层、顶层控制软件能对LED屏幕每个像素进行精细调节和控制，具备NTSC、PAL、EBU、DCI-P3、SRGB等不同色域标准的图像处理能力；具备12位4：4：4超高清视频源画质处理能力；具备HDR等高动态色彩处理能力；具备YUV、RGB、sRGB、AdobeRGB、XYZ等色彩空间定义的不同颜色格式转换显示的能力。设备具备伪彩色抑制技术、自动平衡校正技术、图像增强技术具有动态图像自动补偿功能，补偿动态图像拼接错位； 36、防护性能：具有防静					
本页小计							62176.65	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 26 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							62176.65	
			电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施； 37. 监测功能：具有箱体通讯检测、电源检测、温度检测等自诊断功能；可单箱脱轨自检；具备实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；信息监控监测设备状态支持本地和远程查看，监测及运维记录同步、运维记录上传等，运维人员可随时根据需求更新运维记录； 38. 温度控制：显示屏具有电源温度控制功能，避免电源温度过高导致失效，可实时监测箱体温度，超出预警温度直接发出报警指示，并能锁定过温箱体位置； 39. LED显示屏软件功能：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变量功能，无同亮、暗亮等现象； 40. 电源保护功能：LED显示屏的开关电源，应具备欠压保护功能、输出过压保护、过流保护、短路保护、过温保护等功能； 41. 单点校正：支持单点逐点亮度色度一致化校正、单点颜色校正，支持逐点校正，红绿、蓝、白四色校正系统，支持分层校正、灰度校正，实现色彩					
本页小计							62176.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 27 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			及亮度自动校正。校正后亮度损失≤8%，支持模组校正，具有校正数据存贮及自动回读功能。支持屏体拼缝亮线、暗线校正；42、除湿：支持手动或自动方式进行防潮除湿功能，具备开机或定时自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示。						
39	03B004	红外触摸框	1. 触摸框材质及结构设计：材质为：6063T5国标纯铝质，宽度：26.8mm 厚度：12mm，表面处理高档拉丝黑色。前维护设计，便于安装及售后维护拆卸； 2. 报告分辨率：32768×32768； 3. 最小识别点大小：2mm×2mm，最小触点检测：≤3mm，触控压力：零压力； 4. 抗恶劣环境：冗余度极高，20%传感器损坏下，仍可保持多点触控； 5. 触控点识别：支持10点标准触控； 6. 工作电压：5.0V（内部电压3.3V），平均电流：<200MA，功耗：1W；最高电流：<350MA，休眠电流：<10mA； 7. 响应速度：单点落笔时≤5ms； 8. 接口：USB1.1，HID：支持1.0HID、2.0HID、3.0HID向下兼容模式； 9. 触控方式：手指，笔：（非电容，电磁笔） 10. 支持平台：windows xp、windows7、windows8、windows10、windows11、linux、android、国产麒麟银河、统信系统； 11. 结合施工图纸与触摸区域实际情况，满足全彩显示屏全部区域触摸。	项	1	10000	10000		
本页小计								10000	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 28 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
40	080904010002	接收卡	1. 单卡最大带载 512× 512 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据； 2. 采用 12 个标准HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 4. 支持快速亮暗线调节； 5. 支持 3D 功能； 6. 支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况。	张	18	125.63	2261.34		
41	031101007002	电源	1. AC输入： 176-264V； DC 输出： 5V40A； 2. 工作温度： -40℃-70℃ ； 3. 工作湿度： 20%RH-90% RH。	个	26	190.47	4952.22		
42	080901011002	视频处理器	1. 支持5路输入接口，包括1路 DVI、 1路HDMI1.3、 1路VGA、 1路USB播放、 1路CVBS； 2. 支持4个网口输出，最大带载260万像素； 3. 支持音频AUDIO输入和输出； 4. 支持单台设备输出最大宽度： 3840，高度： 1920 ； 5. 支持6个自定义场景作为模板保存； 6. 支持一个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能； 7. 支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、 自定义缩放三种缩放	台	1	9274.12	9274.12		
本页小计								16487.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 29 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			模 式。						
43	03B005	屏体辅材	包含屏体内电源线、排线、信号线、膨胀螺丝、卡钉、断路器、挂钩、扎带、电胶布等完整系统运行的所有屏体内辅材。	m ²	8.6	229.36	1972.5		
44	031002002007	定制钢结构和包边	1. 外框采用专业开模铝型材外框102*50*1.2mm厚，黑色、塑料转角，一次成型、安装方便； 2. 背条固定：采用40*20mm镀锌方管支撑模组； 3. 挂件：采用70*50*2mm的直角挂件；	m ²	8.6	732.12	6296.23		
45	080806001002	PLC配电箱	1. 规格：三相五线配电箱； 2. 电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率：50HZ； 3. 额定功率：15KW。	台	1	1913.99	1913.99		
46	030504001005	控制主机	1. CPU: intel I7; 2. 内存: 32G; 3. 硬盘: 固态512G; 4. 独立显卡: 高性能图形显卡; 5. 机箱: 4U工控机箱; 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。	台	1	5767.77	5767.77		
47	080901004004	功率放大器	1. 立体声4 Ω : 300W/ch; ; 立体声8 Ω : 200W/ch; 桥接8 Ω : 600W/ch; 声道: 2ch; 2. 灵敏度: 0.775V或1.4V; ; 3. 信噪比: >100dB; 4. 谐波失真: ≤0.5%; 5. 互调失真: ≤0.35%; 6. 频率响应: 20Hz-20KHz; ;	台	1	3070.81	3070.81		
本页小计							19021.3		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 30 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			7. 串音： 1KHz： -75dB； 20KHz： -59dB； 8. 阻尼系数： >200； 9. 支持立体声/并联/单声道桥接模式； 用户可选择的输入灵敏度： 0. 775V和1. 4V； RCA和XLR输入接口； Speakon和喇叭接线柱输出接口； 2个增益控制旋钮， 一个电源开关， 一个电源LED灯， 2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、 削波和故障状态； 防止短路、 空载、 开/关机噪音、 射频干扰保护电路； 10. 设备必须具备自动增益控制（AGC）技术， 以保障音频信号始终为高保障放大； 11. 至少具有1个以太网口、 Ethernit控制接口和RS232中控控制远程控制接口。						
48	050307003004	音响	1. 三分频高功率全频扬声器系统， 为保障高质量的低频响应和清晰的中高频表现， 扬声器至少配置独立的低音、 中音和高音单元； 2. 频率范围（-10dB）： 70Hz-21kHz； 3. 频率响应（±3dB）： 75Hz-20kHz； 4. 中高音单元应采用线阵排列结构， 提供160°的水平覆盖角度和90°的垂直覆盖角度， 确保声场一致性与稳定性； 5. 分频模式： 被动模式； 6. 承受功率（连续/节目/峰值）： 180W/360W/720W； 7. 系统灵敏度： 94dB； 8. 最大声压级： 122dB峰	只	2	1563. 23	3126. 46		
本页小计								3126. 46	

注： 为计取规费等的的使用， 可在表中增设其中： “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 31 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			值/116dB连续； 9. 额定阻抗:8Ω或4Ω； 10. 箱体:箱体，钢琴烤漆； 11. 面网:细孔金属不大于1.5mm标准钢网内衬透声平衡网； 12. 输入连接:正极:红/负极:黑。						
		分部小计					102076.44		
		领导关怀							
49	080904019005	55寸红外触摸一体机	1. 分辨率:1920×1080； 2. 亮度:350cd/m2； 3. 对比度:2000:1； 4. 可视角度: 178° (H) / 178° (V)； 5. 显示色彩: 10.7M； 6. 背光类型 LED； 7. CPU : Intel i5； 8. 内存: 8GB； 9. 存储: 128GB； 10. 触摸类型 10点红外触摸； 11. 响应时间<10ms；	台	2	6095.69	12191.38		
50	080807009006	安装套件	展厅专用55寸一体机挂架。	套	2	473.39	946.78		
		分部小计					13138.16		
		环幕放映							
51	030504002006	展厅专用激光投影机	1、显示技术: DLP投影技术, 芯片尺寸: ≥0.67寸； 2、输出亮度: IS021118亮度标准, ≥8500流明, 对比度: ≥1,000,000:1, 真实分辨率: ≥1920*1200； 3、防尘设计: 封闭式光机设计, 整机IP5X防尘认证； 4、激光光源: 光源寿命 ≥20000小时； 5、显示色彩: ≥1070百万色；	台	1	22192.88	22192.88		
本页小计								35331.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 32 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							35331.04	
			6、均匀度：≥90%； 7、梯形校正：支持4角修正功能，支持水平、垂直梯形校正：V≥±40°，H≥±30°； 8、显示模式：演示、明亮、超亮、影院、HDR、sRGB、DICOM SIM、融合、3D、2D高速、用户； 9、3D功能：3D技术：DLP-Link3D、同步3D；3D格式：自动、帧封装、并排、上下、帧连续；支持3D转2D，3D同步输出，3D反转，蓝光3D，PC 1920*1200 120Hz； 10、颜色设置：颜色、色度、色温、白色增强、颜色空间（自动、RGB 0~255、RGB 16~235、REC709、REC601）、色彩匹配（红色、绿色、蓝色、青色、洋红色、黄色、白色），设置调整功能； 11、网络控制：支持Crestron、Extron、PJLink、AMX、Telnet、HTTP等多种网络控制功能； 12、区域管理：可自动、手动、范围搜索添加投影机，可编组可按地图控制，可排程可预约可编程；支持PJLink、Telnet协议，支持智能聚焦、智能色调平衡；支持设置复制，OSD锁定，5个自订控制键，支持监控管理和消息广播； 13、远程管理：支持远程管理平台，支持远程实时管理、远程诊断、远程控制、远程监控、多媒体广播、布告板、即时错误通					
本页小计							35331.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 33 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			知； 14、实用功能：投影机ID结合RS-232接口，可简单实现集中管理，支持一键黑屏、画面冻结，快门功能； 15、进价功能：延迟调整功能、安全定时功能、极黑功能、自定义亮度模式，提供亮度等级和恒定亮度供客户选择； 16、输入出接口：HDMI*2，Audio out*1，USB A*1，3Dsync in*1，3Dsync out*1； 17、控制接口：RS232(9pin)*1，LAN*1，12V out*1，Remote*1； 18、工作噪音：≤25dB。						
52	031002002008	吊架	展厅工程专用吊架	套	1	280	280		
53	080606001004	投影机专用镜头	1. 投射比：0.53-0.65(WUXGA)； 2. 焦距 (EFL)：7.64-9.38mm； 3. DMD 尺寸：0.67"； 4. Pixel 尺寸：13.68 μm *13.68 μm； 5. 光圈 (F/#)：2.0-2.4； 6. 视场大小(Object Field Size@DMD plane Minimum)：φ 22.2mm； 7. 出瞳距离：远心； 8. 支持位移量：上下：0%-35%，左右0%-10%； 9. 镜头总长 (TTL)：162mm； 10. 相对照度：95%； 11. 透过率>90% from 430-700nm； 12. 镜片材质：玻璃+树脂。	个	1	8749.12	8749.12		
54	030504001006	控制主机	1. CPU: intel I7； 2. 内存：32G； 3. 硬盘：固态512G； 4. 独立显卡：高性能图形显卡；	台	1	5767.77	5767.77		
本页小计								14796.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 34 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			5. 机箱：4U工控机箱； 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。						
55	080901004005	功率放大器	1. 立体声4 Ω：300W/ch； 立体声8 Ω：200W/ch； 桥接8 Ω：600W/ch；声道：2ch； 2. 灵敏度：0.775V或1.4V； 3. 信噪比：>100dB； 4. 谐波失真：≤0.5%； 5. 互调失真：≤0.35%； 6. 频率响应：20Hz-20KHz； 7. 串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB； 8. 阻尼系数：>200； 9. 支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路； 10. 设备必须具备自动增益控制（AGC）技术，以保障音频信号始终为高保障放大； 11. 至少具有1个以太网口、Ethernat控制接口和RS232中控控制远程控制接口。	台	1	3070.81	3070.81		
56	050307003012	音响	1. 三分频高功率全频扬声器系统，为保障高质量的低频响应和清晰的中高频表现，扬声器至少配置独立的低音、中音和高音单元；（须提供ILAC-MRA	只	2	1563.23	3126.46		
本页小计								6197.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 35 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			、CNAS认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 2. 频率范围(-10dB):70Hz-21kHz; 3. 频率响应(±3dB):75Hz-20kHz; 4. 中高音单元应采用线阵排列结构,提供160°的水平覆盖角度和90°的垂直覆盖角度,确保声场一致性与稳定性;(须提供ILAC-MRA、CNAS认证标识的第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章) 5. 分频模式:被动模式; 6. 承受功率(连续/节目/峰值):180W/360W/720W; 7. 系统灵敏度:94dB; 8. 最大声压级:122dB峰值/116dB连续; 9. 额定阻抗:8Ω或4Ω; 10. 箱体:箱体,钢琴烤漆; 11. 面网:细孔金属不大于1.5mm标准钢网内衬透声平衡网; 12. 输入连接:正极:红/负极:黑。						
		分部小计					43187.04		
		中控设备							
57	030504001007	中控服务应用主机	1. CPU: I5; 2. 内存: 8G; 3. 固态: 256G; 4. 显示器: 21.5; 5. 机箱: 工控机箱; 6. 满足图纸及技术规格书及相关规范要求。	台	1	3807.76	3807.76		
58	030504001008	控制终端	10.4寸控制平板,4GB+64GB,安卓系统,支持第三方软件部署。	台	1	1366.9	1366.9		
59	030502012001	无线AP	1. 1300M双频吸顶AP, 2个千兆网口上联, 内置天线;	个	2	1348.26	2696.52		
本页小计								7871.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 36 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. 支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议； 3. 支持AP与路由两种工作模式。						
60	030501012001	网络交换机	1. 24个10/100/1000Mbps自适应网口； 2. 交换机容量52Gbps，包转发率38.69Mpps； 3. 非网管型，机架式。	台	2	1709.47	3418.94		
61	030501012002	POE交换机	1. 6口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关； 2. 提供≥6个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发； 3. 整机PoE输出功率≥60W，单口最大PoE输出功率≥30W，足额大功率。	台	1	1469.47	1469.47		
62	030501009001	企业级千兆路由器	1. ≥5口全千兆路由器，终端带机量200台，最大支持600M带宽 2. 支持≥5个千兆以太网口，其中固化1个WAN口≥1，LAN/WAN可切换口≥3； 3. 集成统一网络控制器功能。	台	1	2885.93	2885.93		
63	030504001009	中央控制主机	1. 采用64位Inter高速处理器，支持Inter三级缓存技术，处理速度2300MHz-3460MHz； 2. 支持7*24小时全天候运行，支持liunx系统部署，系统运行更稳定； 3. 支持LGA接口，内置防病毒技术，支持Virtualization虚拟化技术； 4. 采用SpeedStep动态节能技术，运行更环保； 5. 采用通电脉冲开机技术，在异常断电关机后可自	台	1	19661.71	19661.71		
本页小计								27436.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 37 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			动启动设备，智能化自动启动应用服务，无须人工干预； 6. 内置1个千兆TCP/IP接口， 内置USB3.0&USB2.0接口； 7. 采用工业化设计，兼容各类工业组态软件，具备抗电磁干扰能力；8. 220V电源直接供电， 内置抗干扰变压器； 9. 采用分布式中控技术，可扩展任意类似控制模块，如电源控制器、串口控制器、红外控制器等等接受中控协议的设备，最多可支持480路设备同时在线 10. 本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了系统的稳定性； 11. 高级拉丝面板设计，可跟各种高级设备摆放一起，支持挂装、机柜式安装、桌面式安装多种方式。						
64	080904010003	电源时序器	1、不少于8路时序电源控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程智能控制主机或由第三方控制单独使用。支持单独时序控制； 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。 2、机架式稳定智能电源控制器，总功率至少具备30A。 3、设备具有不小于2寸彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态。	台	1	2275.75	2275.75		
本页小计								2275.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造
项目工程

第 38 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			4、设备面板LOCK锁定功能，防止误操作。 5、设备至少带8路可控16A万用插座、2路直通16A万用插座、1路RS232接口、1路级联接口、1路RJ45接口。6、设备具备通道全开和全关控制，每路延时开启和关闭时间可自由设置，每个通道动作延时在0-999秒可调。 7、设备至少支持10台及以上设备级联顺序控制，级联自动检测功能。 8、设备内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机。 9、设备具有网络控制功能，至少支持IOS、Android、Windows系统等三种移动终端控制。 10、设备支持外部对接功能，可实现所有级联设备远程集控控制，实现开/关机功能。 11、设备至少具有8组场景数据保存和调用。						
65	080904010004	电源协议控制器	1. 支持8路独立电源控制； 2. 接入中控后支持电源时序功能，并支持异常断电后再开机时序功能，防止出现异常情况下导致时序失效； 3. 可外接灯光、电脑主机、多媒体展示设备、音响模组设备等可用于强电控制的设备； 4. 单路功率40A； 5. 具备应急手动拨位元开关控制模式； 6. 具备防反接功能，客户反接情况下设备自适应，不烧设备；	台	2	1630.47	3260.94		
本页小计								3260.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 1 页 共 68 页

项目编码	030504002003	项目名称	展厅专用激光投影机	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-467 换	投影显示器	台	1.0000	140.75	22001.29	2.12	48.72	140.75	22001.29	2.12	48.72	
人工单价		小计				140.75	22001.29	2.12	48.72			
综合工日108元/工日		未计价材料费				0						
清单项目综合单价								22192.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	高亮工程激光投影机 目标画面6.28*2.7, 单台显示4.32*2.7, 两台横向融合后显示画面6.28*2.7, 单位照度557.			台	1	22000	22000					
	其他材料费					—	1.29	—	0.00			
	材料费小计					—	22001.29	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 2 页 共 68 页

项目编号	080606001001	项目名称	投影机专用镜头		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-705 换	投影仪 吊装式 ≤50001m	个	1.0000	95.59	8620.44	0	33.09	95.59	8620.44	0	33.09
人工单价		小计				95.59	8620.44	0.00	33.09		
综合工日108元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						8749.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	投影镜头 0.5-0.6			个	1	8200	8200				
	其他材料费					—	420.44	—	0.00		
	材料费小计					—	8620.44	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 4 页 共 68 页

项目编号		030504001001		项目名称		控制主机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1.0000	659.45	4572.19	36.25	228.26	659.45	4572.19	36.25	228.26	659.45	4572.19	36.25	228.26
人工单价		小计				659.45	4572.19	36.25	228.26						
综合工日108元/工日		未计价材料费										4537.77			
清单项目综合单价								5496.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	备用电源及电池主机柜			台	1.2264	3700	4537.68								
	其他材料费					—	34.42	—	0.00						
	材料费小计					—	4572.10	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 5 页 共 68 页

项目编号		080901004001		项目名称		功率放大器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-127 换	功率放大器	套	1.0000	356.52	2585.88	5	123.41	356.52	2585.88	5	123.41
人工单价		小计						356.52	2585.88	5.00	123.41
综合工日108元/工日		未计价材料费						2585.88			
清单项目综合单价								3070.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	功率放大器			套	0.9946	2600	2585.96				
材料费小计					—	2585.96	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 6 页 共 68 页

项目编号	050307003001	项目名称	音响	计量单位	只	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	1.0000	43.26	1505	0	14.97	43.26	1505	0	14.97	
人工单价		小计				43.26		1505.00		0.00		14.97
综合工日108元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						1563.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	音响			套	1	1500	1500					
	其他材料费					—	5	—	0.00			
	材料费小计					—	1505.00	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 7 页 共 68 页

项目编号	030504002002	项目名称	全彩显示屏	计量单位	m ²	工程量	6.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-725 换	LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 全彩	m ²	1.0007	328.16	5745.55	22.73	113.59	328.37	5749.29	22.74	113.66
人工单价				小计				328.37	5749.29	22.74	113.66
综合工日108元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6214.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	显示屏装置			m ²	1.0993	5200	5716.36				
	其他材料费					—	33.17	—	0.00		
	材料费小计					—	5749.53	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 9 页 共 68 页

项目编号		080904010001		项目名称		接收卡		计量单位	张	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-885 换	视频传输设备 接收卡	张	1.0000	74.74	23.53	1.49	25.87	74.74	23.53	1.49	25.87
人工单价		小计						74.74	23.53	1.49	25.87
综合工日108元/工日		未计价材料费									0
清单项目综合单价								125.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	23.52	—	0.00		
	材料费小计					—	23.52	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 10 页 共 68 页

项目编号		031101007001		项目名称		电源		计量单位	个		工程量	20		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
5-604 换	交流稳压电源 ≤5KVA	台	1.0000	99.9	55.78	0.21	34.58	99.9	55.78	0.21	34.58			
人工单价		小计						99.90	55.78	0.21	34.58			
综合工日108元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								190.47						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					—	55.78	—	0.00					
	材料费小计					—	55.78	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 11 页 共 68 页

项目编号		080901011001		项目名称		视频处理器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-894 换	视频处理器	台	1.0000	1492.46	7217.66	47.4	516.6	1492.46	7217.66	47.4	516.6
人工单价		小计						1492.46	7217.66	47.40	516.60
综合工日108元/工日		未计价材料费									0
清单项目综合单价								9274.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	视频处理器BOE-S1160			台	1	7200	7200				
	其他材料费					—	17.67	—	0.00		
	材料费小计					—	7217.67	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 13 页 共 68 页

项目编号		031002002002		项目名称		定制钢结构和包边		计量单位	m ²	工程量	6.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B	定制钢结构和包边	m ²	1.0007	0	731.64	0	0	0	732.12	0	0
人工单价		小计						0.00	732.12	0.00	0.00
		未计价材料费									0
清单项目综合单价								732.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	定制钢结构和包边			m ²	1	732.12	732.12				
	材料费小计					—	732.12	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 14 页 共 68 页

项目编号		080806001001		项目名称		PLC配电柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-756 换	安装电源分配柜、箱壁挂式	台	1.0000	197.01	1648.78	0	68.2	197.01	1648.78	0	68.2
人工单价		小计						197.01	1648.78	0.00	68.20
综合工日108元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1913.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	1648.8	—	0.00		
	材料费小计					—	1648.80	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 15 页 共 68 页

项目编号		030504001002		项目名称		控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1.0000	3971.11	207.25	218.3	1374.57	3971.11	207.25	218.3	1374.57
人工单价		小计						3971.11	207.25	218.30	1374.57
综合工日108元/工日		未计价材料费									0
清单项目综合单价								5771.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	207.26	—	0.00		
	材料费小计					—	207.26	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 17 页 共 68 页

项目编号		050307003002		项目名称		音响		计量单位	只	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	1.0000	69.05	3168.62	0	23.9	69.05	3168.62	0	23.9
人工单价		小计				69.05		3168.62		0.00 23.90	
综合工日108元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3261.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	吸顶音响 金士盾 H1			套	1.5963	1980	3160.67				
	其他材料费					—	7.98	—	0.00		
	材料费小计					—	3168.66	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 18 页 共 68 页

项目编码		030504002003		项目名称		展厅专用激光投影机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
6-467 换	投影显示器	台	1.0000	140.75	22001.29	2.12	48.72	140.75	22001.29	2.12	48.72		
人工单价		小计				140.75	22001.29	2.12	48.72				
综合工日108元/工日		未计价材料费				0							
清单项目综合单价								22192.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高亮工程激光投影机 目标画面6.28*2.7, 单台显示4.32*2.7, 两台横向融合后显示画面6.28*2.7, 单位照度557.			台	1	22000	22000						
	其他材料费					—	1.29	—	0.00				
	材料费小计					—	22001.29	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 21 页 共 68 页

项目编号		031002002004		项目名称		体感动作捕捉装置		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	体感动作捕捉装置	套	1.0000	0	2446.48	0	0	0	2446.48	0	0
人工单价		小计						0.00	2446.48	0.00	0.00
		未计价材料费									0
清单项目综合单价								2446.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	2446.5	—	0.00		
	材料费小计					—	2446.50	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 26 页 共 68 页

项目编号		030406009001		项目名称		伺服电机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-481 换	微型电机	台	1.0000	54.17	4497.5	0	18.75	54.17	4497.5	0	18.75
人工单价		小计						54.17	4497.50	0.00	18.75
综合工日108元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								4570.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	伺服电机			台	0.9941	4500	4473.45				
	其他材料费					—	23.94	—	0.00		
	材料费小计					—	4497.39	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 27 页 共 68 页

项目编码		030504002004		项目名称		展厅专用激光投影机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
6-467 换	投影显示器	台	1.0000	140.75	22001.29	2.12	48.72	140.75	22001.29	2.12	48.72		
人工单价		小计				140.75	22001.29	2.12	48.72				
综合工日108元/工日		未计价材料费				0							
清单项目综合单价								22192.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高亮工程激光投影机 目标画面6.28*2.7, 单台显示4.32*2.7, 两台横向融合后显示画面6.28*2.7, 单位照度557.			台	1	22000	22000						
	其他材料费					—	1.29	—	0.00				
	材料费小计					—	22001.29	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 29 页 共 68 页

项目编号		080606001003		项目名称		投影机专用镜头		计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-705 换	投影仪 吊装式 ≤50001m	个	1.0000	95.59	8620.44	0	33.09	95.59	8620.44	0	33.09		
人工单价		小计				95.59	8620.44	0.00	33.09				
综合工日108元/工日		未计价材料费								0			
清单项目综合单价								8749.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	投影镜头 0.5-0.6			个	1	8200	8200						
	其他材料费					—	420.44	—	0.00				
	材料费小计					—	8620.44	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 32 页 共 68 页

项目编号		080901004003		项目名称		功率放大器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-127 换	功率放大器	套	1.0000	356.52	2585.88	5	123.41	356.52	2585.88	5	123.41
人工单价		小计						356.52	2585.88	5.00	123.41
综合工日108元/工日		未计价材料费						2585.88			
清单项目综合单价								3070.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	功率放大器			套	0.9946	2600	2585.96				
材料费小计					—	2585.96	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 33 页 共 68 页

项目编号	050307003003	项目名称	音响	计量单位	只	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	1.0000	43.26	1505	0	14.97	43.26	1505	0	14.97
人工单价		小计						43.26	1505.00	0.00	14.97
综合工日108元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1563.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	音响			套	1	1500	1500				
	其他材料费					—	5	—	0.00		
	材料费小计					—	1505.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 38 页 共 68 页

项目编号		030504002005		项目名称		全彩显示屏		计量单位	m ²	工程量	8.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-725 换	LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 全彩	m ²	1.0000	328.37	5749.29	22.74	113.67	328.37	5749.29	22.74	113.67
人工单价				小计				328.37	5749.29	22.74	113.67
综合工日108元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价								6214.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	显示屏装置			m ²	1.0993	5200	5716.36				
	其他材料费					—	33.17	—	0.00		
	材料费小计					—	5749.53	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 42 页 共 68 页

项目编号		080901011002		项目名称		视频处理器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-894 换	视频处理器	台	1.0000	1492.46	7217.66	47.4	516.6	1492.46	7217.66	47.4	516.6
人工单价		小计						1492.46	7217.66	47.40	516.60
综合工日108元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9274.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	视频处理器BOE-S1160			台	1	7200	7200				
	其他材料费					—	17.67	—	0.00		
	材料费小计					—	7217.67	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 43 页 共 68 页

项目编号		03B005		项目名称		屏体辅材		计量单位	m ²	工程量	8.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B	屏体辅材	m ²	1.0000	0	229.36	0	0	0	229.36	0	0
人工单价		小计						0.00	229.36	0.00	0.00
		未计价材料费									0
清单项目综合单价								229.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	229.37	—	0.00		
	材料费小计					—	229.37	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 47 页 共 68 页

项目编号		080901004004		项目名称		功率放大器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-127 换	功率放大器	套	1.0000	356.52	2585.88	5	123.41	356.52	2585.88	5	123.41
人工单价		小计						356.52	2585.88	5.00	123.41
综合工日108元/工日		未计价材料费						2585.88			
清单项目综合单价								3070.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	功率放大器			套	0.9946	2600	2585.96				
材料费小计					—	2585.96	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 48 页 共 68 页

项目编号	050307003004	项目名称	音响	计量单位	只	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	1.0000	43.26	1505	0	14.97	43.26	1505	0	14.97	
人工单价		小计				43.26		1505.00		0.00		14.97
综合工日108元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						1563.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	音响			套	1	1500	1500					
	其他材料费					—	5	—	0.00			
	材料费小计					—	1505.00	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 51 页 共 68 页

项目编码		030504002006		项目名称		展厅专用激光投影机		计量单位	台		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
6-467 换	投影显示器	台	1.0000	140.75	22001.29	2.12	48.72	140.75	22001.29	2.12	48.72		
人工单价		小计				140.75	22001.29	2.12	48.72				
综合工日108元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								22192.88					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	高亮工程激光投影机 目标画面6.28*2.7, 单台显示4.32*2.7, 两台横向融合后显示画面6.28*2.7, 单位照度557.			台	1	22000	22000						
	其他材料费					—	1.29	—	0.00				
	材料费小计					—	22001.29	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 53 页 共 68 页

项目编号		080606001004		项目名称		投影机专用镜头		计量单位	个		工程量	1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-705 换	投影仪 吊装式 ≤50001m	个	1.0000	95.59	8620.44	0	33.09	95.59	8620.44	0	33.09		
人工单价		小计				95.59	8620.44	0.00	33.09				
综合工日108元/工日		未计价材料费								0			
清单项目综合单价								8749.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	投影镜头 0.5-0.6			个	1	8200	8200						
	其他材料费					—	420.44	—	0.00				
	材料费小计					—	8620.44	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 55 页 共 68 页

项目编号		080901004005		项目名称		功率放大器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-127 换	功率放大器	套	1.0000	356.52	2585.88	5	123.41	356.52	2585.88	5	123.41
人工单价		小计						356.52	2585.88	5.00	123.41
综合工日108元/工日		未计价材料费						2585.88			
清单项目综合单价								3070.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	功率放大器			套	0.9946	2600	2585.96				
材料费小计					—	2585.96	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 56 页 共 68 页

项目编号	050307003012	项目名称	音响	计量单位	只	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	1.0000	43.26	1505	0	14.97	43.26	1505	0	14.97	
人工单价		小计				43.26		1505.00		0.00		14.97
综合工日108元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						1563.23						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	音响			套	1	1500	1500					
	其他材料费					—	5	—	0.00			
	材料费小计					—	1505.00	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 57 页 共 68 页

项目编号	030504001007	项目名称	中控服务应用主机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-225 换	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1.0000	1862.33	1281.81	18.99	644.63	1862.33	1281.81	18.99	644.63
人工单价		小计						1862.33	1281.81	18.99	644.63
综合工日108元/工日		未计价材料费								1260.82	
清单项目综合单价								3807.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	20.99	—	0.00		
	材料费小计					—	1281.76	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 59 页 共 68 页

项目编号	030502012001	项目名称	无线AP		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-105	无线设备 室内全向	套	1.0000	35.85	1300	0	12.41	35.85	1300	0	12.41
人工单价		小计				35.85	1300.00	0.00	12.41		
综合工日108元/工日		未计价材料费				1300					
清单项目综合单价						1348.26					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料费小计					—	1300.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 62 页 共 68 页

项目编号	030501009001	项目名称	企业级千兆路由器	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-75 换	路由器安装、调试 固定配置 ≤8口	台	1.0000	983.05	1518.47	44.14	340.27	983.05	1518.47	44.14	340.27
人工单价				小计				983.05	1518.47	44.14	340.27
综合工日108元/工日		未计价材料费						1426.02			
清单项目综合单价								2885.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	92.45	—	0.00		
	材料费小计					—	1518.47	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 63 页 共 68 页

项目编号		030504001009		项目名称		中央控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-225 换	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1.0000	3528.51	14875.85	35.98	1221.37	3528.51	14875.85	35.98	1221.37
人工单价		小计						3528.51	14875.85	35.98	1221.37
综合工日108元/工日		未计价材料费								14836.08	
清单项目综合单价								19661.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	中央控制主机			台	0.9891	15000	14836.5				
	其他材料费					—	39.77	—	0.00		
	材料费小计					—	14876.27	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 65 页 共 68 页

项目编号		080904010004		项目名称		电源协议控制器		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-99 换	调制解调器 有线	台	1.0000	246.7	1298.38	0	85.39	246.7	1298.38	0	85.39
人工单价		小计						246.70	1298.38	0.00	85.39
综合工日108元/工日		未计价材料费						1263.58			
清单项目综合单价								1630.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	34.8	—	0.00		
	材料费小计					—	1298.40	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 66 页 共 68 页

项目编号		030502004001		项目名称		PDU		计量单位	个		工程量	2			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-155 换	PDU插座	个	1.0000	9.59	116.73	0	3.32	9.59	116.73	0	3.32				
人工单价		小计										9.59	116.73	0.00	3.32
综合工日108元/工日		未计价材料费												116.46	
清单项目综合单价								129.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	0.27	—	0.00						
	材料费小计					—	116.73	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 67 页 共 68 页

项目编号		030502001001		项目名称		机柜、机架		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-147 换	安装机柜、机架 落地式	台	1.0000	236.61	2231.53	0.13	81.9	236.61	2231.53	0.13	81.9				
人工单价		小计				236.61	2231.53	0.13	81.90						
综合工日108元/工日		未计价材料费								2178.19					
清单项目综合单价								2550.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	机柜(机架) 30u			个	0.9901	2200	2178.22								
	其他材料费					—	53.34	—	0.00						
	材料费小计					—	2231.56	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：设备安装工程

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 68 页 共 68 页

项目编号		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
BM39	脚手架搭拆费(第六册 自动化控制仪表安装工程)	元	1	19.38	32.72	0	6.34	19.38	32.72	0	6.34	
BM15	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)	元	1	1	1.69	0	0.33	1	1.69	0	0.33	
BM71	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)	元	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
人工单价		小计						20.38	34.41	0.00	6.67	
		未计价材料费										0
清单项目综合单价								61.46				
	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料 费 明 细	其他材料费					—	34.42	—	0			
	材料费小计					—	34.42	—	0			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第1页 共8页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
1	030504002003	展厅专用激光投影机	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
	6-467 换	投影显示器	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
2	080606001001	投影机专用镜头	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			
	5-705 换	投影机 吊装式 ≤50001m	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			
3	031002002004	吊架	套	1	280	280		280.00						
	B	展厅工程专用吊架	套	1	280.00	280.00		280.00						
4	030504001001	控制主机	台	1	5496.15	5496.15	659.45	4572.19	36.25	126.81	101.45			
	9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1	5496.15	5496.15	659.45	4572.19	36.25	126.81	101.45			
5	080901004001	功率放大器	台	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5	68.56	54.85			
	5-127 换	功率放大器	套	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5.00	68.56	54.85			
6	050307003001	音响	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65			
	6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65			
7	030504002002	全彩显示屏	m²	6.14	6214.06	38154.33	328.37	5749.29	22.74	63.15	50.51			
	5-725 换	LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 全彩	m2	6.144	6210.03	38154.42	328.16	5745.55	22.73	63.11	50.48			
8	03B001	红外触摸框	项	1	9000	9000		9000.00						
	补子目1	红外触摸框	项	1	9000.00	9000.00		9000.00						
9	080904010001	接收卡	张	10	125.63	1256.3	74.74	23.53	1.49	14.37	11.5			
	5-885 换	视频传输设备 接收卡	张	10	125.63	1256.30	74.74	23.53	1.49	14.37	11.5			
10	031101007001	电源	个	20	190.47	3809.4	99.9	55.78	0.21	19.21	15.37			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第2页 共8页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
	5-604 换	交流稳压电源 ≤5 KVA	台	20	190.47	3809.40	99.90	55.78	0.21	19.21	15.37			
11	080901011001	视频处理器	台	1	9274.12	9274.12	1492.46	7217.66	47.4	287	229.6			
	5-894 换	视频处理器	台	1	9274.12	9274.12	1492.46	7217.66	47.40	287.00	229.6			
12	03B002	屏体辅材	m ²	6.14	229.35	1408.21		229.35						
	B	屏体辅材	m ²	6.144	229.20	1408.20		229.20						
13	031002002002	定制钢结构和包边	m ²	6.14	732.12	4495.22		732.12						
	B	定制钢结构和包边	m ²	6.144	731.64	4495.20		731.64						
14	080806001001	PLC配电柜	台	1	1913.99	1913.99	197.01	1648.78		37.89	30.31			
	11-756 换	安装电源分配柜、 箱 壁挂式	台	1	1913.99	1913.99	197.01	1648.78		37.89	30.31			
15	030504001002	控制主机	台	1	5771.23	5771.23	3971.11	207.25	218.3	763.65	610.92			
	9-239 换	备用电源及电池主 机柜	台	1	5771.23	5771.23	3971.11	207.25	218.30	763.65	610.92			
16	080901004002	功率放大器	台	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5	68.56	54.85			
	5-127 换	功率放大器	套	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5.00	68.56	54.85			
17	050307003002	音响	只	2	3261.57	6523.14	69.05	3168.62		13.28	10.62			
	6-814 换	扩音设备安装 吸顶 式音箱	只	2	3261.57	6523.14	69.05	3168.62		13.28	10.62			
18	030504002003	展厅专用激光投影 机	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
	6-467 换	投影显示器	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
19	031002002010	吊架	套	1	280	280		280.00						
	B	展厅工程专用吊架	套	1	280.00	280.00		280.00						
20	080606001009	投影机专用镜头	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第3页 共8页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
	5-705 换	投影仪 吊装式 ≤50001m	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			
21	031002002004	体感动作捕捉装置	套	1	2446.48	2446.48		2446.48						
	补子目2	体感动作捕捉装置	套	1	2446.48	2446.48		2446.48						
22	030504001003	控制主机	台	1	5771.23	5771.23	3971.11	207.25	218.3	763.65	610.92			
	9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1	5771.23	5771.23	3971.11	207.25	218.30	763.65	610.92			
23	080904019001	55寸红外触摸一体机	项	1	7095.22	7095.22	79.44	6998.31		9.53	7.94			
	借7-1-55 换	集中控制设备拆除触摸屏	台	1	7095.22	7095.22	79.44	6998.31		9.53	7.94			
24	031002002005	结构支架	项	1	5219.87	5219.87		5219.87						
	补子目3	结构支架	项	1	5219.87	5219.87		5219.87						
25	03B003	电动导轨模组	m	4.38	7776.99	34063.22		7776.99						
	B	电动导轨模组	m	4.38	7776.99	34063.22		7776.99						
26	030406009001	伺服电机	台	1	4570.42	4570.42	54.17	4497.50		10.42	8.33			
	4-481 换	微型电机	台	1	4570.42	4570.42	54.17	4497.50		10.42	8.33			
27	030504002004	展厅专用激光投影机	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
	6-467 换	投影显示器	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
28	031002002006	吊架	套	1	280	280		280.00						
	B	展厅工程专用吊架	套	1	280.00	280.00		280.00						
29	080606001003	投影机专用镜头	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			
	5-705 换	投影仪 吊装式 ≤50001m	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第4页 共8页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
30	030504001004	控制主机	台	1	5771.23	5771.23	3971.11	207.25	218.3	763.65	610.92				
	9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1	5771.23	5771.23	3971.11	207.25	218.30	763.65	610.92				
31	080904019002	32寸电容触摸一体机	台	1	4066.98	4066.98	54.9	4000.00		6.59	5.49				
	借7-1-55 换	32寸电容触摸一体机	台	1	4066.98	4066.98	54.90	4000.00		6.59	5.49				
32	080901004003	功率放大器	台	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5	68.56	54.85				
	5-127 换	功率放大器	套	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5.00	68.56	54.85				
33	050307003003	音响	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65				
	6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65				
34	080904019003	43寸电容触摸一体机	台	1	5478.24	5478.24	64.13	5400.00		7.7	6.41				
	借7-1-55 换	43寸电容触摸一体机	台	1	5478.24	5478.24	64.13	5400.00		7.70	6.41				
35	080807009001	安装套件	套	1	678.53	678.53		678.53							
	B	安装套件	套	1	678.53	678.53		678.53							
36	080904019004	32寸显示一体机	台	2	3555.17	7110.34	45.22	3500.00		5.43	4.52				
	借7-1-55 换	32寸显示一体机	台	2	3555.17	7110.34	45.22	3500.00		5.43	4.52				
37	080807009007	安装套件	套	2	473.39	946.78		473.39							
	B	安装套件	套	2	473.39	946.78		473.39							
38	030504002005	全彩显示屏	m ²	8.6	6214.07	53441	328.37	5749.29	22.74	63.15	50.52				
	5-725 换	LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 全彩	m ²	8.6	6214.07	53441.00	328.37	5749.29	22.74	63.15	50.52				
39	03B004	红外触摸框	项	1	10000	10000		10000.00							



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第5页 共8页

顺序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价										
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费		
	补子目1	红外触摸框	项	1	10000.00	10000.00		10000.00									
40	080904010002	接收卡	张	18	125.63	2261.34	74.74	23.53	1.49	14.37	11.5						
	5-885 换	视频传输设备 接收卡	张	18	125.63	2261.34	74.74	23.53	1.49	14.37	11.5						
41	031101007002	电源	个	26	190.47	4952.22	99.9	55.78	0.21	19.21	15.37						
	5-604 换	交流稳压电源 ≤5 KVA	台	26	190.47	4952.22	99.90	55.78	0.21	19.21	15.37						
42	080901011002	视频处理器	台	1	9274.12	9274.12	1492.46	7217.66	47.4	287	229.6						
	5-894 换	视频处理器	台	1	9274.12	9274.12	1492.46	7217.66	47.40	287.00	229.6						
43	03B005	屏体辅材	m ²	8.6	229.36	1972.5		229.36									
	B	屏体辅材	m ²	8.6	229.36	1972.50		229.36									
44	031002002007	定制钢结构和包边	m ²	8.6	732.12	6296.23		732.12									
	B	定制钢结构和包边	m ²	8.6	732.12	6296.23		732.12									
45	080806001002	PLC配电柜	台	1	1913.99	1913.99	197.01	1648.78		37.89	30.31						
	11-756 换	安装电源分配柜、箱 壁挂式	台	1	1913.99	1913.99	197.01	1648.78		37.89	30.31						
46	030504001005	控制主机	台	1	5767.77	5767.77	3968.72	207.13	218.17	763.19	610.56						
	9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1	5767.77	5767.77	3968.72	207.13	218.17	763.19	610.56						
47	080901004004	功率放大器	台	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5	68.56	54.85						
	5-127 换	功率放大器	套	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5.00	68.56	54.85						
48	050307003004	音响	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65						
	6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65						



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第6页 共8页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价							
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金
49	080904019005	55寸红外触摸一体机	台	2	6095.69	12191.38	78.44	6000.00		9.41	7.84			
	借7-1-55 换	55寸红外触摸一体机	台	2	6095.69	12191.38	78.44	6000.00		9.41	7.84			
50	080807009006	安装套件	套	2	473.39	946.78		473.39						
	B	安装套件	套	2	473.39	946.78		473.39						
51	030504002006	展厅专用激光投影机	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
	6-467 换	投影显示器	台	1	22192.88	22192.88	140.75	22001.29	2.12	27.07	21.65			
52	031002002008	吊架	套	1	280	280		280.00						
	B	展厅工程专用吊架	套	1	280.00	280.00		280.00						
53	080606001004	投影机专用镜头	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			
	5-705 换	投影仪 吊装式 ≤50001m	个	1	8749.12	8749.12	95.59	8620.44		18.38	14.71			
54	030504001006	控制主机	台	1	5767.77	5767.77	3968.72	207.13	218.17	763.19	610.56			
	9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1	5767.77	5767.77	3968.72	207.13	218.17	763.19	610.56			
55	080901004005	功率放大器	台	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5	68.56	54.85			
	5-127 换	功率放大器	套	1	3070.81	3070.81	356.52	2585.88	5.00	68.56	54.85			
56	050307003012	音响	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65			
	6-814 换	扩音设备安装 吸顶式音箱	只	2	1563.23	3126.46	43.26	1505.00		8.32	6.65			
57	030504001007	中控服务应用主机	台	1	3807.76	3807.76	1862.33	1281.81	18.99	358.13	286.5			
	9-225 换	联动控制主机安装落地256点以内	台	1	3807.76	3807.76	1862.33	1281.81	18.99	358.13	286.5			



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 设备安装工程

专业: 第四册 电气设备安装工程

第7页 共8页

序号	项目编号 (定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价 (元)	综合合价 (元)	综合单价								
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润	措施费	规费	税金	风险费
58	030504001008	控制终端	台	1	1366.9	1366.9	940.54	49.09	51.71	180.87	144.69				
	9-239 换	备用电源及电池主机柜	台	1	1366.90	1366.90	940.54	49.09	51.71	180.87	144.69				
59	030502012001	无线AP	个	2	1348.26	2696.52	35.85	1300.00		6.89	5.52				
	5-105	无线设备 室内全向	套	2	1348.26	2696.52	35.85	1300.00		6.89	5.52				
60	030501012001	网络交换机	台	2	1709.47	3418.94	358.47	1216.86	10.06	68.93	55.15				
	5-86	交换机 固定配置 ≤24口	台	2	1709.47	3418.94	358.47	1216.86	10.06	68.93	55.15				
61	030501012002	POE交换机	台	1	1469.47	1469.47	358.47	976.86	10.06	68.93	55.15				
	5-86	交换机 固定配置 ≤24口	台	1	1469.47	1469.47	358.47	976.86	10.06	68.93	55.15				
62	030501009001	企业级千兆路由器	台	1	2885.93	2885.93	983.05	1518.47	44.14	189.04	151.23				
	5-75 换	路由器安装、调试 固定配置 ≤8口	台	1	2885.93	2885.93	983.05	1518.47	44.14	189.04	151.23				
63	030504001009	中央控制主机	台	1	19661.71	19661.71	3528.51	14875.85	35.98	678.54	542.83				
	9-225 换	联动控制主机安装 落地256点以内	台	1	19661.71	19661.71	3528.51	14875.85	35.98	678.54	542.83				
64	080904010003	电源时序器	台	1	2275.75	2275.75	166.25	2051.95		31.97	25.58				
	5-99 换	调制解调器 有线	台	1	2275.75	2275.75	166.25	2051.95		31.97	25.58				
65	080904010004	电源协议控制器	台	2	1630.47	3260.94	246.7	1298.38		47.44	37.95				
	5-99 换	调制解调器 有线	台	2	1630.47	3260.94	246.70	1298.38		47.44	37.95				
66	030502004001	PDU	个	2	129.64	259.28	9.59	116.73		1.84	1.48				
	5-155 换	PDU插座	个	2	129.64	259.28	9.59	116.73		1.84	1.48				
67	030502001001	机柜、机架	台	2	2550.17	5100.34	236.61	2231.53	0.13	45.5	36.4				



安全生产费 工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

综合单价分析表

工程名称：安全生产费

标段：赤峰市中级人民法院院史馆打造项目工程

第 1 页 共 1 页



注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

红山文化艺术景观工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

马背艺术场景 工程

投标总价

投 标 人：重庆项胜建筑装饰工程有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 19 日

赤峰市中级人民法院院史馆建设项目合同采购内容清单

序号	采购标的	技术要求	采购数量	计量单位	单价	金额
1	院史馆装修及设备安装工程	<p>一、采购内容：工程量清单及设计图纸包含的全部内容。</p> <p>二、质量要求：符合国家、行业及地方规范标准，严格按照采购要求、设计图纸进行施工，达到国家合格标准以及行业合格标准。</p> <p>三、质保要求：执行国家及行业标准。质保期自竣工验收合格之日起计算。</p> <p>1. 质保期内出现质量问题由成交供应商免费维修、维护或更换。若出现质量问题，应及时派人到现场进行处理，达到采购单位满意。</p> <p>2. 工程质量保修期内，中标人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。</p> <p>四、施工要求：成交供应商须保证所用机械器具符合国家行业标准规定要求。供应商应按照国家、行业及地方规范标准、设计图纸及采购人要求进行施工。竣工验收前，成交供应商负责保护工程成品和工程现场人员的全部安全，同时必须采取有效的措施，保证建筑物主体结构不受到损害，如发生一切安全责任事故，由成交供应商承担全部责任。</p> <p>五、材料要求：1. 成交供应商应保证所使用的材料及所供应的产品是全新、未使用过的合格产品，符合国家行业标准规定和健康环保要求。成交供应商负责材料的合格性，如发生一切质量问题由成交供应商承担。</p> <p>2. 施工过程中所用建筑材料应有产品合格证和性能检测报告，材料品种、规格、性能等必须达到国家规定的标准（如果有），执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的标准，并向采购人提供作为验收检验凭证。</p> <p>3. 在施工过程中，采购人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝验收，如已施工的，必须无条件返工，期间产生的一切经济</p>	1	项	¥1,275,000.00	¥1,275,000.00
2	数字影片动画包装制作	<p>数字影片动画包装制作（序言）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人提供的资料拍摄1部反映赤峰市两级法院历史沿革及主要业绩的专题片，制作主题由采购人确定，时长不少于3分钟。包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。</p> <p>①. 影片制作规格：3840×2160，50P，满足4K超高清标准；</p> <p>②. 影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式；</p> <p>③. 色域标准：BT.2020；</p> <p>④. 影片制作语言：中文字幕，中文配音；</p> <p>⑤. 音频制作要求：采用5.1声道及以上数字音频制作；</p> <p>⑥. 字幕要求：制作中文字幕内容；</p> <p>⑦. 旁白配音：采用标准普通话对影片配音，声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润，有力度；</p> <p>⑧. 录制声道要求：5.1声道，采样率48KHz，位深度24位，音频格式为wav或flac格式；</p>	1	项	¥57,800.00	¥57,800.00




3	触摸互动应用系统	<p>触摸互动应用系统（内设机构、干警发展、历任领导）</p> <p>1. 互动应用系统基本要求：根据采购人要求开发触摸屏互动应用系统，应用内容分为三大板块，分别对应内设机构、干警发展、历任领导，通过触摸屏幕相应板块，展示相关信息；系统包含：系统需求分析、原型策划、原型图设计、UI设计、前后端功能开发、测试、安装调试部署。</p> <p>2. UI设计：根据原型策划方案与系统原型图，设计UI设计方案，需融入赤峰市元素、赤峰人文精神、人民法院等元素。</p> <p>3. 前端功能开发：结合系统原型策划方案、原型图与UI设计方案，开发基于触摸屏互动应用系统。</p> <p>①支持一个界面上叠加多个内容进行同步展示，内容可一键全屏，突出展现重点内容；</p> <p>②支持视频控制界面：暂停、播放、快进、快退等功能；</p> <p>③支持内容跟手功能：按住内容拖动，内容可根据拖动位置变化，具有跟手特效；</p> <p>④支持文档控制界面：放大、缩小、上移、下移等功能；</p> <p>⑤支持图片控制界面：支持多张图片展示，可放大、缩小，滑动手势可切换上一张或下一张；</p> <p>⑥支持自定义背景：支持背景自定义更换。</p> <p>3. 后端功能开发：支持增删改查的基本内容管理功能，通过后端的内容更新，前端自动刷新内容并展示。</p> <p>①支持展示的资料信息维护更新，维护的信息放到指定文件夹，系统会自动扫描识别进行更新；</p> <p>②支持开机自启、无人触摸待机播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。</p> <p>4. 显示播放控制系统支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯。</p>	1	项	¥120,300.00	¥120,300.00
4	体感互动翻阅系统	<p>体感互动翻阅系统（总书记语录）</p> <p>1. 互动应用系统基本要求：根据采购人要求及提供的总书记语录（语录做到实时更新，更新权限归属采购人）定制开发体感互动翻阅系统，包含：系统需求分析、原型策划、原型图设计、UI设计、前后端功能开发、测试、安装调试部署。</p> <p>2. UI设计：根据原型策划方案与系统原型图，设计UI设计方案，需融入赤峰市元素、赤峰人文精神、人民法院等元素。</p> <p>3. 前端功能开发：结合系统原型策划方案、原型图与UI设计方案，开发基于体感互动应用系统。</p> <p>①对接体感监测设备的SDK或API接口；</p> <p>②支持隔空挥手翻阅页面，向左挥手上一页，向右挥手下一页；</p> <p>③支持内容翻页特效：翻阅页面具有翻书特效；</p> <p>④支持自定义背景：支持背景自定义更换。</p> <p>3. 后端功能开发：支持增删改查的基本内容管理功能，通过后端的内容更新，前端自动刷新内容并展示。</p> <p>①支持展示的资料信息维护更新，维护的信息放到指定文件夹，系统会自动扫描识别进行更新；</p>	1	项	¥101,100.00	¥101,100.00



5	数字影片制作及滑轨屏控制系统开发	<p>数字影片制作及滑轨屏数据软件发布系统（中共党史、赤峰党史）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人确定的主题，制作6部视频影片，制作主题由采购人确定，每部时长不少于 3分钟。包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。① 影片制作规格：3840×2160，50P，满足 4K超高清标准； ②影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式； ③色域标准：BT. 2020； ④影片制作语言：中文字幕，中文配音； ⑤音频制作要求：采用 5.1声道及以上数字音频制作； ⑥旁白配音：采用标准普通话对影片配音，声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润，有力度； ⑦录制声道要求：5.1 声道，采样率 48KHz，位深度 24 位，音频格式为 wav 或 flac 格式； ⑧作曲要求：版权作曲；</p> <p>2. 滑轨屏控制系统开发：支持屏幕触摸控制和中控系统控制的交互方式，根据系统设定，触发相应系统反馈。 ①数据更新：支持后端数据更新，前端实时自动获取更新； ②点位设置系统：20 个播放点位区域设置，根据需要自由添加或者删减感应位置，支持背景图实时同步； ③触屏互动：通过触摸屏幕上的左移或右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个播放点位； ④支持触摸屏控制和中控系统控制，通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换； ⑤动力系统对接：对物理静音电机及配套的变频器驱动地接；</p>	1	项	¥148,500.00	¥148,500.00
6	数字影片制作及双屏联动触摸互动系统开发	<p>数字影片视频制作及双屏联动触摸互动系统开发（聚力高质量审判）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人提供的“聚力高质量审判”主题资料，制作 6 部视频影片，制作主题由采购人确定，每部时长不少于 3分钟。包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。 ① 影片制作规格：3840×2160，50P，满足 4K超高清标准； ②影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式； ③色域标准：BT. 2020； ④影片制作语言：中文字幕，中文配音； ⑤音频制作要求：采用 5.1声道及以上数字音频制作； ⑥字幕要求：制作中文字幕内容； ⑦旁白配音：采用标准普通话对影片配音；声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润，有力度； ⑧录制声道要求：5.1 声道，采样率 48KHz，位深度 24 位； ⑨音频格式为 wav 或 flac格式。 ⑩作曲要求：版权作曲。</p> <p>2. 互动应用系统基本要求：根据采购人要求，定制开发聚力高质量审判双屏联动触摸互动应用系统；系统包含：系统需求分析、原型策划、原型图设计、UI 设计、前后端功能开发、测试、安装调试部署。</p> <p>3. UI 设计：根据原型策划方案与系统原型图，设计 UI 设计方案，需融入赤峰市元素、赤峰人文精神、人民法院等元素；</p> <p>4. 前端功能开发：结合系统原型策划方案、原型图与 UI 设计方案，开发基于双屏联动触摸互动系统。</p>	1	项	¥220,100.00	¥220,100.00




7	数字影片动画包装制作	<p>数字影片动画包装制作（勇于改革创新）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人提供的“勇于改革创新”主题资料，制作 1 部视频影片，制作主题由采购人确定，每部时长不少于 3 分钟。包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。</p> <p>① 影片制作规格：3840×2160，50P，满足 4K 超高清标准；</p> <p>② 影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式；</p> <p>③ 色域标准：BT. 2020；</p> <p>④ 影片制作语言：中文字幕，中文配音；</p> <p>⑤ 音频制作要求：采用 5.1 声道及以上数字音频制作；</p> <p>⑥ 字幕要求：制作中文字幕内容；</p> <p>⑦ 旁白配音：采用标准普通话对影片配音，声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润，有力度；</p> <p>⑧ 录制声道要求：5.1 声道，采样率 48KHz，位深度 24 位，；</p> <p>⑨ 音频格式为：wav 或 flac 格式；</p> <p>⑩ 作曲要求：版权作曲。视频影片效果达到采购人满意为</p>	1	项	¥39,800.00	¥39,800.00
8	数字影片动画包装制作	<p>数字影片动画包装制作（锻造高质量法院队伍夯实基层基础）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人提供的“锻造高质量法院队伍夯实基层基础”主题资料，制作 2 部视频影片，制作主题由采购人确定，每部时长不少于 3 分钟。包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。</p> <p>① 影片制作规格：3840×2160，50P，满足 4K 超高清标准；</p> <p>② 影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式；</p> <p>③ 色域标准：BT. 2020；</p> <p>④ 影片制作语言：中文字幕，中文配音；</p> <p>⑤ 音频制作要求：采用 5.1 声道及以上数字音频制作；</p> <p>⑥ 字幕要求：制作中文字幕内容；</p> <p>⑦ 旁白配音：采用标准普通话对影片配音，声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润，有力度；</p> <p>⑧ 录制声道要求：5.1 声道，采样率 48KHz，位深度 24 位，确保音频的高保真和动态范围；</p> <p>⑨ 音频格式：wav 或 flac 格式；</p>	1	项	¥38,900.00	¥38,900.00



9	触摸互动应用系统开发	<p>触摸互动应用系统开发（先锋人物对外交流）</p> <p>1. 互动应用系统基本要求：开发先锋人物、对外交流触摸互动应用系统；系统包含：系统需求分析、原型策划、原型图设计、UI 设计、前后端功能开发、测试、安装调试部署。</p> <p>2. UI 设计：根据原型策划方案与系统原型图，设计 UI 设计方案，需融入赤峰市元素、赤峰人文精神、人民法院等元素。</p> <p>3. 前端功能开发：结合系统原型策划方案、原型图与 UI 设计方案，开发基于双屏联动触摸互动系统。</p> <p>①支持分屏展示：支持对屏幕分屏展示，左为先锋人物板块，右为对外交流板块；</p> <p>②支持多点触摸控制：可同时支持 2 人对屏幕展示内容进行浏览；</p> <p>③支持书本打开、翻阅特效：通过触摸书本，可展开书本，可对书本进行翻页。</p> <p>④支持视频控制界面：暂停、播放、快进、快退等功能；</p> <p>⑤支持内容跟手功能：按住内容拖动，内容可根据拖动位置变化，具有跟手特效，可通过触摸屏滑动的方式，将内容投射到墙面展示；</p> <p>⑥支持文档控制界面：放大、缩小、上移、下移等功能；</p> <p>⑦支持图片控制界面：支持多张图片展示，可放大、缩小，滑动手势可切换上一张或下一张；</p> <p>⑧支持自定义背景：支持背景自定义更换；</p> <p>4. 后端功能开发：支持增删改查的基本内容管理功能，通过后端的内容更新，前端自动刷新内容并展示。</p> <p>①支持展示的资料信息维护更新，维护的信息放到指定文件夹，系统自动扫描识别进行更新；</p> <p>②支持开机自启、无人触摸待机播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。</p>	1	项	¥114,200.00	¥114,200.00
10	数字影片动画包装制作	<p>数字影片动画包装制作（领导关怀）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人提供的“领导关怀”主题资料，制作2部视频影片，制作主题由采购人确定，每部时长不少于2分钟。包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。</p> <p>① 影片制作规格：3840×2160，50P，满足 4K超高清标准；</p> <p>②影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式；</p> <p>③色域标准：BT. 2020；</p> <p>④影片制作语言：中文字幕，中文配音；</p> <p>⑤音频制作要求：采用 5.1声道及以上数字音频制作；</p> <p>⑥字幕要求：制作中文字幕内容；</p> <p>⑦旁白配音：采用标准普通话对影片配音，声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润有力度；</p> <p>⑧录制声道要求：5.1 声道，采样率 48KHz，位深度 24 位；</p> <p>⑨音频格式：wav 或 flac 格式；</p> <p>⑩作曲要求：版权作曲。视频影片效果达到采购人满意为</p>	1	项	¥38,800.00	¥38,800.00



11	数字影片动画包装制作	<p>数字影片动画包装制作（环幕放映）</p> <p>1. 数字影片基本要求：根据采购人提供的资料包装制作视频影片，制作主题由采购人确定，时长不少于 3 分钟，包含数字影片策划总导演、文案策划脚本撰写、音视频包装与后期制作、字幕、旁白配音、音乐作曲、制作导演等。</p> <p>① 影片制作规格：3840×2160，50P，满足 4K超高清标准；</p> <p>② 影片格式：H264 视频编码标准协议，MOV、MP4 或其他高质量视频格式；</p> <p>③ 色域标准：BT. 2020；</p> <p>④ 影片制作语言：中文字幕，中文配音；</p> <p>⑤ 音频制作要求：采用 5.1声道及以上数字音频制作；</p> <p>⑥ 字幕要求：制作中文字幕内容；</p> <p>⑦ 旁白配音：采用标准普通话对影片配音，声音要求男声，声音清晰、丰满、明亮、圆润，有力度；</p> <p>⑧ 录制声道要求：5.1 声道，采样率 48KHz，位深度 24 位；</p> <p>⑨ 音频格式：wav 或 flac 格式；</p> <p>⑩ 作曲要求：版权作曲。视频影片效果达到采购人满意为</p>	1	项	¥25,600.00	¥25,600.00
		<p>一、全局控制系统：</p> <p>1. 展示电脑设备的开机、关机控制； 投影设备的开机、关机控制； 各类显示设备的开机、关机控制； 各种显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作的集中控制和智能模糊控制； 应用无线终端实现整体跨楼层全程控制； 支持控制客户端播控程序多媒体内容控制； 强弱电设备、灯光智能一体化控制；</p> <p>2. 系统支持 liunx 部署，支持 7*24 小时不间断运行，并支持多台容灾部署；</p> <p>3. 分布式中控系统，基于 IP、去中心化、分布式架构；</p> <p>4. 控制距离不限于跟中控主机距离。</p> <p>二、展厅控制系统</p> <p>1. 支持区域分组功能，支持对区域进行命名，在区域中可一键将场景、终端、设备加入不同区域，同一个场景、终端、设备可同时加入不同区域进行控制，区域分组内的设备可进行拖拽自动排序；</p> <p>2. 区域分组支持接入其它软件 web 控制界面，接入方式包含：内嵌、跳转、弹出，以整合不提供控制命令的设备；</p> <p>3. 场景和设备控制，支持图形化界面编程，配置命令不需要特殊函数编程，全中文配置；</p> <p>4. 支持全局、区域控制，支持通过后台设置的情景模式对现场设备进行全局或区域的控制，如灯光、温度、音箱等提前设置后，可通过全局控制或区域控制进行直接调用场景模式；</p> <p>5. 系统支持 liunx 部署，支持7*24 小时不间断运行，系统更稳定可靠，并支持多台容灾部署；</p> <p>6. 分布式中控系统，基于 IP、去中心化、分布式架构，降低后期维护成本；</p> <p>7. 控制设备距离不限制跟中控主机距离，可基于网络通信</p>				



12	中央控制系统软件开发	<p>三、后台资源管理系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 服务端采用 B/S 架构，提供资源管理，资源包管理，资源包与资源关联关系管理；用户可自行对资源名称、资源包信息、设备信息进行修改； 2. 支持单资源上传，资源上传类型可包含：视频、音频、图片、网页、PPT，上传文件时支持反馈上传百分比进度展示到界面； 3. 支持文件批量上传（PPT、图片、音频、视频），批量上传文件时支持进度查看：待上传，上传百分比进度，上传完成等多种实时进度反馈，选择文件后自动判断类型，以及自动读取文件名称为资源名称，并自动录入播放排序； 4. 资源上传完成后支持文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表形式查看； 5. 支持用户可对已经添加的设备名称、客户终端随时进行重命名操作； 6. 资源类型包含（视频：支持 mp4、3gp、rmvb、avi、wmv、mpg、mov 常用格式，图片：支持 png、jpg、jpeg、gif、bmp 常用格式，音频：支持 aac、arm、m4a、mp2、mp3、ogg、wav、wma 常用格式；网页(Web)：播放的网页支持 http、https 等协议，PPT:ppt/pptx；）； 7. 支持资源分组功能，支持一个文件可被分到多个分组，并只占用一个文件资源大小空间； 8. 资源支持一次上传，可被多个终端使用，不需要使用 U <p>四、灯光控制系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持通信协议，如 DMX512、RS485、Ethernet/IP、Wi-Fi； 2. 支持控制灯具类型：如 LED 灯、荧光灯、卤素灯等； 3. 灯光控制系统支持状态回传功能，可结合中控系统展示灯光开关状态； 4. 控制协议响应时间小于 36 毫秒； 5. 灯光回路支持单独控制，也可支持单协议场景控制方案 <p>五、内容控制系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对终端支持音量控制、关机、重启、从头播放功能，让讲解员在带客参观时，可随时将视频、图片集、PPT、音频进行从头播放，让屏幕内容与讲解词保持一致，不打乱讲解员讲解思路； 2. 支持多种素材节目项的播放控制，支持从任意素材切换为任意素材，无同素材之间才可切换的限制； 3. 支持 windows 平板、安卓平板、IOS 平板跨平台部署； 4. 针对所有设备、中控、独立功能进行操控； 5. 当终端上线/下线时，PAD 自动更新状态（已连接、未连接），当终端内容手动或者自动切换时，PAD 自动更新展示正在播放的内容； 6. 终端播放内容自动切换内容时，同步将当前正在播放的资源内容展示到平板电脑，并提供相关资源可操作的动作，与资源不匹配的功能操作按钮隐藏；操作视频/音频时，提供快进、快退、暂停、继续播放功能按钮，当资源切换为图片/PPT 时，操作按钮自动变为上页、下页、暂停、播放功能，当资源切换为网页时，操作按钮自动变为事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 操作按钮； 7. 音量加减每次点击加减数值，支持根据客户要求要求在 1-100 范围内配置； 8. 支持终端投放 web 程序时，支持通过平板组件直接操作 web 程序内部函数，执行 web 程序内部动作； 9. 平板控制端支持密码权限校验功能，无密码权限无法登录账号操作展厅设备； 10. 在选择资源包或者资源播放后，每次点击切换资源按钮，可自动定位到上次选择的资源包； 11. 平板界面支持控制界面上下滑动，可在一个分组有多个控制元素。 	1	项	¥78,600.00	¥78,600.00
----	------------	--	---	---	------------	------------



	<p>六、开关控制系统支持电脑软关机，可结合中控系统&播控程序配合，实现展厅展馆多媒体、强弱电一体化控制，并实现一键开馆，一键闭馆；实现强弱电设备电压脉冲保护功能，具备时序开关机功能；</p>			
	<p>七、控制终端主题界面</p> <p>1. 控制终端主题界面根据现场情况进行设计；</p> <p>2. 设计完成后提供平板电脑控制程序 UI 一键切换功能，支持不限于：科技/商务/3D经典三套 UI，以适应各类场</p>			
合计				¥2,258,700.00



设备安装工程产品品牌、规格型号

序号	产品名称	产品品牌	规格	型号
1	展厅专用激光投影机	Optoma	台	MWU9856
2	吊架	迪普佳	台	定制
3	投影机专用镜头	乐都	台	LD-A01HD
4	控制主机	定制	台	定制
5	功率放大器	WAICPA	台	K-250
6	音响	WAICPA	只	WJ-450
7	全彩显示屏	辰显	套	CSS018
8	红外触摸框	水金	套	SJ-146H
9	接收卡	辰显	张	VS7512-S
10	电源	辰显	台	LPU250SXR5P
11	视频处理器	辰显	台	VSV960
12	屏体辅材	定制	套	定制
13	定制钢结构和包边	定制	套	定制
14	PLC 配电柜	辰显	台	QN20
15	控制主机	定制	台	定制
16	功率放大器	WAICPA	台	K-250
17	音响	WAICPA	只	WJ-450
18	展厅专用激光投影机	Optoma	台	MWU9856
19	吊架	迪普佳	台	定制
20	投影机专用镜头	乐都	台	LD-A01HD
21	体感动作捕捉装置	微软 XBOX	台	Kinect2.0
22	控制主机	定制	台	定制
23	55 寸红外触摸一体机	CUHUB	台	XC-HWCM550
24	结构支架	定制	台	定制
25	电动导轨模组	定制	台	定制
26	伺服电机	一川	台	80ST-MO2430
27	展厅专用激光投影机	Optoma	台	MWU9856
28	吊架	迪普佳	台	定制



29	投影机专用镜头	乐都	台	LD-A01HD
30	控制主机	定制	台	定制
31	32 寸电容触摸一体机	CUHUB	台	XC-DRCM320
32	功率放大器	WAICPA	台	K-250
33	音响	WAICPA	只	WJ-450
34	43 寸电容触摸一体机	CUHUB	台	XC-DRCM320
35	安装套件	卡洛奇	台	NX75
36	32 寸显示一体机	CUHUB	台	XC-HM320
37	安装套件	卡洛奇	台	NX75
38	全彩显示屏	辰显	套	CSS018
39	红外触摸框	水金	套	SJ-175H
40	接收卡	辰显	张	VS7512-S
41	电源	辰显	台	LPU250SXR5P
42	视频处理器	辰显	台	VSV6
43	屏体辅材	定制	套	定制
44	定制钢结构和包边	定制	套	定制
45	PLC 配电柜	辰显	台	QN20
46	控制主机	定制	台	定制
47	功率放大器	WAICPA	台	K-250
48	音响	WAICPA	只	WJ-450
49	55 寸红外触摸一体机	CUHUB	台	XC-HWCM550
50	安装套件	卡洛奇	台	NX75
51	展厅专用激光投影机	Optoma	台	MWU9856
52	吊架	迪普佳	台	定制
53	投影机专用镜头	乐都	台	LD-A01HD
54	控制主机	定制	台	定制
55	功率放大器	WAICPA	台	K-250
56	音响	WAICPA	只	WJ-450
57	中控服务应用主机	定制	台	定制
58	控制终端	华为	台	擎云 C5e
59	无线 AP	锐捷	台	2200EV2
60	网络交换机	锐捷	台	126GS-E
61	POE 交换机	锐捷	台	YS106G-P

62	企业级千兆路由器	锐捷	台	210G-E
63	中央控制主机	新花样	台	NPX-HDCCVS-V16
64	电源时序器	新花样	台	NPX-HDS1-V203
65	电源协议控制器	新花样	台	NPX-HDPC-V208
66	PDU	公牛	台	GNE-1080
67	机柜、机架	图腾	台	G2684201Z000

