

准格尔经济开发区大路产业园 2026 年春节元宵节亮化服务合同

甲方：鄂尔多斯准格尔经济开发区党政办公室(党群工作部)

地址：准格尔经济开发区管委会办公楼

乙方：内蒙古丰宇环境规划有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街金隅环球中心 4 号楼

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 准格尔经济开发区大路产业园 2026 年春节元宵节亮化 项目 ZQJGZCS-C-F-260002 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：见附件一。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件一服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：合同签订后 15 天内完成

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：合同签订后 15 天内完成，符合国家质量验收标准及地方相关主管部门验收标准。

(三) 服务地点: 鄂尔多斯市准格尔经济开发区大路产业园区

三、乙方提供服务成果的质量

(一) 乙方提供的服务应同时满足: 1. 符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求; 2. 符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求; 3. 符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证, 向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求, 并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督, 当乙方服务质量、服务内容不符合约定时, 甲方有权要求乙方及时整改, 对乙方拒不改正或整改不到位的, 甲方有权随时解除合同, 并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同价款性质与结算方式

1. 本合同为固定单价合同。附件一《服务清单》中载明的各项服务单价为固定单价, 该单价已包含为完成该服务单位所需的一切人工、材料、设备、运输、安装、维护、管理、税费、利润及合同明示或暗示的所有风险, 在合同履行期间不予调整。

2. 本合同签约暂定总价为人民币 壹佰伍拾贰万柒仟陆佰元整 (¥1,527,600.00)。该金额是根据附件一中的固定单价乘以预估服务数量计算得出, 仅作为进度款支付的参考基础, 不作为最终结算的依据。

3. 最终合同结算总价以甲方委托的具备相应资质的审计机构出具的、经甲方确认的审计报告为准。

4. 若施工过程中, 因甲方要求或实际情况导致服务项目、数量与附件一发生增减, 应以甲方书面确认为准, 并按照本条第一款约定的固定单价进行结算。

七、付款时间及条件

(一) 付款时间及条件:

1. 项目安装完成后付合同总额的 75%, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 75.00%。

2. 项目施工完成并经甲方验收合格, 且最终结算经甲方确认及审计确认后支付剩余尾款, 达到付款条件起 10 日内, 支付合同总金额的 25.00%。

3. 付款前乙方必须开具相应的增值税发票, 乙方未按时足额开具增值税发票甲方有权拒绝付款, 甲方不承担迟延付款责任。

(二) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古丰宇环境规划有限公司

开户银行: 中国银行股份有限公司呼和浩特市如意开发区支行

银行账号: 155634382038

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的,每延期一日,甲方应
按照逾期支付金额的0.5%承担违约责任。延期达到10日,乙方有权
解除合同,并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任;违
约金不足以赔偿乙方损失的,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的直接经济
损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的,每延期一日,乙方应按照合同总金
额的0.5%承担违约责任。延期达到10日,甲方有权解除合同,拒付
延期部分的相应服务款项,并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求,或其服务成果存在侵权行
为的,应负责整改直至合格。若给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方的直接
经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证
明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除
合同,并要求乙方承担合同总金额0.1%的违约金,违约金不足以赔偿甲
方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 任何一方违约,违约金总额不超过合同暂定总价的5%。

十、甲方责任与工期顺延

因甲方原因(包括但不限于主电拉接不及时、未提供必要施工条件等)
导致乙方施工进度缓慢或工期延误的,乙方应及时书面通知甲方,并提供
相应证明材料。经甲方确认后,工期相应顺延,且甲方应补偿乙方因工期
顺延所产生的实际损失(包括但不限于人工窝工、设备租赁、材料保管等
直接费用)。若甲方对乙方提出的损失金额有异议,可委托双方认可的第

三方机构进行审核，审核费用由甲方承担。

十一、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在2天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同保存

合同文本一式五份，采购单位两份、中标（成交）供应商两份、采购代理机构一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十四、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 服务清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
4. 甲方招标（磋商、谈判）文件
5. 乙方投标（响应）文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十五、双方约定的其他事宜

_____ / _____。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十七、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年1月29日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2026年1月29日



邵春



邵春



附件一：

准格尔经济开发区大路产业园 2026 年春节元宵节亮化服务清单

序号	道路名称	产品名称	规格	数量	单位	含税单价	含税总价	备注
1	管委会	门口树装饰	红石榴：亚克力吸塑内置防水LED光源， 300*350mm-220V； 五角星：亚克力吸塑内置防水LED光源，外径 300mm-220V； 串灯：24V 户外防水，自带变压器和控制器。	22	棵	945	20790	前端树 14 棵，每棵不少于 3 个红石榴，线条灯不少于 15 米 后面树 8 棵，每棵不少于 8 个五角星，不少于 22 米串灯 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		广场两侧树木装饰	五角星：亚克力吸塑内置防水LED光源，外径 300mm-220V； 串灯：24V 户外防水，自带变压器和控制器。	24	棵	960	23040	串灯：每棵不少于 33 米串灯 五角星挂件：每棵不少于 12 个五角星 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		前面树木装饰	照树灯：24W 黄光铝材质照树灯 串灯：24V 户外防水，自带变压器和控制器。 烟花：户外防水 LED 光源， 外径 400mm-220V；	9	棵	945	8505	树根部装照树灯：9 套 烟花灯挂件：每棵不少于 8 个 串灯：每棵不少于 10 米串灯 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		小计					52335	
2	公园	广场前面树木装饰	富贵花：亚克力吸塑内置防水LED光源，外径 300mm-220V； 流星雨：亚克力灯罩内置防水LED光源，长度 300mm-220V； 串灯：24V 户外防水，自带变压器和控制器。	28	棵	945	26460	富贵花：每棵不少于 9 个 流星雨灯条：每棵不少于 12 个 串灯：每棵不少于 22 米 隔一个做一棵 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		花坛内网格灯	网格灯：户外 24V 防水 LED 网格灯自带变压器	469.8	平米	10	4698	花池 78.3 平米*6 个 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		小计					31158	

3	动车站	春节打卡小品	1.5mm 厚镀锌板激光切割折弯钣金, 120*120*4mm 镀锌方钢横向竖向主龙骨, 40*40*3mm 辅助龙骨, 焊接框架造型。 汽车漆烤漆, 原子灰腻子一遍, 打磨 2 遍, 底漆 2 遍, 基础面漆 2 遍, 套色面漆 2 遍。 框架内部穿线 (4 平方*2 防水护套线), 安装户外 ERD 亚克力灯笼 (500*300mm), LED 发超级注塑光字, 整个框架边缘安装 LED 柔性发光灯带, 配置隐藏配电箱、电源、空开、接触器、时控器; 画面 15mm 高密度 PVC 高清 UV。 现场混凝土块内部配重摆放, 拉结电源约 30 米, 配明装线槽保护。 17 米拖板车运输、25 吨吊车厂区、现场二次吊装。 长: 15 米, 宽 3 米, 高 4 米	1	组	88605	88605	双面 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		广场前造型树装饰	串灯: 24V 户外防水, 自带变压器和控制器。	4	棵	688	2752	串灯: 每棵不少于 20 米 单价包含拆装、机械、配电箱时控器
		小计					91357	
4	世纪大道大转盘	蝴蝶	12V 低压防水亚克力成品蝴蝶, 包含变压器及支架。 直径 600mm、直径 800mm、直径 1000mm 各 4 个, 动静结合各一半。	12	只	925	11100	单价包含拆装、机械、配电箱时控器, 不含主电拉结人工及高空车安装 配置交通疏导安全员 警示标志设备等
		红色/金色郁金香	24V 低压户外 TPR 工程塑料郁金香地插灯, 花头直径 80mm, 包含地插脚。	2950	支	8	23600	单价包含拆装、机械、配电箱时控器, 不含主电拉结人工及高空车安装 配置交通疏导安全员 警示标志设备等

		网格灯	网格灯: 户外 24V 防水 LED 网格灯自带变压器	1700	平 米	10	17000	单价包含拆装、机械、配电 箱时控器, 不含主电拉结 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设 备等
		小计					51700	
5	世纪大道路侧 灌木及树木装 饰	大转盘南段球 形灌木	网格灯: 户外 24V 防水 LED 网格灯自带变压器	2100	平 米	10	21000	隔 2 个做一个圆球网格灯 圆球包一半 每棵不少于 3 平米 单价包含拆装、机械、配电 箱时控器 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设 备等
		大转盘北段长 条灌木	网格灯: 户外 24V 防水 LED 网格灯自带变压器	2200	平 米	10	22000	灌木网格灯 长条包一半, 单价包含拆装、机械、配电 箱时控器 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设 备等
		久泰到薛大快 速路大路入口	灯笼: 亚克力吸塑内置防水 LED 光源, 外径 300mm-220V; 中国结: 亚克力吸塑内置防 水 LED 光源, 400*300mm-220V;	288	棵	700	201600	单边 73 个灯杆, 按照一个灯 杆中间做 2 棵树 72*2*2 边=288 棵 单价包含拆装、机械、配电 箱时控器 灯笼: 每棵不少于 8 个 中国结: 每棵不少于 3 个 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设 备等
		小计					244600	
6	世纪大道灯笼	高铁站出来水 红花街 路灯利旧灯笼	旧灯笼搬运, 安装, 拆除 约 2800*2000*800mm	92	组	600	55200	利旧灯笼 单价包含拆装、机械 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设 备等
		水红花街路口 到蒙情园 路灯杆新灯笼	户外亚克力磨砂面灯笼防 水防晒, 内置 LED220V 防水 光源, 金属方管焊接框架, 高温喷塑, 防锈防腐。包含 固定件。	46	组	1600	73600	新灯笼 单价包含拆装、机械、配电 箱时控器 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设

			灯笼直径 800mm, 6 个一组					等等
		蒙情园到薛大快速路入口路灯祥云装饰	定制 1.2mm 厚不锈钢铁艺 喷塑造型边框+户外防水 led 光源, 4mm 优质亚克力 板材吸塑面板, 40*40*3mm 镀锌方钢焊接固定架, 包含 灯杆固定件, 线材, 控制器。 高度 2000mm 宽度 2400mm	180	组	2480	446400	单价包含拆装、机械, 人工 及高空车安装 配置交通疏 导安全员 警示标志设备等
		小计					575200	
7	水红花小区门口	富贵花加流星雨串灯灯条	富贵花: 亚克力吸塑内置防 水 LED 光源, 外径 300mm-220V; 流星雨: 亚克力灯罩内置防 水 LED 光源, 长度 300mm-220V; 平安挂件: 克力吸塑内置防 水 LED 光源, 400*250mm-220V; 灯带: 户外 360° 无死角柔 性防水线条灯 220V。	10	棵	965	9650	富贵花: 每棵不少于 8 个 流星雨灯条: 每棵不少于 28 个 平安挂件: 3 个 灯带: 每棵不少于 10 米 单价包含拆装、机械、配电 箱时控器 人工及高空车安装 配置交 通疏导安全员 警示标志设 备等
8	府利美十字路口	春节小品	1. 5mm 厚、1. 2mm 厚镀锌板 激光切割折弯钣金, 120*120*4mm 镀锌方钢横 向竖向主龙骨, 40*40*3mm、 30*30*3mm 辅助龙骨, 焊接 造型。 汽车漆烤漆, 原子灰腻子一 遍, 打磨 2 遍, 底漆 2 遍, 基础面漆 2 遍, 套色面漆 2 遍。 框架内部穿线 (4 平方*2 防水护套线), 安装户外 LRD 亚克力灯笼 (500*300mm), LED 发超 级注塑光字, 边缘安装 LED 柔性发光灯带, 配置隐藏配 电箱、电源、空开、接触器、 时控器; 画面 15mm 高密度 PVC 高清 uv。 现场膨胀螺栓安装, 拉结电 源约 30 米, 配明装线槽保	1	组	4860 0	48600	单价包含拆装、机械、配电 箱时控器

			护。 7米随车吊运输、厂区、现场二次吊装。 长: 6.4米, 宽0.7米, 高2.72米					
7	市政区纬四路 (东起管委会 公园十字路口 向西往企业 生活区方向至 天润小区门口 处)	路灯杆新灯笼	户外亚克力磨砂面灯笼防水防晒, 内置LED220V防水光源, 金属方管焊接框架, 高温喷塑, 防锈防腐。包含固定件。 灯笼直径800mm, 6个一组	45	组	1600	72000	新灯笼 单价包含拆装、机械人工及高空车安装 配置交通疏导安全员 警示标志设备等
8	建业大厦至萨瓦纳酒店道路	路灯杆新灯笼	户外亚克力磨砂面灯笼防水防晒, 内置LED220V防水光源, 金属方管焊接框架, 高温喷塑, 防锈防腐。包含固定件。 灯笼直径800mm, 6个一组	105	组	1600	168000	新灯笼 单价包含拆装、机械人工及高空车安装 配置交通疏导安全员 警示标志设备等
9	迎宾大道 (S31 高速出口小转盘 向北至世纪 大道大转盘)	路灯杆利旧灯笼	旧灯笼搬运, 安装, 拆除 约2800*2000*800mm	145	组	600	87000	利旧灯笼 单价包含拆装、机械人工及高空车安装 配置交通疏导安全员 警示标志设备等
10	南工业园区纬一路	路灯杆利旧灯笼	旧灯笼搬运, 安装, 拆除 约2800*2000*800mm	160	组	600	96000	利旧灯笼 单价包含拆装、机械人工及高空车安装 配置交通疏导安全员 警示标志设备等
11	合计						1527600.00	