

政府采购合同

2026年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工
(制作、安装)一体化项目

发包单位(全称): 准格尔旗住房和城乡建设局

承包单位(全称): 准格尔旗维坤建设工程有限责任公司、

内蒙古中志城市亮化绿化工程有限责任公司

签订时间: 2026年1月9日

甲方：准格尔旗住房和城乡建设局

乙方：准格尔旗维坤建设工程有限公司（施工）

乙方：内蒙古中志城市亮化绿化工程有限责任公司（设计）

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，发包方、承包方双方就 2026 年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目，经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、磋商文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的服务以磋商文件、响应文件要求的相关服务要求为主，后附主要服务内容清单

三、合同金额

合同（含税）总金额为人民币 4928590.00 元，大写：肆佰玖拾贰万捌仟伍佰玖拾元整

其中施工（制作、安装费）：4829590.00 元，大写：肆佰捌拾贰万玖仟伍佰玖拾元整

设计费：99000.00 元，大写：玖万玖仟元整

四、合同支付方式及时间

1、全部亮化材料拆除、市政设施恢复原状，并将重复利用材料交还完毕，出具结算报告后进行一次性支付，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 100.00%。

2、乙方提供国家正式税务发票。

五、服务时间、地点

1、工期：自合同签订之日起于 2026 年 2 月 9 日前安装调试完成，2026 年 3 月 21 日开始拆除（甲方有另行要求除外）。

2、实施地点：准格尔旗薛家湾（甲方指定地点）。

3、根据甲方库存材料数量，利旧部分树挂灯和灯笼，甲方配合提供。

六、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

七、验收

1、由甲、乙双方及监理、跟踪审计单位按照磋商文件、响应文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认。

2、乙方制作安装完成后，由甲方及时组织验收，验收合格后出具验收报告。

3、验收不合格的，乙方应免费在三日内负责无条件更换，达到验收合格为止，自行承担相应的工期及人员窝工损失费，若乙方拒不承担更换责任的，应向甲方支付合同价的 5% 违约金，甲方也可以解除合同且不承担任何法律责任。

八、服务要求

乙方应按磋商文件、响应文件中做出的书面说明或承诺提供服务。

1、整体设计要求以中国传统春节元素，如红色、金色、灯笼等，突出节日的喜庆氛围。必须体现日间视觉效果及夜灯效果，整体街道、树木、灯杆、街景亮化均采用 LED 节能产品，科技创新，内容丰富、变化多样，智能互动，一街一景，主次分明；确保路灯挂件在不同街道和节点的风格一致，体现整体的协调性和统一性。在设计中融入地域文化元素，使路灯挂件具有独特的地方特色；在施工过程中，严格按照设计方案进行操作，确保各个路段的装饰风格一致。

2、城区重要节点及广场、公园，灯组小品主要采用 LED 光源和高科技光影秀设备以及光雕立体、硬质材料装饰灯工艺，充分考虑到现场设计效果的还原性、抗风性及安全性。主要灯具、控制器等核心材料需为国内一线品牌，亮化设施所用材料质量要择优选择，考虑长期展示因素。

3、灯具及辅材的安装过程中，要建立健全的安全管理制度。制定详细的安全操作规程和应急预案，加强安全教育和培训。对施工人员进行安全知识培训和技能培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

4、对拆除下来的可再利用材料进行回收和分类存放。以便后续的再利用。对灯具、挂件、钢结构等可再利用材料进行检查和修复。检查其结构是否完好、性能是否正常，按照甲方要求，完好的交回甲方指定地点。如未按规定交回，扣除未交回对应产品的结算费用。如交回灯笼、小品、大型灯组等存在损坏现象（大型灯组正常拆除分解除外），对损坏严重的视破损情况扣除对应灯笼、小品、大型灯组的 20%至 50%的结算费用。

5、施工方应注意材料质量和安装质量，节日彩灯及灯组在展示期间如出现破损，影响整体美观，及时修补维护。

6、施工方在完成重要节点的灯笼、小品、大型灯组效果必须达到投标时提供的方案效果，若未达到投标方案效果，结算时发包方（甲方）有权扣除相应的结算费用。

7、安全方面的要求：从施工方进场当日起至所有灯具拆除完毕期间，施工方（乙方）要加强安全管理，由于管理不善造成一切安全事故由施工方负责，造成损失由施工方承担。

（1）用电安全：所有涉及用电操作的工序，所有人员须持证上岗，并与电源方及相邻施工单位密切联系，杜绝未取得电源方同意擅自接电的行为，未按照规定操作，造成一切后果由施工方承担。

（2）施工安全：施工方应注意施工期间的一切人员、车辆、行人安全，做好防护措施，造成的一切后果由施工单位承担。

（3）灯具及小品展示期间的安全：所有灯具、灯组、小品安装稳定可靠，接电安全可靠，避免在展示期间由于灯具及附属设施脱落或漏电造成行人及车辆伤害，由此造成的一些后果由施工方承担。

九、违约条款

1、乙方未在规定时间内完成安装及拆除任务的，违约一日向甲方缴纳合同总价 1%的违约金。

2、甲方未按照合同约定按时足额支付合同价款的，违约一日向乙方支付合同总价 1%的违约金。

3、其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时书面通知另一方，双方互不承担责任，并在 2 天内提供有关不可抗力的相关

证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

双方对于因不可抗力无法履行的义务免于承担违约责任，甲方根据乙方实际完成工作量和产生的费用协商支付乙方费用。如合同能够继续履行的，甲方仍应当按照约定支付合同款项，且造成乙方不能按时完工的，工期应当相应顺延；如因此导致不能如期开展，乙方不承担任何责任。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列第2种方式解决：

- 1、提交仲裁委员会仲裁。
- 2、向准格尔旗人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式捌份，采购单位叁份、供应商伍份，自双方签订之日起生效。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(签署页)

发包方(章): 准格尔旗住房和城乡建设局

承包方(章): 准格尔旗维坤建设工程有限责任公司



法人代表
或委托代理人: 和子河 (签字)

法人代表
或委托代理人: 旭刘印尚 (签字)



开户银行:

开户银行: 中国光大银行股份有限公司
鄂尔多斯准格尔支行

账 号:

账 号: 52950188000039593

联系电话:

联系电话: 15849710996

设计方(章): 内蒙古中志城市亮化绿化工程有限责任公司

法人代表
或委托代理人: _____ (签字)

开户银行: 中国建设银行内蒙古分行营业部新世纪分理处

账 号: 15001706693052500234

联系电话: 15847101221



签订时间: 2026 年 1 月 9 日

2026年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目分项报价表

序号	位置	亮化设施名称	规格标准	单位	金额(元)			备注
					数量	单价	总价	
1	高惠收费站出口区域	护坡装饰	护坡球型灌木, 采用不同颜色LED网灯铺设装饰, 每棵2-3片; 根据现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	棵	12	140	1680	
		护坡装饰	护坡300平米绿篱, 采用不同颜色LED网灯86片铺设装饰, 配现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	组	1	4000	4000	
		护坡装饰	护坡680平米地面造型, 采用300串10米户外LED串灯间隔30cm做点光源, 根据现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	组	1	8880	8880	
		树木装饰	树冠部分悬挂30cm红灯笼挂件12-15个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	53	460	24380	
		树木装饰	树木迎客松采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 平均每棵26-30串, 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	9	880	7920	
		树木装饰	景观树木采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 平均每棵5-7串, 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	134	200	26800	
2	准格尔西街(泰和路至南环路丁字路口)	树木装饰	松树采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 平均每棵6-10串, 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	28	300	8400	
		树木装饰	路侧松树利用悬挂30cm灯笼挂件12-15个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	120	240	28800	
		树木装饰	路侧小树采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 每棵树5-7串, 树冠部分悬挂15cm红灯笼挂件12-15个; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	8	600	4800	
		绿篱装饰	2727平米绿篱, 采用不同颜色LED网灯1995片铺设装饰, 配现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	组	1	93300	93300	
		新路灯挂件	路灯灯杆处悬挂2.4m*3.6m全彩路灯挂件	组	30	6500	195000	
		灯组造型	14*7m造型主体采用维修改造方式, 增加美工精裱结合工艺制作灯笼灯箱, 内置光源, 面板、灯箱等细部结构采用UV着色。	组	1	85500	85500	
3	锦绣广场及相邻周边	树木装饰	球型灌木, 采用不同颜色LED网灯铺设装饰, 每棵4-5片; 根据现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	棵	10	230	2300	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 每棵树6-8串, 树冠部分悬挂20cm红灯笼挂件8-10个; 25cm烟花灯挂件1-2个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	45	850	38250	
		灯组造型	L10m*5m马年主题打卡造型采用铜制壳骨结构结合铝型材, 全彩亚克力灯箱等工艺制作, 采用镀锌方管和定制造型底座, 造型为LED网灯及光结合造型灯柱。	组	1	92500	92500	
		造型装饰	直径80cm发光LED蒲公英12套, 0.5米高红黄蓝绿花地锦3600支装饰绿地, 使用防冻护套串联供电。	组	1	46300	46300	
		灯光秀	使用现有灯光设备装置, 进行节目编曲和编程。	组	1	90000	90000	
		树木装饰	树冠部分悬挂30cm百福灯笼12-15个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	10	740	7400	
5	薛家湾镇周边(含南环路至南环路)	树木装饰	球型灌木, 采用不同颜色LED网灯铺设装饰, 每棵3-4片; 根据现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	棵	37	170	6290	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 平均每棵5-10串; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	13	300	4500	
		树木装饰	30*2平米绿篱, 采用不同颜色LED网灯190片铺设装饰, 配现场环境进行调配安装, 使用防冻护套串联。	组	1	5550	5550	
		灯组造型	60cm*60cm铁艺花朵4朵, 80cm的距播蒲公英5套; 30cm工艺蝴蝶5套; 发光形式为LED灯带高亮LED串灯, 使用防冻护套串联供电。	组	1	18000	18000	
		树木装饰	树冠部分悬挂30cm祥云灯笼12-15个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防冻护套串联供电。	棵	110	315	34650	
		树木装饰	路侧小树采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 每棵树6-8串, 采用户外防冻护套串联供电。	棵	20	760	15200	
6	薛家湾火车站广场	树木装饰	路侧小树采用10米户外LED串灯围绕主要树干部分, 每棵树6-8串, 采用户外防冻护套串联供电。	棵	6	235	1410	
		造型装饰	采用2套2米高, 花头直径2米, 42支灯管烟花灯装饰, 采用户外防冻护套串联供电。	组	1	4600	4600	
		造型装饰	定制灯箱发光字, 亚克力金属发光字, 5个字, 每字1.5米见方, 采用户外防冻护套串联供电。	组	1	10350	10350	
		树木装饰	每一块60平米, 共13块, 780平米绿篱, 采用不同颜色LED网灯228片铺设装饰, 根据现场环境进行调配安装, 采用户外防冻护套串联供电。	组	1	10430	10430	

2026年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目分项报价表

序号	位置	亮化设施名称	规格标准	单位	金额(元)			备注
					数量	单价	合价	
7	准格尔广场及相邻周边	树木装饰	路侧松树采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,每棵树25-30串,采用户外防冻护套线串联供电。	棵	26	880	22880	
		树木装饰	路侧小树采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,每棵树8-10串;采用100米户外防冻护套线串联供电。	棵	3	300	900	
		树木装饰	690平米绿篱,采用不同颜色LED网灯197片铺设覆盖装饰,根据现场环境进行调配安装,使用防冻护套线串联供电。	组	1	9200	9200	
		树木装饰	球形灌木,采用不同颜色LED网灯铺设覆盖装饰,每棵树3-4片,根据现场环境进行调配安装,使用防冻护套线串联供电。	棵	25	180	4500	
		主题灯组	中心六边形钢结构造型(外围悬挂灯笼)直径7m,整体高度10米的花灯新春主题造型,美工精装饰结合自顶精英精雕工艺制作,内置光源、底座、红绸等装饰物采用UV着色,确保色彩鲜艳持久。	组	1	321000	321000	
		定制灯笼墙	人行桥南侧使用25cm*40cm灯笼4-5只串联,间隔悬挂装饰天桥南立面,共648个灯笼。	组	1	81000	81000	
		树木装饰	树木采用360°户外LED磁吸柔性灯400米带勾勒树干和树枝轮廓,灯笼悬挂30cm间距星型20套;40cm光纤水母灯挂件50套;采用户外防冻护套线串联供电。	棵	1	30000	30000	
9	薛家湾北出口环岛及相邻周边	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,每棵树17-20串,树冠部分悬挂直径40cm祥云球挂件8-10个;30cm藤球挂件3-5个;三连串烟花灯3-5个;根据现场环境进行调配安装;采用户外防冻护套线串联供电。	棵	4	2100	8400	
		树木装饰	树冠部分悬挂直径25cm串灯25个;采用户外防冻护套线串联供电。	棵	2	850	1660	
		树木装饰	球形灌木,采用不同颜色LED网灯铺设覆盖装饰,每棵树2-3片,根据现场环境进行调配安装,使用防冻护套线串联供电。	棵	9	140	1260	
		树木装饰	迎客松采用10米户外LED串灯缠绕主要树干和树枝部分,每棵树50串,采用户外防冻护套线串联供电。	棵	1	1480	1480	
		树木装饰	850平米绿篱,采用LED网灯243片铺设覆盖装饰,根据现场环境进行调配安装,使用防冻护套线串联供电。	组	1	11300	11300	
		定制动态牡丹花	定制直径1500mm动态牡丹花,美工精装饰结合自顶精英精雕工艺制作,内置光源。	组	4	8250	33000	
		定制动态蝴蝶	定制直径800mm动态蝴蝶灯,细钢结构采用UV着色,内置光源,每组2对蝴蝶。	组	8	925	7400	
		定制灯笼装饰带	3m*12m冲孔板灯笼装饰带造型,内置RGB彩色光单元,整体使用户外防冻护套线串联供电。	组	3	99000	297000	
		定制山形装饰	环岛外圈采用冲孔山形装饰,内置光源,3*8米造型7套,3*5米造型7套,整体使用户外防冻护套线串联供电。	组	1	337700	337700	
		花篮维修	原花篮重新喷涂上色,更换花朵。	项	1	79100	79100	
10	准格尔西街	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,每棵树8-12串,树冠部分悬挂直径25*45cmLED红冬瓜灯笼挂件8-10个;30cm藤球挂件6-8个;根据现场环境进行调配安装;采用户外防冻护套线串联供电。	棵	176	1160	204160	
		利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼灯笼本体全部配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污垢。 2. 施工内容:破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理,挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污垢。	套	57	50	2850	
11	准格尔街	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,每棵树8-12串,树冠部分悬挂30cm藤球挂件3-5个;30cm藤球挂件3-5个;30cm星月挂件2个,根据现场环境进行调配安装;采用户外防冻护套线串联供电。	棵	69	1180	81420	
		天幕	在街道布置12组灯光面珠帘屏过街灯带,路灯杆与路灯杆之间用φ3钢丝绳连接,用抱箍固定钢丝绳的高度,在钢丝绳上面固定灯罩。	组	12	15400	184800	
		利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼灯笼本体全部配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污垢。 2. 施工内容:破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理,挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污垢。	组	24	50	1200	
树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,每棵树8-12串,树冠部分悬挂彩色烟花灯笼挂件5个;40cm祥云球挂件6-8个;30cm*40cm圆筒灯笼挂件16-8个;根据现场环境进行调配安装;采用户外防冻护套线串联供电。	棵	154	1580	243320			
树木装饰	球形灌木,采用不同颜色LED网灯铺设覆盖装饰,每棵树1-2片,根据现场环境进行调配安装,使用防冻护套线串联供电。	棵	153	95	14535			

2026年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目分项报价表

序号	位置	美化设施名称	规格标准	单位	金额(元)			备注
					数量	单价	合价	
13	开源路	利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	48	50	2400	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-12串, 树冠部分悬挂25cm*40cm冬瓜灯笼挂件8-10个; 50cm一重八星烟花灯笼挂件2套; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	156	1020	159120	
14	宾悦街	绿篱	3330平米绿篱, 采用不同颜色LED网灯铺设覆盖装饰, 共951片, 根据现场环境进行调配安装, 使用防泼溅线材连接供电。	组	1	44520	44520	
		利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	49	50	2450	
15	南外环	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-12串, 树冠部分悬挂25cm*40cm冬瓜灯笼挂件4-5个; 25cm*40cm冬瓜灯笼挂件5-6个; 40cm祥云灯笼挂件3-4个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	95	1190	113050	
		利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	19	50	950	
16	水晶路	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-12串, 树冠部分悬挂30cm*30cm灯笼挂件12-15个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	230	850	195500	
		利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	115	50	5750	
17	北大街	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树15-20串, 树冠部分悬挂30cm*30cm灯笼挂件12-15个; 25cm*40cm冬瓜灯笼挂件8-10个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	70	1700	119000	
		利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	17	50	850	
18	薛家湾镇(康乐小区至九小北门口)	行道树(外) 树木装饰	树木树冠部分悬挂50cm*50cm灯笼挂件4-5个; 30cm灯笼挂件6-8个; 40cm*30cm灯笼挂件2个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	262	770	201740	
		行道树(内) 树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-10串, 树冠部分悬挂10cm*10cm灯笼挂件2串; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	446	380	169480	
19	薛家湾镇(康乐小区至九小北门口)	利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	52	50	2600	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-12串, 树冠部分悬挂25cm*40cm冬瓜灯笼挂件8-10个; 25cm*40cm烟花灯笼挂件5-6个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	60	1100	66000	
19	薛家湾镇(康乐小区至九小北门口)	利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	33	50	1650	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-12串, 树冠部分悬挂25cm*40cm冬瓜灯笼挂件8-10个; 25cm*40cm烟花灯笼挂件4-5个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	200	1050	210000	
19	薛家湾镇(康乐小区至九小北门口)	利用路灯挂件	1. 道路路灯灯罩、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工, 含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破瓶灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新、同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	86	50	4300	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分, 每棵树8-12串, 树冠部分悬挂25cm*40cm冬瓜灯笼挂件8-10个; 25cm*40cm烟花灯笼挂件4-5个; 根据现场环境进行调配安装; 采用户外防泼溅线材连接供电。	棵	86	50	4300	

2026年春季期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目分项报价表

序号	位置	美化设施名称	规格标准	单位	金额(元)			备注
					数量	单价	合价	
30	至鑫河小区路口	利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树18-20个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。 3. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	47	150	7050	
31	竹溪街(即南门酒店至玉霄塔路口)	树木装饰	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树8-10个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	棵	95	320	30400	
32	万通街	利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树18-20个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	组	30	50	1500	
33	和善街(天泽岛酒店-国安驾校-南外环)	树木装饰	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树16-18个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	棵	80	160	12800	
34	华府路	利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树25-30个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	组	28	50	1400	
35	北苑东街	树木装饰	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树16-18个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	棵	135	320	43200	
36	北苑西街	利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树20-24个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	组	42	50	2100	
37	育才街	树木装饰	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树16-18个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	棵	70	290	20300	
38	汇贤巷	利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树20-24个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	组	20	50	1000	
39	教育一条街	利用路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封胶处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。 原有挂件维修(检修线路、损坏光源更换及安装)、悬挂: 平均每棵树25-30个,根据现场环境进行调配安装,采用防冻护套电缆串联供电。	组	4	50	200	
					5	50	250	
					38	50	1900	

2026年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目分项报价表

序号	位置	亮化设施名称	规格标准	单位	金额(元)			备注
					数量	单价	合价	
40	乌兰桥沿线(103省道至通达路)	树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,平均每颗10-12串;根据现场环境进行调配安装;采用户外防雨护套线串联供电。	棵	23	350	8050	
		树木装饰	球形灌木,采用不同颜色LED网灯设置装饰,每棵3-4串;根据现场环境进行调配安装,采用防雨护套线串联供电。	棵	161	185	29785	
		树木装饰	树木采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,平均每颗6-8串;根据现场环境进行调配安装;采用户外防雨护套线串联供电。	棵	175	235	41125	
		树木装饰	迎客松采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,平均每颗25-30串;根据现场环境进行调配安装;采用户外防雨护套线串联供电。	棵	13	880	11440	
		树木装饰	松树采用10米户外LED串灯缠绕主要树干部分,平均每颗8-10串;根据现场环境进行调配安装;采用户外防雨护套线串联供电。	棵	30	300	9000	
41	气象街	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	78	50	3900	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	10	50	500	
42	南山坝一路(都市雅苑北侧)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	24	50	1200	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	16	50	800	
43	湖西路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	31	50	1550	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	12	50	600	
44	康和路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	17	50	850	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	137	50	6850	
45	希里路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	27	50	1350	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	6	50	300	
46	厂和路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	27	50	1350	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	6	50	300	
47	呼大公路(为民路与呼大公路交叉口至艾格尔蒙泰中心路口)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	27	50	1350	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	6	50	300	
48	通达路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	27	50	1350	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	6	50	300	
49	西苑路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	27	50	1350	
		利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件底座、线路、光源、灯笼本体全部附件检修。 2. 施工内容: 破损灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	6	50	300	

2026年春节期间薛家湾镇区氛围营造设计、施工（制作、安装）一体化项目分项报价表

序号	位置	亮化设施名称	规格标准	单位	金额(元)			备注
					数量	单价	合价	
50	塔哈拉路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	24	50	1200	
51	金山路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	16	50	800	
52	兴盛街	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	6	50	300	
53	文晖巷(含爱民巷、文化巷)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	7	50	350	
54	桃园路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	33	50	1650	
55	二中路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	12	50	600	
56	晋泰湾经一路(桃园路至同仁学校)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	31	150	4650	
57	薛家湾第八小学南侧道路(南外环路至为民路)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	10	50	500	
58	经三路(新任务大斤东侧至南苑小区东大门)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	20	150	3000	
59	经三路(龙潭家园东侧道路)	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	7	150	1050	
60	为民路	利旧路灯挂件	1. 道路路灯配套春节灯笼、挂件、灯饰的排查、维修、更换及加固施工,含灯杆挂件基座、线路、光源、灯笼本体全部件检修。 2. 施工内容: 破拆灯笼/挂件拆除更换、线路短路/断路修复、接线端子加固、防水密封处理、挂件安装垂直度校正、老化配件更新,同步清理灯杆及挂件积尘污渍。	组	29	50	1450	
施工费报价								4829590
设计费报价								99000
投标总价								4928590

