正本

巴拉嘎尔高勒镇全民健身中心建设项目

（游泳池水处理系统及辅助设施、游泳池除湿系统）

设备采购合同

甲　　方：西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局

乙　　方：山东省显通安装有限公司

签订日期：2026 年 10 月 14 日

一、政府采购合同

合同编号：XT202610

甲方：西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局

地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇

乙方：山东省显通安装有限公司

地址：山东省肥城市泰东路008号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及巴拉嘎尔高勒镇全民健身中心建设项目设备采购（游泳池水处理系统及辅助设施、游泳池除湿系统）（二次）项目152526-WSDH-GK-20260001-1的中标通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据中标（成交）公告，甲方所采购的货物基本情况如下：甲方向乙方采购游泳池水处理系统及辅助设施、泳池除湿系统设备，具体规格型号、数量，见合同附件1-货物清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件1-货物清单。

（三）在合同履约过程中若发现原设计方案与现场不符或有不完善及功能缺陷时，甲方有权要求乙方配合完善方案，因乙方投标方案缺陷、所供设备技术参数与现场不匹配导致的方案完善产生的全部费用由乙方自行承担。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：甲方支付预付款后30日内完成全部货物供货。乙方应在全部货物供货完成后45日内完成全部设备的安装、调试工作并进入试运行阶段。（因甲方原因造成供货及安装工期延误的工期顺延）

（二）交付地点：西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇

（三）交付货物的名称及数量：见合同附件1-货物清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话：__吴广、15110198105__

（五）甲方接收货物代表及联系电话：__邢克强、0479-3521565__

注：货物为多批次交付的，乙方应至少提前3个工作日向甲方提交分批次交付计划，详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间及交付地点，并经甲方书面确认后方可执行。除非甲方书面同意变更，交付地点为本合同约定的西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇项目现场。双方确认的分批次交付计划作为本合同附件。每批货物到货时，乙方应提交载明实际到货日期、数量及对应批次的送货清单，并由甲方收货代表书面签收。

三、乙方交付货物的质量

乙方交付的货物应符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；满足深化后经过设计院确认的施工图纸设计要求，符合国家游泳池验收规范。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；所有设备是出场原包装。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：__陆运__。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后__2__日内，由甲乙双方对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物__7__日内，如发现质量问题，甲方应在__3__日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在__5__日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

（四）乙方在完成设备安装调试后，需向甲方提交完整的安装调试记录、试运行报告，

作为最终验收的必备依据。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为3066651.80元（小写）叁佰零陆万陆仟陆佰伍拾壹元捌角整（大写）

八、付款方式

（一）付款时间及付款金额：乙方应在甲方支付每期款项前，按照该期应付款金额向甲方开具合法、有效且符合财政及税务规定的等额发票，并提交甲方审核；甲方在收到并确认发票符合要求后，按照下列约定付款：1.自合同签订之日起30日内，甲方向乙方支付合同金额的30%预付款，即人民币919995.54元；2.设备全部供货进场后，甲方向乙方支付合同金额的40%进度款，即人民币1226660.72元；3.全部标的安装调试完毕、试运行正常并经验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项30%，即人民币919995.54元。乙方未按约开具或提交合法、有效、合规发票，或发票存在错开、漏开、无法认证、无法入账等情形的，甲方有权暂缓支付相应款项，付款期限自乙方补正并重新提交符合要求的发票之日起重新计算，甲方不承担逾期付款责任。

（二）履约保证金：乙方在签订合同后7日内向甲方缴纳合同金额10%的履约保证金。以支票、汇票、本票、金融机构（担保机构）出具的保函或非现金形式（银行转账）提交履约保证金，验收合格后1个月内，无任何质量问题，履约保证金将一次性退还给乙方。

（三）乙方账户信息

乙方名称：山东省显通安装有限公司

开户银行：中国建设银行肥城支行

银行账号：37001696308050000340

九、货物质保期及售后服务

（一）货物验收合格并交付甲方后，乙方仍对货物质量承担相应的保证责任，安装调试验收合格之日起：质保期24个月（消耗品及易损件除外）。

（二）在质保期内，甲方操作不当、人为损坏等非质量问题不在质保范围内。

（三）质保期内，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后24小时内响应并做出处理方案，48小时派人赶到现场维修。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。因乙方提供的货物侵犯第三方知识产权，导致甲方被第三方索赔、起诉或接受调查的，乙方应负责处理相关争议，并承担由此产生的诉讼费、律师费、公证费、和解金、赔偿金及其他全部费用；因此造成甲方名誉损失、项目延误损失或其他经济损失的，乙方应一并赔偿。

十一、违约条款

（一）甲方在乙方已按照第八条第（一）款约定开具并提交合法、有效、合规发票，且其他付款条件均已满足的前提下，没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方按照逾期支付金额的 0.08 %承担违约责任。因乙方未履行先开票义务、发票不符合要求、未完成付款申请资料提交或其他乙方原因导致甲方未能付款的，不构成甲方逾期付款，甲方不承担违约责任；因政府审批、财政拨款或其他非因甲方原因导致付款延误的，相关延误期间不计入甲方逾期期间。延期达到30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照逾期交付部分对应合同价款的 0.08 %向甲方支付违约金。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的经济损失。甲方选择继续履行合同的，不影响其要求乙方承担逾期交付违约责任并赔偿因延误造成损失的权利。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额 3 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 3 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（七）因乙方违约导致合同解除的，乙方应在甲方通知的期限内撤出施工及作业场地，移交已到位的设备、材料、备品备件、技术文件、图纸、检验资料及其他与项目有关的资料，

并配合甲方委托第三方继续完成剩余工作。乙方未及时清场、移交或配合的，甲方有权自行处理或委托第三方处理，由此新增的费用以及甲方因另行采购、项目延误产生的损失，均由乙方承担。

（八）乙方迟延完成合同约定或招标文件、投标文件承诺的安装调试、试运行或最终验收的，每逾期一日，乙方应按合同总金额的 0.08 %向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除合同，拒付尚未支付的合同款项，并要求乙方赔偿因延误造成的全部损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 30 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）向 项目所在地 人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式 6 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执两份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、双方约定的其他条款

无

十六、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十七、合同解除程序

一方依据本合同约定行使解除权的，应向对方发出书面解除通知，合同自解除通知送达对方之日起解除。对方对解除有异议的，双方可协商解决；协商不成的，按照本合同争议解决条款处理。

十八、合同变更程序

对本合同的任何变更、修改或补充，均须经甲乙双方书面协商一致并加盖公章后生效；相关书面文件作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。未经双方书面盖章确认，任何一方不得以口头约定、单方通知或其他方式主张变更本合同内容。

十九、通知与送达

（一）双方指定联系人、联系电话、邮寄地址及电子邮箱等送达信息，以本合同载明的信息及双方后续书面确认的信息为准；合同签署时尚未填写的电子邮箱等信息，双方应在签署前补充确认。

（二）与本合同履行有关的通知，包括但不限于到货通知、验收记录、质量异议、解除通知、付款通知及协商函件等，应通过专人递送、邮寄或电子邮件方式发送。专人递送的，以对方签收之日为送达日；邮寄的，以对方签收之日为送达日，对方拒收或因其原因无法签收的，以邮件退回之日或寄出后第三日中较早者为送达日；电子邮件发送至约定邮箱且未收到系统退信的，以发送成功之日为送达日。

（三）一方变更联系人、联系电话、邮寄地址或电子邮箱的，应至少提前三日书面通知对方；未及时通知的，按照原送达信息发送的通知仍视为有效送达。

二十、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：西乌珠穆沁旗住房和城乡建设局（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

联系电话：18804794608

2026年 10月 16日

乙方名称：山东省显通安装有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

联系电话：15110198105

2026年 10月 14日

二、合同附件

（1）附件1—货物清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	是否进口	产地	单价（元）	数量	单位	总价
1	全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组	V300	欧仕达	河南欧仕达水处理设备有限公司	否	河南省商丘市	450000	2	套	900000
2	全自动控制系统	V300配套控制系统	欧仕达	河南欧仕达水处理设备有限公司	否	河南省商丘市	28000	2	套	56000
3	投药泵	AC-60	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	3360	2	台	6720
4	投药桶	500L，PE材质	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	1600	2	个	3200
5	水质监测仪	型号：AUT-042	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	8000	1	台	8000
6	液位系统	DN-65	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	10500	1	套	10500
7	水处理配电柜	8010	沙睿金	北京沙睿金科技有限公司	否	北京市	12600	1	套	12600
8	均衡水箱	6×4×3m(H)	先卓	山东先卓环保科技有限公司	否	山东省德州市	90000	1	台	90000
9	给水口	SP-1424	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	13	171	个	2223
10	排水口	SP-1032	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	289	6	个	1734
11	溢流回水口	de75	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	12	84	个	1008

12	溢流排水槽格栅	300mm	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	68	144	米	9792
13	不锈钢扶梯	SF-515	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	1300	8	把	10400
14	板式换热器	TM10MV-20	太平洋	天津太平洋机电技术及设备有限公司	否	天津市	20000	2	台	40000
15	温控系统	HL-5020	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	8500	1	套	8500
16	中压紫外线消毒器	RTZ600	明睿	河北明睿环保设备有限公司	否	河北省石家庄市	69000	1	套	69000
17	中压紫外线消毒器专用镇流器	中压紫外线消毒器专用镇流器	明睿	河北明睿环保设备有限公司	否	河北省石家庄市	6800	1	套	6800
18	电控系统	中压紫外线专用电控系统	明睿	河北明睿环保设备有限公司	否	河北省石家庄市	11800	1	套	11800
19	清洁用具	AQ-1002	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	1300	1	套	1300
20	调试用泳池消毒剂	25KG/桶	洁霸	湖南洁霸药业有限公司	否	湖南省湘江新区	275	3	桶	825
21	调试用PH+粉	10KG/桶	洁霸	湖南洁霸药业有限公司	否	湖南省湘江新区	200	3	桶	600
22	调试用澄清剂	箱/12桶	洁霸	湖南洁霸药业有限公司	否	湖南省湘江新区	86	36	桶	3096
23	UPVC管	de315	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	576.6	200	米	115320
24	UPVC管	de250	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	231.5	230	米	53245
25	UPVC管	de200	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	177.8	60	米	10668

26	UPVC管	de160	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	123.5	210	米	25935
27	UPVC管	de110	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	53.2	48	米	2553.6
28	UPVC管	de90	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	44.8	30	米	1344
29	UPVC管	de75	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	31.5	84	米	2646
30	UPVC管	de63	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	15.72	510	米	8017.2
31	投药管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	40	米	186
32	球阀/PVC	De20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.8	2	个	9.6
33	法兰Y型过滤器	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	845	1	个	845
34	补水电动阀	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	2650	1	个	2650
35	浮球阀	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	1240	1	个	1240
36	碟阀	De315	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	1863	8	个	14904
37	碟阀	De250	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	1365	2	个	2730
38	碟阀	De160	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	756	5	个	3780

39	止回阀	De250	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	986	2	个	1972
40	橡胶软接头	DN250	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	1240	6	个	7440
41	全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组电缆	VV3*25+2*16	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	189	60	米	11340
42	全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组电缆线管	de50	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	16.24	60	米	974.4
43	投药泵电缆	RVV3*1.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	6.65	60	米	399
44	投药泵电缆线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	60	米	279
45	水质检测仪电缆	RVVP3*1.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	7.85	30	米	235.5
46	水质检测仪电缆线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	30	米	139.5
47	液位控制线	RVVP3*0.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	6.35	30	米	190.5
48	液位控制线线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	30	米	139.5
49	电动阀电缆	RVV3*1.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	6.65	30	米	199.5
50	电动阀电缆线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	30	米	139.5
51	UPVC管	de200	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	177.8	6	米	1066.8
52	UPVC管	de160	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	112	6	米	672

53	焊接钢管	DN150	力拓	唐山市丰南区力拓钢管有限公司	否	河北省唐山市	237	60	米	14220
54	焊接钢管	DN100	力拓	唐山市丰南区力拓钢管有限公司	否	河北省唐山市	186	12	米	2232
55	保温套管	de160	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	45	60	米	2700
56	保温套管	de110	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	32	12	米	384
57	闸阀	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	1120	8	个	8960
58	闸阀	DN100	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	820	4	个	3280
59	Y型过滤器	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	876	1	个	876
60	电动阀	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	5980	1	个	5980
61	压力表	DN15	红旗	红旗仪表有限公司	否	浙江省温州市	120	8	个	960
62	温度计	DN15	红旗	红旗仪表有限公司	否	浙江省温州市	120	8	个	960
63	温度探头电缆	RVVp3*1.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	6.65	30	米	199.5
64	电动阀电缆线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	30	米	139.5
65	电动阀电缆	RVV3*1.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	6.65	30	米	199.5
66	电动阀电缆线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	30	米	139.5
67	UPVC管	de315	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	576.6	12	米	6919.2
68	紫外消毒电缆	VV5*6	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	45.48	60	米	2728.8

69	紫外消毒电缆线管	de32	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	8.36	60	米	501.6
70	泳池专用变频除湿热泵机组	QW125G-BF	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	418000	2	台	836000
71	风冷冷凝器	1250×1250×1650h	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	31000	2	套	62000
72	风冷冷凝器	1500×900×1150h	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	20000	2	套	40000
73	除湿热泵加热循环泵	N=7.5KW/380V,Q=90m³/h,H=18m	南泵	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	8600	2	台	17200
74	电控系统	SRJ-3020	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	10800	1	项	10800
75	焊接钢管	DN100	力拓	唐山市丰南区力拓钢管有限公司	否	河北省唐山市	186	80	米	14880
76	焊接钢管	DN80	力拓	唐山市丰南区力拓钢管有限公司	否	河北省唐山市	132	50	米	6600
77	焊接钢管保温套管	de110	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	32	60	米	1920
78	焊接钢管保温套管	de90	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	29	30	米	870
79	铜管	Φ28.6×1.3	鑫月	兴化市鑫月管业制造厂	否	江苏省泰州市	97	220	米	21340
80	铜管	Φ22.2×1.2	鑫月	兴化市鑫月管业制造厂	否	江苏省泰州市	86	440	米	37840
81	铜管	Φ15.9×1.0	鑫月	兴化市鑫月管业制造厂	否	江苏省泰州市	68	220	米	14960
82	铜管保温套管	Φ28	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	15.6	220	米	3432
83	铜管保温套管	Φ22	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	13	440	米	5720

84	铜管保温套管	φ16	奥美斯	河北奥美斯绝热材料有限公司	否	河北省廊坊市	6.6	220	米	1452
85	碟阀	DN150	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	1340	5	个	6700
86	蝶阀	DN80	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	545	4	个	2180
87	闸阀	DN100	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	687	4	个	2748
88	闸阀	DN80	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	523	4	个	2092
89	Y型过滤器	DN100	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	436	1	个	436
90	热水电动阀	DN100	南航	浙江南泵流体机械有限公司	否	浙江省湖州市	2200	1	个	2200
91	除湿机电缆	VV3*95+2*50	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	665.85	60	米	39951
92	除湿机电缆线管	de90	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	32.11	60	米	1926.6
93	风冷冷凝器电缆	VV3*2.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	9.58	100	米	958
94	风冷冷凝器电缆线管	de25	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	5.3	100	米	530
95	电磁阀电缆	RVV3*1.5	津成	天津市津成电线电缆有限公司	否	天津市	6.65	40	米	266
96	电磁阀线管	de20	华亚	华亚芜湖塑胶有限公司	否	安徽省芜湖市	4.65	40	米	186
97	双面彩钢酚醛复合风管	2500*1600mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	10	㎡	1800

98	双面彩钢酚醛复合风管	2000*1400mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	170	㎡	30600
99	双面彩钢酚醛复合风管	2000*800mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	360	㎡	64800
100	双面彩钢酚醛复合风管	1500*800mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	370	㎡	66600
101	双面彩钢酚醛复合风管	1000*800mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	200	㎡	36000
102	双面彩钢酚醛复合风管	1000*600mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	16	㎡	2880
103	双面彩钢酚醛复合风管	800*400mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	180	93	㎡	16740
104	密封胶	300ML	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	13	60	支	780
105	送风静压箱	2000*2200*1600mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	4260	1	个	4260
106	回风静压箱	1500*2200*1000mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	4600	2	个	9200
107	旋流送风口	Φ400mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	196	44	个	8624
108	单层百叶回风口	2500×1600mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	398	2	个	796
109	70℃常开电动防火阀	2000×1400mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	2130	1	个	2130
110	70℃常开电动防火阀	2000×800mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	1638	2	个	3276
111	70℃常开电动防火阀	1500×800mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	1253	2	个	2506
112	防雨百叶风口	2000×1500mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	620	2	个	1240
113	手动风量调节阀	2000×1400mm	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	2130	1	个	2130

114	帆布软接	防雨防火帆布	康杰	廊坊市康杰通风材料有限公司	否	河北省廊坊市	36	36	㎡	1296
115	角钢支架	角钢	力拓	唐山市丰南区力拓钢管有限公司	否	河北省唐山市	158	100	副	15800
116	防锈漆	25kg	国润	河南国润涂料有限公司	否	河南省郑州市	86	5	桶	430
117	泳道线	AQ-9112	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	2670	9	条	24030
118	泳道线底座	SP-1040	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	196	18	个	3528
119	泳道线收紧钩	SP-1046	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	176	9	个	1584
120	出发台	SQ-9095	爱克	广州创迪机电科技有限公司	否	广东省广州市	3356	16	台	53696
设备总金额										**3066651.8**