政府采购合同

合同编号： CFZCAHS-G-H-260023

甲方：敖汉旗供销合作社联合社

地址：内蒙古赤峰市敖汉旗新惠镇中街中段

乙方：徐州百年鑫冰制冷设备有限公司

地址：徐州高新技术产业开发区漓江路南中国安全谷 E7-207

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 2025 年内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 3500 吨保供型冷链物流体系新建项目（项目名称）CFZCAHS-G-H-260023（项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下 ：速冻库一项，冷藏保鲜两用库一项，其他设备一项。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：现场满足进货安装条件且甲方书面通知起 50 个日历天内完成设备安装。

（二）交付地点：甲方指定地点

（三）交付货物的名称及数量：详见货物清单

（四）乙方交付货物代表及联系电话：华国超 13913470506（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：[illegible]（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：陆运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后3日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、

品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物3日内，如发现质量问题，甲方应在3日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在7日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为2228000元（小写）贰佰贰拾贰万捌仟元整（大写）

八、付款时间、金额及条件 ：

1、 合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的50.0%，

2、 设备材料到场，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.0%，

3、 设备安装50%后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.0%，

4、 设备安装调试完成，并经整体项目验收合格后7日内，支付合同总金额的7.0%，

5、 质保期一年，一年后无质量问题无息返还，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的3.0%。

（三）乙方账戶信息

乙方名称：徐州百年鑫冰制冷设备有限公司

开戶银行：中国银行徐州分行

银行账号：505358206470

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____/____的_____/_____承担违约责任。延期达到_____/_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）：违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____/___承担违约责任。延期达到____/_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____/___%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额____/_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）：违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在____/_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交原告仲裁委员会仲裁。

（二）向原告人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____/_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____/_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）　　乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）　　乙方法定代表人或负责人：（签字）

年　　月　　日　　年　　月　　日

开标一览表（报价表）

项目编号：CFZCAHS-G-H-260023

项目名称：2025年内蒙古自治区赤峰市敖汉旗3600吨保供型冷链物流体系新建项目

投标人名称：徐州百年鑫冰制冷设备有限公司

序号	采购项目名称/包名称	投标总报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
	2025年内蒙古自治区赤峰市敖汉旗3600吨保供型冷链物流体系新建项目/1个岗位	2,228,000.00	合同签订后10个日历天内交货，40个日历天内完成设备安装。	采购人指定地点

投标人（盖章）：

2026 年 06 月 04 日

分项报价表

项目编号：CFZCAIIS-G-II-260023

项目名称：2025年内蒙古自治区赤峰市敖汉旗3600吨保供型冷链物流体系新建项目

包号：1

投标人名称：徐州百年嘉冰制冷设备有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	速冻库	XDSD-10	嘉冰	否	江苏省徐州市	徐州百年嘉冰制冷设备有限公司	930,000	1(项)	930,000.00
1-2	1	气调、冷藏库	XHSK-080	嘉冰	否	江苏省徐州市	徐州百年嘉冰制冷设备有限公司	893,000	1(项)	893,000.00
1-3	1	其他设备	XHQT-20	嘉冰	否	江苏省徐州市	徐州百年嘉冰制冷设备有限公司	396,000	1(项)	396,000.00

投标人公章：

日期：2026年 03 月 04 日

标的名称：速冻库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		速冻库

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	预算金额（元）
一	**冷库板、冷库门设备部分**	最低温度-40°C（一次入库 10 吨， 10 小时冻好出库）；面积 69.64 ㎡；高 5m			
1	冷库板	150mm 双面彩钢（0.4mm）聚氨酯（PU）夹芯保温板材， B1 级防火， 密度 40±2kg/m3	㎡	240	44400.00
2	冷库门	2500*2800mm,面板材质同库板	樘	1	6600.00
3	密封胶及附件	冷库板结构密封胶、镀锌铆钉、方管型材镀锌	㎡	240	3920.00
4	安装冷库板用	U 型槽、阴角阳角 、包边	㎡	240	3600.00
5	安装冷库顶板用	轻钢吊架杆：塑钢毛菇头	㎡	70	3500.00
6	**小计**				62020.00
二	**制冷系统设备**				
1	螺杆制冷机组	Sw3L 7000X2+8000*2	套	1	383933.33
2	蒸发器	DJ700	套	2	78320.00
3	冷风幕	SDBH1800	台	1	8180.00
4	蒸发冷	1700KW	套	1	123600.00
5	膨胀阀	外平衡三件套 22 冷 T	只	6	15360.00
6	电磁阀	EVR 系列	只	2	3086.67
7	制冷剂	507（10 公斤装）	瓶	160	82666.67
8	冷冻油	Poe170 合成油	桶	10	34866.67
9	水化霜		套	2	23333.33
10	回气总管道	钝化无缝钢管φ 108*52m、φ89*33m、φ76* 25m	套	2	26000.00
11	供液总管道	钝化无缝钢管φ48*50m、φ57*30m	套	2	13000.00
12	管道保温层	聚氨酯 50mm 厚	项	1	20933.33

13	管道配件	无缝冲压弯头、直接、焊条、 阀门、三通等	项	1	6500.00
14	管道桥架、冷风机和蒸发冷安装用底座支架		项	1	4500.00
15	温度控制器	显示目前库温，化霜状态， 温度感应器故障报警 ，除霜感应器故障报警， 辅助探头故障报警， 库温异常自动报警， 压力开关故障报警，程序错误报警远程监控。	套	1	11466.67
16	恒压阀门	DN100	台套	1	2783.33
17	温度传感线	2*0.5mm2	套	1	1233.33
18	机房配电柜	380v	台	1	7366.67
19	电线、 电缆、灯具等	防水国标	项	1	45000.00
20	电缆桥架， 穿线管		项	1	15000.00
21	**小计**				907130.00
三	**合计**				969150.00

打"★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：冷藏、保鲜两用库

冷藏、保鲜两用库					
序号	产品名称	产品规格	单位	数量	预算金额（元）
一	**冷库板、冷库门设备部分**	**温度　0-负 18℃　；面积 680 ㎡，平均分成两间高 8m**			
1	冷库板	150mm 双面彩钢（0.4mm）聚氨酯（PU）夹芯保温板材，B1 级防火，密度 40±2kg/m³	㎡	1830	338550.00
2	冷库门	2500*2800mm，面板材质同库板	樘	2	13200.00
3	密封胶及附件	冷库板专用密封胶、镀锌铆钉、镀锌型材方管	㎡	1830	29890.00
4	安装冷库板用	U 型槽、阴角阳角、包边	㎡	1830	27450.00
5	安装冷库顶板用	轻钢吊架杆、塑钢毛菇头	㎡	680	34000.00
6	**小计**				443090.00
二	**制冷系统设备**				
1	螺杆制冷机组	和速冻库并到一起			
2	吊顶式冷风机	DD250	台	8	167093.33
3	冷风幕	SDBH1800	台	2	16360.00
4	电脑控制箱	显示目前库温，化霜状态，温度感应器故障报警，除霜感应器故障报警，辅助探头故障报警，库温异常自动报警，压力开关故障报警，程序错误报警远程监控。	台	2	23133.33
5	膨胀阀	外平衡三件套　28 冷 T	个	8	22133.33
6	无缝钢管（钝化）	Φ89mm*80m、ϕ76mm*50m	项	1	16833.33
7	无缝钢管（钝化）	Φ57mm*70m、ϕ48mm*50m	项	1	13433.33
8	化霜系统		项	1	7066.67
9	制冷管路附件	无缝冲压弯头、三通　、U 型弯、阀门等	项	1	13500.00
10	制冷剂	507（10kg 装）	瓶	70	36166.67
11	冷冻油	Poe170 合成油	桶	7	24406.67

12	管路保温	聚氨酯 50mm 厚	项	1	28166.67
13	电线电缆、灯具	防水	项	1	65000.00
14	管道桥架	L 型钢、方型钢	项	1	23228.00
15	电缆桥架、穿线管		项	1	21400.00
16	**小计**				477921.33
三	**合计**				921011.33

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：其他设备

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>
设备部分
<table>
<tr><th>序号</th><th>名称</th><th>型号</th><th>参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>预算金额（元）</th></tr>
<tr><td>1</td><td>箱变(欧式)</td><td>S13-400/kVA</td><td>S13 铜芯\铜牌</td><td>台</td><td>1</td><td>92514.59</td></tr>
<tr><td>2</td><td>箱变(欧式)</td><td>S11-315/kVA</td><td>带环网柜</td><td>台</td><td>1</td><td>78809.97</td></tr>
<tr><td>3</td><td>电缆</td><td>YJV22-3*70</td><td>铜缆国标保检</td><td>m</td><td>120</td><td>10800.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>电缆终端头</td><td>YJV22-3*70</td><td></td><td>套</td><td>4</td><td>2332.04</td></tr>
<tr><td>5</td><td>附属材料(附属金具 、电缆终端、管子等)</td><td></td><td>配套使用</td><td>套</td><td>1</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>组合真空开关 10KV</td><td></td><td></td><td>套</td><td>1</td><td>2466.67</td></tr>
<tr><td>7</td><td>冷藏车</td><td>YN25AL</td><td>整车尺寸： 5.995 米×2.26 米×3.265米
箱内尺寸： 4.08 米×2.1 米×2.1 米
总质量： 4495 千克 整备质量： 3200 千克
排放标准： 国六 箱体材质： 玻璃钢
箱体车辆配置：电动门窗、遥控钥匙、中控锁、驾驶室空调、五档万里扬变速箱
制冷机组配置：每辆车安装 590 型制冷机组(制冷温度可达零下 18 摄氏度),配备 220 伏备用电源系统。
每辆车实现承载 5—6 吨货物进行冷藏运输及插电停车制冷功能的需求。</td><td>辆</td><td>2</td><td>221333.33</td></tr>
<tr><td>8</td><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>408256.60</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">打“★”号条款为实质性条款， 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</td></tr>
</table>