政府采购合同

合同编号：ZJSJE2026104885-104887

甲方：通辽市退役军人事务局

地址：通辽市新城区行政中心4号楼三楼

乙方：浙江速捷电梯有限公司

地址：浙江省嘉兴市经济开发区万国路1332号9幢301室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及通辽市光荣院设施设备购置项目，项目编号：TLSZC-G-H-260074 的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：

电梯编号：01、02

台数：2

电梯类型：小机房乘客电梯

功能：客梯

载重量：1000kg

速度：1.0m/s

层站：3/3

基站：1F

服务楼层：1-3

电梯编号：03

台数：1

电梯类型：杂物电梯

功能：杂物电梯

载重量：200kg

速度：0.4m/s

层站：3/3

基站：1F

服务楼层：1-3

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订并按照约定付款后40日内交付安装调试完毕

（二）交付地点：采购人约定地点

交付货物的名称及数量：乘客电梯2台，杂物电梯1台

（三）（四）乙方交付货物代表及联系电话：杨志辉、15947712655

（五）甲方接收货物代表及联系电话：罗晓峰 、15947357887

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通

知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：陆运、嘉兴-通辽。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 2 日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）货物到货后 3 日内，甲方可对货物外观、包装、数量、规格型号等表面瑕疵提出书面异议，逾期未就表面瑕疵提出异议，视为到货外观、数量符合约定；对于设备内在质量、性能、技术参数等隐蔽性质量问题，不受前述 3 日期限限制，在安装调试、检验检测、质保期内发现质量不符合合同约定的，甲方均有权向乙方提出异议，乙方应当按合同约定承担整改、更换、违约责任。乙方收到甲方质量异议书面通知后，按本合同第九条售后服务约定时限处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

（四）验收时，乙方须向甲方提供所供产品有效的节能环保认证证书原件或加盖公章的复印件。

（五）根据《通辽市采购人政府采购主体责任行为规范》的相关要求，不收取履约保证金。

（六）本项目电梯属于特种设备，乙方负责完成特种设备安装、报检，取得市场监督管理部门出具的电梯监督检验合格报告并办理特种设备使用登记证，作

为本项目安装调试完毕、验收合格的必要条件。相关检验、报检产生的全部费用由乙方承担。未取得监督检验合格报告的，视为未达到验收及付款条件，甲方有权不予支付第二期款项。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为 260918 元（小写）贰拾陆万零玖佰壹拾捌元整（大写），包括但不限于设备费、运输费、保险费、安装调试费、培训费、税费、质保期内的维修服务费等。

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：

1、合同签订生效并达到以下条件：①本政府采购合同完成法定备案；②乙方已向甲方开具等额合法有效的预付款增值税发票；③本项目财政预算资金已落实到位。上述条件全部成就，方视为预付条件达成起5日内，支付合同总金额的30.00%

2、安装调试完毕并通过特种设备检验机构验收后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

（二）付款条件：

1、合同签订生效并达到预付条件起5日内，支付合同总金额的30.00%

2、安装调试完毕并通过特种设备检验机构验收后支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的70.00%

（三）乙方账户信息

乙方名称：浙江速捷电梯有限公司

开户银行：中国银行嘉兴经济开发区支行

银行账号：368879405494

（四）甲方付款前，乙方应当向甲方开具合法有效的等额增值税发票，未按要求开具发票的，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

九、货物质量保证及售后服务

本项目货物质保期、售后服务，优先按照招标文件要求执行；若我方在投标、磋商阶段作出更优承诺，则按我方承诺执行。

（一）质量保证：我方提供的货物为全新原厂合格产品，满足项目技术及国家规范要求。质保期为自验收合格之日起 12 个月 ，质保期内因产品自身质量问题，免费维修、更换配件，不收取任何费用。

（二）售后服务：接到报修后及时响应，远程指导排查；如需现场处理，按承诺时限到场维修。质保期内提供免费技术指导、巡检与咨询服务。

（三）质保期满后服务：质保结束后提供终身技术支持，维修仅收取配件成本费。

（四）履约承诺：乙方在接到甲方书面通知后 24 小时内响应，72 小时内到达现场处理，一般故障在 5 个工作日内修复，重大故障在 15 个工作日内修复或提供替代设备。如乙方提供的产品不符合合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方在 7 个工作日内修理或更换；乙方未能在约定期限内修复的，甲方有权自行或委托第三方修复，费用由乙方承担。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额 万分之一 承担违约责任。延期达到 30 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的万分之一承担违约责任。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额6%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额6%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在30天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：甲乙双方发生纠纷应友好协商解决。协商不成则应提交甲方住所地人民法院诉讼解决，本条款在合同终止后仍然有效。由违约方承担相关费用（包括但不限于律师费、调查费、保全费、保全保险费、拍卖费等）。

甲乙双方确认本合同首部列明的地址为双方司法及履约文书送达地址，任何书面通知按该地址邮寄即视为有效送达；一方变更送达地址，应当书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的法律后果。

十四、合同保存

合同文本一式 四 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、财政政府采购监管部门各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

十六、双方约定的其他条款 暂无 。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：通辽市退役军人事务局（章）

甲方法定代表人或负责人：_____（签字）

2026 年 10 月 21 日

乙方名称：浙江速捷电梯有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：_____（签字）

2026 年 10月 21 日

合同附件：

1、货物清单（双方应盖章确认）

电梯编号：01、02；台数：2；电梯类型：小机房乘客电梯；

功能：客梯；载重量：1000kg；速度：1.0m/s ；层站：3/3；

基站：1F；服务楼层：1-3；

电梯编号：03；台数：1；电梯类型：杂物电梯；功能：杂物电梯；

载重量：200kg；速度：0.4m/s；层站：3/3 基站：1F；服务楼层：1-3；

甲方名称：通辽市退役军人事务局（章）

乙方名称：浙江速捷电梯有限公司（章）

2026 年 10月 21 日

2、乙方出具的报价单（函）

二、合同包2（合同包二电梯）

1.1、中标（成交）供应商：浙江速捷电梯有限公司

1.2、中标（成交）总价：260,918.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	A02051227电梯	小机房乘客电梯（01、02号）	速度（m/s）：1.0；载重（kg）1000；层/站/门：3/3/3；型号：SJ-Victor	速捷	浙江速捷电梯有限公司	嘉兴市	116,500.00	2.00	台	233,000.00
2-2	A02051227电梯	杂物电梯（餐梯，03号）	速度（m/s）：0.4；载重（kg）200；层/站/门：3/3/3；型号：SJ-ZW	速捷	浙江速捷电梯有限公司	嘉兴市	27,918.00	1.00	台	27,918.00

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

通辽市退役军人事务局通辽市光荣院设施设备购置项目中标（成交）结果公告

发布时间：2026-10-10

一、项目编号：TLSZC-G-H-260074

二、项目名称：通辽市光荣院设施设备购置项目

三、采购结果

合同包1(合同包一智慧设备)：

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
辽源德玛仕智能设备有限公司	辽宁省辽阳市和平区前五经纬72号一楼	综合评分法	是	451,[illegible].00元	[illegible]

合同包2(合同包二电梯)：

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
浙江迅捷电梯有限公司	浙江省温州市经济技术开发区开园路1222号9幢301室	综合评分法	是	[illegible].00元	92.00

合同包2(合同包二电梯)：

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
通辽恒瑞商贸有限公司	内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河街双庙子村01-29号商铺	综合评分法	是	634,000.40元	89.90

合同包3(合同包二电梯)：

成交供应商（浙江迅捷电梯有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
2-1	A020501027 电梯	小机房乘客电梯（01、02号）	迅捷	速度(m/s)：1.0；载重(kg)1000；层/站/门：3/3/3；型号：SJ-Victor	2.00(台)	116,700.0000	233,400.0000
2-2	A020501027 电梯	杂物电梯（杂物、03号）	迅捷	速度(m/s)：0.5；载重(kg)200；层/站/门：3/3/3；型号：SJ-ZW	1.00(台)	37,818.0000	37,818.0000

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

[illegible]（采购人代表），[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：无

代理服务费金额：

合同包1(合同包一智慧设备)：0万元，收取对象：无。

合同包2(合同包二电梯)：0万元，收取对象：无。

合同包3(合同包一生活护理设备、文体娱乐设备)：0万元，收取对象：无。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：通辽[illegible]退役军人事务局

地址：通辽市[illegible]行政中心4号楼三楼

联系方式：15144735825

2.采购代理机构信息

名称：通辽市公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号（军方小区北门对面）

联系方式：0475-5910085

3.项目联系方式

项目联系人：[illegible]

电话：0475-5910085

通辽市公共资源交易中心

2026年10月10日

中标通知书

项目编号：TLSZC-G-H-260074

浙江地捷电梯有限公司：

通江县通达实业集团于2026年10月09日就通江县政府采购项目（项目编号：TLSZC-G-H-260074）项目公开招标采购，现确定贵单位为该项目中标供应商，请按照招标文件和响应文件的规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包1电梯
中标金额(元)	340,918.00
合计金额(大写)：贰拾陆万零伍佰捌拾元整	

文件编号： R-2502-35A
版 本 号：A/01
修改日期：2025-2-20

速捷电梯
SURAPID

规格参数表

买方单位：	通辽市退役军人事务局	合同编号：	ZJSJE2026104885
项目名称：	通辽市光荣院设施设备购置项目	合同性质：	常规
合格证用户名称：	通辽市退役军人事务局	梯　　号：	01

一，规格参数：

梯型	SJ-Victor	类别	III-2024
载重	1000 kg	速度	1.0 m/s
层/站/门	3/3/3	服务楼层	1~3
机房类型	小机房	台量	1
井道净宽深	2500 X 2800 mm	支架间距	2000 mm
顶层高度	4350 mm	底坑深度	1800 mm
提升高度	7800 mm	井道内牛腿	无
左门垛	见土建图 mm	右门垛	见土建图 mm
轿厢净宽深	1600 X 1500 mm	轿厢净高	2500 mm
布置形势	并联	基站层	1

二，轿厢装潢：　传承2024　　注：左右指站在轿内面对轿门

左侧壁	短丝发纹不锈钢		
右侧壁	短丝发纹不锈钢		
后壁	发纹不锈钢+中间镜面不锈钢（900mm）		
前壁	短丝发纹不锈钢		
吊顶型号	XTQ04-254D（短丝发纹不锈钢+LED筒灯+亚克力）		
吊顶材质	默认标准材质		
地坪	XTQ07-68-PVC		
扶手	无扶手	扶手位置	无

三，门系统：　　注：轿壁及门板喷粉颜色（如果有喷粉时）：　火山灰(桔纹)

开门方式	中分	开门尺寸	900 X 2100 mm
单/双通轿厢	单通	门保护	光幕
前门	1,2,3	后门	
轿门材质	短丝发纹不锈钢	大门套	无
基站层厅门材质	短丝发纹不锈钢	其余层厅门材质	短丝发纹不锈钢
基站层小门套材质	短丝发纹不锈钢	其余层小门套材质	短丝发纹不锈钢

速捷电梯
SURAPID

买方单位：通辽市退役军人事务局　合同编号：ZJSJE2026104885
项目名称：通辽市光荣院设施设备购置项目　合同性质：常规
合格证用户名称：通辽市退役军人事务局　梯　　号：01

四，人机界面：

操作箱型号	XCP2-F	召唤盒型号	XHB12-A
操作箱面板	304发纹不锈钢	召唤盒面板	发纹不锈钢
操作箱显示器	10.4寸TFT多媒体	召唤盒显示器	4.3LED
操作箱按钮	BS34R(B)	召唤盒按钮	XBS34H
显示器界面	零空间	召唤盒布置形式	并联分体
残疾人操作箱	无	按钮发光颜色	白光

五，选配功能：

停电应急疏散ARD	无	轿内读卡器	无
视频电缆	数字型	IC卡数量	0
语音报站	无	写卡器	无
BA接口	无	厅外读卡器	无
物联网关	无	厅外到站灯	无
自动再平层	按标准	电梯空调	无
消防员服务	有	对重安全钳	无

六，楼层层高：

楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高
1~2	3900	3	4350				

七，值班室对讲系统：

标准不共用　　共用主机梯号：

备注：1. 标配分线制对讲机，机房与值班室间需敷设4芯电缆；总线制需非标，预留监控室至机房控制柜、机房控制柜至机房控制柜之间的5芯通讯电缆；相关线缆甲方自理；

2. 共用值班室时，排产前由销售人员确认值班室数量以及对应的电梯台量，机房与值班室间电缆线由甲方自理；

文件编号： R-2502-35A
版 本 号：A/01
修改日期：2025-2-20

速捷电梯
SURAPID

买方单位：	通辽市退役军人事务局	合同编号：	ZJSJE2026104885
项目名称：	通辽市光荣院设施设备购置项目	合同性质：	常规
合格证用户名称：	通辽市退役军人事务局	梯　　号：	01

八，电梯包装要求：　国内标准

九，其他：　井道部件颜色　深幕灰

附加说明：光电平层

甲方法定代表人或
委托代表人签章：

日

乙方法定代表人或
委托代表人签章：

2026 年 10 月 21 日

文件编号： R-2502-35A
版 本 号：A/01
修改日期：2025-2-20

速捷电梯
SURAPID

规格参数表

买方单位：	通辽市退役军人事务局	合同编号：	ZJSJE2026104886
项目名称：	通辽市光荣院设施设备购置项目	合同性质：	常规
合格证用户名称：	通辽市退役军人事务局	梯　　号：	02

一，规格参数：

梯型	SJ-Victor	类别	III-2024
载重	1000 kg	速度	1.0 m/s
层/站/门	3/3/3	服务楼层	1~3
机房类型	小机房	台量	1
井道净宽深	2500 X 2800 mm	支架间距	2000 mm
顶层高度	4350 mm	底坑深度	1800 mm
提升高度	7800 mm	井道内牛腿	无
左门垛	见土建图 mm	右门垛	见土建图 mm
轿厢净宽深	1600 X 1500 mm	轿厢净高	2500 mm
布置形势	并联	基站层	1

二，轿厢装潢：　传承2024　　注：左右指站在轿内面对轿门

左侧壁	短丝发纹不锈钢		
右侧壁	短丝发纹不锈钢		
后壁	发纹不锈钢+中间镜面不锈钢（900mm）		
前壁	短丝发纹不锈钢		
吊顶型号	XTQ04-254D（短丝发纹不锈钢+LED筒灯+亚克力）		
吊顶材质	默认标准材质		
地坪	XTQ07-68-PVC		
扶手	无扶手	扶手位置	无

三，门系统：　注：轿壁及门板喷粉颜色（如果有喷粉时）：　火山灰(桔纹)

开门方式	中分	开门尺寸	900 X 2100 mm
单/双通轿厢	单通	门保护	光幕
前门	1,2,3	后门	
轿门材质	短丝发纹不锈钢	大门套	无
基站层厅门材质	短丝发纹不锈钢	其余层厅门材质	短丝发纹不锈钢
基站层小门套材质	短丝发纹不锈钢	其余层小门套材质	短丝发纹不锈钢

文件编号： R-2502-35A
版 本 号：A/01
修改日期：2025-2-20

速捷电梯
SURAPID

买方单位：	通辽市退役军人事务局	合同编号：	ZJSJE2026104886
项目名称：	通辽市光荣院设施设备购置项目	合同性质：	常规
合格证用户名称：	通辽市退役军人事务局	梯　　号：	02

四，人机界面：

操作箱型号	XCP2-F	召唤盒型号	XHB12-A
操作箱面板	304发纹不锈钢	召唤盒面板	发纹不锈钢
操作箱显示器	10.4寸TFT多媒体	召唤盒显示器	4.3LED
操作箱按钮	BS34R(B)	召唤盒按钮	XBS34H
显示器界面	零空间	召唤盒布置形式	并联分体
残疾人操作箱	无	按钮发光颜色	白光

五，选配功能：

停电应急疏散ARD	无	轿内读卡器	无
视频电缆	数字型	IC卡数量	0
语音报站	无	写卡器	无
BA接口	无	厅外读卡器	无
物联网关	无	厅外到站灯	无
自动再平层	按标准	电梯空调	无
消防员服务	有	对重安全钳	无

六，楼层层高：

楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高	楼层号	层高
1~2	3900	3	4350				

七，值班室对讲系统：　标准不共用　　共用主机梯号：

备注：1. 标配分线制对讲机，机房与值班室间需敷设4芯电缆；总线制需非标，预留监控室至机房控制柜、机房控制柜至机房控制柜之间的5芯通讯电缆；相关线缆甲方自理；

2. 共用值班室时，排产前由销售人员确认值班室数量以及对应的电梯台量，机房与值班室间电缆线由甲方自理；

速捷电梯
SURAPID

买方单位：	通辽市退役军人事务局	合同编号：	ZJSJE2026104886
项目名称：	通辽市光荣院设施设备购置项目	合同性质：	常规
合格证用户名称：	通辽市退役军人事务局	梯　　号：	02

八，电梯包装要求： 国内标准

九，其他： 井道部件颜色 深幕灰

附加说明： 光电平层

甲方法定代表人或
委托代表人签章：

年 月 日

乙方法定代表人或
委托代表人签章：

2026 年 2 月 2 日

速捷电梯
SURAPID

文件编号：R-31702-06A
版本时间：2021/05/24
版 本 号：A/1

SJ-ZW 杂物电梯规格参数表

买方单位：通辽市退役军人事务局　合同编号：ZJSJE2026104887

项目名称：通辽市光荣院设施设备购置项目　合同性质：☑常规 □交货期非常规 □技术非常规

合格证用户名称：通辽市退役军人事务局

一.基本参数:

电梯型号：□SJ-ZW(100kg) ☑SJ-ZW(200kg) □SJ-ZW(300kg)

载　　重：200 kg　速　　度：0.4 m/s　数　　量：1 台

层/站/门 :层 3 站 3 门 3　服务层楼：1~3　基　　站：第 1 层

操作模式：单台控制　拖动系统：异步电机直接启动

曳引机位置：上 置　控制系统：微机控制技术

井道墙结构：□钢筋混凝土 □实心承重砖墙+圈梁 圈梁_____mm /档 墙厚：_____

□砖　墙 ☑钢结构井道，导轨支架 1500 mm /档

提升高度：7800 mm　顶层高度(净空)：3300 mm　底坑深度：0 mm

井道净尺寸：(宽) 1450 mm × (深) 1400 mm　机房高度：/ mm(如有)

轿厢 尺寸：(净宽) 800 mm × (净深) 800 mm × (净高) 800 mm

门洞 尺寸 ：(宽) 900 mm × (高) 1000 mm　地 下 室：无

净开门尺寸：(宽) 900 mm × (高) 800 mm　开门方式：上下手动直分门

二.装潢设计:

轿厢装潢：☑标准 304 发纹不锈钢 (含轿厢内前壁、侧壁、后壁、轿门、轿厢底板)

层　　门：☑标准 304 发纹不锈钢 上下手动直分门

小 门 套：☑标准 304 发纹不锈钢

召 唤 盒：☑标准 304 发纹不锈钢 各层侯梯厅门旁均设有电子数码层楼显示器及微动按钮配的一体化呼梯装置

三. 楼层层高 [单位：毫米 (mm)]:

楼层号	层　高	楼层号	层　高	楼层号	层　高
1	3900				
2	3900				
3	3300				

注：必须确保本表得出的提升高度与前页中提供的提升高度相符。

速动未来 捷行天下

四．电源需求： 动力电源：AC 380V±7%　50Hz，　3 相 5 线制，零线和地线始终分开

照明电源：AC 220V±5%　50Hz　　单相

五．包装要求： ☑速捷标准包装（免熏蒸国内滑木胶合板包装箱）　　☐　出口滑木胶合板包装箱

☐熏蒸滑木胶合板包装箱　　☐　免熏蒸箱（钢边箱）

附加说明： _____

注：1、需选项中，请在该项前的"☐"内划"√"，不得漏选，也不得随意更改参数表格式，否则后果由填写人自负。

2、不同规格型号需分开填写，数字务必使用阿拉伯数字填写。、

3、请用户和销售员认真填写本规格表（对已建好的土建，请填写准确的数据），经双方确认后，将作为安排生产的依据。

甲方法定代表人或
委托代表人签章

_____年____月____日

乙方法定代表人或
委托代表人签章

2026 年 10 月 24 日