

校园文化建设项目装修部分政府采购工程合同

项目编号：BTZCXT-C-G-260006

采购计划备案号：包政采计划[2026]稀土 00634

甲方（采购人）：北京师范大学包头附属学校

地址：包头市秋实路 57 号

联系人：王亮

联系电话：13848733990



乙方（承包人）：内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91150691099378221A

地址：鄂尔多斯市东胜区郝家圪卜路东滨河路西纺织街北 1 号楼

1 层 106

法定代表人：刘燕

项目负责人：苏雪

注册建造师证号：蒙 215111321758

安全生产考核合格证书号：蒙建安 B（2021）0010154

联系电话：18747779618

开户银行：中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯东环路支行

银行账号：1505 0110 0899 0000 0388



依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规；本项目由包头市公共资源交易中心组织竞争性磋商采购（项目编号：BTZCXT-C-G-260006），包头市公共资源交易中心于 2026 年 09 月 21 日向乙方出具中标通知书，确定乙方为本项目成交供应商，中标金额：人民币 1,165,158.00 元（大写：壹佰壹拾陆万伍仟壹佰伍拾捌元整）。

本合同由中标（成交）通知书、磋商文件、乙方响应文件及本合同书共同构成合同文件。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目装修部分工程施工事

宜订立本合同，共同遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目装修部分

1.2 工程地点：北京师范大学包头附属学校校园内

1.3 工程内容：按照磋商文件第三章采购内容与技术要求、工程量清单、图纸及乙方响应文件实施全部装修施工，包含拆除、修缮、装饰、材料采购运输、样品/样板确认、安装、调试、成品保护、垃圾清运外运、安全文明施工、竣工清理、保修等全部工作内容；暂列金额维修项目，乙方须事先提交维修内容、方案、预算，经甲方确认后方可实施。

1.4 承包方式：总价承包，包工、包料、包安全、包质量、包工期、包验收、包保修。报价包含完成本项目全部工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、保险、垃圾外运、检测检验、成品保护、二次搬运、机械进出场安拆费等全部费用。除甲方书面确认的工程变更签证外，合同总价不作调整。乙方漏项、少算费用均视为已包含在合同总价之内。

1.5 本项目为专门面向小微企业采购项目，乙方承诺本工程由小微企业承建，提供真实有效的《中小企业声明函》；如为监狱企业、残疾人福利性单位则提供对应证明文件。若存在材料虚假，甲方有权解除合同并追究乙方全部违约责任。

第二条 合同价款

2.1 合同（中标）总价：人民币 1,165,158.00 元（大写：壹佰壹拾陆万伍仟壹佰伍拾捌元整）；本项目最高限价：1239530.00 元。

2.2 本工程为总价合同，最终结算价款以财政/甲方审计审定结果为准。因甲方原因发生工程变更、签证，须经甲方书面签字盖章确认方可调整价款；乙方自行变更施工内容不予计价。

2.3 乙方每次申请付款前，须向甲方开具合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担逾期付款违约责任。

2.4 乙方知晓内蒙古自治区政府采购云平台提供政采贷(合同融资)、电子保函金融服务;乙方如需办理政采贷融资,按政府采购云平台业务规则执行;甲方不承担融资相关任何担保、还款责任。

第三条 工期

3.1 总工期:合同签订生效后 30 日历天内全部完工,完成现场清理,具备竣工验收条件。

3.2 开工日期:以甲方签发开工通知为准;乙方开工当日全部施工、管理人员进场驻场;项目经理及其他管理人员须驻场签到。

3.3 因乙方原因造成工期延误,每逾期一日,乙方按合同总价款 0.5%向甲方支付违约金;逾期超过 10 日历天,甲方有权单方解除合同,乙方承担由此造成全部损失。

3.4 因甲方原因或不可抗力造成工期延误,工期相应顺延;乙方应在事件发生后 3 日内提交工期顺延书面申请及证明材料,经甲方书面确认后方可生效,否则工期不予顺延。

第四条 材料、设备与样板管理

4.1 本工程全部建筑材料、设备必须采用国标合格产品,满足国家、地方现行工程建设强制性标准、消防安全要求,落实财库〔2022〕35 号绿色建材政策,主要材料、辅材需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。

4.2 中标结果公示期满后,乙方须在 5 日内提供本工程主要材料的样品或样板,经甲方确认后方可订货采购。

4.3 所有进场材料必须具备产品合格证、性能检测报告;属强制认证的必须提供强制认证证书。主要材料选择、进场须报甲方查验确认后方可投入使用;甲方有权对材料厂家、质量进行监督抽查,不合格材料严禁进场使用。

4.4 若乙方使用材料品牌、规格、质量与磋商文件、响应文件、确认的样品/样板不符,甲方有权拒绝验收,乙方必须无条件无偿返工、更换,承担全部经济损失与工期损失。

4.5 严禁使用不合格、假冒伪劣材料;甲方有权随机抽样送检,

检测不合格，全部检测费用、返工损失由乙方承担。

第五条 施工要求、安全文明施工

5.1 乙方应完整熟悉图纸、工程量清单、磋商文件，有疑问应当在施工前向甲方书面提出；未提出造成返工、工期延误，全部责任由乙方承担。

5.2 关键工序完工，必须报甲方（或监理单位）检查验收合格后，方可开展下一道工序；未经甲方验收擅自进入下道工序，视为无效施工，甲方有权要求返工，损失由乙方承担。

5.3 施工全过程落实安全文明施工，垃圾每日清理；工程完工后全部施工现场清扫干净，建筑垃圾全部外运出场。

5.4 施工现场严禁乙方人员吸烟、违规使用明火，严格落实校园安全管理制度；乙方全面承担施工现场安全生产主体责任，负责施工人员安全教育，配备安全防护措施。施工期间发生人身伤害、财产损失、安全事故，全部赔偿责任由乙方承担。

5.5 隐蔽工程完成后，乙方须及时通知甲方到场检查验收，留存影像、验收记录，未经验收不得隐蔽覆盖。

5.6 施工不得随意剔凿结构、随意开孔，预留孔洞、预埋件严格按图纸执行。

5.7 乙方不得转包、违法分包本工程；一经发现转包、违法分包，甲方有权立即解除合同，乙方支付合同总价 10% 违约金，并承担全部损失。乙方不得将本项目主体工程分包。

5.8 乙方严格按照经甲方确认的节点工序进行施工，服从甲方现场管理。

第六条 付款方式

本项目不缴纳履约保证金。全部付款以财政资金到位为前提，不计利息；每笔付款达到付款条件起 30 个日历天内支付。

1. 第一期（合同签订支付）：合同签订生效，乙方进场开展施工，达到付款条件，甲方向乙方支付合同总金额 30%。

2. 第二期（审计前支付）：工程完工、完成初步验收，提交完

整竣工资料，达到付款条件，支付合同总金额 40%。

3. 第三期（审计后支付）：完成项目结算审计，依据审计报告，达到付款条件，支付至审定结算总价款的 97%。

4. 第四期（质保期满支付）：工程竣工验收合格满 1 年，质保期内无遗留质量问题，达到付款条件，支付剩余结算总价款 3%。

说明：如审计审定结算价款与合同总价不一致，第一、二期按合同金额比例先行支付，第三期审计后多退少补。

第七条 工程验收

7.1 工程完工，乙方提交竣工验收申请、全套竣工资料（竣工图纸、材料合格证、检测报告、样品确认记录、影像资料、工程量签证等），甲方组织履约验收小组开展竣工验收。

7.2 验收标准：符合国家、自治区现行工程施工质量验收合格标准，符合磋商文件全部技术、商务要求，符合财库〔2022〕35 号绿色建材政府采购相关标准。

7.3 验收不合格，乙方须按照甲方提出的整改意见限期无偿整改，直至验收合格；整改期间发生全部费用、工期延误损失由乙方承担。

7.4 验收合格签署《政府采购工程履约验收书》，验收合格日期即为质量保修期起算日期。

第八条 质量保修

8.1 质量保修期：整体工程保修期 1 年，其余维修按国家及自治区现行规定执行，自竣工验收合格之日起算。

8.2 保修期内，经界定属于乙方施工、材料原因产生质量缺陷，乙方必须免费维修、更换，并承担由此产生的一切赔偿。

8.3 甲方发出保修通知，乙方应当接到保修通知之日起 1 周内派人保修；紧急故障应即刻到场抢修。乙方逾期不到场，甲方可委托第三方维修，产生全部费用从应付乙方尾款中直接扣除，不足部分甲方有权继续追偿。

8.4 因甲方人为损坏、第三方破坏、不可抗力造成损坏，不属于乙方保修范围，乙方可提供维修服务，收取合理成本费用。

第九条 双方权利与义务

9.1 甲方权利义务

(1) 向乙方提供项目现有图纸、基础资料；不免除乙方现场复核、踏勘测量义务。

(2) 指派现场代表，对工程质量、安全、进度进行监督，对进场材料、工序、样板进行检查验收。

(3) 按照合同约定组织工程竣工验收，按合同约定办理付款。

(4) 协调校内现场施工相关校园管理事项。

(5) 有权对乙方不规范施工、材料不合格、安全隐患下达整改通知，乙方须立即落实。

9.2 乙方权利义务

(1) 严格按照磋商文件、响应文件、图纸、国家规范组织施工，确保质量、安全、工期。

(2) 项目负责人必须为本合同列明注册建造师，未经甲方书面许可不得更换；项目负责人不得同时兼任其他在建工程项目建设工程的项目负责人。乙方须向甲方提交加盖公章的项目负责人无在建项目承诺书，作为合同附件；如项目负责人实际存在在建项目，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，乙方承担合同总价 10%违约金并赔偿甲方全部损失。项目经理及其他管理人员须驻场签到。

(3) 服从甲方校园安全管理，做好学生安全隔离防护，降低施工对学校教学秩序的干扰。

(4) 完整保管全部施工资料，竣工后向甲方移交完整竣工资料若干套。

(5) 及时办理施工过程各项报验，配合甲方审计、财政核查工作，及时报送结算资料。

(6) 施工全部人员劳动关系、工资发放、工伤保险由乙方负责；不得拖欠农民工工资。如出现拖欠工资投诉、信访，乙方必须及时处置；如因乙方拖欠工资给甲方造成信访、诉讼、行政处罚等损失，全部由乙方承担，甲方有权直接从应付工程款中代为垫付，垫付金额从

合同价款中直接扣除。

第十条 变更与签证

10.1 确需工程变更，乙方须提交变更方案、预算，经甲方书面签字盖章确认后方可实施；口头变更无效。

10.2 未经甲方书面确认，乙方自行增加、变更施工内容，不予计量、不予支付价款。

10.3 政府采购追加变更金额执行《政府采购法》第 49 条，补充合同追加金额不得超过原合同金额 10%。

第十一条 违约责任

11.1 甲方逾期支付工程款，在财政资金到位前提下，逾期按同期全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算违约金。因财政资金未到位造成付款延后，甲方不承担违约责任。

11.2 乙方出现材料不合格、质量不达标、未按确认样板施工，除无偿返工外，还应当向甲方支付该部分工程价款 10%的违约金；造成甲方财产损失的另行赔偿。

11.3 乙方提供虚假资质、业绩、中小企业声明、无在建承诺等材料，甲方有权直接解除合同，乙方支付合同总价 15%违约金，并上报政府采购监管部门。

11.4 乙方转包、违法分包，甲方可单方解除合同，乙方支付合同总价款 10%违约金。

11.5 乙方未履行保修义务，甲方委托第三方维修发生的全部费用由乙方承担，甲方有权直接从尾款扣除，不足部分继续追偿。

11.6 一方违约，违约金不足以弥补守约方实际损失，违约方还应当赔偿差额损失。

11.7 任何一方其他违约行为，给对方造成损失的，应当赔偿全部实际损失。违约方应当承担守约方全部维权费用，包括但不限于案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费等全部实现债权的合理开支。

第十二条 知识产权与保密

12.1 乙方保证施工过程、所用材料设备不存在侵犯第三方知识产权，发生侵权纠纷全部责任由乙方承担，赔偿甲方全部损失。

12.2 乙方对本项目学校相关资料、现场信息承担保密义务，不得外泄。

第十三条 不可抗力

13.1 不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况；发生不可抗力，遭遇方应当及时通知对方，并7日内提供权威证明。

13.2 因不可抗力造成部分或全部不能履行合同，双方根据影响程度协商部分免除责任、顺延工期；不可抗力结束后应尽快恢复履行。

第十四条 争议解决

本合同履行发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均向甲方所在地（北京师范大学包头附属学校）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 其他约定

15.1 合同文件组成（互为解释，如有冲突，优先级：本合同协议书>中标（成交）通知书>磋商文件>乙方响应文件>图纸、工程量清单）。

15.2 本项目中标通知书、磋商文件、乙方全部响应文件、成交通知书、履约验收书、工程量清单、变更签证、中小企业声明函、项目负责人无在建承诺、材料样品/样板确认记录，均为本合同不可分割附件，与本合同正文具备同等法律效力。

15.3 本项目不接受联合体，合同不适用联合体相关履约条款。

15.4 甲方自本合同签订后2个工作日内在内蒙古自治区政府采购网进行合同公告；7个工作日内向同级财政部门报送合同副本备案，乙方应当配合提供相关资料。

15.5 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议不得违背政府采购文件实质性内容。

15.6 廉洁约定：乙方承诺，不得向甲方工作人员进行任何形式的利益输送、回扣、礼品礼金；一旦发生，甲方有权单方解除合同，

乙方承担合同总金额 10%违约金，并承担全部法律责任。

15.7 本合同一式肆份：甲方执贰份，乙方执壹份，采购代理机构/财政备案壹份；自甲乙双方法定代表人或授权代表签字加盖公章之日起生效。

(以下无正文)

甲方（采购人）：北京师范大学包头附属学校（公章）

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：2026 年 9 月 28 日

乙方（成交供应商）：内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司（公章）

法定代表人/授权代表签字：_____

日期：2026 年 9 月 28 日

附件清单（合同附件，一并盖章）

附件 1：中标（成交）通知书原件扫描件（BTZCXT-C-G-260006）

附件 2：已标价工程量清单

附件 3：乙方《中小企业声明函》

附件 4：项目负责人无在建项目承诺书

附件 5：乙方响应文件技术商务部分摘要

附件 6：磋商文件第三章采购内容与技术要求摘录

附件 7：廉洁承诺书

附件 1：中标（成交）通知书原件扫描件（BTZCXT-C-G-260006）

中 标 通 知 书

项目编号：BTZCXT-C-G-260006



内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司：

北京师范大学包头附属学校于2026年09月20日就校园文化建设项目维修部分（项目编号：BTZCXT-C-G-260006）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	1,165,158.00
合计金额(大写):壹佰壹拾陆万伍仟壹佰伍拾捌元整	



附件 2：已标价工程量清单

工程名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

标段名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）：1165158
（大写）：壹佰壹拾陆万伍仟壹佰伍拾捌元整

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：北京师范大学包头附属学校 标段：北京师范大学包头附属学校校
校园文化建设项目 园文化建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	750711.85
1.1	北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目	750711.85
1.1.1	小学部教学楼	246425.4
1.1.2	小学部食堂	30888.72
1.1.3	小学部艺术中心	362203.54
1.1.4	中学部图书楼	109639.32
1.1.5	校园文化雕塑及遮阳棚底座	1294.82
1.1.6	校园文化-土方	260.05
1.1.7	暂列金	
2	措施项目	271569.88
2.1	其中：安全生产措施项目	16390.63
3	其他项目	46670.55
3.1	其中：暂列金额	46376.35
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	294.2
4	增值税	96205.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目		标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目	第 2 页 共 2 页
合计			1165158



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

第13页 共132页

工程名称：小学部教学楼

标段名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）：378,826.50

（大写）：叁拾柒万捌仟捌佰贰拾陆元伍角

投 标 人：



（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小学部教学楼

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		局部开裂修补					5583.80
1	011201001001	墙面层拆除	1. 铲除原墙面起皮、开裂腻子	m2	199.47	4.08	813.84
2	011403001003	抹灰面油漆	1. 铲除原顶面起皮、开裂腻子	m2	211.72	4.08	863.82
3	011404001002	修补起皮开裂面	1. 耐水腻子一遍	m2	411.19	9.24	3799.40
4	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾	m3	0.82	98.20	80.52
5	010103002002	余方弃置	1. 装载机装自卸汽车外运，运距20km	m3	0.82	31.98	26.22
		墙面粉刷					240841.60
		拆除工程					12744.21
6	011405001001	墙纸裱糊	1. 拆除原有泡沫贴纸墙裙	m2	1500.72	3.40	5102.45
7	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 拆除原有文化展板	m2	834.72	8.79	7337.19
8	010103002003	余方弃置	1. 楼层运出垃圾	m3	2.34	98.19	229.76
9	010103002004	余方弃置	1. 装载机装自卸汽车外运，运距20km	m3	2.34	31.97	74.81
		新做工程					100771.99
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 墙体基层清理 2. 3mm厚耐水腻子分二遍找平 3. 涂饰环保内墙底漆 4. 涂饰内墙乳胶漆 5. 粉刷时需成品保护	m2	3989.39	25.26	100771.99
		顶棚粉刷					127325.40
11	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 板底基层清理 2. 3mm厚耐水腻子分二遍刮平 3. 涂饰环保底漆 4. 涂饰乳胶漆 5. 粉刷时需成品保护	m2	4234.3	30.07	127325.40
本页小计							246425.4
合 计							246425.40

暂列金额明细表

标段：北京师范大学
包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：小学部教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

3, 培养时应按日约定培养方案与 确定金额

第19页 共132页

专业工程暂估价明细表

标段：北京师范大学包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：小学部教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：小学部教学楼

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小学部教学楼

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:小学部教学楼

专业:第一册 结构工程

第1页 共2页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011201001001	墙面层拆除	m2	199.47	4.08	813.84	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	199.47	4.08	813.44	3.34			0.40	0.33
2	011403001003	抹灰面油漆	m2	211.72	4.08	863.82	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	211.72	4.08	863.39	3.34			0.40	0.33
3	011404001002	修补起皮开裂面	m2	411.19	9.24	3799.4	7.1	0.58		0.85	0.71
	2-6-242 R*1.39	刮腻子 每增减一遍 人工*1.39	m2	411.19	9.24	3801.37	7.10	0.58		0.85	0.71
4	010103002001	余方弃置	m3	0.82	98.2	80.52	61.09		23.66	7.33	6.11
	1-1-95	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3	0.82	98.19	80.52	61.09		23.66	7.33	6.11
5	010103002002	余方弃置	m3	0.82	31.98	26.22	1.23		30.46	0.15	0.12
	1-1-97	装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内	m3	0.82	4.22	3.46	0.83		3.21	0.10	0.08
	1-1-101 换	自卸汽车运工程废料 1km以内 实际运距(km):20	m3	0.82	27.75	22.76	0.40		27.26	0.05	0.04
6	011405001001	墙纸裱糊	m2	1500.72	3.4	5102.45	2.79			0.33	0.28
	2-1-41	拆除工程 撕墙纸	m2	1500.72	3.40	5108.45	2.79			0.34	0.28
7	011205001001	墙、柱面装饰板	m2	834.72	8.79	7337.19	7.2			0.86	0.72
	2-1-30	拆除工程 墙柱面 隔断板	m2	834.72	8.79	7334.68	7.20			0.86	0.72
8	010103002003	余方弃置	m3	2.34	第25页 共132页	229.76	61.09		23.66	7.33	6.11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:小学部教学楼

专业:第一册 结构工程

第2页 共2页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-1-95	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3	2.34	98.19	229.76	61.09		23.66	7.33	6.11
9	010103002004	余方弃置	m3	2.34	31.97	74.81	1.24		30.47	0.15	0.12
	1-1-97	装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内	m3	2.34	4.22	9.88	0.83		3.21	0.10	0.08
	1-1-101 换	自卸汽车运工程 废料 1km以内 实际运距(km):20	m3	2.34	27.75	64.94	0.40		27.26	0.05	0.04
10	011404001001	墙面喷刷涂料	m2	3989.39	25.26	100771.99	14.51	6.00		2.64	2.11
	借14-199 R*1.1	乳胶漆 室内 墙面二遍 人工*1.1	m2	3989.39	25.26	100762.42	14.51	6.00		2.64	2.11
11	011404002001	天棚喷刷涂料	m2	4234.3	30.07	127325.4	18.14	6.00		3.3	2.64
	借14-200 R*1.1	乳胶漆 室内 天棚面二遍 人工*1.1	m2	4234.3	30.07	127338.10	18.14	6.00		3.30	2.64
	合计										

工程名称：小学部食堂

标段名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）：36,892.45

（大写）：叁万陆仟捌佰玖拾贰元肆角伍分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

暂列金额明细表

标段：北京师范大学
包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：小学部食堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

9, 结算时应按日约定计算并支付与 确定金额。

第35页 共132页

专业工程暂估价明细表

标段：北京师范大学包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：小学部食堂

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：小学部食堂

标段：北京师范大学包头附属学
校校园文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：小学部食堂

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小学部食堂

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:小学部食堂

专业:第一册 结构工程

第1页 共2页

序号号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011404001001	墙面喷刷涂料	m2	285.51	25.26	7211.98	14.51	6.00		2.64	2.11
	借14-199 R*1.1	乳胶漆 室内 墙面二遍 人工*1.1	m2	285.51	25.26	7211.30	14.51	6.00		2.64	2.11
2	011404002001	天棚喷刷涂料	m2	694.8	30.07	20892.64	18.14	6.00		3.3	2.64
	借14-200 R*1.1	乳胶漆 室内 天棚面二遍 人工*1.1	m2	694.8	30.07	20894.72	18.14	6.00		3.30	2.64
3	011302001001	平面吊顶天棚	m2	29.2	10.08	294.34	8.26			0.99	0.83
	2-1-37	拆除工程 天棚金属龙骨 石膏面	m2	29.2	10.08	294.28	8.26			0.99	0.83
4	011201001001	墙面层拆除	m2	14.28	4.08	58.26	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	14.28	4.08	58.23	3.34			0.40	0.33
5	011302001002	平面吊顶天棚	m2	29.2	80.15	2340.38	34.58	36.66	0.2	4.78	3.92
	借13-106 R*1.1	平面、跌级天棚石膏板天棚面层安在T型铝合金龙骨上 人工*1.1	m2	29.2	33.95	991.35	10.26	20.34		1.86	1.49
	2-5-35	平面、跌级天棚装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 600×600以上 平面	m2	29.2	46.20	1349.04	24.32	16.32	0.20	2.92	2.43
6	010103002001	余方弃置	m3	0.7	98.19	68.73	61.09		23.66	7.33	6.11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:小学部食堂

专业：第一册 结构工程

第2页 共2页

[illegible]

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:小学部食堂

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

单位工程人材机价差表

工程名称:小学部食堂

第1页 共1页

[illegible]

工程名称：小学部艺术中心

标段名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）：537,084.25
（大写）：伍拾叁万柒仟零捌拾肆元贰角伍分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

暂列金额明细表

标段：北京师范大学
包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：小学部艺术中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：北京师范大学包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：小学部艺术中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：小学部艺术中心

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：小学部艺术中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：小学部艺术中心

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:小学部艺术中心

专业:第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011201001001	墙面层拆除	m2	465.03	4.08	1897.32	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	465.03	4.08	1896.39	3.34			0.40	0.33
2	011403001001	抹灰面油漆	m2	198.57	4.08	810.17	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	198.57	4.08	809.77	3.34			0.40	0.33
3	011404001002	修补起皮开裂面	m2	663.6	8.68	5760.05	6.64	0.58		0.8	0.66
	2-6-242 R*1.3	刮腻子 每增减一遍 人工*1.3	m2	663.6	8.68	5762.84	6.64	0.58		0.80	0.66
4	010103002001	余方弃置	m3	1.33	98.19	130.59	61.09		23.66	7.33	6.11
	1-1-95	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3	1.33	98.19	130.59	61.09		23.66	7.33	6.11
5	010103002002	余方弃置	m3	1.33	31.98	42.53	1.24		30.46	0.14	0.12
	1-1-97	装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内	m3	1.33	4.22	5.62	0.83		3.21	0.10	0.08
	1-1-101 换	自卸汽车运工程废料 1km以内 实际运距(km):20	m3	1.33	27.75	36.91	0.40		27.26	0.05	0.04
6	011404001001	墙面喷刷涂料	m2	9269.35	25.26	234143.78	14.51	6.00		2.64	2.11
	借14-199 R*1.1	乳胶漆 室内 墙面二遍 人工*1.1	m2	9269.35	25.26	234121.53	14.51	6.00		2.64	2.11
7	011404002001	天棚喷刷涂料	m2	3971.37	30.07	119419.1	18.14	6.00		3.3	2.64
	借14-200 R*1.1	乳胶漆 室内 天棚面二遍 人工*1.1	m2	3971.37	30.07	119431.01	18.14	6.00		3.30	2.64
	合计					362203.54					

单位工程人材机价差表

工程名称:小学部艺术中心

第1页 共1页

[illegible]

工程名称： 中学部图书楼

标段名称： 北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）： 152,514.08
（大写）： 壹拾伍万贰仟伍佰壹拾肆元零捌分

投 标 人 ：



（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：

（签字或盖章）

编 制 人 ：

（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		局部开裂修补					2341.02
1	011201001001	墙面层拆除	1. 铲除原墙面起皮、开裂腻子	m2	197.16	4.08	804.41
2	011403001001	抹灰面油漆	1. 铲除原顶面起皮、开裂腻子	m2	12.79	4.08	52.18
3	011404001002	修补起皮开裂墙面	1. 腻子一遍	m2	209.95	6.81	1429.76
4	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾	m3	0.42	98.19	41.24
5	010103002002	余方弃置	1. 装载机装自卸汽车外运，运距20km	m3	0.42	31.98	13.43
		墙面粉刷					99607.00
6	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 墙体基层清理 2. 3mm厚耐水腻子分二遍找平 3. 涂饰环保内墙底漆 4. 涂饰内墙乳胶漆 5. 粉刷时需成品保护	m2	3943.27	25.26	99607.00
		顶棚粉刷					7691.30
7	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 板底基层清理 2. 3mm厚耐水腻子分二遍找平 3. 涂饰环保底漆 4. 涂饰乳胶漆 5. 粉刷时需成品保护	m2	255.78	30.07	7691.30
本页小计							109639.32
合 计							109639.32

材料暂估单价及调整表

工程名称：中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 中学部图书楼

专业: 第一册 结构工程

第1页 共2页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011201001001	墙面层拆除	m2	197.16	4.08	804.41	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	197.16	4.08	804.02	3.34			0.40	0.33
2	011403001001	抹灰面油漆	m2	12.79	4.08	52.18	3.34			0.4	0.33
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	12.79	4.08	52.16	3.34			0.40	0.33
3	011404001002	修补起皮开裂墙面	m2	209.95	6.81	1429.76	5.11	0.58		0.61	0.51
	2-6-242	刮腻子 每增减一遍	m2	209.95	6.81	1430.77	5.11	0.58		0.61	0.51
4	010103002001	余方弃置	m3	0.42	98.19	41.24	61.1		23.67	7.33	6.12
	1-1-95	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3	0.42	98.19	41.24	61.09		23.66	7.33	6.11
5	010103002002	余方弃置	m3	0.42	31.98	13.43	1.24		30.48	0.14	0.12
	1-1-97	装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内	m3	0.42	4.22	1.77	0.83		3.21	0.10	0.08
	1-1-101 换	自卸汽车运工程废料 1km以内 实际运距(km):20	m3	0.42	27.75	11.66	0.40		27.26	0.05	0.04
6	011404001001	墙面喷刷涂料	m2	3943.27	25.26	99607	14.51	6.00		2.64	2.11
	借14-199 R*1.1	乳胶漆 室内 墙面二遍 人工*1.1	m2	3943.27	25.26	99597.54	14.51	6.00		2.64	2.11
7	011404002001	天棚喷刷涂料	m2	255.78	30.07	7691.3	18.14	6.00		3.3	2.64
	借14-200 R*1.1	乳胶漆 室内 天棚面二遍 人工*1.1	m2	255.78	30.07	7692.07	18.14	6.00		3.30	2.64

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 中学部图书楼

专业: 第一册 结构工程

第2页 共2页

	合计					109639.32				
--	----	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--



措施项目清单综合单价分析表

工程名称:中学部图书楼

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
1	011601001001	脚手架		项	1	12464.73	9036.79	1407.94	4079.18	26988.65	26988.65
	借17-62	满堂脚手架 基本层 (3.6m-5.2m)		100m2	2.5578	892.03	307.87	149.00	291.94	1640.84	4196.94
	借17-52 *0.3	外脚手架 15m以内 双排 装饰脚手架 单价*0.3		100m2	39.4327	258.24	209.20	26.04	84.51	577.99	22791.71
本页小计											26988.65
合 计											26988.65

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

单位工程人材机价差表

工程名称:中学部图书楼

第1页 共1页

[illegible]

工程名称： 校园文化雕塑及遮阳棚底座

标段名称： 北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）： 3,509.75
（大写）： 叁仟伍佰零玖元柒角伍分

投 标 人 ：



（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化雕塑及遮阳棚底座

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：校园文化雕塑及遮阳棚底座

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

专业工程暂估价明细表

工程名称：校园文化雕塑及遮阳棚底座 标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：校园文化雕塑及遮阳棚底座 标段：北京师范大学包头附属学校
 校园文化建设项 目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1 ” “费率B”，并计算填写“金额 C_1 ”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_1 ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”， 并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 校园文化雕塑及遮阳棚底座

专业: 第一册 结构工程

第1页 共1页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	010103001001	平整场地	m2	4.32	2.86	12.36	2.45			0.22	0.18
	借1-121	人工场地平整	m2	4.32	2.86	12.34	2.45			0.22	0.18
2	010501001001	基础垫层	m3	0.43	106.53	45.81	0.56	98.60	7.3	0.05	0.05
	借1-136 换	机械回填砂砾 换为【碎石综合】	m3	0.43	106.54	45.81	0.55	98.60	7.30	0.05	0.04
3	010502001001	独立基础	m3	2.89	298.35	862.23	34.62	252.41		6.29	5.03
	借5-7 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	m3	2.89	298.35	862.24	34.62	252.41		6.29	5.04
4	010506001001	现浇混凝土基础	t	0.004	4205	16.82	807.5	3072.50	57.5	147.5	117.5
	借5-109	现浇构件 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤18mm	t	0.004	4204.07	16.82	809.48	3073.39	56.28	147.18	117.74
5	010103001002	平整场地	m2	7.84	2.86	22.42	2.45			0.22	0.18
	借1-121	人工场地平整	m2	7.84	2.86	22.39	2.45			0.22	0.18
6	010501001002	基础垫层	m3	0.78	106.54	83.1	0.55	98.59	7.29	0.05	0.04
	借1-136 换	机械回填砂砾 换为【碎石综合】	m3	0.78	106.54	83.10	0.55	98.60	7.30	0.05	0.04
7	010502004001	设备基础	m3	0.94	268.17	252.08	32.27	225.34		5.86	4.69
	借5-11 换	现浇混凝土 设备基础 换为【 预拌混凝土 C15】	m3	0.94	268.17	252.08	32.27	225.34		5.87	4.69
	合计					1294.82					

工程名称： 校园文化-土方

标段名称： 北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）： 5,780.75

（大写）： 伍仟柒佰捌拾元柒角伍分

投 标 人 ：



（盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园文化-土方

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：北京师范大学
包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：校园文化-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3. 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

第97页 共132页

专业工程暂估价明细表

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

工程名称：校园文化-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 校园文化-土方

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：校园文化-土方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:校园文化-土方

专业：建筑装饰工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:校园文化-土方

第1页 共1页

[illegible]

工程名称： 暂列金

标段名称： 北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

投标总价

投标总价（小写）： 50,550.22
（大写）： 伍万零伍佰伍拾元贰角贰分

投 标 人 ：



（盖章）

法定代表人
或其授权人 ：

（签字或盖章）

编 制 人 ：

（签字及盖章）

编 制 时 间 ：

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：北京师范大学包头附属学校校园文化建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

暂列金额明细表

标段：北京师范大学
包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。 第112页 共132页

专业工程暂估价明细表

标段：北京师范大学包头附属学校校
园文化建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金

标段：北京师范大学包头附属学校
校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:暂列金

专业：第一册 结构工程

第1页 共1页

[illegible]

附件 3：乙方《中小企业声明函》

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（非联合体）参加北京师范大学包头附属学校的校园文化建设项目装修部分采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 校园文化建设项目装修部分，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司，从业人员25人，营业收入为177.6万元，资产总额为597.8万元，属于微型企业（请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司

日期：2026年09月20日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3. 供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

附件 4：项目负责人无在建项目承诺书

《无在建工程项目承诺函》

致：北京师范大学包头附属学校、包头市公共资源交易中心

我方在此声明，我方拟派往 校园文化建设项目装修部分（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 苏雪（姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投 标 人（盖章）：内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人：刘花（签字或盖章）

2026年09月20日

附件 5：乙方响应文件技术商务部分摘要

技术偏离表

序 号	标 的 名 称	招 标 技 术 要 求		投 标 响 应 内 容	偏 离 程 度	备 注
一	校 园 文 化 建 设 项 目 装 修 部 分		招标内容具体详见采购人工程量清单和图纸（如有）及以下所述。总体要求：选用的建筑材料须符合国家验收标准。	招标内容具体详见采购人工程量清单和图纸（如有）及以下所述。总体要求：选用的建筑材料须符合国家验收标准。	满足	
二			2.1 本项目设有最高控制价1,239,530.00，超出控制价视为投标无效。	2.1 本项目设有最高控制价1,239,530.00，超出控制价视为投标无效。	满足	
			2.2 已标价的工程量清单作为报价的一部分需随响应文件一起上传，未上传视为投标无效	2.2 已标价的工程量清单作为报价的一部分需随响应文件一起上传，未上传视为投标无效	满足	
			2.3 最终报价（二次报价，开标当天系统中报价）如与首轮报价不一致，供应商须按照最终报价在中标结果公告发布后7个工作日内将二次报的总价和工程量清单报价相关资料加盖公章电子版发送至采购人。	2.3 最终报价（二次报价，开标当天系统中报价）如与首轮报价不一致，供应商须按照最终报价在中标结果公告发布后7个工作日内将二次报的总价和工程量清单报价相关资料加盖公章电子版发送至采购人。	满足	
三			3.1 供应商应全面审核具体招标内容，对相关内容不清楚或疑问，须在规定时间内向采购人提出。	3.1 供应商应全面审核具体招标内容，对相关内容不清楚或疑问，须在规定时间内向采购人提出。	满足	
			3.2 施工中所用建筑材料应有产品合格证，品种、规格、性能等须达到国家验收标准（如果有）。	3.2 施工中所用建筑材料应有产品合格证，材料品种、规格、性能等须达到国家验收标准（如果有）。	满足	
			3.3 施工单位所用材料和产品进入施工现场后，须经监理单位检验合格或采购人确认后方可使用。	3.3 施工单位所用材料和产品进入施工现场后，须经监理单位检验合格或采购人确认后方可使用。	满足	
			3.4 对于给定暂列金额进行维修改造的项目，施工单位须事先提出维修内容、方案和预算，并经采购人确认后方可实施。	3.4 对于给定暂列金额进行维修改造的项目，施工单位须事先提出维修内容、方案和预算，并经采购人确认后方可实施。	满足	

四	校园 文化 建设 项目 装修 部分		3.5 关键工序结束后，须经采购人或监理单位验收合格后，方可进入下一道施工程序。工程竣工后，由采购人组织验收。	3.5 关键工序结束后，须经采购人或监理单位验收合格后，方可进入下一道施工程序。工程竣工后，由采购人组织验收。	满足	
			3.6 在施工过程中，采购人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝材料进场。	3.6 在施工过程中，采购人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝材料进场。	满足	
			3.7 清理垃圾并外运：在施工过程中必须每天清理垃圾；在施工完毕后，必须将施工现场清扫干净，不能遗留垃圾，所有垃圾运出施工场地外。	3.7 清理垃圾并外运：在施工过程中必须每天清理垃圾；在施工完毕后，必须将施工现场清扫干净，不能遗留垃圾，所有垃圾运出施工场地外。	满足	
			3.8 在施工期间，施工单位必须严格按照操作规范安全文明施工。	3.8 在施工期间，施工单位必须严格按照操作规范安全文明施工。	满足	
			3.9 严禁中标方施工人员在施工现场吸烟或使用明火。	3.9 严禁中标方施工人员在施工现场吸烟或使用明火。	满足	
			3.10 中标方必须严格按照经采购人确认的节点工序进行施工；否则采购人有权按照相关规定执行。	3.10 中标方必须严格按照经采购人确认的节点工序进行施工；否则采购人有权按照相关规定执行。	满足	
			3.11 开工当日，中标方的施工人员和管理人员须进入学校驻场施工。	3.11 开工当日，中标方的施工人员和管理人员须进入学校驻场施工。	满足	
			4.1 本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格或以上标准。安全要求符合国家安全标准。竣工验收：施工单位施工完毕后，由采购人组织验收。验收标准：按本文件所附质量标准和相关要求进行验收。	4.1 本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格或以上标准。安全要求符合国家安全标准。竣工验收：施工单位施工完毕后，由采购人组织验收。验收标准：按本文件所附质量标准和相关要求进行验收。	满足	
			4.2 依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。	4.2 依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。	满足	
			5.1 质量保修期为1年，其他维修按国家及自治区有关规定	5.1 质量保修期为1年，其他维修按国家及自治区有关规定执	满足	

五	校园 文化 建设 项目 装修 部分		执行。质量保修期从竣工验收合格之日起算。	行。质量保修期从竣工验收合格之日起算。		
			5.2 质量保修期内所发生的质量问题，需界定质量问题产生原因，如因施工单位施工产生的质量问题，由施工单位免费进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。	5.2 质量保修期内所发生的质量问题，需界定质量问题产生原因，如因施工单位施工产生的质量问题，由施工单位免费进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。	满足	
			5.3 工程质量保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起 1 周内派人保修。	5.3 工程质量保修期内，承包人应当在接到保修通知之日起 1 周内派人保修。	满足	
六			采购人向供应商提供图纸及数据等资料是采购人现有的能被供应商利用的资料并不视为全面。各供应商自行踏勘测量以获取编制投标文件所需资料。采购人对投标方现场踏勘做出的任何推论、理解和结论均不负责任。	采购人向供应商提供图纸及数据等资料是采购人现有的能被供应商利用的资料并不视为全面。各供应商自行踏勘测量以获取编制投标文件所需资料。采购人对投标方现场踏勘做出的任何推论、理解和结论均不负责任。	满足	
七			本工程所用材料须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。	本工程所用材料须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。	满足	
八			8.1 投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。	8.1 投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。	满足	
			8.2 按照开标同期内蒙古自治区和包头市相关定额和价格文件进行报价。	8.2 按照开标同期内蒙古自治区和包头市相关定额和价格文件进行报价。	满足	
			8.3 供应商应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和采购人原因变更的工程量及采购人其它规定，可另外调整。	8.3 供应商应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和采购人原因变更的工程量及采购人其它规定，可另外调整。	满足	
			8.4 供应商根据采购人提供的图纸和工程量清单，结合自身建筑企业水平，现场实际情况、图纸、内蒙古自治区和包头市相关定额及市场价格进行清单综合组价。	8.4 供应商根据采购人提供的图纸和工程量清单，结合自身建筑企业水平，现场实际情况、图纸、内蒙古自治区和包头市相关定额及市场价格进行清单综合组价。	满足	
			9.1 施工中注意预留孔洞、预埋件不得随意剔凿。	9.1 施工中注意预留孔洞、预埋件不得随意剔凿。	满足	

九			9.2 中标结果公示期满后，中标方需在 5 日内提供本工程中主要材料的样品或样板，经采购人认可后，中标方方可按认可的样品或样板进行订货。	9.2 中标结果公示期满后，中标方需在 5 日内提供本工程中主要材料的样品或样板，经采购人认可后，中标方方可按认可的样品或样板进行订货。	满足	
			9.3 隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时会同有关部门进行检查及验收。	9.3 隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时会同有关部门进行检查及验收。	满足	
			9.4 本说明和图纸具有同等效力，两者均应遵守。	9.4 本说明和图纸具有同等效力，两者均应遵守。	满足	
			9.5 本施工图未尽事宜，应按国家现行有关建筑设计的规定和规范执行。	9.5 本施工图未尽事宜，应按国家现行有关建筑设计的规定和规范执行。	满足	
十			工程量清单另附。	工程量清单另附。	满足	
十一	校园文化建设项目装修部分		材料供应方式、质量要求、材料运输和保管： 11.1 由承包人负责采购的主要材料，选择前经采购人同意后方可定货。所有材料进厂须有出厂合格报告。采购人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。进场后必须编出原材料进场程序制度，在施工过程中严格执行。	材料供应方式、质量要求、材料运输和保管： 11.1 由承包人负责采购的主要材料，选择前经采购人同意后方可定货。所有材料进厂须有出厂合格报告。采购人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。进场后必须编出原材料进场程序制度，在施工过程中严格执行。	满足	
			11.2 根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料应满足下列要求：	11.2 根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料应满足下列要求：	满足	
			11.2.1 主要材料、辅材等投标时投标文件中必须明确质量，使用前应带产品的合格证经采购人确认后方可使用。	11.2.1 主要材料、辅材等投标时投标文件中必须明确质量，使用前应带产品的合格证经采购人确认后方可使用。	满足	
			11.2.2 材料、设备属强制认证的必须提供强制认证证书。	11.2.2 材料、设备属强制认证的必须提供强制认证证书。	满足	
			11.3 由承包人采购供应的材料，由承包人负责运输和保管。	11.3 由承包人采购供应的材料，由承包人负责运输和保管。	满足	
			11.4 二次搬运：承包人应根据自己的施工场地堆放材料，由材料存放发生的二次搬运费由承包人承担。	11.4 二次搬运：承包人应根据自己的施工场地堆放材料，由材料存放发生的二次搬运费由承包人承担。	满足	
			11.5 机械运杂费（机械进出场费、安拆费等）不另计取，报	11.5 机械运杂费（机械进出场费、安拆费等）不另计取，报	满足	

			价一次包死，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。	包死，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。		
十二			其他要求本次施工过程中，中标方的项目经理及其他管理人员须驻场签到。	其他要求本次施工过程中，中标方的项目经理及其他管理人员须驻场签到。	满足	
十三			工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程概述中相关要求并达到现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。供应商应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。	工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程概述中相关要求并达到现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准、规范的要求，并应严格执行工程建设强制性标准。供应商应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。	满足	

说明：

1. “招标技术要求”栏应详细列明招标文件中的技术要求。
2. “投标响应内容”栏填写投标人对招标文件提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
3. “偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。
4. “备注”栏可填写偏离情况的具体说明。
5. 本表填写内容与分项报价表不一致的，以分项报价表内容为准。

附件 6：磋商文件第三章采购内容与技术要求摘录

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	自合同签订之日起30日内
2		标的提供地点	北京师范大学包头附属学校校园内
3		合同履约期限	合同签订至履约结束。
4		合同履约地点	北京师范大学包头附属学校校园内
5		验收要求	满足采购人需求，符合国家及行业相关标准
6		合同支付方式	1、签订合同支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30.00% 2、审计前付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00% 3、审计后付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的27.00% 4、一年后付清，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.主要技术要求

采购包1：合同包一

标的名称：北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目的部分

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、招标内容具体详见采购人工程量清单和图纸（如有）及以下所述。总体要求：选用的建筑材料须符合国家验收标准。 二、控制价及报价说明 2.1本项目设有最高控制价1,239,530.00，超出控制价视为投标无效。 2.2已标价的工程量清单作为报价的一部分需随响应文件一起上传，未上传视为投标无效。 2.3最终报价（二次报价，开标当天系统中报价）如与首轮报价不一致，供应商须按照最终报价在中标结果公告发布后7个工作日内将二次报的总价和工程量清单报价相关资料加盖公章电子版发送至采购人。 三、施工要求 3.1供应商应全面审核具体招标内容，对相关内容不清楚或疑问，须在规定时间内向采购人提出。 3.2施工中所用建筑材料应有产品合格证，材料品种、规格、性能等须达到国家验收标准（如果有）。 3.3施工单位所用材料和产品进入施工现场后，须经监理单位检验合格或采购人确认

后方可使用。

3.4对于给定暂列金额进行维修改造的项目，施工单位须事先提出维修内容、方案和预算，并经采购人确认后实施。

3.5关键工序结束后，须经采购人或监理单位验收合格后，方可进入下一道施工程序。工程竣工后，由采购人组织验收。

3.6在施工过程中，采购人现场代表如发现施工单位所用材料的品种、型号、规格、质量不符合规定，有权拒绝材料进场。

3.7清理垃圾并外运：在施工过程中必须每天清理垃圾；在施工完毕后，必须将施工现场清扫干净，不能遗留垃圾，所有垃圾运出施工场地外。

3.8在施工期间，施工单位必须严格按照操作规范安全文明施工。

3.9严禁中标方施工人员在施工现场吸烟或使用明火。

3.10中标方必须严格按照经采购人确认的节点工序进行施工；否则采购人有权按照相关规定执行。

3.11开工当日，中标方的施工人员和管理人员须进入学校驻场施工。

四、验收标准

4.1本工程施工各项质量技术指标须达到自治区、国家相关验收合格或以上标准。安全要求符合国家安全标准。竣工验收：施工单位施工完毕后，由采购人组织验收。验收标准：按本文件所附质量标准和相关要求进行验收。

4.2依据财政部等三部门印发通知进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围（财库〔2022〕35号）主要材料、辅材等需满足绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准。

五、保修要求：

5.1质量保修期为1年，其他维修按国家及自治区有关规定执行。质量保修期从竣工验收合格之日起算。

5.2质量保修期内所发生的质量问题，需界定质量问题产生原因，如因施工单位施工产生的质量问题，由施工单位负责进行修理或更换，并承担有关质量问题引起的赔偿费用。

5.3工程质量保修期内，采购人应当在接到保修通知之日起1周内派人保修。

六、采购人向供应商提供图纸及数据等资料是采购人现有的能被供应商利用的资料并不视为全面。各供应商自行踏勘测量以获取编制投标文件所需资料。采购人对投标方现场踏勘做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

七、本工程所用材料须符合现行工程建设强制性标准并符合国家消防安全的相关规定。

八、投标报价

8.1投标报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格体现。

8.2按照开标同期内蒙古自治区和包头市相关定额和价格文件进行报价。

8.3供应商应充分考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入总报价，今后不作调整。因设计和采购人原因变更的工程量及采购人其它规定，可另外调整。

8.4供应商根据采购人提供的图纸和工程量清单，结合自身建筑企业水平，现场实际情况、图纸、内蒙古自治区和包头市相关定额及市场价格进行清单综合组价。

	九、其他 9.1施工中注意预留孔洞、预埋件不得随意剔凿。 9.2中标结果公示期满后，中标方需在5日内提供本工程中主要材料的样品或样板，经采购人认可后，中标方可按认可的样品或样板进行订货。 9.3隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时会同有关部门进行检查及验收。 9.4本说明和图纸具有同等效力，两者均应遵守。 9.5本施工图未尽事宜，应按国家现行有关建筑设计的规范和规定执行。 十、工程量清单另附。 十一、材料供应方式、质量要求、材料运输和保管： 11.1由承包人负责采购的主要材料，选择前经采购人同意后方可定货。所有材料进厂须有出厂合格报告。采购人对材料厂家的质量有权进行监督和抽查，凡是不合格的材料严禁在工程中使用。进场后必须编出原材料进场程序制度，在施工过程中严格执行。 11.2根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料应满足下列要求： 11.2.1主要材料、辅材等投标时投标文件中必须明确质量，使用前应带产品的合格证经采购人确认后方可使用。 11.2.2材料、设备属强制认证的必须提供强制认证证书。 11.3由承包人采购供应的材料，由承包人负责运输和保管。 11.4二次搬运：承包人应根据自己的施工场地堆放材料，由材料存放发生的二次搬运费由承包人承担。 11.5机械运杂费（机械进出场费、安拆费等）不另计取，报价一次包死，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。 十二、其他要求本次施工过程中，中标方的项目经理及其他管理人员须驻场签到。 十三、工程建设标准依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须符合以上工程招标文件中相关要求并达到现行中华人民共和国及自治区或行业的工程建设标准规范的要求，并必须严格执行工程建设强制性标准。供应商应按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规范、规程及相关的法律、法规执行。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	



附件 7: 廉洁承诺书

廉洁承诺书

北京师范大学包头附属学校:

我方参加贵公司北京师范大学包头附属学校校园文化建设项目的装修部分事宜，现郑重承诺如下：

1. 我方在实施过程中所有提交的所有资料都真实有效、准确完整，如发现提供虚假资料，造成任何法律后果，完全由我方承担。
2. 我方在本次实施服务过程中，未在注册地及所属县市（州）及以上行政主管部门做出的处罚期内，无违规、违纪、违法等不良记录。
3. 我方不向贵公司工作人员及利益相关人员行贿或变相给予好处；不以任何方式向贵公司工作人员施加压力。
4. 我方严格遵守廉洁自律各项规定，接受并服从贵公司组织安排。
5. 我方如发现贵单位人员违背工作原则、泄露秘密、私下许诺、受贿索贿、徇私舞弊、滥用职权输送利益等情形，严格依法依规按程序向贵公司 & 上级部门进行实名反映，不组织、不参与群访群诉泄愤等事件。

以上承诺如有违反,我方自愿承担一切法律责任,取消我方北京师范大学包头附属学校校园文化建设装修部分项目施工资格,自愿接受贵单位按照相关规定的处理,情节严重的依照国家法律法规和规章制度移交司法机关处置。

承诺单位：(公章) 内蒙古本锐建筑装饰工程有限公司

法定代表人：(签字) 

授权委托代理人：(签字)

2026 年 09 月 23 日