

政府采购合同

宁城县应急指挥中心能力 提升一期项目

甲方：宁城县应急管理局

地址：赤峰市宁城县天义镇哈河大街

乙方：内蒙古启航建设发展有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区新华东街新华汇A座1411室



政府采购合同

合同编号：

甲方：宁城县应急管理局（填写采购单位名称）

地址：内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇哈河大街（填写详细地址）

乙方：内蒙古启航建设发展有限公司（填写中标、成交供应商名称）

地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街新华汇A座1411室（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及宁城县应急指挥中心能力提升一期项目（填写项目名称）CFZCNCSC-G-260012（填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：详细内容见工程量清单。经甲方验收，达到质量合格，符合相关行业标准。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

合同签订后 60 个日历天内完工。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的



条件和时间约定如下：

依据施工图纸及工程量清单进行验收。工程质量：合格。验收以采购合同、竞争性磋商文件、响应文件及其补充文件、国家或行业相关标准等为验收的主要依据。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为870000.00元（小写）捌拾柒万元整（大写）。

六、付款时间及条件

(一) 付款时间：按照工程施工进度付款

(二) 付款条件：1、全部工程施工完成并验收合格，出具结算审计报告后，支付合同额的97%，具体金额以结算审计报告为准。付款之前，中标(成交)供应商应向采购人提供相应金额的增值税普通发票。达到付款条件起30日，支付合同总金额的97.00%

2、缺陷责任期满1年后无息支付合同额的3%，具体金额以结算审计报告为准。付款之前，中标(成交)供应商应向采购人提供相应金额的增值税普通发票。达到付款条件起30日，支付合同总金额的3.00%

(三) 乙方账户信息

乙方名称：内蒙古启航建设发展有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司呼和浩特金川开发区支行

银行账号：15050170669400001009

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款



1、甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 3% 承担违约责任。延期达到100 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

2、甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

3、乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 2% 承担违约责任。延期达到 100 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

4、乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 3 %的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

5、乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 3 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

6、乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 10 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式（二）解决：

（一）提交宁城县人民检察院仲裁委员会仲裁。

（二）向宁城县人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式四份，采购单位、中标（成交）供应商各执二份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）

2. 乙方出具的报价单（函）

3. 成交结果公告及成交通知书



4. 甲方磋商（谈判）文件

5. 乙方响应文件

6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

无

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：宁城县应急管理局（章）


甲方法定代表人或负责人：（签字）



2026年5月20日

乙方名称：内蒙古启航建设发展有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）



2026年5月20日



宁城县应急指挥中心能力提升一期项目 工程

投 标 总 价

招 标 人: _____



工 程 名 称: 宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

投标总价 (小写): 870000

(大写): 捌拾柒万元整

投 标 人: _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:



任起祥

(签字或盖章)

编 制 人:



唐静



李永强

(造价人员签字盖章)

时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日



总 说 明

工程名称：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6151.31	0
1.1	P-02	680.65	
1.2	P-03	948.46	
1.3	P-04	397.76	
1.4	P-10	3335.01	
1.5	P-15	607.05	
1.6	建筑垃圾弃置	182.38	
2	措施项目	233.07	
2.1	其中：安全文明施工费	155.38	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	574.59	
投标报价合计=1+2+3+4+5		6,946.56	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		P-02						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：原细木工底铝塑板天花吊顶拆除	m2	61.1	11.14	680.65	
		分部小计					680.65	
		P-03						
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.9m*2.1m	m2	3.81	20.71	78.91	
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:8mm厚石膏板基层 2. 龙骨及饰面种类：吸音板	m2	61.89	14.05	869.55	
		分部小计					948.46	
		P-04						
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:10厚复合地板	m2	61.1	6.51	397.76	
		分部小计					397.76	
		P-10						
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：轻钢龙骨+300*300集成扣板	m2	63.53	11.14	707.72	
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:0.9*2.1m	m2	3.78	20.71	78.28	
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：原墙面瓷砖及30mm水泥砂浆	m2	35.37	15.42	545.41	
8	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：地面 2. 抹灰层种类:230mm水泥砂浆	m2	63.53	28.8	1829.66	
9	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙 2. 砌体材质：粘土砖 3. 拆除高度:2.8m	m3	3.12	55.75	173.94	
		分部小计					3335.01	
		P-15						
10	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：矿棉板	m2	21.46	9.58	205.59	
11	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：铝塑板背景墙	m2	17.44	14.05	245.03	
12	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面腻子	m2	38.34	4.08	156.43	
本页小计							5968.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计					607.05		
		建筑垃圾弃置							
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	13.54	13.47	182.38		
		分部小计					182.38		
		措施项目							
本页小计								182.38	
合 计								6151.31	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 13 页

项目编号		011606003001		项目名称		天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位		m2		工程量		61.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-1-36	拆除工程 天棚 金属龙骨金属面	10m2	0.1000	91.27	0	0	20.08	9.13	0	0	2.01				
人工单价		小计				9.13	0.00	0.00	2.01						
		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								11.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	建筑垃圾			m3	0.023	0	0								
	材料费小计					—	0.00	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 2 页 共 13 页

项目编号	011610002001	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	3.81			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-2	拆除工程 金属门窗	10m2	0.1000	169.79	0	0	37.35	16.98	0	0	3.74
人工单价		小计				16.98	0.00	0.00	3.74		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						20.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.104	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 3 页 共 13 页

项目编号	011606002001	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	61.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-29	拆除工程 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1000	115.2	0	0	25.34	11.52	0	0	2.53
人工单价		小计				11.52	0.00	0.00	2.53		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						14.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.023	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 4 页 共 13 页

项目编号		011606001001	项目名称		楼地面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	61.1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-19	拆除工程 楼地面 不带龙骨木地板	10m2	0.1000	53.39	0	0	11.75	5.34	0	0	1.18
人工单价		小计						5.34	0.00	0.00	1.18
		未计价材料费								0	
清单项目综合单价							6.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.028	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 5 页 共 13 页

项目编号	011606003002	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	63.53			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-36	拆除工程 天棚 金属龙骨金属面	10m2	0.1000	91.27	0	0	20.08	9.13	0	0	2.01
人工单价		小计				9.13	0.00	0.00	2.01		
		未计价材料费								0	
清单项目综合单价						11.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.023	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 6 页 共 13 页

项目编号	011610002002	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	3.78			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-2	拆除工程 金属门窗	10m2	0.1000	169.79	0	0	37.35	16.98	0	0	3.74
人工单价		小计						16.98	0.00	0.00	3.74
		未计价材料费									
清单项目综合单价							20.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.104	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 7 页 共 13 页

项目编号	011606002002	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	35.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-24	拆除工程 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1000	126.38	0	0	27.81	12.64	0	0	2.78
人工单价		小计				12.64	0.00	0.00	2.78		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						15.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.0204	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 8 页 共 13 页

项目编号	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	63.53				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-12	拆除工程 楼地面 水泥砂浆面层	10m2	0.1000	236.04	0	0	51.92	23.6	0	0	5.19
人工单价		小计						23.60	0.00	0.00	5.19
		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								28.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.024	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 9 页 共 13 页

项目编号	011601001001	项目名称	砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	3.12			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-52	砌体拆除 砖墙泥砌	m3	1.0000	45.7	0	0	10.05	45.7	0	0	10.05
人工单价		小计						45.70	0.00	0.00	10.05
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							55.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	1.2	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 10 页 共 13 页

项目编号	011606003003	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除		计量单位	m2	工程量	21.46			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-38	拆除工程 天棚 金属龙骨 矿棉板	10m2	0.1000	78.52	0	0	17.27	7.85	0	0	1.73
人工单价		小计				7.85	0.00	0.00	1.73		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						9.58					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.023	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 11 页 共 13 页

项目编号	011606002003	项目名称	墙柱面龙骨及饰面拆除	计量单位	m2	工程量	17.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-29	拆除工程 墙柱面 龙骨及护墙板	10m2	0.1000	115.2	0	0	25.34	11.52	0	0	2.53
人工单价		小计				11.52	0.00	0.00	2.53		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						14.05					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.023	0	0				
	材料费小计					—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 12 页 共 13 页

项目编号	011608002001	项目名称	铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	38.34			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1000	33.43	0	0	7.35	3.34	0	0	0.74
人工单价		小计				3.34	0.00	0.00	0.74		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						4.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	建筑垃圾			m3	0.002	0	0				
材料费小计						—	0.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 13 页 共 13 页

项目编号		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		13.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-97	装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内	1000m3	0.0010	832.33	0	2934.51	183.11	0.83	0	2.93	0.18				
1-1-101 换	自卸汽车运工程废料 1km以内 实际运距(km):5	1000m3	0.0010	403.52	0	9023.89	88.77	0.4	0	9.02	0.09				
人工单价		小计						1.24	0.00	11.96	0.27				
		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								13.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	6384.38	9	574.59
合 计					574.59

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	168881.56	0
1.1	P-06	12701.56	
1.2	P-07	25173.25	
1.3	P-08	20854.67	
1.4	P-11	2893.75	
1.5	P-12	18840.04	
1.6	P-13	25664.24	
1.7	P-14	25849.54	
1.8	P-15	7731.51	
1.9	家具	29173	
2	措施项目	986.78	
2.1	其中：安全文明施工费	687.21	
3	其他项目	4085.89	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3421.74	
5	税金	15963.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5		192,995.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		P-06						
1	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18厚A级防火欧松板 4. 面层材料品种、规格：10mm厚石膏板（含板缝粘贴胶带） 5. 涂料材料种类：批刮腻子3遍，打磨、刷乳胶漆2遍	m2	15.2	197.57	3003.06	
2	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18厚A级防火欧松板 4. 面层材料品种、规格：黑色U型哑光不锈钢板 5. 含收边线	m2	9.81	262.57	2575.81	
3	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18厚A级防火欧松板 4. 面层材料品种、规格：5mm厚象牙白铝塑板造型饰面 5. 含收边线	m2	34.84	204.44	7122.69	
		分部小计					12701.56	
		P-07						
4	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：5mm水泥基自流平	m2	62.55	23.58	1474.93	
5	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：12厚实木复合地板	m2	62.55	378.87	23698.32	
		分部小计					25173.25	
		P-08						
6	010801001001	实木套装门	1. 实木套装门 2. 含五金件	m2	3.81	190.5	725.81	
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm	m2	2.48	217.18	538.61	
本页小计							39139.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:15mm厚A级防火欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色 :银灰色不锈钢板					
8	011207001009	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格:1.5mm厚防火阻尼隔声毡 2. 基层材料种类、规格:18mm厚A级防火欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚陶铝穿孔吸音板	m2	17.08	205.4	3508.23	
9	011207001010	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格:1.5mm厚防火阻尼隔声毡 2. 基层材料种类、规格:18mm厚A级防火欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚A级防火陶铝吸声板	m2	42.67	312.28	13324.99	
10	011504003001	铝合金百叶散热罩	1. 铝合金百叶散热罩	m2	1.44	34.78	50.08	
11	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:12mm厚石英石窗台板	m2	2.97	259.92	771.96	
12	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质 :遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:3.2m高	m2	31.26	61.9	1934.99	
		分部小计					20854.67	
		P-11						
13	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级 :标准砖 2. 墙体类型 :厚度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比 :混合砂浆M7.5	m3	6.65	435.15	2893.75	
		分部小计					2893.75	
		P-12						
14	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度 :不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:18厚A级防火欧松板 4. 面层材料品种、规格:10mm厚石膏板 (含板缝粘	m2	34.39	197.57	6794.43	
本页小计							29278.43	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			贴胶带) 5. 涂料材料种类：批刮腻子3遍，打磨、刷乳胶漆2遍						
15	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18厚A级防火欧松板+10mm厚石膏板（含板缝粘贴胶带） 4. 面层材料品种、规格：软膜天花灯膜	m2	9.9	613.65	6075.14		
16	011302001008	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：18厚A级防火欧松板 4. 面层材料品种、规格：12mm厚陶铝穿孔吸音板饰面 5. 含收边线	m2	23.48	238.31	5595.52		
17	011304001001	灯带（槽）	1. 暗返灯槽	m2	5.06	74.1	374.95		
		分部小计					18840.04		
		P-13							
18	011101005002	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：5mm水泥基自流平	m2	63.77	23.58	1503.7		
19	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：12厚实木复合地板	m2	63.77	378.87	24160.54		
		分部小计					25664.24		
		P-14							
20	010801001002	实木套装门	1. 实木套装门 2. 含五金件	m2	3.78	190.51	720.13		
21	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：80mm 2. 基层材料种类、规格：15mm厚A级防火欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色：银灰色不锈钢板	m2	2.49	217.18	540.78		
22	011207001012	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格：1.5mm厚防火阻尼隔声	m2	58.14	312.28	18155.96		
本页小计								57126.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			毡 2. 基层材料种类、规格： 1 8mm厚A级防火欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚A级防火陶铝吸声板						
23	011207001013	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：18mm厚A级防火欧松板+10mm厚石膏板、刮腻子3遍打磨找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚A级防火砂粒微粒吸音板饰面造型	m2	12.14	213.6	2593.1		
24	011207001014	墙面装饰板	1. 隔离层材料种类、规格：1.5mm厚防火阻尼隔声毡 2. 基层材料种类、规格：18mm厚A级防火欧松板 3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm厚槽孔吸音板	m2	5.95	181.41	1079.39		
25	011504003002	铝合金百叶散热罩	1. 铝合金百叶散热罩	m2	2.16	34.78	75.12		
26	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：10mm厚石英石窗台板	m2	2.8	259.92	727.78		
27	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度：3.2m高	m2	31.62	61.9	1957.28		
		分部小计					25849.54		
		P-15							
28	011302001009	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：A级防火矿棉吸音板 4. 含收边线	m2	21.46	181.31	3890.91		
29	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 3. 部位：内墙面	m2	38.34	21.77	834.66		
30	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层厚度、材料种类：18mm厚A级防火欧松板	m2	0.55	143.45	78.9		
本页小计								11237.14	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地面砖						
31	011207001015	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：18mm厚A级防火欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm厚聚酯纤维吸音板饰面造型	m2	16.9	139.82	2362.96		
32	011508002001	有机玻璃字	1. 基层类型：装饰板面 2. 镏字材料品种、颜色：20mm厚雪弗板+10mm厚白色亚克力面 3. 字体规格：350mm*350mm	个	8	70.51	564.08		
		分部小计					7731.51		
		家具							
33	01B003	会议条桌	1. 尺寸：1450*450*750mm	个	18	500	9000		
34	01B004	带扶手会议椅	1. 尺寸：99*65*70mm	个	57	180	10260		
35	01B005	大会议桌	1. 尺寸：6000*1200*750mm	个	1	5788	5788		
36	01B006	单人床	1. 尺寸：1900*900mm	个	2	1200	2400		
37	01B007	床头柜	1. 尺寸：450*500mm	个	1	455	455		
38	01B008	办公桌	1. 尺寸：2000*800mm	个	1	550	550		
39	01B009	带扶手办公椅	1. 尺寸：600*700mm	个	2	360	720		
		分部小计					29173		
		措施项目							
本页小计							32100.04		
合 计							168881.56		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 39 页

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12
13-82	平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48
13-105	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.0100	1340.53	1669.06	0	438.72	13.41	16.69	0	4.39
14-200	乳胶漆 室内 天棚面二遍	100m2	0.0100	1648.97	426.21	0	539.66	16.49	4.26	0	5.4
人工单价		小计						56.17	121.63	1.39	18.38
综合工日127.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							197.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11				
	纸面石膏板			m2	1.05	14.17	14.88				
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5				
	其他材料费					—	9.15	—	0.00		
	材料费小计					—	121.63	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 2 页 共 39 页

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	9.81				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12
13-82	平面、跌级天棚 胶合板 基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48
13-109	平面、跌级天棚 不锈钢板 天棚面层	100m2	0.0100	2162.15	9692.98	0	707.61	21.62	96.93	0	7.08
人工单价		小计				47.90	197.61	1.39	15.67		
综合工日127.05元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价						262.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11				
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5				
	镜面不锈钢板 δ 0.8			m2	1.05	86.96	91.31				
	其他材料费					—	8.69	—	0.00		
	材料费小计					—	197.61	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 3 页 共 39 页

项目编号		011302001005		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		34.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12				
13-82	平面、跌级天棚 胶合板 基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48				
13-99	平面、跌级天棚 铝塑板 天棚面层 贴在 胶合板上	100m2	0.0100	1667.28	4537.01	0	545.65	16.67	45.37	0	5.46				
人工单价		小计				42.95	146.05	1.39	14.06						
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								204.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11								
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5								
	铝塑板 δ 3			m2	1.05	37.89	39.78								
	其他材料费					—	8.66	—	0.00						
	材料费小计					—	146.05	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 4 页 共 39 页

项目编号	011101005001	项目名称	自流坪楼地面	计量单位	m2	工程量	62.55					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-15 + 11-16	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.0100	1081	902.81	19.93	353.79	10.81	9.03	0.2	3.54	
人工单价		小计				10.81	9.03	0.20	3.54			
综合工日127.05元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价						23.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基自流平砂浆			m3	0.0051	1389.96	7.09					
	其他材料费					—	1.94	—	0.00			
	材料费小计					—	9.03	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 5 页 共 39 页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	62.55			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.0100	1078.5	36455.68	0	352.96	10.79	364.56	0	3.53
人工单价				小计				10.79	364.56	0.00	3.53
综合工日127.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							378.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木地板			m2	1.05	341.3	358.37				
	其他材料费					—	6.19	—	0.00		
	材料费小计					—	364.56	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 6 页 共 39 页

项目编号	010801001001	项目名称	实木套装门		计量单位	m2	工程量	3.81			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇 安装	100m2	0.0100	1449.78	17126.22	0	474.48	14.5	171.26	0	4.74
人工单价		小计						14.50	171.26	0.00	4.74
综合工日112.35元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							190.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品装饰门扇			m2	1	158.3	158.3				
	其他材料费					—	12.9	—	0.00		
	材料费小计					—	171.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 7 页 共 39 页

项目编号	011105006001	项目名称	金属踢脚线		计量单位	m2	工程量	2.48			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-79	金属 踢脚线	100m2	0.0100	2384.64	18553.2	0	780.43	23.85	185.53	0	7.8
人工单价		小计						23.85	185.53	0.00	7.80
综合工日127.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							217.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属踢脚线综合				m2	1.05	171.6	180.18			
	其他材料费						—	5.35	—	0.00	
	材料费小计						—	185.53	—	0.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 8 页 共 39 页

项目编号	011207001009	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	17.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-147	墙饰面 油毡 隔离层	100m2	0.0100	419.83	181.68	0	137.4	4.2	1.82	0	1.37	
12-145	墙饰面 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	687.73	7606.97	60.74	225.07	6.88	76.07	0.61	2.25	
12-164	墙饰面 面层 铝合金复合板墙面 胶合板基层上	100m2	0.0100	2961.27	7290.62	0	969.14	29.61	72.91	0	9.69	
人工单价		小计				40.69		150.79		0.61		13.32
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						205.4						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5					
	陶铝穿孔吸音板 12mm			m2	1.1	58.3	64.13					
	其他材料费					—	11.17	—	0.00			
	材料费小计					—	150.79	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 9 页 共 39 页

项目编号	011207001010	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	42.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-147	墙饰面 油毡 隔离层	100m2	0.0100	419.83	181.68	0	137.4	4.2	1.82	0	1.37	
12-145	墙饰面 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	687.73	7606.97	60.74	225.07	6.88	76.07	0.61	2.25	
12-164	墙饰面 面层 铝合金复合板墙面 胶合板基层上	100m2	0.0100	2961.27	17978.22	0	969.14	29.61	179.78	0	9.69	
人工单价		小计				40.69		257.67		0.61		13.32
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						312.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5					
	A级防火陶铝吸声板 18mm			m2	1.1	155.46	171.01					
	其他材料费					—	11.17	—	0.00			
	材料费小计					—	257.67	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 10 页 共 39 页

项目编码	011504003001	项目名称	铝合金百叶散热罩				计量单位	m2	工程量	1.44	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-124	暖气罩百叶安装	10m2	0.1000	165.06	128.7	0	54.02	16.51	12.87	0	5.4
人工单价		小计						16.51	12.87	0.00	5.40
综合工日127.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							34.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	12.87	—	0.00		
	材料费小计					—	12.87	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 11 页 共 39 页

项目编号		010809004001		项目名称		石材窗台板		计量单位	m2	工程量	2.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材001	石材窗台板	m2	1.0000	0	259.92	0	0	0	259.92	0	0
人工单价				小计				0.00	259.92	0.00	0.00
				未计价材料费				259.92			
清单项目综合单价								259.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料费小计					—	259.92	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 12 页 共 39 页

项目编号	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	31.26					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-120	窗帘 布帘	10m2	0.1000	20.77	591.47	0	6.8	2.08	59.15	0	0.68	
人工单价		小计				2.08	59.15	0.00	0.68			
综合工日112.35元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								61.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	布窗帘			m2	1.05	56.33	59.15					
	材料费小计					—	59.15	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 13 页 共 39 页

项目编号		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		6.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-11	混水砖墙 1砖	10m3	0.1000	1390.46	2452.49	53.47	455.06	139.05	245.25	5.35	45.51				
人工单价		小计				139.05	245.25	5.35	45.51						
综合工日112.35元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								435.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53			千块	0.5337	322.37	172.05								
	其他材料费					—	73.2	—	0.00						
	材料费小计					—	245.25	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 14 页 共 39 页

项目编码	011302001006	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12
13-82	平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48
13-105	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.0100	1340.53	1669.06	0	438.72	13.41	16.69	0	4.39
14-200	乳胶漆 室内 天棚面二遍	100m2	0.0100	1648.97	426.21	0	539.66	16.49	4.26	0	5.4
人工单价		小计						56.17	121.63	1.39	18.38
综合工日127.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							197.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11				
	纸面石膏板			m2	1.05	14.17	14.88				
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5				
	其他材料费					—	9.15	—		0.00	
	材料费小计					—	121.63	—		0.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 15 页 共 39 页

项目编号		011302001007		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		9.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12				
13-82	平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48				
13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚基层	100m2	0.0100	1122.79	1609.78	0	367.46	11.23	16.1	0	3.67				
13-237	织物软雕吊顶	100m2	0.0100	1471.34	42618.22	0	481.53	14.71	426.18	0	4.82				
人工单价		小计						52.22	542.96	1.39	17.09				
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								613.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11								
	纸面石膏板			m2	1.05	14.17	14.88								
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5								
	织物软雕			m2	2.8	151.87	425.24								
	其他材料费					—	5.24	—	0.00						
	材料费小计					—	542.96	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 16 页 共 39 页

项目编码		011302001008		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		23.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12				
13-82	平面、跌级天棚 胶合板 基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48				
13-121	平面、跌级天棚 吸音板 天棚 铝合金穿孔面板	100m2	0.0100	2245.17	7157.08	0	734.78	22.45	71.57	0	7.35				
人工单价		小计				48.73	172.25	1.39	15.95						
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								238.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11								
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5								
	陶铝穿孔吸音板 12mm			m2	1.05	67.4	70.77								
	其他材料费					—	3.87	—	0.00						
	材料费小计					—	172.25	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 17 页 共 39 页

项目编号		011304001001		项目名称		灯带（槽）		计量单位		m2		工程量		5.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-246	附加式灯槽 细木工板	100m2	0.0020	16880.3	14628.31	15.44	5524.47	33.76	29.26	0.03	11.05				
人工单价		小计				33.76	29.26	0.03	11.05						
综合工日127.05元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								74.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	29.26	—	0.00						
	材料费小计					—	29.26	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 18 页 共 39 页

项目编号		011101005002		项目名称		自流坪楼地面		计量单位		m2		工程量		63.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-15 + 11-16	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.0100	1081	902.81	19.93	353.79	10.81	9.03	0.2	3.54				
人工单价				小计				10.81	9.03	0.20	3.54				
综合工日127.05元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								23.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥基自流平砂浆			m3	0.0051	1389.96	7.09								
	其他材料费					—	1.94	—	0.00						
	材料费小计					—	9.03	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 19 页 共 39 页

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木（复合）地板		计量单位	m2	工程量	63.77			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	条形复合地板 铺在水泥地面上 成品安装	100m2	0.0100	1078.5	36455.68	0	352.96	10.79	364.56	0	3.53
人工单价				小计				10.79	364.56	0.00	3.53
综合工日127.05元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							378.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合木地板			m2	1.05	341.3	358.37				
	其他材料费					—	6.19	—	0.00		
	材料费小计					—	364.56	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 20 页 共 39 页

项目编号	010801001002	项目名称	实木套装门		计量单位	m2	工程量	3.78			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇 安装	100m2	0.0100	1449.78	17126.22	0	474.48	14.5	171.26	0	4.74
人工单价		小计				14.50	171.26	0.00	4.74		
综合工日112.35元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						190.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品装饰门扇			m2	1	158.3	158.3				
	其他材料费					—	12.9	—	0.00		
	材料费小计					—	171.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 21 页 共 39 页

项目编号		011105006002		项目名称		金属踢脚线		计量单位		m2		工程量		2.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-79	金属 踢脚线	100m2	0.0100	2384.64	18553.2	0	780.43	23.85	185.53	0	7.8				
人工单价		小计				23.85	185.53	0.00	7.80						
综合工日127.05元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								217.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	金属踢脚线综合			m2	1.05	171.6	180.18								
	其他材料费					—	5.35	—	0.00						
	材料费小计					—	185.53	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 22 页 共 39 页

项目编号	011207001012	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	58.14					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-147	墙饰面 油毡 隔离层	100m2	0.0100	419.83	181.68	0	137.4	4.2	1.82	0	1.37	
12-145	墙饰面 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	687.73	7606.97	60.74	225.07	6.88	76.07	0.61	2.25	
12-164	墙饰面 面层 铝合金复合板墙面 胶合板基层上	100m2	0.0100	2961.27	17978.22	0	969.14	29.61	179.78	0	9.69	
人工单价		小计				40.69		257.67		0.61		13.32
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0
清单项目综合单价						312.28						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5					
	A级防火陶铝吸声板 18mm			m2	1.1	155.46	171.01					
	其他材料费					—	11.17	—	0.00			
	材料费小计					—	257.67	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 23 页 共 39 页

项目编号		011207001013		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		12.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-145	墙饰面 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	687.73	7606.97	60.74	225.07	6.88	76.07	0.61	2.25				
12-143	墙饰面 石膏板基层	100m2	0.0100	659.65	1506.75	50.46	215.89	6.6	15.07	0.5	2.16				
14-251 + 14-253	喷刷涂料 刮腻子 墙面满刮二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.0100	1220.62	174.79	0	399.47	12.21	1.75	0	3.99				
12-172	墙饰面 面层 塑料扣板	100m2	0.0100	616.74	7733.19	0	201.84	6.17	77.33	0	2.02				
人工单价		小计				31.85	170.22	1.11	10.42						
综合工日127.05元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								213.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	纸面石膏板			m2	1.06	14.17	15.02								
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5								
	A级防火砂粒微粒吸音板 8mm			m2	1.05	72.5	76.13								
	其他材料费						—	3.58	—	0.00					
	材料费小计						—	170.22	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 24 页 共 39 页

项目编号		011207001014		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2		工程量		5.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-147	墙饰面 油毡 隔离层	100m2	0.0100	419.83	181.68	0	137.4	4.2	1.82	0	1.37				
12-145	墙饰面 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	687.73	7606.97	60.74	225.07	6.88	76.07	0.61	2.25				
12-177	墙饰面 面层 岩棉吸音板	100m2	0.0100	644.13	7966.22	0	210.8	6.44	79.66	0	2.11				
人工单价		小计				17.52	157.55	0.61	5.73						
综合工日127.05元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								181.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	A级防火欧松板 δ18			m2	1.05	71.9	75.5								
	其他材料费					—	82.01	—	0.00						
	材料费小计					—	157.51	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 25 页 共 39 页

项目编码	011504003002	项目名称	铝合金百叶散热罩				计量单位	m2	工程量	2.16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-124	暖气罩百叶安装	10m2	0.1000	165.06	128.7	0	54.02	16.51	12.87	0	5.4
人工单价		小计						16.51	12.87	0.00	5.40
综合工日127.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							34.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	12.87	—	0.00		
	材料费小计					—	12.87	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 26 页 共 39 页

项目编号	010809004002	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	2.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材002	石材窗台板	m2	1.0000	0	259.92	0	0	0	259.92	0	0
人工单价		小计						0.00	259.92	0.00	0.00
		未计价材料费						259.92			
清单项目综合单价								259.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料费小计					—	259.92	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 27 页 共 39 页

项目编号	010810001002	项目名称	窗帘	计量单位	m2	工程量	31.62				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-120	窗帘 布帘	10m2	0.1000	20.77	591.47	0	6.8	2.08	59.15	0	0.68
人工单价		小计						2.08	59.15	0.00	0.68
综合工日112.35元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								61.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	布窗帘			m2	1.05	56.33	59.15				
	材料费小计					—	59.15	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 28 页 共 39 页

项目编号		011302001009		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		21.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-33	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 平面	100m2	0.0100	1868.8	2492.82	21.06	611.61	18.69	24.93	0.21	6.12				
13-82	平面、跌级天棚 胶合板 基层 9mm	100m2	0.0100	758.59	7575.25	117.46	248.27	7.59	75.75	1.17	2.48				
13-117	平面、跌级天棚 吸音板 天棚 矿棉 吸音板	100m2	0.0100	1394.61	2586.15	0	456.42	13.95	25.86	0	4.56				
人工单价		小计								40.22	126.54	1.39	13.16		
综合工日127.05元/工日		未计价材料费								0					
清单项目综合单价								181.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600			m2	1.05	21.06	22.11								
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5								
	其他材料费					—	28.93	—	0.00						
	材料费小计					—	126.54	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 29 页 共 39 页

项目编号	011406001001	项目名称	抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	38.34			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面二遍	100m2	0.0100	1319.15	426.21	0	431.73	13.19	4.26	0	4.32
人工单价		小计						13.19	4.26	0.00	4.32
综合工日127.05元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							21.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	4.26	—	0.00		
	材料费小计					—	4.26	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 30 页 共 39 页

项目编号	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	0.55				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-73	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.0100	3756.19	9360.4	0	1229.3	37.56	93.6	0	12.29
人工单价		小计				37.56	93.60	0.00	12.29		
综合工日127.05元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价							143.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	93.6	—	0.00		
	材料费小计					—	93.60	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 31 页 共 39 页

项目编号	011207001015	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	16.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-145	墙饰面 胶合板基层 9mm	100m2	0.0100	687.73	7606.97	60.74	225.07	6.88	76.07	0.61	2.25
12-172	墙饰面 面层 塑料扣板	100m2	0.0100	616.74	4583.19	0	201.84	6.17	45.83	0	2.02
人工单价		小计						13.04	121.90	0.61	4.27
综合工日127.05元/工日		未计价材料费									0
清单项目综合单价							139.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	A级防火欧松板 δ 18			m2	1.05	71.9	75.5				
	其他材料费					—	46.41	—	0.00		
	材料费小计					—	121.90	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 32 页 共 39 页

项目编号		011508002001		项目名称		有机玻璃字		计量单位	个		工程量	8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
15-205	聚氯乙烯字 ≤0.2m2 其他面	10个	0.1000	288.31	322.44	0	94.36	28.83	32.24	0	9.44		
人工单价		小计						28.83	32.24	0.00	9.44		
综合工日127.05元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价								70.51					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	32.24	—	0.00				
	材料费小计					—	32.24	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 33 页 共 39 页

项目编号	01B003	项目名称	会议条桌		计量单位	个	工程量	18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	会议条桌	个	1.0000	0	500	0	0	500	0	0	
人工单价		小计				0.00	500.00	0.00	0.00		
		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	会议条桌 1450*450*750mm			个	1	500	500				
	材料费小计					—	500.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 34 页 共 39 页

项目编号		01B004		项目名称		带扶手会议椅		计量单位	个		工程量	57	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目2	带扶手会议椅	个	1.0000	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0
人工单价		小计						0.00	180.00	0.00	0.00		
		未计价材料费						0					
清单项目综合单价								180					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	带扶手会议椅 99*65*70mm			个	1	180	180						
	材料费小计					—	180.00	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 35 页 共 39 页

项目编号	01B005	项目名称	大会议桌	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补子目3	大会议桌	个	1.0000	0	5788	0	0	0	5788	0	0	0
人工单价		小计						0.00	5788.00	0.00	0.00	
未计价材料费								0				
清单项目综合单价								5788				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大会议桌 6000*1200*750mm			个	1	5788	5788					
	材料费小计					—	5788.00	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 36 页 共 39 页

项目编号		01B006	项目名称		单人床		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	单人床	个	1.0000	0	1200	0	0	0	1200	0	0
人工单价		小计						0.00	1200.00	0.00	0.00
		未计价材料费									
清单项目综合单价							1200				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单人床 1900*900mm			个	1	1200	1200				
	材料费小计					—	1200.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 37 页 共 39 页

项目编号	01B007	项目名称	床头柜	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	床头柜	个	1.0000	0	455	0	0	0	455	0	0
人工单价		小计						0.00	455.00	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							455				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	455	—	0.00		
	材料费小计					—	455.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 38 页 共 39 页

项目编号		01B008		项目名称				办公桌				计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
补子目6	办公桌	个	1.0000	0	550	0	0	0	550	0	0	0							
人工单价		小计						0.00	550.00	0.00	0.00								
未计价材料费											0								
清单项目综合单价											550								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	其他材料费					—	550	—	0.00										
	材料费小计					—	550.00	—	0.00										

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 39 页 共 39 页

项目编号		01B009		项目名称		带扶手办公椅		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目7	带扶手办公椅	个	1.0000	0	360	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
人工单价		小计						0.00	360.00	0.00	0.00				
		未计价材料费										0			
清单项目综合单价								360							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	360	—	0.00						
	材料费小计					—	360.00	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：改造工程

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	3421.74		3421.74
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	2683.36		2683.36
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	18009.08	10.5	1890.95
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	18009.08	3.7	666.34
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	18009.08	0.4	72.04
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	18009.08	0.3	54.03
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	18009.08	3.7	666.34
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	18009.08	0.4	72.04
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	177375.97	9	15963.84
合 计					19385.58

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	590663.45	0
1.1	强电	19540.21	
1.2	多媒体配线	23697.04	
1.3	采暖、通风	4444.33	
1.4	数字会议及扩声系统设备表一	74300.65	
1.5	数字会议及扩声系统设备表二	53504.06	
1.6	图像切换系统设备表01	254222.04	
1.7	图像切换系统设备表02	41769.6	
1.8	集中控制系统设备表	8805.57	
1.9	调度终端系统设备表	33475.64	
1.10	综合安防系统设备表02	76904.31	
2	措施项目	843.94	
2.1	其中：安全文明施工费	456.55	
3	其他项目	18988.82	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5334.37	
5	税金	55424.75	
投标报价合计=1+2+3+4+5		670,058.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404034001	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：86系列 3. 安装方式：底距地1.3m安装	个	2	20.72	41.44	
2	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：86系列 3. 安装方式：距地0.3m暗装	个	24	22.68	544.32	
3	030412001001	普通灯具	1. 名称：4头斗胆灯 2. 型号：LED发光组4*12W，铝合金边框 3. 规格：230*230（mm）	套	8	97.23	777.84	
4	030412001002	普通灯具	1. 名称：LED防眩光筒灯 2. 规格：80*80（mm） 3. 类型：嵌入式安装	套	15	54.87	823.05	
5	030412001003	轨道灯	1. 名称：LED磁吸轨道灯 2. 型号：LED防眩光6珠*9W，2mm压铸铝 3. 类型：嵌入式安装	套	38	130.59	4962.42	
6	03B001	内嵌式磁吸轨道	1. 名称：内嵌式磁吸轨道 2. 规格：2mm压铸铝	m	60	16.72	1003.2	
7	030412001004	普通灯具	1. 名称：LED漫反射灯条、漫反射发光灯组 2. 规格：4珠*2W*17 3. 类型：吸顶安装	套	18	165.15	2972.7	
8	011304001001	LED条形灯带	1. 名称：LED条形灯带	m	55	36.88	2028.4	
9	030411006001	接线盒	1. 名称：暗装接线盒	个	41	6.97	285.77	
10	030411006002	接线盒	1. 名称：暗装开关盒	个	26	6.98	181.48	
11	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗配	m	215	14.19	3050.85	
12	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BYJ2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	547	3.85	2105.95	
13	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：BYJ6mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：暗敷	m	119	6.41	762.79	
		分部小计					19540.21	
本页小计							19540.21	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		多媒体配线							
14	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗配	m	278	14.19	3944.82		
15	030502005001	网线	1. 名称：网线 2. 规格：UPT6e	m	927.6	5.97	5537.77		
16	030502012001	信息插座	1. 名称：光纤信息插座 单口	个	24	12.04	288.96		
17	030502006001	音响配线	1. 名称：金银线 2. 线缆对数：150 3. 敷设方式：桥架	m	215.6	16.54	3566.02		
18	030502005002	会议专用线	1. 名称：会议专用线 2. 规格：8芯	m	12.3	9.41	115.74		
19	030502005003	网线	1. 名称：网线 2. 规格：CAT6	m	25.4	5.97	151.64		
20	030502005004	视频线	1. 名称：视频线 2. 规格：HDMI	m	23	14.35	330.05		
21	030502005005	管内穿放视频同轴电缆	1. 名称：管内穿放视频同轴电缆 2. 规格：≤ φ9	m	31	6.09	188.79		
22	030502007001	光缆	1. 名称：光缆 2. 线缆对数：12	m	71	8.69	616.99		
23	030411004003	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 规格：2*0.5 3. 材质：铜芯	m	20.6	4.8	98.88		
24	030411004004	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 规格：3*1.0 3. 材质：铜芯	m	188.6	6.69	1261.73		
25	030411004005	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 规格：3*1.5 3. 材质：铜芯	m	20.6	7.75	159.65		
26	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：200x200	m	114.4	65	7436		
		分部小计					23697.04		
		采暖、通风							
27	031005001001	铸铁散热器	1. 名称：铸铁散热器拆安清洗	组	7	90.93	636.51		
28	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：外露 2. 材质、型号、规格：DN25	个	12	29.59	355.08		
29	01130400200	百叶全铝合金空		个	4	205.44	821.76		
本页小计								25510.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	调口						
30	030702003001	镀锌钢板通风管道	1. 名称：空调管道 2. 形状：矩形 3. 规格：400*200*1镀锌铁皮	m2	19.2	137.03	2630.98	
		分部小计					4444.33	
		数字会议及扩声系统设备表一						
31	03B002	无线话筒	1. 基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2. 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 ▲3. 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，	台	4	1638.96	6555.84	
本页小计							9186.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲5. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7. 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 8. 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 9. 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。 10. 其中两台采用国债配发设备						
32	03B003	无线分配器	1. 具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 2. 具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 3. 具备≥2个天线级联接	套	2	2863.9	5727.8		
本页小计								5727.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 4. 具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。						
33	03B004	话筒天线	1. 射频频率范围等同或优于470~950MHz 2. 驻波比：≤2.0 3. 输入阻抗：≤50 Ω 4. 指向性：≥180度指向	套	2	2528.7	5057.4		
34	03B005	会议话筒处理器	1. 具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2. 具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3. 后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测	套	2	1863.38	3726.76		
本页小计								8784.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 4. 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制(≥24个可编程陷波点)、EQ调节(≥31段图示均衡器调节)音频处理功能。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料) 5. 采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 6. 产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)						
35	03B006	主席发言单元 (会议话筒)	功能特点： 1. 采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。2. 单元采用非压缩音频传输技术，48K采样率，80Hz-16kHz带宽完美音	套	28	1838.96	51490.88		
本页小计								51490.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							51490.88	
			质。 3. 单元采用100M网络传输，网络连接采用网线手拉手，方便布线。 4. 单元通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 5. 采用4.3英寸全彩触屏。 6. 同声传译支持63+1通道，单元具有双通道收听功能，可同时收听不同译员通道。 7. 具备两个3.5mm耳机接口，可收听63+1个通道任意一通道的声音。 8. 单元支持PC 软件话筒控制，支持声控功能。 9. 每个单元支持web管理服务，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。10. 单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 11. 单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 12. 单元具有5 段EQ 调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 13. 单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 14. 单元支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 15. 单元支持web页面固件升级功能。 16. 单元支持					
本页小计							51490.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元ID号、IP地址、MAC地址等参数。 17. 单元在PC软件的主机配置页面，可设置是否显示时钟，选择否时，时钟将隐藏。						
36	03B007	视频会议摄像机	1. 设备采用一体式结构，内置硬件视频处理单元和集成高清摄像机，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统； 2. 支持ITU-T H. 323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H. 239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P；支持H. 261、H. 263、H. 263+、H. 264、H. 264 HP、H. 265视频编解码协议，支持G. 711、G. 722、G. 722.1、G. 722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 3. 主屏支持输出4K分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面； ▲4. 支持辅流批注功能，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。（提供功能界面截图佐证） 5. 支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 6. 支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，	台	1	1741.97	1741.97		
本页小计								1741.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							1741.97	
			可以直接录制会议过程中的视频和音频。 7. 支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 ▲8. 支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到功能。（提供功能界面截图佐证） 9. 支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到功能。 10. 支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 11. 支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 12. 无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 13. 支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到功能。					
本页小计							1741.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							1741.97	
			<p>▲14. 支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置≥三种不同粗细的画笔，设置≥五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；电子白板支持分页，支持≥5页。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>15. 支持查看音频、主流视频、辅流视频的媒体信息，可查看协议、格式、码率、收发包数量、收发包数据量、丢包率、丢包数、抖动、延时、收发地址、是否加密等信息。</p> <p>16. 具备接口类型：视频输入：≥1路高清视频HDMI输入接口、≥1路内置4K超高清摄像机输入；视频输出：≥HDMI*2；音频输入：MIC IN≥1路、LINE IN≥1路、HDMI≥1路；音频输出：HDMI≥1路、LINE OUT≥1路；网络：1路千兆网口，RJ45≥1路；≥1路WIFI网络（可选配为4G网络）；USB接口：≥2个USB2.0接口，可用于扩展设备或在线升级。</p> <p>17. 支持IP网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。</p> <p>18. 终端内置拾音麦，支</p>					
本页小计							1741.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			持≥6米拾音；支持POE供电。 ▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清视频会议终端嵌入软件”或相近的软件。						
		分部小计					74300.65		
		数字会议及扩声系统设备表二							
37	03B008	全数字会议系统主机	1. 支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程(签到、表决、服务)以及发言控制。 2. 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3. 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4. 设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。	台	2	18673.14	37346.28		
本页小计								37346.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							37346.28	
			5. 前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6. 具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7. 主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8. 支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 9. 具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数(包括EQ、音					
本页小计							37346.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							37346.28	
			量、延时器、会议单元灵敏度)、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 10. WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11. 超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 12. 具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，					
本页小计							37346.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							37346.28	
			<p>可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题，会议能继续进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。</p> <p>13. 采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。</p> <p>14. 具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows 7/10/11、银河麒麟桌面操作系统(兆芯版)、银河麒麟桌面操作系统(飞腾版)、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面操作系统。</p> <p>(需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告和软件界面截图作为该技术参数证明材料)</p> <p>15. 支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。</p> <p>16. 会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频</p>					
本页小计							37346.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 17. 出于信息安全考虑，要求投标的数字会议系统（或讯笛数字会议系统软件、全数字会议系统软件等具有相同功能的软件）需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件。 18. 会议主机采用国债配发设备						
38	03B009	会议话筒处理器	1. 具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2. 具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 ▲3. 后面板具有≥1个船	套	2	1863.38	3726.76		
本页小计								3726.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							3726.76	
			形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侖输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 （需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） ▲4. 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制(≥24个可编程陷波点)、EQ调节(≥31段图示均衡器调节)音频处理功能。 （需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 5. 采用啸叫检测门限更新新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ▲6. 产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模					
本页小计							3726.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）						
39	03B010	调音台	<p>产品特点</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有10.1英寸1280x800真彩电容触摸屏、数字编码器以及专用按键构成的专业操作面板，能够快速方便地进行所有设置。 2. 具有17个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出：1个LR主声道推子、16个通道推子以及4个推子层。 3. 支持中英文界面切换，且无需重启。 4. 内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能，非常方便现场操作；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式。 5. 内置16个通道独立的反馈抑制器，内置16路自动混音（增益共享型），带8个DCA。 6. 具有2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7. 支持iPad触摸屏全功能 	套	1	12431.02	12431.02		
本页小计								12431.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			控制，实时数据同步；支持8个终端同时控制。 8. 可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9. 每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10. 每个输出通道具有8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800毫秒延时器。 11. 输出通道支持L/R、10 BUS、HeadPhone (L/R), 10 BUS混音总线可选择推子前、推子后 (PRE/POST)。 12. 支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13. 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14. 支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15. 接线方式：平衡式输入、输出卡侖。 16. 支持8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键。 17. 具有面板锁定按键，防止误操作。 18. 支持IPAD平板、安卓平板、WIN系统电脑软件控制，并支持开放中控代码。						
		分部小计					53504.06		
		图像切换系统设备表01							
40	03B011	分布式综合管理平台	1. 主机基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对	台	2	8508.88	17017.76		
本页小计								17017.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2. 内嵌拼接主机软件及web管理系统，采用B/S架构，支持通过浏览器可视化管理整个拼接墙系统。 3. 采用国产兆芯的CPU，配置≥八核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 4. 支持双机热备份，当主机宕机后，马上切换至备用机进行工作，完成主备切换后，备用机代替主机进行工作。 5. 具有≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，以及具有≥2个RJ45网口。 6. 支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/ 10性能)。 ▲为确保数据安全，要求具备国密算法的《计算机软件著作权登记证书》，软件名称含“分布式综合管理系统”/“国密加密算法”或相近描述。						
41	03B012	分布式综合管理主机软件	1. 软件运行于Linux系统，支持银河麒麟、统信等国产操作系统，支持兆芯、龙芯、飞腾、鲲鹏等国产CPU，稳定可靠，可高效地对系统设备进行管理、控制、数据交互等。 2. 系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒(采集盒)、输出盒(拼接盒)的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户	套	2	33706.43	67412.86		
本页小计								67412.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							67412.86	
			端对分布式系统 系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同步。 3.支持三种开窗模式，包括固化模式、自由模式、两点模式。 4.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP、UDP、REALY、场景等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5.支持调节拼墙的亮度值、对比度值、色调值和饱和度值，范围均为0-100。 6.支持场景轮询功能，选择参与轮询的场景，设置轮询间隔为“禁用”、“30S”、“60S”、“90S”或者“180S”；支持场景锁屏功能。 7.支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 8.支持web端可视化预览，实时回显信号源画面及					
本页小计							67412.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							67412.86	
			拼墙画面，可对单个输入盒进行web端KVM管控。支持添加拼墙字幕，可设置字幕的坐标、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、滚动速度、字体类型、排列方式、是否居中等，支持字幕在web端实时回显功能，可拖动字幕手动调整位置。 9. 支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 ▲10. 支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，可同时录制≥8路信号；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。（提供功能界面截图佐证） 11. 支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上。进行。 12. 支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 ▲13. 支持≥32路视频或图片点播，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上					
本页小计							67412.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							67412.86	
			实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga常用格式文件上传进行点播，支持纯音频文件点播。（提供功能界面截图佐证） 14. 支持服务器跨域级联，不局限于局域网内，可部署于互联网环境。服务器级联后，上级服务器可调取下级服务器的任意信号源进行开窗显示。同时，上级服务器也支持共享指定信号源给下级服务器进行开窗显示。 15. 支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。 16. 支持系统状态数据以图表形式展示，支持以图表形式实时统计和展示输入盒/输出盒在线数和离线数、摄像头在线数和离线数、中控设备在线数和离线数、会议室分组数量、拼墙数量、场景数量、用户数量、服务器的CPU使用率和内存使用情况、硬盘使用情况。 17. 支持音频管理，可将多个输入节点的音频信号绑定到单个输出节点上，可独立调节任意节点的音频音量大小；支持设置输出节点的音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz					
本页小计							67412.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							67412.86	
			、16KHz等不同频段的音频 可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 18. 支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。 19. 支持给任意拼接墙绑定手势识别节点，可通过手势识别节点识别操作人员的手势并转换成控制指令选择当前拼墙的任意信号进行拖拽、放大、缩小、全屏、翻页PPT等操作。 20. 支持对输入盒开启或关闭信号标注功能，支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或删除全部删除。 21. 支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 ▲22. 支持配置AI分析任务，可对支持AI分析的分布式节点盒子同时配置未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停等16种场景中的任意多种监测任务，支持绘制监测区域或直线，可给每个区					
本页小计							67412.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			<p>域或直线分配监测任务，对指定的输入盒信号或IPC信号进行实时分析并告警，可配置自动录制告警前后75秒内的视频，可查看每个AI分析节点的算力占用比例。（提供功能界面截图佐证）</p> <p>23. 支持工服库管理，可对工服库进行分组，上传工服后自动对工服进行建模，可筛选未建模、建模成功、建模失败的工服。</p> <p>24. 支持PPT转视频功能，可将PPT原始文件上传到服务器并转成视频文件，同时保留PPT中的动图、视频的动态播放效果，支持播放视频时控制视频中的PPT翻页、停留一页循环播放等。</p> <p>25. 支持拼墙绑定输入信号传输方式的功能，同一个输入信号传输到不同的拼墙可绑定不同的传输方式，传输方式可设置为UDP组播、UDP单播、TCP。</p> <p>▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。</p>						
42	03B013	分布式综合管理系统控制软件	<p>1. 客户端软件支持安装在Windows、安卓、iPad、麒麟等操作系统；</p> <p>2. 支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），可</p>	套	2	28168.75	56337.5		
本页小计								56337.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			打开或关闭拼墙回显视频画面，支持调整拼墙声音输出的音量大小； 3. 支持中控功能，切换拼墙后自动显示改拼墙的中控界面，可实现高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能； 4. 支持虚拟KVM功能，可全屏显示信号源的画面，对信号源进行点击、滑动等操作，实现对PPT、视频播放等的控制； 5. 支持信号源可视化预览，实时显示输入盒信号源图像，支持搜索信号源；支持布局切换功能，可选择4种不同样式布局模板； 6. 支持分组显示拼墙列表，选中拼墙时，自动回显该拼墙的画面内容，可拼墙进行调整画面布局、开窗、关窗、切换场景、锁定或解锁布局等操作，开窗模式支持自由模式、固化模式、两点模式； ▲7. 支持对输入信号进行标注，支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。（提供功能界面截图佐证）						
43	03B014	VMS可视化管理系统 AI语音控制软件	1. 软件结合语音识别引擎，可实现对普通话语音进行识别，支持语音转写文字反馈显示于操作界面。 2. 支持语音控制信号源的开窗，切换信号源，场景布局，声音的调试，窗口	套	2	21668.75	43337.5		
本页小计								43337.5	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			模式的切换，场景切换。 3. 可实现语音控制空调温度、音响音量、窗帘开闭、灯光开关、摄像头动作、中控场景切换等功能。 4. 支持一些常用中控控件的声控，实现智能语音控制。 ▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“VMS可视化管理系统AI语音控制软件”或相近的软件。						
44	03B015	分布式综合管理主机	1. 主机基于分布式架构，运行于嵌入式Linux系统，稳定可靠，可高效地对拼接系统进行管理、控制、数据交互等。 2. 内嵌拼接主机软件及web管理系统，采用B/S架构，支持通过浏览器可视化管理整个拼接墙系统。 3. 采用国产兆芯的CPU，配置≥八核，内存配置≥8GB，存储空间≥1TB，具备≥6个硬盘位可扩容空间。 4. 支持双机热备份，当主机宕机后，马上切换至备用机进行工作，完成主备切换后，备用机代替主机进行工作。 5. 具有≥1路VGA和≥1路DVI视频接口输出，以及具有≥2个RJ45网口。 6. 支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/电力/风机/温度/IO性能)。 ▲为确保数据安全，要求	套	2	35058.21	70116.42		
本页小计								70116.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			具备国密算法的《计算机软件著作权登记证书》，软件名称含“分布式综合管理系统”/“国密加密算法”或相近描述。						
		分部小计					254222.04		
		图像切换系统设备表02							
45	03B016	高清一体终端	1. 输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端；终端并支持去中心化无服务器架构部署。 2. 作为输入节点时，支持采集1路YUV4:4:4 3840x2160P@60并编码，或同步采集2路3840x2160P@30fps高清视频信号并同步编码；作为输出节点时，支持同时解码4路3840x2160P@60fps高清视频信号，支持YUV4:4:4 3840x2160P@60解码并显示，支持画面平铺、缩放、叠加、分割等，支持同步输出2路不同的高清视频拼接合成画面。 3. 在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 4. 内嵌输入同步功能，支	台	2	11339.59	22679.18		
本页小计								22679.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							22679.18	
			持4个输入节点对一个8K信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，无撕裂，实现8K信号源的传输。 ▲5. 具备≥3路HDMI视频输入接口、≥2路3.5mm音频输入接口，≥2路HDMI视频输出接口、≥1路DP视频输出接口、≥2路3.5mm音频输出接口；≥2路USB3.0、≥1路Type-C；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口；盒子自带一键复位动态IP功能。（提供产品接口图佐证） 6. 具备中控功能，具备≥1路RS-485口、≥2路RS-232口、≥2路弱继电器口、≥3路10口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 ▲7. 支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 8. 支持USB透传功能，无需额外增加设备，无需额外使用单独的网络，仅需接一根网线或双向光纤线即可实现媒体、信令、USB透传数据的共同传输，可透传U盘、USB摄像机、U Key、USB HID等USB设备。 9. 支持SIP协议，内置坐席视频对讲功能，可外接USB摄像机、USB耳麦与标					
本页小计							22679.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							22679.18	
			准SIP协议设备进行视频对讲。支持KVM即时通信功能，可与单人或全员进行文字或截图沟通交流，图片支持放大、缩小，放大后可拖动查看。 ▲10. 支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 11. 内置AI手势识别能力，通过识别不同的手势并转换成不同的控制指令去控制信号源缩放、拖拽、全屏等。 12. 作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13. 支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细					
本页小计							22679.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14. 支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 ▲15. 支持AI分析功能，支持≥16种场景（含未穿工服、人体属性、人流跨线、区域人数、区域人群超限、区域入侵、离岗、未戴头盔、未穿反光衣、戴口罩、打电话、抽烟、跌倒、烟雾、明火、车辆违停）进行分析、监测、告警。 （需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料） 16. 信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤30ms； 17. 支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 ▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。						
46	03B017	智慧会议平板（110英寸）	1. LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED	台	2	8118.23	16236.46		
本页小计								16236.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							16236.46	
			封装形式：SMD1010黑灯； 2. LED显示屏采用≤1.27mm点间距，像素点密度≥619414点/m ² ； 3. LED显示屏箱体尺寸610mm（宽）*343mm（高）/分辨率480*270点； 4. LED显示屏显示净尺寸：2440mm（宽）m*1372mm（高）； 5. LED显示屏含边框尺寸：2476mm（宽）m*1408mm（高）； 6. LED显示屏整机分辨率1920*1080点； 7. LED显示屏显示区域对角线110英寸； ▲8. LED显示屏采用无“下颚”设计，屏占比高达96.02%；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ▲9. LED显示屏单元模组与单元箱体之间采用工业级精密浮动无线连接器，具备嵌合纠偏能力，连接更稳定，以模组为单位可对整屏拼缝进行精细调节，避免模组间因拼缝产生亮暗线效果，箱体内部看不到信号排线、低压电源线，可带电直接插拔；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 10. LED显示屏具备模组正面IP65防护等级，其他区域具备IP5X防护等级；					
本页小计							16236.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							16236.46	
			<p>▲11. LED显示屏开关电源具备PFC功能，功率因素0.95，电源效率≥91%@25℃，并具有过流、短路、过压、欠压的保护功能；具备宽电压输入AC90-270V 50Hz/60Hz，杜绝电网不稳定造成闪屏、黑屏现象；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）</p> <p>12. LED显示屏具备32768*32768点免驱触摸功能，具备10点多人同时无障碍触摸书写，可进行手指/画笔等任意不透明触摸物书写；触摸精度1mm，触摸识别尺寸2.5mm，单点触摸响应时间≤9ms，抗光性≥80000Lux；</p> <p>13. LED显示屏可通过遥控器、鼠标滑动菜单、触摸屏幕滑动菜单0-100%多级亮度调节，亮度调节范围200-800CD/m²；LED显示屏亮度均匀性≥99%；</p> <p>14. LED显示屏刷新频率≥4200Hz；可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；</p> <p>15. LED显示屏峰值功耗：≤2200W/台；LED显示屏平均功耗：≤550W/台；</p> <p>▲16. LED显示屏屏体整机一根电源线即可实现对其供电，输入电压AC90-270（50-60Hz）市电即可，具备分布上电措施，无需特地准备其他供电配件如配电箱、配电柜等；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件）</p> <p>▲17. LED显示屏模组PCB</p>					
本页小计							16236.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							16236.46	
			采用表面沉金处理，板厚≥2.0mm，铜厚≥1盎司，TG≥150℃；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ▲18. LED显示屏采用Type-C替代传统的网线进行信号传输，采用5G高带宽、低延迟传输技术，单根Type-C即可承载260万像素数据；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） ▲19. LED显示屏具备一键低功耗模式，保留用户当前进程并进入深度休眠状态，低功耗模式下整机功耗≤0.6W；（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或复印件） 20. LED显示屏具备红外遥控休眠/唤醒、低功耗功能，红外遥控开机有效距离5m；同时遥控器具备翻页、信号源选择切换、亮度、音量控制功能，菜单键具备打开系统和应用菜单功能，方向键具备可操作菜单和选项上下左右切换； 21. LED显示屏具备基于Android11.0定制化人机交互UI系统，搭载MaLiG52+1.8G64位4核处理器，运行内存4G、存储内存32G，提供友好的人机交互体验，可添加第三方基于Android的APP应用； 22. LED显示屏具备标准、柔和、影院、视讯4种场景模式，同时可自定义调节亮度、饱和度、对比度					
本页小计							16236.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			等参数。用户针对不同会议应用场景可选用不同模式，保证大屏文档演示、视频播放、远程会议都能呈现优秀显示效果； 23. LED显示屏具备Windows、MacOS、iOS、Android多平台终端连接显示屏热点后进行4画面无线投屏，WindowsPC端需采用硬件无线投屏器； 24. LED显示屏具备2.4G及5G双频WIFI接入，内置WIFI6发射模块可快速创建2.4G及5G双频无线热点与第三方设备连接互动，在第三方设备连接互动时与主屏联网互不干涉，无线无遮挡有效使用距离可达8m；						
47	03B018	移动支架	1. 材质：SPCC高强度钢(主体) /PA6+PU(脚轮) 2. 高度调节行程：0-430mm 3. 高度调节方式：螺丝锁定调整 4. 适用一体机尺寸：55英寸-86英寸	个	2	326.98	653.96		
48	03B019	无线传屏器	1. 支持系统类型：Windows, Apple Mac 2. Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz 3. Wi-Fi带宽：867Mbps 4. 传输分辨率：≥3840×2160 5. 输入帧率：Type C ≥30fps 6. 传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米 7. 触摸反控：支持	台	2	1100	2200		
		分部小计					41769.6		
		集中控制系统设备表							
49	030503006001	传感器	1、集多种测量要素于一	台	3	189.91	569.73		
本页小计								3423.69	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			体，可同时集成≥10种测量要素。2、可测量温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、CO、O2多种要素。3、可吸顶安装也可壁挂安装。4、采用专用的485电路，通信稳定。						
50	030507014002	平板电脑	1、内存≥8G、存储≥128G。2、屏幕尺寸：10英寸~12英寸间。3、屏幕分辨率：≥1920*1200。	台	3	2500	7500		
51	030404022001	电源控制器	1. 具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2. 每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能。 3. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 4. 具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。 5. 具有键盘锁（LOCK）功能。 6. 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。	台	3	245.28	735.84		
		分部小计					8805.57		
		调度终端系统设备表							
52	03B023	调度主机终端	1、CPU：≥8核处理器； 2、内存：≥16G DDR4 2666MHz 内存，提供2个内存槽位； 3、硬盘：≥1T 机械硬盘+256GSSD； 4、	台	1	4058.21	4058.21		
本页小计								12294.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			显卡：≥2G 独立显卡； 5、 电源：≥180W 节能电源；						
53	030507014001	曲面显示屏	1、屏幕尺寸：27英寸。2、支持接口类型VGA+HDMI。3、显示曲率：1500R。4、分辨率：≥2560*1440。5、支持FreeSync、100%sRGB。6、外观颜色：黑色。7、壁挂功能：支持100*100MM。	台	1	3139.59	3139.59		
54	031002002001	显示屏支架	1、旋转升降显示屏支架。2、适用孔距：75x75mm、100x100mm。3、承重范围：≥9KG，≥27英寸屏幕。4、升降范支：支持133—428mm。5、支持夹装和穿孔安装，桌底进深≥50mm，桌孔直径支持10—60mm。6、弹簧：机械弹簧。	套	1	593.44	593.44		
55	03B026	调度打印机	1、基本描述：黑白A4激光多功能一体机2、产品性能：≥512M大内存，每分钟≥26页快速打印；支持打印、复印、扫描；3、支持网络打印、双面打印、鼓粉分离；4、安全可控：应支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏等硬件平台和中标麒麟、银河麒麟、中科方德、统信UOS等国产操作系统；5、打印安全：授权管理、白名单管理、打印日志；支持文件加密传输；内存清零(作业结束后，异常中断)；	台	1	1580.37	1580.37		
56	040205020001	半球形网络摄像机	400万像素红外网络高清摄像机，集成高性能低照度CMOS传感器，支持H.26	台	4	596.12	2384.48		
本页小计								7697.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							7697.88	
			5/H. 264编码，提供高清晰度视频监控。具备红外补光，夜间最远可达25米，支持人形/车形检测，越界检测，区域入侵检测、数字宽动态、隐私遮挡等功能，确保复杂环境下的清晰成像。广泛应用于小区、工厂、学校、商场等室内外安防监控场所，提供全天候智能安防解决方案。 技术参数： 1. 传感器类型： 1/3" CMOS2. 传感器类型： 400万像素；最大2560× 1440@30fps3. 最低照度： Color:0.05Lux @(F1.2, AGC ON)； 0 Lux 补光灯开启 4. 快门： 1/3秒至1/10,000秒5. 镜头类型： 定焦镜头6. 日夜转换模式： 被动方式7. 宽动态范围： 数字宽动态8. 镜头焦距： 4mm9. 镜头光圈： F2.010. 镜头水平视角： 78° 11. 镜头垂直视角： 40° 12. 镜头对焦视角： 93° 13. 图像最大图像尺寸： 主码流:2880× 1620, 2560× 1440, 1920× 1080； 子码流:704× 576,					
本页小计							7697.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							7697.88	
			640× 480, 352× 28814 图像帧率： PAL/NTSC:25 6 0× 1440@25fps; 2560× 1 440@30fps15. 图像设置： 饱和度、亮度、锐度和对 比度可调节16. 图像模式 ： 正常 模式17. 音频输入： 内置 麦克风； 音频输出： 内置 扬声器(8Ω /1.5W) 18. 音 频采样频率/位宽： 8KHz / 16bit19. 压缩标准： H.2 6 5/H.264视频编码压缩20. 压缩输 出码率： 0.32Mbps~6.14 4 k Mbps21. 音频压缩标准 ： G.711U/G.711A22. 存储 功能： 网络存储、 NVR 23. 兼容协议： 支持HTTP, FTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, QOS等网络协议 ； 支持ONVIF Profile S G标准协议， 实现对接主 流品牌NVR后端私有协议 、 支持 GB/T28181 国标协议 24. 事件： 移动检测25. 智 能事件： 支持行人越界检 测， 区域入侵检测； 支持 行车越界检测， 区域入侵 检测26. 通讯接口： 1个1 0 /100Mbps RJ45网口27. 电 源接 口： 5.5mm× 2.5mm 标准 输入28. 工作温度： -20 °C -+50°C29. 工作湿度： 1 0					
本页小计							7697.88	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			%-90% RH30. 电源： DC12 V ± 20%/ PoE (802. 3af) 31 . 红外灯： 3颗红外LED, 2 5M距 离32. 功耗： 6W33. 材质： 金属 34. 产品尺寸： φ 121. 5× 96. 5 (mm) 35. 重量： 0. 6 2 Kg						
57	040205020002	枪机形摄像机	400万像素红外网络高清摄像机，集成高性能低照度CMOS传感器，支持H. 265/H. 264编码，提供高清晰度视频监控。具备红外补光，夜间最远可达25米，支持人形/车形检测，越界检测，区域入侵检测、数字宽动态、隐私遮挡等功能，确保复杂环境下的清晰成像。广泛应用于小区、工厂、学校、商场等室内外安防监控场所，提供全天候智能安防解决方案。 技术参数： 1. 传感器类型： 1/3" CMOS 2. 传感器类型： 400万像素；最大2560× 1440@30fps 3. 最低照度： Color: 0. 05Lux @ (F1. 2, AGC ON)； 0 Lux 补光灯开启 4. 快门： 1/3秒至1/10, 000秒 5. 镜头类型： 定焦镜头 6. 日夜转换模式： 被动方式 7. 宽动态范围： 数字宽动态 8. 镜头焦距：	台	4	430. 86	1723. 44		
本页小计								1723. 44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计							1723.44	
			4mm9 . 镜头光圈： F2.010. 镜头 水平 视角： 78° 11. 镜头垂 直 视角： 40° 12. 镜头对 焦 视角： 93° 13. 图像最 大 图像尺寸：主码流:2880 × 1620, 2560× 1440, 19 20× 1080; 子码流:704 × 576. 640× 480, 352× 28814 . 图像帧率： PAL/NTSC:25 6 0× 1440@25fps; 2560× 1 440@30fps15. 图像设置： 饱和度、亮度、锐度和对 比度可调节16. 图像模式 ： 正常 模式17. 音频输入： 内置 麦克风； 音频输出： 内置 扬声器(8Ω/1.5W)18. 音 频采样频率/位宽： 8KHz / 16bit19. 压缩标准： H.2 6 5/H.264视频编码压缩20. 压缩输 出码率： 0.32Mbps~6.14 4 k Mbps21. 音频压缩标准 ： G.711U/G.711A22. 存储 功能： 网络存储、 NVR 23. 兼容协议： 支持HTTP, FTP, TCP/IP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, QOS等网络协议 ； 支持ONVIF Profile S G标准协议， 实现对接主					
本页小计							1723.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			流品牌NVR后端私有协议、支持GB/T28181 国标协议 24. 事件：移动检测25. 智能事件：支持行人越界检测，区域入侵检测；支持行车越界检测，区域入侵检测26. 通讯接口：1个10/100Mbps RJ45网口27. 电源接口：5.5mm×2.5mm 标准输入28. 工作温度：-20℃~+50℃29. 工作湿度：10%-90% RH30. 电源：DC12V ± 20%/ PoE(802.3af)31. 红外灯：3颗红外LED，25M距离32. 功耗：6W33. 材质：金属 34. 产品尺寸：Φ121.5×96.5 (mm)35. 重量：0.62Kg						
58	030501012001	24口POE交换机	1、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps；2、支持千兆端口≥24个，千兆SFP端口≥4个，支持POE+，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电；	套	3	2332.1	6996.3		
59	080903007001	人脸识别一体机	1、采用≥7英寸触摸液晶屏，分辨率应≥1024*600；2、支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；	台	4	3005.96	12023.84		
60	030904003001	开门按钮	1、86型开门按钮。	个	4	46.78	187.12		
61	03B020	人脸、门禁卡录入仪表	1、采用≥200万像素的双目摄像头，有照片视频防假功能；2、支持人脸采	台	1	288.85	288.85		
本页小计								19496.11	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 42 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号）；					
62	03B021	门禁卡	1. mifare异形卡	张	50	10	500	
		分部小计					33475.64	
		综合安防系统设备表02						
63	03B022	安防综合管理平台软件		套	1	18168.75	18168.75	
64	03B027	安防综合管理平台		台	1	13987.49	13987.49	
65	030507013001	硬盘录像机		台	1	5365.51	5365.51	
66	03B024	硬盘	1. 硬盘16TB 256MB SATA CMR垂直机械硬盘视频储存三年质保3.5英寸	台	10	3536.92	35369.2	
67	030502001001	42U网络机柜	1、规格：42U、600×600×2000mm2、材质：优质冷轧钢板3、立柱：高强度冷轧钢立柱，带白色U标志，厚度≥2.0mm	台	4	1003.34	4013.36	
		分部小计					76904.31	
		措施项目						
本页小计							77404.31	
合 计							590663.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 1 页 共 67 页

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2143	跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1.0000	7.21	11.15	0	2.36	7.21	11.15	0	2.36
人工单价		小计				7.21	11.15	0.00	2.36		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				10.21					
清单项目综合单价						20.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.94	—	0.00		
	材料费小计					—	11.15	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 2 页 共 67 页

项目编号	030404035001	项目名称	插座		计量单位	个	工程量	24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2165	单相 带接地暗插座电流 ≤15A	套	1.0000	8.59	11.28	0	2.81	8.59	11.28	0	2.81
人工单价		小计				8.59	11.28	0.00	2.81		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								10.34	
清单项目综合单价						22.68					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.94	—	0.00		
	材料费小计					—	11.28	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 3 页 共 67 页

项目编号	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1928	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式灯 四头斗胆灯	套	1.0000	30.33	56.98	0	9.92	30.33	56.98	0	9.92
人工单价		小计				30.33	56.98	0.00	9.92		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				55.55					
清单项目综合单价						97.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	1.43	—	0.00		
	材料费小计					—	56.98	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 4 页 共 67 页

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1923	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.0000	17.7	31.38	0	5.79	17.7	31.38	0	5.79
人工单价		小计				17.70	31.38	0.00	5.79		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								30.3	
清单项目综合单价								54.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	1.08	—	0.00		
	材料费小计					—	31.38	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 5 页 共 67 页

项目编号	030412001003	项目名称	轨道灯	计量单位	套	工程量	38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1930	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯	套	1.0000	7.07	121.2	0	2.32	7.07	121.2	0	2.32
人工单价				小计				7.07	121.20	0.00	2.32
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				121.2			
清单项目综合单价								130.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED磁吸轨道灯 LED防眩光6珠*9W, 2mm压铸铝			套	1.01	120	121.2				
	材料费小计					—	121.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 6 页 共 67 页

项目编号		03B001		项目名称		内嵌式磁吸轨道		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1931	点光源艺术装饰灯具安装滑轨	m	1.0000	9.35	4.31	0	3.06	9.35	4.31	0	3.06				
人工单价		小计				9.35	4.31	0.00	3.06						
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								16.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	4.31	—	0.00						
	材料费小计					—	4.31	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 7 页 共 67 页

项目编号		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1929	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式射灯	套	1.0000	9.35	152.74	0	3.06	9.35	152.74	0	3.06				
人工单价		小计						9.35	152.74	0.00	3.06				
综合工日114.89元/工日		未计价材料费												151.5	
清单项目综合单价								165.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	1.24	—	0.00						
	材料费小计					—	152.74	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 8 页 共 67 页

项目编号		011304001001		项目名称		LED条形灯带		计量单位	m	工程量	55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1896	天棚荧光灯光带	m	1.0000	16.69	14.73	0	5.46	16.69	14.73	0	5.46
人工单价		小计						16.69	14.73	0.00	5.46
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						6.46			
清单项目综合单价								36.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	8.28	—	0.00		
	材料费小计					—	14.74	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 9 页 共 67 页

项目编号	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	41				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1747	暗装接线盒	个	1.0000	3.92	1.77	0	1.28	3.92	1.77	0	1.28
人工单价		小计				3.92	1.77	0.00	1.28		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				0.92					
清单项目综合单价							6.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.85	—	0.00		
	材料费小计					—	1.76	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 10 页 共 67 页

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒				计量单位	个	工程量	26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1746	暗装开关(插座)盒	个	1.0000	4.17	1.44	0	1.37	4.17	1.44	0	1.37
人工单价		小计				4.17	1.44	0.00	1.37		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								0.92	
清单项目综合单价							6.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.52	—	0.00		
	材料费小计					—	1.43	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 11 页 共 67 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		215	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1344	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1000	61.42	60.34	0	20.1	6.14	6.03	0	2.01				
人工单价		小计				6.14	6.03	0.00	2.01						
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								14.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	6.03	—	0.00						
	材料费小计					—	6.03	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 12 页 共 67 页

项目编号	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	547				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1572	管内穿照明线 铜芯 导线 截面2.5mm ²	10m	0.1000	10.24	24.86	0	3.35	1.02	2.49	0	0.34
人工单价		小计				1.02	2.49	0.00	0.34		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						3.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	2.49	—	0.00		
	材料费小计					—	2.49	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 13 页 共 67 页

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	119						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-1593	管内穿动力线 铜芯 导线 截面6mm ²	10m	0.1000	9.1	51.98	0	2.97	0.91	5.2	0	0.3		
人工单价		小计				0.91		5.20		0.00		0.30	
综合工日114.89元/工日		未计价材料费										0	
清单项目综合单价								6.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	5.2	—	0.00				
	材料费小计					—	5.20	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 14 页 共 67 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	278				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1344	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1000	61.42	60.34	0	20.1	6.14	6.03	0	2.01
人工单价		小计				6.14	6.03	0.00	2.01		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				0					
清单项目综合单价						14.19					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	6.03	—	0.00		
	材料费小计					—	6.03	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 15 页 共 67 页

项目编号	030502005001	项目名称	网线	计量单位	m	工程量	927.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	1.27	4.26	0.03	0.41	1.27	4.26	0.03	0.41
人工单价		小计						1.27	4.26	0.03	0.41
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								4.22	
清单项目综合单价								5.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.04	—	0.00		
	材料费小计					—	4.26	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 16 页 共 67 页

项目编号	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-218	光纤信息插座 单口	个	1.0000	3.8	7	0	1.24	3.8	7	0	1.24
人工单价		小计				3.80	7.00	0.00	1.24		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				6.85					
清单项目综合单价						12.04					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.15	—	0.00		
	材料费小计					—	7.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 17 页 共 67 页

项目编号	030502006001	项目名称	音响配线		计量单位	m	工程量	215.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-160	大对数线缆 管内穿放 ≤ 200对	m	1.0000	5.69	8.81	0.18	1.86	5.69	8.81	0.18	1.86
人工单价				小计				5.69	8.81	0.18	1.86
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				8.67			
清单项目综合单价							16.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.14	—	0.00		
	材料费小计					—	8.81	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 18 页 共 67 页

项目编号	030502005002	项目名称	会议专用线	计量单位	m	工程量	12.3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-157	大对数线缆 管内穿放 ≤ 25对	m	1.0000	2.02	6.69	0.04	0.66	2.02	6.69	0.04	0.66	
人工单价		小计				2.02		6.69		0.04		0.66
综合工日114.89元/工日		未计价材料费										6.63
清单项目综合单价								9.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	0.06	—	0.00			
	材料费小计					—	6.69	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 19 页 共 67 页

项目编号		030502005003		项目名称		网线		计量单位		m		工程量		25.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	1.27	4.26	0.03	0.41	1.27	4.26	0.03	0.41				
人工单价		小计						1.27	4.26	0.03	0.41				
综合工日114.89元/工日		未计价材料费													4.22
清单项目综合单价								5.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	0.04	—	0.00						
	材料费小计					—	4.26	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 20 页 共 67 页

项目编号	030502005004	项目名称	视频线	计量单位	m	工程量	23						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1.0000	1.27	12.64	0.03	0.41	1.27	12.64	0.03	0.41		
人工单价		小计				1.27		12.64		0.03		0.41	
综合工日114.89元/工日		未计价材料费										12.6	
清单项目综合单价								14.35					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	0.04	—	0.00				
	材料费小计					—	12.64	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 21 页 共 67 页

项目编号	030502005005	项目名称	管内穿放视频同轴电缆		计量单位	m	工程量	31			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-241	管内穿放视频同轴电缆 ≤ φ9	m	1.0000	1.13	4.58	0.01	0.37	1.13	4.58	0.01	0.37
人工单价		小计						1.13	4.58	0.01	0.37
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								4.55	
清单项目综合单价							6.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.03	—	0.00		
	材料费小计					—	4.58	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 22 页 共 67 页

项目编号	030502007001	项目名称	光缆	计量单位	m	工程量	71				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-176	光缆 管内穿放 ≤12芯	m	1.0000	1.52	6.65	0.02	0.5	1.52	6.65	0.02	0.5
人工单价		小计				1.52	6.65	0.02	0.50		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				6.63					
清单项目综合单价						8.69					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.02	—	0.00		
	材料费小计					—	6.65	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 23 页 共 67 页

项目编号		030411004003		项目名称		配线		计量单位	m		工程量	20.6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-1605	管内穿多芯软导线 二芯单芯导线截面0.75mm ²	10m	0.1000	6.82	38.92	0	2.23	0.68	3.89	0	0.22		
人工单价				小计				0.68	3.89	0.00	0.22		
综合工日114.89元/工日				未计价材料费								3.78	
清单项目综合单价								4.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					—	0.11	—	0.00				
	材料费小计					—	3.89	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 24 页 共 67 页

项目编号	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	188.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1611	管内穿多芯软导线 四芯单芯导线截面1mm2	10m	0.1000	10.24	53.27	0	3.35	1.02	5.33	0	0.34
人工单价				小计				1.02	5.33	0.00	0.34
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				5.18			
清单项目综合单价							6.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	0.14	—	0.00		
	材料费小计					—	5.33	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 25 页 共 67 页

项目编号	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	20.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-1612	管内穿多芯软导线 四芯单芯导线截面1.5mm ²	10m	0.1000	12.51	60.86	0	4.09	1.25	6.09	0	0.41	
人工单价		小计				1.25		6.09		0.00		0.41
综合工日114.89元/工日		未计价材料费										5.94
清单项目综合单价								7.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	0.15	—	0.00			
	材料费小计					—	6.09	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 26 页 共 67 页

项目编号	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	114.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-616	钢制槽式桥架(宽+高) ≤ 400mm	10m	0.1000	227.48	337.31	10.74	74.45	22.75	33.73	1.07	7.45	
人工单价		小计				22.75	33.73	1.07	7.45			
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								30.86		
清单项目综合单价								65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					—	2.88	—	0.00			
	材料费小计					—	33.73	—	0.00			

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 27 页 共 67 页

项目编号		031005001001		项目名称		铸铁散热器		计量单位		组		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-1-33	散热器拆除 铸铁散热器 15片以内	组	1.0000	17.69	0.14	0	3.89	17.69	0.14	0	3.89				
借3-3-2	成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数12片以内	组	1.0000	50.3	7.68	0.16	11.07	50.3	7.68	0.16	11.07				
人工单价		小计				67.99	7.82	0.16	14.96						
		未计价材料费				0									
清单项目综合单价								90.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	7.82	—	0.00						
	材料费小计					—	7.82	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 28 页 共 67 页

项目编号	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头		计量单位	个	工程量	12			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-44	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径25mm以内	个	1.0000	13.77	11.18	0.14	4.5	13.77	11.18	0.14	4.5
人工单价				小计				13.77	11.18	0.14	4.50
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				6.87			
清单项目综合单价							29.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	4.32	—	0.00		
	材料费小计					—	11.19	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 29 页 共 67 页

项目编号		011304002001		项目名称		百叶全铝合金空调口		计量单位	个		工程量	4		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
7-254	碳钢百叶风口 周长≤2500mm	个	1.0000	57.88	128.51	0.11	18.94	57.88	128.51	0.11	18.94			
人工单价				小计				57.88	128.51	0.11	18.94			
综合工日114.89元/工日				未计价材料费								120		
清单项目综合单价								205.44						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费					—	8.5	—	0.00					
	材料费小计					—	128.50	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 30 页 共 67 页

项目编码	030702003001	项目名称	镀锌钢板通风管道		计量单位	m2	工程量	19.2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-94	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤450mm	10m2	0.1000	740.08	364.02	23.96	242.21	74.01	36.4	2.4	24.22
人工单价		小计						74.01	36.40	2.40	24.22
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							137.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	36.4	—	0.00		
	材料费小计					—	36.40	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 31 页 共 67 页

项目编码	03B002	项目名称	无线话筒	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-611	译员话筒	台	1.0000	25.28	1604.2	1.2	8.28	25.28	1604.2	1.2	8.28
人工单价		小计						25.28	1604.20	1.20	8.28
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						1600			
清单项目综合单价								1638.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	话筒			台	1	1600	1600				
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	1604.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 32 页 共 67 页

项目编码		03B003	项目名称		无线分配器			计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-233	广播分配器	台	1.0000	555.94	2126.02	0	181.94	555.94	2126.02	0	181.94
人工单价		小计						555.94	2126.02	0.00	181.94
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						2100			
清单项目综合单价								2863.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	26.02	—	0.00		
	材料费小计					—	2126.02	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 33 页 共 67 页

项目编号		03B004		项目名称		话筒天线		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-834	环形天线安装	组	1.0000	103.88	2386.63	4.19	34	103.88	2386.63	4.19	34
人工单价		小计						103.88	2386.63	4.19	34.00
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						2380			
清单项目综合单价								2528.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	话筒天线			组	1	2380	2380				
	其他材料费					—	6.63	—	0.00		
	材料费小计					—	2386.63	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 34 页 共 67 页

项目编号	03B005		项目名称	会议话筒处理器		计量单位	套		工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-570	数字音频处理器 2×2	台	1.0000	63.2	1779.2	0.3	20.68	63.2	1779.2	0.3	20.68
人工单价				小计				63.20	1779.20	0.30	20.68
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				1775			
清单项目综合单价								1863.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	1779.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 35 页 共 67 页

项目编码	03B006	项目名称	主席发言单元 (会议话筒)				计量单位	套	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-611	译员话筒	台	1.0000	25.28	1804.2	1.2	8.28	25.28	1804.2	1.2	8.28
人工单价		小计				25.28	1804.20	1.20	8.28		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								1800	
清单项目综合单价								1838.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	主席发言单元 (会议话筒)			台	1	1800	1800				
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	1804.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 36 页 共 67 页

项目编号		03B007		项目名称		视频会议摄像机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-838	红外光源 摄像机	台	1.0000	176.94	1504.53	2.59	57.91	176.94	1504.53	2.59	57.91
人工单价		小计						176.94	1504.53	2.59	57.91
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1741.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	4.53	—	0.00		
	材料费小计					—	1504.53	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 37 页 共 67 页

项目编码	03B008	项目名称	全数字会议系统 主机		计量单位	台	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-606	会议主控机	台	1.0000	126.38	18504.2	1.2	41.36	126.38	18504.2	1.2	41.36
人工单价		小计				126.38	18504.20	1.20	41.36		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				18500					
清单项目综合单价						18673.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	全数字会议系统主机			台	1	18500	18500				
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	18504.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 38 页 共 67 页

项目编号		03B009		项目名称		会议话筒处理器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-570	数字音频处理器 2×2	台	1.0000	63.2	1779.2	0.3	20.68	63.2	1779.2	0.3	20.68
人工单价		小计						63.20	1779.20	0.30	20.68
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						1775			
清单项目综合单价								1863.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	1779.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 39 页 共 67 页

项目编号		03B010		项目名称		调音台		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-533	调音台 4+2/2	台	1.0000	94.79	12304.61	0.6	31.02	94.79	12304.61	0.6	31.02
人工单价		小计						94.79	12304.61	0.60	31.02
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						12300			
清单项目综合单价								12431.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	调音台			台	1	12300	12300				
	其他材料费					—	4.61	—	0.00		
	材料费小计					—	12304.61	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 40 页 共 67 页

项目编码	03B011	项目名称	分布式综合管理平台				计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	系统服务器软件 ≤25用户	套	1.0000	1011.03	7163.39	3.58	330.88	1011.03	7163.39	3.58	330.88
人工单价				小计				1011.03	7163.39	3.58	330.88
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				7150			
清单项目综合单价							8508.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	分布式综合管理平台			套	1	7150	7150				
	其他材料费					—	13.39	—	0.00		
	材料费小计					—	7163.39	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 41 页 共 67 页

项目编码	03B012	项目名称	分布式综合管理 主机软件				计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-120	服务器操作软件 单核	套	1.0000	1263.79	32013.39	15.65	413.6	1263.79	32013.39	15.65	413.6
人工单价				小计				1263.79	32013.39	15.65	413.60
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				32000			
清单项目综合单价							33706.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	分布式综合管理主机软件			套	1	32000	32000	—			
	其他材料费					—	13.39	—	0.00		
	材料费小计					—	32013.39	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 42 页 共 67 页

项目编码	03B013	项目名称	分布式综合管理系统 控制软件				计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-124	办公软件	套	1.0000	126.38	28000	1.01	41.36	126.38	28000	1.01	41.36
人工单价		小计				126.38	28000.00	1.01	41.36		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				28000					
清单项目综合单价								28168.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	分布式综合管理系统控制软件			套	1	28000	28000				
	材料费小计					—	28000.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 43 页 共 67 页

项目编码	03B014	项目名称	VMS可视化管理系统 AI语音控制软件				计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-124	办公软件	套	1.0000	126.38	21500	1.01	41.36	126.38	21500	1.01	41.36
人工单价		小计						126.38	21500.00	1.01	41.36
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				21500					
清单项目综合单价							21668.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	VMS可视化管理系统AI语音控制软件			套	1	21500	21500				
	材料费小计					—	21500.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 44 页 共 67 页

项目编号		03B015		项目名称		分布式综合管理主机		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-101	台式电脑	台	1.0000	37.92	35007.88	0	12.41	37.92	35007.88	0	12.41
人工单价		小计						37.92	35007.88	0.00	12.41
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						35000			
清单项目综合单价								35058.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	分布式综合管理主机			台	1	35000	35000				
	其他材料费					—	7.88	—	0.00		
	材料费小计					—	35007.88	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 45 页 共 67 页

项目编号		03B016		项目名称		高清一体终端		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-699	显示器 摆放 ≤50"	台	1.0000	101.1	11204.2	1.2	33.09	101.1	11204.2	1.2	33.09
人工单价		小计						101.10	11204.20	1.20	33.09
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						11200			
清单项目综合单价								11339.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	高清一体终端			台	1	11200	11200				
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	11204.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 46 页 共 67 页

项目编码	03B017	项目名称	智慧会议平板 (110英寸)				计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-702	显示器 壁挂或悬挂 >50"	台	1.0000	328.58	7530.44	151.68	107.53	328.58	7530.44	151.68	107.53
人工单价		小计				328.58	7530.44	151.68	107.53		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费								7500	
清单项目综合单价								8118.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	智慧会议平板(110英寸)			台	1	7500	7500				
	其他材料费					—	30.44	—	0.00		
	材料费小计					—	7530.44	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 47 页 共 67 页

项目编号	03B018	项目名称	移动支架	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-853	摄像机支架 悬挂式	套	1.0000	75.82	226.34	0	24.82	75.82	226.34	0	24.82
人工单价		小计						75.82	226.34	0.00	24.82
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价							326.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	26.34	—	0.00		
	材料费小计					—	226.34	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 48 页 共 67 页

项目编号		03B019		项目名称		无线传屏器		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材017	无线传屏器	台	1.0000	0	1100	0	0	0	1100	0	0
人工单价		小计						0.00	1100.00	0.00	0.00
		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1100			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料费小计					—	1100.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 49 页 共 67 页

项目编号		030503006001		项目名称		传感器		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-292	室内壁挂式 温度湿度传感器	支	1.0000	25.28	155.6	0.75	8.28	25.28	155.6	0.75	8.28				
人工单价		小计						25.28	155.60	0.75	8.28				
综合工日114.89元/工日		未计价材料费													150
清单项目综合单价								189.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					—	5.6	—	0.00						
	材料费小计					—	155.60	—	0.00						

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 50 页 共 67 页

项目编号	030507014002	项目名称	平板电脑		计量单位	台	工程量	3			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材019	平板电脑	台	1.0000	0	2500	0	0	0	2500	0	0
人工单价		小计						0.00	2500.00	0.00	0.00
		未计价材料费						2500			
清单项目综合单价							2500				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	平板电脑			台	1	2500	2500				
	材料费小计					—	2500.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 51 页 共 67 页

项目编号	030404022001	项目名称	电源控制器	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-603	时序电源控制器	台	1.0000	63.2	161.1	0.3	20.68	63.2	161.1	0.3	20.68
人工单价		小计						63.20	161.10	0.30	20.68
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价							245.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	11.1	—	0.00		
	材料费小计					—	161.10	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 52 页 共 67 页

项目编号		03B023		项目名称		调度主机终端		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-101	台式电脑	台	1.0000	37.92	4007.88	0	12.41	37.92	4007.88	0	12.41
人工单价		小计						37.92	4007.88	0.00	12.41
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						4000			
清单项目综合单价								4058.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	7.88	—	0.00		
	材料费小计					—	4007.88	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 53 页 共 67 页

项目编号	030507014001	项目名称	曲面显示屏		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-699	显示器 摆放 ≤50"	台	1.0000	101.1	3004.2	1.2	33.09	101.1	3004.2	1.2	33.09
人工单价		小计				101.10	3004.20	1.20	33.09		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				3000					
清单项目综合单价						3139.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	4.2	—	0.00		
	材料费小计					—	3004.20	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 54 页 共 67 页

项目编号		031002002001		项目名称		显示屏支架		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-852	摄像机支架 壁式	套	1.0000	50.56	526.34	0	16.54	50.56	526.34	0	16.54
人工单价		小计						50.56	526.34	0.00	16.54
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								593.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	26.34	—	0.00		
	材料费小计					—	526.34	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 55 页 共 67 页

项目编号	03B026	项目名称	调度打印机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-531	打印机 台式	台	1.0000	39.81	1527.26	0.27	13.03	39.81	1527.26	0.27	13.03
人工单价		小计						39.81	1527.26	0.27	13.03
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						1500			
清单项目综合单价								1580.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	27.26	—	0.00		
	材料费小计					—	1527.26	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 56 页 共 67 页

项目编号		040205020001		项目名称		半球形网络摄像机		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-830	半球型摄像机	台	1.0000	106.16	454.46	0.76	34.74	106.16	454.46	0.76	34.74				
人工单价		小计										106.16	454.46	0.76	34.74
综合工日114.89元/工日		未计价材料费										450			
清单项目综合单价								596.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						—	4.46	—	0.00					
	材料费小计						—	454.46	—	0.00					

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 57 页 共 67 页

项目编号		040205020002		项目名称		枪机形摄像机		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-829	彩色、黑白摄像机(含拍照功能)	台	1.0000	94.79	304.29	0.76	31.02	94.79	304.29	0.76	31.02				
人工单价		小计						94.79	304.29	0.76	31.02				
综合工日114.89元/工日		未计价材料费													300
清单项目综合单价								430.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费							—	4.29	—	0.00				
	材料费小计							—	304.29	—	0.00				

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 58 页 共 67 页

项目编号	030501012001	项目名称	24口POE交换机			计量单位	套	工程量	3		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-86	交换机 固定配置 ≤24口	台	1.0000	379.14	1818.82	10.06	124.08	379.14	1818.82	10.06	124.08
人工单价		小计				379.14	1818.82	10.06	124.08		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				1800					
清单项目综合单价						2332.1					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	24口POE交换机				台	1	1800	1800			
	其他材料费						—	18.81	—	0.00	
	材料费小计						—	1818.81	—	0.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 59 页 共 67 页

项目编号	080903007001	项目名称	人脸识别一体机		计量单位	台	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-815	人体生物特征识别系统识别器	台	1.0000	151.66	2804.37	0.3	49.63	151.66	2804.37	0.3	49.63
人工单价		小计				151.66	2804.37	0.30	49.63		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				2800					
清单项目综合单价						3005.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人脸识别一体机 采用≥7英寸触摸液晶屏			台	1	2800	2800				
	其他材料费					—	4.37	—	0.00		
	材料费小计					—	2804.37	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 60 页 共 67 页

项目编号	030904003001	项目名称	开门按钮	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-817	出入门按钮	台	1.0000	12.64	30	0	4.14	12.64	30	0	4.14
人工单价		小计						12.64	30.00	0.00	4.14
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						30			
清单项目综合单价							46.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料费小计					—	30.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 61 页 共 67 页

项目编号	03B020	项目名称	人脸、门禁卡录入仪表				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-812	读卡器 不带键盘	台	1.0000	63.2	204.37	0.6	20.68	63.2	204.37	0.6	20.68
人工单价		小计						63.20	204.37	0.60	20.68
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价							288.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	4.37	—	0.00		
	材料费小计					—	204.37	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 62 页 共 67 页

项目编号	03B021	项目名称	门禁卡	计量单位	张	工程量	50				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材032	门禁卡	张	1.0000	0	10	0	0	0	10	0	0
人工单价		小计						0.00	10.00	0.00	0.00
		未计价材料费						10			
清单项目综合单价							10				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	材料费小计					—	10.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 63 页 共 67 页

项目编号		03B022		项目名称		安防综合管理平台软件		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-124	办公软件	套	1.0000	126.38	18000	1.01	41.36	126.38	18000	1.01	41.36
人工单价		小计						126.38	18000.00	1.01	41.36
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						18000			
清单项目综合单价								18168.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安防综合管理平台软件				套	1	18000	18000			
	材料费小计						—	18000.00	—	0.00	

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 64 页 共 67 页

项目编号		03B027		项目名称		安防综合管理平台		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-126	工作站操作系统	套	1.0000	252.76	13650	2.01	82.72	252.76	13650	2.01	82.72
人工单价		小计						252.76	13650.00	2.01	82.72
综合工日114.89元/工日		未计价材料费						13650			
清单项目综合单价								13987.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	安防综合管理平台			套	1	13650	13650				
	材料费小计					—	13650.00	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 65 页 共 67 页

项目编号	030507013001	项目名称	硬盘录像机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-34	数字硬盘录像机 不带环路 ≤16	台	1.0000	252.76	5014.64	15.39	82.72	252.76	5014.64	15.39	82.72
人工单价				小计				252.76	5014.64	15.39	82.72
综合工日114.89元/工日				未计价材料费				5000			
清单项目综合单价							5365.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬盘录像机			台	1	5000	5000				
	其他材料费					—	14.63	—	0.00		
	材料费小计					—	5014.63	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 66 页 共 67 页

项目编号		03B024		项目名称		硬盘		计量单位		台		工程量		10		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
5-42	磁盘阵列机 每增加1个标准硬盘	台	1.0000	25.28	3502.56	0.8	8.28	25.28	3502.56	0.8	8.28					
人工单价		小计				25.28	3502.56	0.80	8.28							
综合工日114.89元/工日		未计价材料费										3500				
清单项目综合单价								3536.92								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	硬盘 硬盘16TB			台	1	3500	3500									
	其他材料费					—	2.56	—	0.00							
	材料费小计					—	3502.56	—	0.00							

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气

标段：宁城县应急指挥中心能力提升一期项目

第 67 页 共 67 页

项目编号	030502001001	项目名称	42U网络机柜	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	安装机柜、机架 墙挂式(600×600)	台	1.0000	82.15	894.17	0.13	26.89	82.15	894.17	0.13	26.89
人工单价		小计				82.15	894.17	0.13	26.89		
综合工日114.89元/工日		未计价材料费				822.31					
清单项目综合单价						1003.34					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					—	71.86	—	0.00		
	材料费小计					—	894.17	—	0.00		

注：招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

