

. 合同编号:152529-YX2026-CS-20260001

施 工 合 同



合同编号:152529-YX2026-CS-20260001

项目名称:正镶白旗中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目

采购人:正镶白旗林业草原和水利局

供应商:内蒙古泽宇建设工程有限公司

签订日期:2026 年 05 月 23 日

采购人(以下称甲方):正镶白旗林业草原和水利局

供应商(以下称乙方):内蒙古泽宇建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的规定,甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求完成下列工程施工任务:工程名称、规格及数量详见招标文件。

1、建设内容:建设项目总面积为 2000 亩,施工地点为乌兰查布苏木敖伦淖尔嘎查 670 亩;赛音宝拉格嘎查 620 亩;宏图嘎查 170 亩;阿拉坦嘎达苏嘎查 100 亩;伊和淖尔苏木博日和斯台嘎查 130 亩;赛罕淖尔嘎查 310 亩。详见工程量清单。

2、施工单位负责对已完成围栏工程进行管养护,管养护期自建设开始到竣工验收,共计 3 年。管养护主体为项目建设牧户,管养护期间施工单位与建设牧户签订管养护费,管养护费用按年度发放到管养护牧户,管养护费用为每年每亩 10 元。(即 10 元/年 $\times$ 2000 亩 $\times$ 3 年,共计 60000.00 元)。

3、工期:自合同签订之日起监理下达开工令之日起计算至 2026 年 12 月 31 日前完工。因甲方原因或不可抗力因素工期顺延。

4、项目经理:李晓环,技术负责人:白莹。

第二条合同总价款

本合同总价款为 990000.00 元(小写)人民币总, 价款为(大写)
玖拾玖万元整人民币, 分项价款见分项报价单。

本合同总价款是苗木费、整地费、栽植费、浇水费、补植费、围栏维修维护费及验收合格之前苗木成活率、保存率及施工期内伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金, 以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同为固定总价合同, 已包含完成全部工作内容所需的一切费用, 除合同约定变更外, 乙方不得要求调整合同价款。甲方委托第三方审计机构在竣工验收后 60 日内完成。

第三条权利保证

乙方应保证甲方在使用乙方提供的施工材料、施工方法、工程成果时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、施工技术、工艺或其他权利的起诉。一旦出现侵权, 乙方应承担全部责任, 因此给甲方造成经济损失的, 甲方享有追偿权。

第四条质量保证

1、乙方所提供的施工质量和技术标准应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致, 标准不一致时较高标准为准, 若技术性能无特殊说明, 则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证施工所用全部材料是全新、未使用过的原装合格

正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的物资在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。物资验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、乙方应保证苗木质量合格，具备“两证一签”（林木种子生产经营许可证、植物检疫证书及苗木标签），当年苗木成活率不低于75%、三年养护到期后保存率不低于70%。如未达到验收标准时及时补救，于次春季进行补植补种。

第五条组织施工和验收

1、乙方应当在签订合同之日起3日内入场进行施工，并按招标文件要求，高标准、高质量按时完成施工项目。逾期交付工程的，乙方承担相应的违约责任。

2、乙方不按招标文件要求施工的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担，由此造成的经济损失，由乙方承担。

3、乙方完工后及时向甲方提出工程验收请求，准备好相关的设计、图表等施工资料，甲方接到乙方申请后应及时组织人员进行验收，验收后出具验收单。

4、验收合格的，甲方应及时给予办理工程款兑付手续。验收不合格的，乙方应按甲方要求及时整改，整改3次为上线，超次整改仍不合格的甲方有权解除合同或委托第三方整改，费用乙方承担，整改期间工期不顺延直至合格。

第六条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项的施工采购内容由乙方自行负责。

3、付款条件：

① 合同签订后，监理下达开工令后支付合同总价款的 30%作为预付款。乙方提交等额正式发票。

② 工程完工并验收合格，由甲方和监理出具验收报告或验收合格证书，支付合同总价款的 30%。

③ 2027 年 8 月 10 日按照验收程序对项目区进行成活率验收且成活率达标标准（不低于 75%），后支付合同总价款的 20%。

④ 2028 年 8 月 10 日按照验收程序对项目区进行保活率验收且保存率达标标准（不低于 70%），达到付款条件后支付合同总价款的 20%。为保证质量，从最后一笔付款中的 20%预留 5%作为质保金，如无质量问题，于次 2029 年 12 月前支付完毕。

第七条违约责任

1、甲方无正当理由解除施工合同的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付工程款的，甲方向乙方偿付欠款总额的 1%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 3%。

3、如乙方不能按时完成工程施工任务的，乙方应向甲方支付合日千分之五的滞纳金。乙方逾期完工达 30 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

第八条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并承担由此给甲方造成的全部损失。保证金不予退还，三年内不得参加公共资源交易中心组织的政府采购活动。

第九条 争议的解决

1、因施工的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的行业检测机构对工程质量进行鉴定。工程符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。检测期间工程保护责任由乙方负责。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼：

(2) 向项目所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十条合同生效及其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交代理公司存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、乙方对施工现场安全负全部责任，因施工造成的安全事故由乙方承担全部责任。

5、不可抗力指的是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。这不仅是法律术语，更是合同履行中遇到意外时的免责金牌，主要用来解决因意外导致没法履约时的责任分担问题。定义、通知义务及法律后果（工期顺延、费用分担等）。

6、乙方应对履行合同中知悉的甲方信息须严格保密，未经书面同意不得向第三方披露。

7、乙方购买建筑工程一切险、第三者责任险及施工人员意外伤害保险。

8、本项目的监理单位是陕西鹏泽项目管理有限公司锡林郭勒盟分公司，监理范围包括造林整地栽植质量监理、苗木质量检验抚育管护质量监理、成活率及保存率核查、封育措施落实监理、病虫害防治措施监理。工程质量的监管、安全文明施工的监督、工程量的核定。

甲方：正镶白旗林业草原和水利局

乙方：内蒙古泽宇建设工程有限公司

代表人：

代表人：

电话：04796522831

电话：13947514766

开户银行：内蒙古农村商业银行股份有限公司正镶白旗支行

开户银行：中信银行股份有限公司
呼和浩特大学东街支行

账号：5501601220000000004934

账号：8115601011600282182

正镶白旗中央财政“三北”工程 巩固防沙治沙成果项目

序号	工程名称	合价（元）	备注
1	正镶白旗中央财政“三北”工程 巩固防沙治沙成果项目	990000	
合价		990000	




正镶白旗中央财政“三北”工程
巩固防沙治沙成果项目

投标报价

工程造价（小写）： 990000

（大写）： 玖拾玖万

投标人： _____



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人 _____

呼吉雅



（签字或盖章）

编制人： _____



（造价人员签字盖章专用章）

编制时间： 2025.5.6

汇总表

工程名称：正镶白旗中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目

序号	工程名称	单项最高限价（元）	报价（元）	备注
1	苗木费	73396	62348.7	
2	整地费	78642	26214	
3	栽植费	52428	17476	
4	浇水费	464800	463140	
5	抚育费	199200	199200	
6	补植费	20450	10605.07	
7	网围栏维修维护费	212250	211016.23	
合计			990000	



工程量清单报价表

工程名称：正镶白旗中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目

名称	规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
一. 苗木费					62348.7	
柠条锦鸡儿	DB II 级苗	株	143300	0.379	54310.7	
杨柴	DB II 级苗	株	40190	0.2	8038	
二. 整地费					26214	
柠条锦鸡儿、杨柴	40×40×40cm	穴	87380	0.3	26214	
三. 栽植费					17476	
柠条锦鸡儿、杨柴		穴	87380	0.2	17476	
四. 浇水费					463140	
柠条锦鸡儿、杨柴		穴	166000	2.79	463140	3 次
五. 抚育管护费					199200	
松土除草		穴	166000	1.2	199200	3 年 5 次
六. 补植费					10605.07	
苗木费	柠条锦鸡儿	株	14330	0.379	5431.07	
	杨柴	株	4020	0.2	804	
整地栽植费	整地	穴	8740	0.3	2622	
	栽植	穴	8740	0.2	1748	



七. 围栏维修维护费					211016.23	
网围栏	采用 7×110cm×60cm 型热镀锌网围栏, 钢丝机械性能, 镀锌质量应达到机械行业标准 (JB/T7138-2010) “编结网围栏产品质量分级” 中合格标准。网宽 1100mm, 纬线 7 根, 经线间距 600mm, 自上而下相邻两纬线间距 200、200、180、180、180、160mm, 边纬钢丝公称直径 2.8mm, 热镀锌边纬线 $\geq 90\text{g/m}^2$, 中纬和经线钢丝公称直径 2.5mm, 热镀锌 $\geq 80\text{g/m}^2$, 每捆长度为 200m, 每捆重量为 75kg, 边纬线和中纬线抗拉强度 $\geq 900\text{Mpa}$, 经线抗拉强度 $\geq 550\text{Mpa}$ 以上, 钢丝缠绕试验钢丝不断裂	米	22500	5.8	130500	
刺丝	规格为 91L-双 2.0mm×1.6mm, 两线主筋为强丝, 刺为一般铅丝, 股线直径为 2.0mm, 刺线直径为 1.6mm, 刺距 102±13mm, 刺长 16±3mm, 每卷刺丝长 400m	米	22500	0.1	2250	
围栏桩	选用成道轨钢“Y”型柱 (1900mm×25mm×25mm×21mm), 每根重 $\geq 3.45\text{kg}$, 具备 7×110×60 型网围栏的 7 个孔和柱顶上边 100mm (网围栏上边线 100mm 处) 1 个刺丝孔, 硬度 $\geq 100\text{HB}$, 表面不得有明显裂纹、结疤、折叠、毛刺等	根	2250	11	24750	
角桩	转角桩、门桩为 2 面斜撑 (斜撑角为 45°) 2000mm×75mm×7.5mm 的 V 字型重型钢板。支撑杆为单面斜撑 (斜撑角为 45°) 2000mm×60mm×6.3mm 的 V 字型重型钢板	套	86	32	2752	
绑丝	12 号铁丝	公斤	225	5.6188	1264.23	
安装及运输		米	22500	2.2	49500	

