


阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程 维修养护项目

合同协议书

发包人（全称）：阿荣旗水利局

承包人（全称）：内蒙古泓润水利工程有限公司

2026年06月11日



一、政府采购合同

合同编号：HZCARQS-C-G-260025

甲方：阿荣旗水利局

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇振兴街水利局办公楼

乙方：内蒙古泓润水利工程有限公司

地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇东胜东路丁香水溪A幢1013号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目项目（填写项目名称）HZCARQS-C-G-260025（填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：

新建井室，水源井工程，漏点土方开挖、土方回填，管网维修漏点，维修井房，维修水池，维修变频器，维修围栏，管道土方开挖、土方回填，公示牌，电力电缆敷设，新建水罐房建筑面积44m²，珍珠岩采购、运输，水泵安装，配电柜、变频器等金属结构设备安装等，详见工程量清单。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单。

二、工程建设计划及相应的工期要求

工期：60日历天。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；
2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；
3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

合同工程完工之日。

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为 742002.39 元（小写）柒拾肆万贰仟零贰元叁角玖分（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：达到付款条件起10日内。

（二）付款条件：按工程形象进度拨款。

（三）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古泓润水利工程有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司呼和浩特市托克托县支行

银行账号：149292251800

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额____/____的____/____承担违约责任。延期达到____/____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的____/____承担违约责任。延期达到____/____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额____/____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并

要求乙方承担合同总金额___/___%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式(二)解决：

(一) 提交___/___仲裁委员会仲裁。

(二) 向项目所在地人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式陆份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜无。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：阿荣旗水利局（章）

甲方法定代表人或负责人：

（签字）

2026年06月11日

乙方名称：内蒙古泓润水利工程有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：

（签字）

2026年06月11日



二、中标通知书

中标通知书

项目编号: HZCARQS-C-G-260025



内蒙古泓润水利工程有限公司:

阿荣旗水利局于2026年06月09日就阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目(项目编号: HZCARQS-C-G-260025) 进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	742,002.39
合计金额(大写):柒拾肆万贰仟零贰元叁角玖分	



三、成交结果公告

内蒙古自治区政府采购信息公开发布唯一指定媒体 自治区级政府采购专业网站

无障碍浏览 关怀版 长者模式

 **内蒙古自治区政府采购网** 中国政府采购网内蒙古自治区分网

搜索

首页 新闻通知 政策法规 采购公告 单一来源 电子卖场 框架协议 监督检查 联系我们

阿荣旗水利局阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目中标（成交）结果公告

发布时间：2026-06-10

相关公告 【字号：大 中 小】 打印

一、项目编号：HZCARQS-C-6-260025

二、项目名称：阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目

三、采购结果

合同包1(合同包一)：

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
内蒙古泓润水利工程有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇东胜东路丁管水渠A幢1013号	综合评分法	否	742,002.39元	92.67

四、主要标的信息

合同包1(合同包一)：

工程类（内蒙古泓润水利工程有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1-1	B05990000 其他专业施工	阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目	工程量清单全部内容	签订合同后60日历天内完工	刘旭平	水利水电工程专业二级注册建造师，注册证书编号：NM52502992	742,002.3900

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

于*（采购人代表）、何**、戴**

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准：参照《内蒙古自治区建设工程招标投标代理服务收费指导意见》（内工建协〔2022〕34号）收费标准（中标价格*1.2%，不满1万元按1万元收取），按中标价格计取后下浮18%计取即10000*82%=8200元

代理服务费金额：

合同包1(合同包一)：0.82万元，收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：阿荣旗水利局

地址：阿荣旗那吉镇振兴路水利局办公楼

联系方式：18704701802

2. 采购代理机构信息

名称：中泰鸿建项目管理有限公司

地址：阿荣旗联营楼23号商服

联系方式：15648026155

3. 项目联系方式

项目联系人：陈希

电话：15648026155

中泰鸿建项目管理有限公司

2026年06月10日

阿荣旗水利局阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目中标 (成交) 明细

中恭鸿建项目管理有限公司受阿荣旗水利局委托，采用竞争性磋商进行采购阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目（项目编码：HZCARQS-C-G-260025）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：内蒙古泓润水利工程有限公司

1.2、中标（成交）总价：742,002.39 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B05990000 其他专业施工	阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目	工程量清单全部内容	签订合同后60日历天内完工	刘旭平	水利水电工程专业二级注册建造师，注册证书编号：NMG2502992	742,002.39	1.00	项	742,002.39

中恭鸿建项目管理有限公司

2026年06月10日

四、报价单（函）

供应商承诺表（报价-最后报价-内蒙古泓润水利工程有限公司）

项目名称	阿荣旗2026年农村牧区供水保障工程维修养护项目		
项目编号	HZCARQS-C-G-260025		
包号	1	包名称	合同包一
轮次	1	生成时间	2026年06月09日 13:46:44
投标供应商	内蒙古泓润水利工程有限公司		
投标总报价	小写	742002.39	
	大写	柒拾肆万贰仟零贰元叁角玖分	
投标单（盖章）：			



2026年06月09日



投标报价汇总表

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程				478011.7	
一	复兴镇				92466.83	
1	六间房村东西组水厂				78000	
(1)	井室: 新建井室尺3m×3m×3m, 采用 C30P6 抗渗混凝土浇筑; 顶部设置 3m×3m、厚度 200mm 的钢筋混凝土盖板, 盖板上预留 0.8m×0.8m检修口, 配套同厚度盖板及密封措施; 井室与泵房连接处管道穿越位置设置刚性防水套管, 做好密封防水处理	座	1	16000	16000	
(2)	水源井1眼, 井深210m、井径 273mm	眼	1	58000	58000	
(3)	电力电缆YJV-3*50+1*25	m	200	20	4000	
2	镇区水厂				14466.83	
(1)	防盗门 (2.5m*1.2m)	扇	1	650	650	
(2)	渗水井土方开挖 (冻土开挖)	m ³	9	10.55	94.95	
(3)	渗水井土方回填 (机械压实)	m ³	9	1.72	15.48	
(4)	预制混凝土井筒	套	1	500	500	
(5)	土工布	m ²	40	10.42	416.8	
(6)	井底碎石垫层	m ³	1	114.47	114.47	
(7)	井口圈+井盖 (球墨铸铁60吨)	套	1	1000	1000	
(8)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(9)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(10)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(11)	维修漏点	处	1	1300	1300	
(12)	维修井房	处	1	4000	4000	
(13)	维修水池	处	4	1200	4800	
(14)	维修变频器	处	1	350	350	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
二	霍尔奇镇				45225.13	
1	镇区水厂				42700	
(1)	维修围栏	m	390	100	39000	
(2)	大门1扇 (用4*4方管5根/每根6米)	扇	1	1500	1500	
(3)	清洗水罐 (80t)	座	1	2200	2200	
2	索尔奇村水厂				2525.13	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
三	六合镇				58392.05	
1	保国村水厂				58392.05	
(1)	管道土方开挖300m (冻土开挖)	m ³	1367	10.55	14421.85	
(2)	管道土方开挖300m (普土开挖)	m ³	343	3	1029	
(3)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	1710	1.72	2941.2	
(4)	维修围栏	m	400	100	40000	
四	那吉屯农场				69658.59	
1	二分场五队水厂				500	
(1)	防盗门 (2.5m*1.2m)	个	1	500	500	
2	三分场忠厚队水厂				10158.33	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
(5)	管道土方开挖100m (冻土开挖)	m ³	456	10.55	4810.8	
(6)	管道土方开挖100m (普土开挖)	m ³	114	3	342	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
(7)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	570	1.72	980.4	
(8)	公示牌	块	1	1500	1500	
3	三分场后龙队				59000.26	
(1)	井室: 新建井室尺3m×3m×3m, 采用 C30P6 抗渗混凝土浇筑; 顶部设置 3m×3m、厚度 200mm 的钢筋混凝土盖板, 盖板上预留 0.8m×0.8m检修口, 配套同厚度盖板及密封措施; 井室与泵房连接处管道穿越位置设置刚性防水套管, 做好密封防水处理	座	1	16000	16000	
(2)	水源井1眼, 井深90m、井径273mm	眼	1	32500	32500	
(3)	电力电缆YJV-3*50+1*25	m	200	20	4000	
(4)	电缆线 (6平方)	m	120	5	600	
(5)	铠装电缆 (4芯25平方)	m	65	10	650	
(6)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(7)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(8)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(9)	维修漏点	处	1	1300	1300	
(10)	管道土方开挖20m (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(11)	管道土方开挖20m (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(12)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(13)	公示牌	块	1	1500	1500	
五	向阳峪镇				37626.03	
1	两方六村中心组水厂				4925.13	
(1)	疏通管道	处	3	800	2400	
(2)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(3)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
(4)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(5)	维修漏点	处	1	1300	1300	
2	红花梁子村 (中心组) 水厂				32700.9	
(1)	管道土方开挖480m (冻土开挖)	m ³	2187	10.55	23072.85	
(2)	管道土方开挖480m (普土开挖)	m ³	549	3	1647	
(3)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	2736	1.72	4705.92	
(4)	入户	户	5	150	750	
(5)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(6)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(7)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(8)	维修漏点	处	1	1300	1300	
六	兴安镇				75591.73	
1	金边堡村一二五组水厂				75591.73	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
(5)	维修阀门井	处	1	1300	1300	
(6)	新建水罐房, 建筑面积44m ² (墙体0.24cm, 净高3m, 外墙0.5cm苯板保温, 地梁40cm*50cm, 屋顶保温, 房架子6排, 彩钢瓦, 10cm)	座	1	67900	67900	
(7)	管道土方开挖50m (冻土开挖)	m ³	228	10.55	2405.4	
(8)	管道土方开挖50m (普土开挖)	m ³	57	3	171	
(9)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	285	1.72	490.2	
(10)	井盖	套	1	350	350	
(11)	电缆线 (6平方)	m	90	5	450	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
七	亚东镇				3275.13	
1	太平庄村水厂				3275.13	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
(5)	维修水池井口	处	1	350	350	
(6)	清洗水池	处	1	400	400	
八	新发乡				7485.39	
1	长发村长河组水厂				700	
(1)	井房防盗门 (1.2m*1.5m)	扇	1	600	600	
(2)	门锁	把	1	100	100	
2	大有庄村水厂				3900.26	
(1)	管道土方开挖20m (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	管道土方开挖20m (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	入户	户	1	150	150	
(5)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(6)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(7)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(8)	维修漏点	处	1	1300	1300	
3	西新发村水厂				2885.13	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
(5)	电缆3×6	m	60	6	360	
九	六合镇				30873.45	
1	保国村水厂				500	
(1)	清理杂草	天	1	500	500	
2	东山屯村三四组水厂				26528.32	
(1)	管道土方开挖330m (冻土开挖)	m ³	1504	10.55	15867.2	
(2)	管道土方开挖330m (普土开挖)	m ³	377	3	1131	
(3)	管道石方开挖150m	m ³	380	12.74	4841.2	
(4)	管道土方回填 (机械压实)	m ³	2261	1.72	3888.92	
(5)	清理井下积水	处	1	800	800	
3	德发村一二组水厂				350	
(1)	电缆3×4	m	70	5	350	
4	珍珠村水厂				3135.13	
(1)	电缆3×4	m	50	5	250	
(2)	电缆3×6	m	60	6	360	
(3)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(4)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(5)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(6)	维修漏点	处	1	1300	1300	
5	新胜村岔山组水厂				360	
(1)	电缆3×6	m	60	6	360	
十	向阳峪镇				10775.65	
1	两方六村水厂				2525.13	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
2	三道沟村水厂				2525.13	
(1)	漏点土方开挖(冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖(普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填(机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
3	红花梁子村水厂				5125.39	
(1)	漏点土方开挖(冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖(普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填(机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
(5)	入户	户	1	150	150	
(6)	管道土方开挖40m(冻土开挖)	m ³	182	10.55	1920.1	
(7)	管道土方开挖40m(普土开挖)	m ³	46	3	138	
(8)	管道土方回填(机械压实)	m ³	228	1.72	392.16	
4	松树林村红光组水厂				300	
(1)	电缆3×4	m	60	5	300	
5	羊草沟村联盟水厂				300	
(1)	电缆3×4	m	60	5	300	
十一	亚东镇				500	
1	太平庄村水厂水厂				150	
(1)	电缆3×4	m	30	5	150	
2	镇区水厂				350	
(1)	铁井盖(Φ800)	个	1	350	350	
十二	复兴镇				2525.13	
1	镇区水厂				2525.13	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
十三	三岔河镇				9000	
1	巨发村水厂				9000	
(1)	板房	m ²	18	500	9000	
十四	兴安镇				7100.26	
1	金边堡村水厂				2525.13	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
2	太平桥村水厂				2050	
(1)	珍珠岩 (采购+运输)	袋	100	10	1000	
(2)	井房漏水维修 (3人1天)	处	1	1050	1050	
3	育和村水厂				2525.13	
(1)	漏点土方开挖 (冻土开挖)	m ³	91	10.55	960.05	
(2)	漏点土方开挖 (普土开挖)	m ³	23	3	69	
(3)	漏点土方回填 (机械压实)	m ³	114	1.72	196.08	
(4)	维修漏点	处	1	1300	1300	
十五	那吉屯农场				27516.33	
1	那吉屯农场				12000	
(1)	珍珠岩 (采购+运输)	袋	1200	10	12000	
2	三分厂忠厚队水厂				631.2	
(1)	土方开挖 (人工挖土)	m ³	30	6.04	181.2	

工程量清单

组号: I

分组名称: 建筑工程

[illegible]

工程量清单

组号: II

分组名称: 机电设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程					97000	14550	111550	
一	复兴镇					12800	1920	14720	
1	六间房村东西组水厂					8500	1275	9775	
(1)	水泵150QJ5-192-7.5KW	台	1	8500	1275	8500	1275	9775	
2	镇区水厂					4300	645	4945	
(1)	水泵100SP5-100-3KW	台	1	4300	645	4300	645	4945	
二	那吉屯农场					15000	2250	17250	
1	三分场忠厚队水厂					7500	1125	8625	
(1)	水泵100SP8-120-5.5KW	台	1	7500	1125	7500	1125	8625	
2	三分场后龙队					7500	1125	8625	
(1)	水泵100SP8-120-5.5KW	台	1	7500	1125	7500	1125	8625	
三	向阳峪镇					4300	645	4945	
1	两方六村中心组水厂					4300	645	4945	
(1)	水泵100SP5-88-3KW	台	1	4300	645	4300	645	4945	
四	新发乡					9000	1350	10350	
1	西新发村水厂					9000	1350	10350	
(1)	水泵100SP12-150-7.5kw	台	1	9000	1350	9000	1350	10350	
五	六合镇					24600	3690	28290	
1	德发村一二组水厂					8600	1290	9890	
(1)	水泵150QJ20-104-11kw	台	1	8600	1290	8600	1290	9890	
2	珍珠村水厂					16000	2400	18400	
(1)	水泵100SP14-100-7.5kw	台	2	8000	1200	16000	2400	18400	
六	向阳峪镇					14300	2145	16445	

工程量清单

组号: II

分组名称: 机电设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第三部分 金属结构设备及安装工程					72943	7294.3	80237.3	
一	复兴镇					8490	849	9339	
1	六间房村东西组水厂					8270	827	9097	
(1)	配套材料(滤水管、扬水管、井管接头、井口封闭装置、电缆保护管)	套	1	150	15	150	15	165	
(2)	配电柜	套	1	3500	350	3500	350	3850	
(3)	变频器	台	1	4500	450	4500	450	4950	
(4)	10公斤远传表	块	1	120	12	120	12	132	
2	镇区水厂					220	22	242	
(1)	安全阀	个	1	220	22	220	22	242	
二	霍尔奇镇					3500	350	3850	
1	镇区水厂					3500	350	3850	
(1)	紫外线消毒器	台	1	3500	350	3500	350	3850	
三	六合镇					3740	374	4114	
1	保国村水厂					3740	374	4114	
(1)	室内管件(弯头、套袖、胶垫、螺丝、法兰盘)	套	2	120	12	240	24	264	
(2)	紫外线消毒器	台	1	3500	350	3500	350	3850	
四	那吉屯农场					16390	1639	18029	
1	二分场五队水厂					7930	793	8723	
(1)	100A空开	个	1	400	40	400	40	440	
(2)	锅炉120平方	台	1	1000	100	1000	100	1100	
(3)	供热循环泵	台	1	3000	300	3000	300	3300	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(4)	铸铁暖气片(40高)	片	74	45	4.5	3330	333	3663	
(5)	DN40PPR热熔管(加附属管件)	根	10	20	2	200	20	220	
2	三分场忠厚队水厂					570	57	627	
(1)	DN63空气开关	个	1	100	10	100	10	110	
(2)	安全阀	个	1	220	22	220	22	242	
(3)	水表	块	1	250	25	250	25	275	
3	三分场后龙队					150	15	165	
(1)	配套材料(滤水管、扬水管、井管接头、井口封闭装置、电缆保护管)	套	1	150	15	150	15	165	
4	三分场后龙队					7740	774	8514	
(1)	配电柜	套	1	3500	350	3500	350	3850	
(2)	5.5kw变频器	台	1	4000	400	4000	400	4400	
(3)	10公斤远传表	块	1	120	12	120	12	132	
(4)	室内管件(弯头、套袖、胶垫、螺丝、法兰盘)	套	1	120	12	120	12	132	
五	向阳峪镇					4620	462	5082	
1	两方六村中心组水厂					520	52	572	
(1)	10公斤远传表	块	1	120	12	120	12	132	
(2)	定时器	个	1	100	10	100	10	110	
(3)	60A交流接触器	个	1	300	30	300	30	330	
2	红花梁子村(中心组)水厂					4100	410	4510	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(1)	室内管件(弯头、套筒、胶垫、螺丝、法兰盘)	套	5	120	12	600	60	660	
(2)	紫外线消毒器	台	1	3500	350	3500	350	3850	
六	兴安镇					4725	472.5	5197.5	
1	金边堡村一二五组水厂					4725	472.5	5197.5	
(1)	DN63法兰根盘	套	5	185	18.5	925	92.5	1017.5	
(2)	DN110水表	只	1	300	30	300	30	330	
(3)	紫外线消毒器	台	1	3500	350	3500	350	3850	
七	亚东镇					8209	820.9	9029.9	
1	太平庄村水厂					8209	820.9	9029.9	
(1)	紫外线消毒器	台	1	3500	350	3500	350	3850	
(2)	DN110阀门	个	7	650	65	4550	455	5005	
(3)	DN50球阀	个	1	40	4	40	4	44	
(4)	DN40阀门	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
(5)	DN40铸铁直通	个	2	42	4.2	84	8.4	92.4	
八	新发乡					5896	589.6	6485.6	
1	长发村长河组水厂					4245	424.5	4669.5	
(1)	紫外线消毒器	台	1	3500	350	3500	350	3850	
(2)	DN125阀门	个	1	700	70	700	70	770	
(3)	DN125热熔帽	个	1	10	1	10	1	11	
(4)	DN125活接	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
2	大有庄村水厂					490	49	539	
(1)	室内管件(弯头、套筒、胶垫、螺丝、法兰盘)	套	1	120	12	120	12	132	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(2)	DN63哈夫节	个	2	85	8.5	170	17	187	
(3)	DN80哈夫节	个	2	100	10	200	20	220	
3	西新发村水厂					1161	116.1	1277.1	
(1)	DN32哈夫节	个	6	25	2.5	150	15	165	
(2)	DN40变DN25三通	个	1	20	2	20	2	22	
(3)	解压阀	个	1	450	45	450	45	495	
(4)	DN50弯头	个	1	33	3.3	33	3.3	36.3	
(5)	DN50短丝	个	2	4	0.4	8	0.8	8.8	
(6)	电机热过载继电器	个	1	500	50	500	50	550	
九	六合镇					1616	161.6	1777.6	
1	保国村水厂					199	19.9	218.9	
(1)	DN50变DN20套袖	个	1	45	4.5	45	4.5	49.5	
(2)	DN20活接	个	1	22	2.2	22	2.2	24.2	
(3)	DN50哈夫节	个	2	66	6.6	132	13.2	145.2	
2	德发村一二组水厂					325	32.5	357.5	
(1)	DN50法兰盘	个	1	150	15	150	15	165	
(2)	DN63套袖	个	5	35	3.5	175	17.5	192.5	
3	珍珠村水厂					542	54.2	596.2	
(1)	解压阀	个	1	450	45	450	45	495	
(2)	DN40套袖	个	1	20	2	20	2	22	
(3)	DN40哈夫节	个	2	36	3.6	72	7.2	79.2	
4	东山屯村三四组水厂					550	55	605	
(1)	DN50解压阀	个	1	550	55	550	55	605	
十	向阳峪镇					5783	578.3	6361.3	
1	两方六村水厂					189	18.9	207.9	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(1)	DN50哈夫节	个	2	66	6.6	132	13.2	145.2	
(2)	DN50三通	个	1	55	5.5	55	5.5	60.5	
(3)	DN20接头	个	1	2	0.2	2	0.2	2.2	
2	三道沟村水厂					216	21.6	237.6	
(1)	DN63PE管古	个	3	18	1.8	54	5.4	59.4	
(2)	DN63变50PE变径	个	1	60	6	60	6	66	
(3)	DN50哈夫节	个	1	66	6.6	66	6.6	72.6	
(4)	DN40哈夫节	个	1	36	3.6	36	3.6	39.6	
3	红花梁子村水厂					3775	377.5	4152.5	
(1)	DN63套袖	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
(2)	DN63哈夫节	个	1	85	8.5	85	8.5	93.5	
(3)	DN63变DN25三通套袖	个	1	85	8.5	85	8.5	93.5	
(4)	DN63阀门	个	15	233	23.3	3495	349.5	3844.5	
(5)	水龙头	个	15	5	0.5	75	7.5	82.5	
4	羊草沟村联盟水厂					1468	146.8	1614.8	
(1)	水表	只	1	155	15.5	155	15.5	170.5	
(2)	DN63套袖	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
(3)	DN50套袖	个	1	30	3	30	3	33	
(4)	DN50变DN125变径	个	1	120	12	120	12	132	
(5)	DN125弯头	个	1	70	7	70	7	77	
(6)	DN125解压阀	个	1	680	68	680	68	748	
(7)	DN125铜球阀	个	1	112	11.2	112	11.2	123.2	
(8)	DN125短丝	个	2	5	0.5	10	1	11	
(9)	DN125变径	个	2	128	12.8	256	25.6	281.6	
5	羊草沟村胜利组水厂					135	13.5	148.5	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(1)	DN50水表	只	1	135	13.5	135	13.5	148.5	
十一	亚东镇					2000	200	2200	
1	镇区水厂					2000	200	2200	
(1)	DN200变DN110哈夫节三通	个	1	1400	140	1400	140	1540	
(2)	DN200哈夫节(500长)	个	1	500	50	500	50	550	
(3)	DN110变DN90变径(PE)	个	1	10	1	10	1	11	
(4)	DN90弯头(PE)	个	2	5	0.5	10	1	11	
(5)	DN90弯头(45°PE)	个	2	5	0.5	10	1	11	
(6)	DN90管箍(PE)	个	1	20	2	20	2	22	
(7)	法兰盘螺丝	套	10	5	0.5	50	5	55	
十二	复兴镇					110	11	121	
1	镇区水厂					110	11	121	
(1)	DN110套筒	个	2	55	5.5	110	11	121	
十三	兴安镇					3384	338.4	3722.4	
1	金边堡村水厂					101	10.1	111.1	
(1)	DN25哈夫节	个	3	25	2.5	75	7.5	82.5	
(2)	DN25弯头	个	1	10	1	10	1	11	
(3)	DN25短丝	个	4	4	0.4	16	1.6	17.6	
2	太平桥村水厂					1748	174.8	1922.8	
(1)	DN80哈夫节	个	1	100	10	100	10	110	
(2)	DN50哈夫节	个	2	66	6.6	132	13.2	145.2	
(3)	DN50闸阀门	个	1	165	16.5	165	16.5	181.5	
(4)	DN50逆止阀	个	1	200	20	200	20	220	
(5)	DN50三通	个	4	55	5.5	220	22	242	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(6)	DN50弯头	个	4	33	3.3	132	13.2	145.2	
(7)	DN50活接	个	2	25	2.5	50	5	55	
(8)	DN50短丝	个	15	4	0.4	60	6	66	
(9)	DN50法兰盘	个	2	150	15	300	30	330	
(10)	DN125三通	个	1	105	10.5	105	10.5	115.5	
(11)	DN25阀门	个	1	30	3	30	3	33	
(12)	DN25短丝	个	2	4	0.4	8	0.8	8.8	
(13)	DN50变DN125变径	个	1	120	12	120	12	132	
(14)	DN125伸缩补心	个	1	126	12.6	126	12.6	138.6	
3	育和村水厂					1535	153.5	1688.5	
(1)	DN50哈夫节	个	5	66	6.6	330	33	363	
(2)	DN50三通变径	个	1	55	5.5	55	5.5	60.5	
(3)	DN20接头	个	1	2	0.2	2	0.2	2.2	
(4)	DN25短丝	个	2	4	0.4	8	0.8	8.8	
(5)	DN25活接	个	1	30	3	30	3	33	
(6)	DN25帽	个	4	5	0.5	20	2	22	
(7)	DN63法兰盘	套	2	200	20	400	40	440	
(8)	DN63弯头 (PE)	个	3	3	0.3	9	0.9	9.9	
(9)	DN63三通 (PE)	个	1	30	3	30	3	33	
(10)	DN63热熔活接	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
(11)	DN50解压阀	个	1	550	55	550	55	605	
(12)	DN50短丝	个	2	4	0.4	8	0.8	8.8	
(13)	DN50弯头	个	1	33	3.3	33	3.3	36.3	
(14)	DN25哈夫节	个	1	25	2.5	25	2.5	27.5	
十四	那吉屯农场					4480	448	4928	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
1	三分厂六队水厂					650	65	715	
(1)	压力表	块	1	200	20	200	20	220	
(2)	交流接触器	个	1	450	45	450	45	495	
2	三分厂忠厚队水厂					2337	233.7	2570.7	
(1)	DN50哈夫节(300长)	个	1	80	8	80	8	88	
(2)	DN40哈夫节(200长)	个	1	40	4	40	4	44	
(3)	DN125阀门	个	2	700	70	1400	140	1540	
(4)	DN125活接	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
(5)	DN125短丝	个	4	5	0.5	20	2	22	
(6)	DN125弯头	个	2	70	7	140	14	154	
(7)	DN15短丝	个	1	3	0.3	3	0.3	3.3	
(8)	DN15铜门	个	1	23	2.3	23	2.3	25.3	
(9)	时控开关	个	1	105	10.5	105	10.5	115.5	
(10)	DN50变径	个	1	55	5.5	55	5.5	60.5	
(11)	DN125活接	个	2	35	3.5	70	7	77	
(12)	DN50哈夫节	个	3	66	6.6	198	19.8	217.8	
(13)	DN40哈夫节	个	3	36	3.6	108	10.8	118.8	
(14)	DN63PE管古	个	3	18	1.8	54	5.4	59.4	
(15)	DN63变DN50变径(PE)	个	1	6	0.6	6	0.6	6.6	
3	农场场部水厂					1249	124.9	1373.9	
(1)	DN100哈夫节(300长)	个	1	125	12.5	125	12.5	137.5	
(2)	DN100哈夫节(200长)	个	1	115	11.5	115	11.5	126.5	
(3)	DN110哈夫节(500长)	个	1	145	14.5	145	14.5	159.5	
(4)	DN65哈夫节(500长)	个	1	118	11.8	118	11.8	129.8	
(5)	DN80哈夫节(500长)	个	1	124	12.4	124	12.4	136.4	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(6)	DN110变DN75变径 (PE)	个	1	8	0.8	8	0.8	8.8	
(7)	DN75弯头 (PE)	个	2	6	0.6	12	1.2	13.2	
(8)	DN90官帽 (PE)	个	1	10	1	10	1	11	
(9)	DN80哈夫节 (500长)	个	1	124	12.4	124	12.4	136.4	
(10)	DN80哈夫节 (200长)	个	1	105	10.5	105	10.5	115.5	
(11)	DN110哈夫节 (500长)	个	1	145	14.5	145	14.5	159.5	
(12)	DN65哈夫节 (300长)	个	1	100	10	100	10	110	
(13)	DN15热熔管	根	2	2	0.2	4	0.4	4.4	
(14)	DN15热熔三通	个	1	2	0.2	2	0.2	2.2	
(15)	DN15管古	个	1	2	0.2	2	0.2	2.2	
(16)	DN15弯头	个	1	3	0.3	3	0.3	3.3	
(17)	DN15铜三通	个	1	3	0.3	3	0.3	3.3	
(18)	DN15铜短丝	个	1	3	0.3	3	0.3	3.3	
(19)	DN50三通	个	1	55	5.5	55	5.5	60.5	
(20)	DN50活接	个	1	25	2.5	25	2.5	27.5	
(21)	DN20弯头	个	1	3	0.3	3	0.3	3.3	
(22)	DN20活接阀门	个	1	10	1	10	1	11	
(23)	DN20热熔管	m	1	8	0.8	8	0.8	8.8	
4	三分厂西德昌队水厂					161	16.1	177.1	
(1)	DN40哈夫节	个	3	36	3.6	108	10.8	118.8	
(2)	DN20哈夫节	个	1	35	3.5	35	3.5	38.5	
(3)	DN40三通 (PE)	个	1	18	1.8	18	1.8	19.8	
5	一分场一队水厂					3	0.3	3.3	
(1)	DN20铜接头	个	1	3	0.3	3	0.3	3.3	
6	胜利队水厂					80	8	88	

工程量清单

组号: III

分组名称: 金属结构设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: IV

分组名称: 输水管线设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管线设备及安装工程					54156	5415.6	59571.6	
一	复兴镇					19250	1925	21175	
1	六间房村东西组水厂					19250	1925	21175	
(1)	DN63井管	m	230	55	5.5	12650	1265	13915	
(2)	63法兰连接泵管	m	120	55	5.5	6600	660	7260	
二	那吉屯农场					12500	1250	13750	
1	三分场忠厚队水厂					800	80	880	
(1)	DN40管 (PE)	m	100	8	0.8	800	80	880	
2	三分场后龙队					11700	1170	12870	
33	DN63井管	m	100	55	5.5	5500	550	6050	
(2)	DN63法兰连接泵管	m	60	55	5.5	3300	330	3630	
(3)	DN50泵管	m	60	46	4.6	2760	276	3036	
(4)	DN63管 (PE)	m	20	7	0.7	140	14	154	
三	向阳峪镇					3840	384	4224	
1	红花梁子村 (中心组) 水厂					3840	384	4224	
(1)	DN40管 (PE)	m	480	8	0.8	3840	384	4224	
四	兴安镇					3386	338.6	3724.6	
1	金边堡村一二五组水厂					3386	338.6	3724.6	
(1)	DN63管 (PE)	m	50	7	0.7	350	35	385	
(2)	DN50泵管	m	66	46	4.6	3036	303.6	3339.6	
五	新发乡					251	25.1	276.1	
1	长发村长河组水厂					40	4	44	
(1)	DN125管 (PE)	m	2	20	2	40	4	44	
2	大有庄村水厂					121	12.1	133.1	

工程量清单

组号: IV

分组名称: 输水管道设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(1)	DN25管 (PE)	m	20	5	0.5	100	10	110	
(2)	DN63管 (PE)	m	3	7	0.7	21	2.1	23.1	
3	西新发村水厂					90	9	99	
(1)	DN40管 (PE)	m	10	8	0.8	80	8	88	
(2)	DN50管 (PE)	m	1	10	1	10	1	11	
六	六合镇					7394	739.4	8133.4	
1	东山屯村三四组水厂					3860	386	4246	
(1)	DN40管 (PE)	m	480	8	0.8	3840	384	4224	
(2)	DN50管 (PE)	m	2	10	1	20	2	22	
2	德发村一二组水厂					614	61.4	675.4	
(1)	DN50管 (PE)	m	60	10	1	600	60	660	
(2)	DN63管 (PE)	m	2	7	0.7	14	1.4	15.4	
3	珍珠村水厂					80	8	88	
(1)	DN40管 (PE)	m	10	8	0.8	80	8	88	
4	新胜村岔山组水厂					2840	284	3124	
(1)	DN125 (3米井管)	根	5	568	56.8	2840	284	3124	
七	向阳峪镇					3289	328.9	3617.9	
1	两方六村水厂					14	1.4	15.4	
(1)	DN50管 (PE)	m	1	10	1	10	1	11	
(2)	DN20管 (PE)	m	1	4	0.4	4	0.4	4.4	
2	三道沟村水厂					155	15.5	170.5	
(1)	DN63管 (PE)	m	15	7	0.7	105	10.5	115.5	
(2)	DN50管 (PE)	m	5	10	1	50	5	55	
3	红花梁子村水厂					1780	178	1958	
(1)	DN63管 (PE)	m	40	7	0.7	280	28	308	

工程量清单

组号: IV

分组名称: 输水管线设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
(2)	DN25管 (PE)	m	300	5	0.5	1500	150	1650	
4	松树林村红光组水厂					1340	134	1474	
(1)	DN50 (3米井管)	根	5	268	26.8	1340	134	1474	
八	亚东镇					3788	378.8	4166.8	
1	太平庄村水厂					3760	376	4136	
(1)	井管	m	20	188	18.8	3760	376	4136	
2	镇区水厂					28	2.8	30.8	
(1)	DN90管 (PE)	m	2	14	1.4	28	2.8	30.8	
九	复兴镇					60	6	66	
1	镇区水厂					60	6	66	
(1)	DN110管 (PE)	m	3	20	2	60	6	66	
十	兴安镇					117	11.7	128.7	
1	金边堡村水厂					48	4.8	52.8	
(1)	DN40管 (PE)	m	6	8	0.8	48	4.8	52.8	
2	育和村水厂					69	6.9	75.9	
(1)	DN50管 (PE)	m	3	10	1	30	3	33	
(2)	DN20管 (PE)	m	1	4	0.4	4	0.4	4.4	
(3)	DN63管 (PE)	m	5	7	0.7	35	3.5	38.5	
十一	那吉屯农场					281	28.1	309.1	
1	三分厂忠厚队水厂					183	18.3	201.3	
(1)	DN50管 (PE)	m	7	10	1	70	7	77	
(2)	DN40管 (PE)	m	1	8	0.8	8	0.8	8.8	
(3)	DN63管 (PE)	m	15	7	0.7	105	10.5	115.5	
2	农场场部水厂					78	7.8	85.8	
(1)	DN110管 (PE)	m	2	20	2	40	4	44	

工程量清单

组号: IV

分组名称: 输水管线设备及安装工程

[illegible]

日

分组名称: 施工临时工程

[illegible]