

政府采购合同

合同编号：ESZCZQ-C-G-260040-HT-2664006

甲方：准格尔旗公安局（填写采购单位名称）

地址：鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇金川路（填写详细地址）

乙方：内蒙古久泰建设工程科技有限公司（填写中标、成交供应商名称）

地址：鄂尔多斯市东胜区鑫通大厦C座1602室（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及准格尔旗公安局羊市塔派出所改造工程项目（填写项目名称）ESZCZQ-C-G-260040（填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：办公楼、办案区、宿舍改造工程。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求签订合同后90日历天内。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定



(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间的约定如下:

1. 进场材料符合国家质量标准和环保要求, 甲方同意方可进场;
2. 材料进场, 按照国家规定需要送检的材料, 提前做好送检资料或携带检验报告入场;
3. 完成工程进度60%, 乙方进行全面的外观、质量自检和整改, 并邀请甲方代表监督自检过程, 自检合格后向甲方提交工程阶段性自检验收报告;
4. 工程竣工后, 乙方整体工程进行全面的外观、质量自检和整改, 并邀请甲方代表监督自检过程, 自检合格后向甲方提交工程竣工自检验收报告。

注: 根据项目具体情况填写。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收, 甲方有权要求乙方在限定期限内整改, 如整改不合格, 甲方有权追究乙方违约责任, 解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

(三) 乙方应对施工过程、施工效果做好影视资料记录、存档。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下, 本合同总金额为 1,193,178.00 元 (小写) 壹佰壹拾玖万叁仟壹佰柒拾捌元 (大写)。

六、付款时间及条件

(一) 付款条件:

1. 完成工程进度60%, 甲方验收合格后, 乙方提供给甲方发票, 5个工作日支付合同总金额60%;
2. 工程竣工后, 甲方对竣工验收合格后, 待甲方结算审计后乙方提供给甲方发票, 5个工作日支付合同总金额40%。

(三) 乙方账户信息

乙方名称: 内蒙古久泰建设工程科技有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯伊金霍洛西街支行

银行账号: 15050168664700001114

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督, 当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时, 甲方及授权代表有权要求乙



准



方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

乙方承诺装修工程质保期为3年，屋面防水工程质保期为5年。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的 1 ‰ 承担违约责任。延期达到 30 日；

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1 ‰ 承担违约责任。延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 5% 的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 5% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式 二 解决：

（一）提交 准格尔旗 仲裁委员会仲裁。

（二）向 准格尔旗 人民法院起诉。



十二、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2026年7月6日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日



Handwritten signature of the representative of the Mongolian Taidian Engineering Technology Co., Ltd.

准格尔旗羊市塔派出所办公楼
、办案区、宿舍改造工程 工程

投标总价



投 标 人：_____

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

投标总价（小写）： _____ 1533925

（大写）： _____ 壹佰伍拾叁万叁仟玖佰贰拾伍元整



投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

(造价人员签字盖章)

时 间： _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1、工程名称：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程
- 2、建设单位：准格尔旗公安局
- 3、建设地点：准格尔旗
- 4、工程内容：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造内容包括橡胶地面、保温一体板墙面、防盗窗、实木复合门、墙面及顶面乳胶漆、竹纤维护墙板、天棚吊顶、肯德基门、石材面层、实木复合门、标准砖砌筑抹灰、环保砖铺设、道闸机、照明灯具安装、采暖管道、散热器及拆除外运等内容等。

二、编制依据

- 1、工程量清单计价执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价标准》等工程量计算标准编制；
- 2、定额执行2021届《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》、2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古园林绿化工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》等有关文件；
- 3、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，税率为9%；
- 4、安全文明施工费、安全生产费计提费用执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98号文件；
- 5、执行内建标【2021】148号文件《关于内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》；
- 6、安全生产费计提费用依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标【2025】98号计取，房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
- 7、与本工程有关的标准图集、规范、技术资料；
- 8、拟定的其他有关文件、资料；
- 9、材料价格执行鄂尔多斯建设工程造价管理站颁发的《鄂尔多斯工程造价信息》2026年05月准格尔旗、东胜区及周边地区信息价，信息价中未包括的材料按照市场询价计入。

三、其他说明响应招标

- 1、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；
- 2、暂列金额：140000元（含税金）；
- 3、本工程设安全生产计提费：房屋建筑工程计提比例为3%，结算时依据安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算，详见安全生产计提费其他项目清单与计价汇总表，招投标时不得作为竞争性费用，严格按清单计价规范计取9%税金后进行编制，若清单中本项费用不显示金额，投标单位严格按照本说明执行；
- 4、本工程暂不计取建筑工程实名制费，结算时依据实际投入情况据实结算；
- 5、大型机械设备进出场及安拆费用投标人应综合考虑，结算不做调整；
- 6、本工程垃圾运距暂按9km计入。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室内装修改造工程	940014.03		7971.43	
2	硬化工程	73466.62		503.11	2640.67
3	安装工程	380444.51		4859.18	
4	暂列金	140000			
合计		1533925.16		13333.72	2640.67

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所
办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	843460.88	0
1.1	宿舍一楼库房改造	3273.08	
1.2	宿舍改造	333489.5	
1.3	室外改造	46746.24	
1.4	主楼办公室改造	228894.21	
1.5	办案区改造	135641.65	
1.6	餐厅食堂改造	20918.82	
1.7	餐厅食堂及办案区外墙面改造	67862.05	
1.8	建筑垃圾外运	6635.33	
2	措施项目	18937.31	
2.1	其中：安全文明施工费	7971.43	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	77615.84	
投标报价合计=1+2+3+4+5		940,014.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		宿舍一楼库房改造						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm、C20细石砼	m2	81.95	39.94	3273.08	
		分部小计					3273.08	
		宿舍改造						
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原有栏杆 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3. 栏杆(板)的高度:65mm	m	39.62	27.46	1087.97	
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有塑钢窗	m2	164.54	20.71	3407.62	
4	010801002001	木质门带套	1. 洞口尺寸:780*2170mm 2. 成品套装实木门	樘	7	1142.05	7994.35	
5	010801002002	木质门带套	1. 洞口尺寸:860*2170mm 2. 成品套装实木门	樘	14	1142.05	15988.7	
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列断桥铝合金窗	m2	164.57	480	78993.6	
7	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:配套金属纱窗	m2	21.84	110.04	2403.27	
8	010808007001	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:200mm 2. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m2	37.46	185.77	6958.94	
9	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格、颜色:25mm厚大理石板	m2	14.07	307.22	4322.59	
10	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:60mm、C20细石砼	m2	573.65	39.94	22911.58	
11	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖	m2	540.89	135.26	73160.78	
12	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	32.76	97.59	3197.05	
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm、2遍	m2	32.76	30.44	997.21	
14	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:配套陶瓷地砖	m2	46.63	223.72	10432.06	
15	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	1326.07	25.75	34146.3	
本页小计							269275.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010903002001	墙面涂膜防水	1. 卫生间墙面 2. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 3. 涂膜厚度、遍数：1.5mm、2遍 4. 高度：2m	m2	110.23	35.36	3897.73	
17	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维维护墙板	m2	194.34	87.95	17092.22	
18	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维维护墙板	m2	11.76	129.21	1519.51	
19	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 3. 部位：天棚	m2	566.13	31.12	17617.97	
20	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：PVC吊顶	m2	32.76	107.4	3518.42	
21	011501009001	厨房洗菜池柜体	1. 台柜规格：1800*600*850mm 2. 台面材料种类、规格：25mm大理石 3. 柜体材料种类、规格：胶合板 4. 柜门材料种类、规格：多层实木烤漆板 5. 台下盆：洗菜池不锈钢600*450*300 6. 开孔一个	个	7	2083.5	14584.5	
22	011505001001	洗漱台	1. 成品洗面柜 2. 尺寸：900*550*1000	个	7	993.22	6952.54	
23	011505002001	晒衣架	1. 支架、配件品种、规格：2m四杆+24孔 铝合金	个	7	329.23	2304.61	
		分部小计					333489.5	
		室外改造						
24	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳漆铝单板	m2	10.08	623.7	6286.9	
25	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	2	615.69	1231.38	
26	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20mm 1:2水泥砂浆	m2	5.41	44.01	238.09	
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：外墙丙烯酸酯涂料	m2	5.41	31.42	169.98	
本页小计							75413.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011407003001	空花格、栏杆刷涂料	1. 位置：原混凝土栏杆 2. 涂料品种、刷喷遍数： 外墙丙烯酸酯涂料	m2	81.6	31.42	2563.87	
29	050101001001	砍伐乔木	1. 原有树木砍伐 2. 树干胸径：20cm 3. 冠径：2m	株	8	79.69	637.52	
30	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有彩钢保温墙面 2. 墙体厚度：100mm厚	m2	61.99	50.12	3106.94	
31	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有彩钢保温屋面 2. 屋面厚度：150mm厚	m2	44.67	50.12	2238.86	
32	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原地地砖面及结合层	m2	42.64	15.1	643.86	
33	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：100厚彩钢岩棉夹芯板	m2	61.99	202.76	12569.09	
34	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：150厚彩钢岩棉夹芯板	m2	44.67	230.52	10297.33	
35	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm 1：2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600陶瓷地砖	m2	42.64	109.04	4649.47	
36	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 塑钢窗	m2	7.11	217	1542.87	
37	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：900*2100mm 2. 门框、扇材质：彩钢板门	m2	1.89	301.63	570.08	
		分部小计					46746.24	
		主楼办公室改造						
38	011614005001	石膏线拆除	1. 拆除原有石膏线	m	407.19	7.61	3098.72	
39	011614004001	筒子板拆除	1. 拆除原有窗套线，展开宽度250mm	m	43.94	2.55	112.05	
40	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：墙面 2. 拆除原有墙皮	m2	4	4.08	16.32	
41	011612001001	管道拆除	1. 拆除原有落水管	m	16	3.14	50.24	
42	011601001001	砖砌体拆除	1. 在原有砖砌墙开洞口	m3	0.67	131.87	88.35	
43	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板隔断	m2	9.72	14.05	136.57	
44	011614006001	窗帘轨拆除	1. 拆除原有窗帘轨道	m	10	1.75	17.5	
45	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗及护窗栏杆	m2	7.18	20.71	148.7	
46	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有台阶及平台	m2	23.2	17.97	416.9	
47	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除台阶立面	m2	6.53	17.97	117.34	
48	011614001001	暖气罩拆除	1. 拆除原有暖气罩	m	5.04	8.62	43.44	
49	011502004001	石膏装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：120mm宽石膏线	m	407.19	16.88	6873.37	
本页小计							49939.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	1075.62	25.75	27697.22	
51	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维维护墙板	m2	10.85	87.95	954.26	
52	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	333.49	31.12	10378.21	
53	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC吊顶	m2	75.15	107.4	8071.11	
54	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶地面 2. 打磨地面	m2	407.38	68.01	27705.91	
55	011105004001	橡胶踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:橡胶地板	m2	38.63	68.01	2627.23	
56	010808007002	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:250mm 2. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m2	41.01	185.77	7618.43	
57	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温装饰一体板 3. 水包砂60mm厚 4. 耐火等级:B1级	m2	479.95	226.57	108742.27	
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:水包砂	m2	9.61	105.13	1010.3	
59	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:雨蓬位置天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:水包砂	m2	11.1	105.13	1166.94	
60	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110 PVC管	m	16	33.97	543.52	
61	010902006001	塑料落水口	1. 塑料落水口	个	2	48.85	97.7	
62	010902006002	塑料落水斗	1. 塑料落水斗	个	2	36.71	73.42	
63	011208001003	柱（梁）面装饰	1. 位置:水箱包管 2. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3. 面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维维护墙板	m2	5.91	129.21	763.63	
64	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:2050*2630mm 2. 肯德基门	m2	5.39	1150	6198.5	
65	011501020001	服务台	1. 办证接待台 2. 台柜规格:3040*400*1100mm 3. 台面:25mm厚大理石400mm宽,桌面总宽1100mm 4. 柜体:18mm木质饰面板	个	1	3063.64	3063.64	
本页小计							206712.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.25	734.48	183.62	
67	011107001001	石材台阶面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚火烧板	m2	9.94	233.99	2325.86	
68	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：25mm厚火烧板600*600	m2	8.33	142.64	1188.19	
69	011208001004	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距：钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚氟碳漆铝单板	m2	9.28	623.7	5787.94	
70	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质：木质 2. 木龙骨	m2	4.17	279.41	1165.14	
71	010809004002	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：25mm厚大理石板	m2	1.34	307.22	411.67	
		分部小计					228894.21	
		办案区改造						
72	011601001002	砖砌体拆除	1. 在原有砖砌墙开洞口	m3	1	131.86	131.86	
73	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗	m2	3.71	20.71	76.83	
74	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门	m2	2.6	20.72	53.87	
75	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	m2	8.41	15.2	127.83	
76	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除原有120mm高瓷砖踢脚线	m2	15.11	15.1	228.16	
77	011614003001	窗台板拆除	1. 拆除原有窗台板，宽180mm	m	19.36	22.63	438.12	
78	011614004002	筒子板拆除	1. 拆除原有窗套线，展开宽度200mm	m	70.07	2.55	178.68	
79	010801002003	木质门带套	1. 洞口尺寸：800*2050mm 2. 成品套装实木门	樘	1	1142.05	1142.05	
80	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：2060*2600mm 2. 肯德基门	m2	5.36	1150	6164	
81	010805005003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸：1260*2800mm 2. 肯德基门 3. 门禁系统一套	m2	3.65	1356.53	4951.33	
82	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙 厚度：370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.96	615.69	591.06	
本页小计							25146.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	5.2	44.01	228.85	
84	010808007003	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:200mm 2. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m2	1.13	185.77	209.92	
85	011504001002	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:木质 2. 木龙骨	m2	20.85	279.41	5825.7	
86	010809004003	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:25mm厚大理石板	m2	7.3	307.22	2242.71	
87	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢防护栏	m2	23.63	188.83	4462.05	
88	010807005002	金属格栅窗	1. 框、扇材质:不锈钢金属防撞网	m2	26.63	131.55	3503.18	
89	011501020002	服务台	1. 台柜规格:3250*900*1100mm 2. 台面:25mm厚大理石 3. 柜体:18mm木质饰面板	个	1	3275.27	3275.27	
90	011406001005	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	100.22	25.75	2580.67	
91	011207001003	墙面装饰板	1. 软包墙面	m2	352.19	173.26	61020.44	
92	011207001005	软包门	1. 软包门（隐形） 2. 门尺寸:820*2050mm	m2	8.41	1142.05	9604.64	
93	011406001006	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	49.28	31.12	1533.59	
94	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:PVC吊顶	m2	116.16	107.4	12475.58	
95	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:橡胶地面 2. 地面打磨	m2	167.16	68.01	11368.55	
96	011105004002	橡胶踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料种类、规格、颜色:橡胶地板	m2	12.59	68.01	856.25	
97	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷防静电地板	m2	9.9	239.44	2370.46	
		分部小计					135641.65	
		餐厅食堂改造						
98	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	m2	1.54	15.2	23.41	
99	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有铝扣板吊顶	m2	24.88	11.14	277.16	
100	010808007004	成品木门窗套	1. 门窗套展开宽度:250mm 2. 门窗套材料品种、规格:成品木质窗套	m2	9.27	185.77	1722.09	
本页小计							123580.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
101	011406001007	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 3. 部位:墙面	m2	67.85	25.75	1747.14	
102	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:竹木纤维护墙板	m2	9.74	87.95	856.63	
103	011406001008	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 3. 部位:天棚	m2	62.81	31.12	1954.65	
104	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 铝扣板	m2	14.98	132.69	1987.7	
105	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚 度: 370mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	0.96	615.69	591.06	
106	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 厚 度: 240mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M10	m3	0.37	635.35	235.08	
107	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等 级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 厚 度: 120mm 双面混水	m3	0.58	649.31	376.6	
108	010801002004	木质门带套	1. 洞口尺寸:800*2050mm 2. 成品套装实木门	樘	1	1142.05	1142.05	
109	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2水泥砂浆	m2	16.33	44.01	718.68	
110	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚石塑地面	m2	77.79	119.38	9286.57	
		分部小计					20918.82	
		餐厅食堂及办案 区外墙面改造						
111	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温装饰一体板 3. 水包砂60mm厚 4. 耐火等级:B1级	m2	292.79	226.57	66337.43	
112	011612001002	管道拆除	1. 拆除原有落水管	m	19.75	3.14	62.02	
113	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:110 PVC管	m	19.75	33.97	670.91	
114	010902006003	塑料落水口	1. 塑料落水口	个	5	48.85	244.25	
115	010902006004	塑料落水斗	1. 塑料落水斗	个	5	36.71	183.55	
116	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门	m2	2.6	20.72	53.87	
117	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除原有纱门并重新安 装（保护性拆除）	樘	1	310.02	310.02	
		分部小计					67862.05	
本页小计							86758.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第1页 共13页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	81.95	39.94	3273.08	15.4	21.15		1.85	1.54
	2-3-30 换	细石混凝土地面找平层 厚度30mm 实际厚度(mm):60	m2	81.95	39.94	3272.91	15.40	21.15		1.85	1.54
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	m	39.62	27.46	1087.97	22.51			2.7	2.25
	2-1-45	拆除工程 金属栏杆	m	39.62	27.46	1088.04	22.51			2.70	2.25
3	011610002001	金属门窗拆除	m2	164.54	20.71	3407.62	16.98			2.04	1.7
	2-1-2	拆除工程 金属门窗	m2	164.54	20.71	3408.28	16.98			2.04	1.70
4	010801002001	木质门带套	樘	7	1142.05	7994.35	95.35	1025.73		11.44	9.54
	2-2-34	成品套装木门安装 单扇门	樘	7	1142.05	7994.36	95.35	1025.73		11.44	9.54
5	010801002002	木质门带套	樘	14	1142.05	15988.7	95.35	1025.73		11.44	9.54
	2-2-34	成品套装木门安装 单扇门	樘	14	1142.05	15988.71	95.35	1025.73		11.44	9.54
6	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	164.57	480	78993.6	50.05	418.94		6.01	5
	2-2-52	金属窗 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	m2	164.57	480.00	78993.35	50.05	418.94		6.01	5.00
7	010807004001	金属纱窗	m2	21.84	110.04	2403.27	19.87	85.80		2.38	1.99
	2-2-60	金属窗 铝合金窗纱扇安装 平开	m2	21.84	110.04	2403.20	19.87	85.80		2.38	1.99
8	010808007001	成品木门窗套	m2	37.46	185.77	6958.94	26.1	153.93		3.13	2.61
	2-2-97	成品门窗套(筒子板) 木质	m2	37.46	185.77	6958.83	26.10	153.93		3.13	2.61
9	010809004001	石材窗台板	m2	14.07	307.22	4322.59	65.1	227.79		7.81	6.51
	2-2-102	窗台板 面层 石材	m2	14.07	307.22	4322.52	65.10	227.79		7.81	6.51
10	011101003002	细石混凝土楼地面	m2	573.65	39.94	22911.58	15.4	21.15		1.85	1.54

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第2页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-3-30 换	细石混凝土地面找平层 厚度30mm 实际厚度(mm):60	m2	573.65	39.94	22910.38	15.40	21.15		1.85	1.54
11	011102003001	块料楼地面	m2	540.89	135.26	73160.78	34.12	92.82	0.81	4.09	3.41
	2-3-111	块料面层 陶瓷地面砖 每块面积0.64m2以内	m2	540.89	135.26	73163.11	34.12	92.82	0.81	4.09	3.41
12	011102003002	块料楼地面	m2	32.76	97.59	3197.05	32.94	56.59	0.82	3.95	3.29
	2-3-110	块料面层 陶瓷地面砖 每块面积0.36m2以内	m2	32.76	97.59	3197.19	32.94	56.59	0.81	3.95	3.29
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	m2	32.76	30.44	997.21	3.09	26.33		0.56	0.45
	借9-219 换	涂料(涂膜)防水 聚氨酯防水涂料 膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):	m2	32.76	30.44	997.09	3.10	26.33		0.56	0.45
14	011105003001	块料踢脚线	m2	46.63	223.72	10432.06	67.55	141.32		8.11	6.75
	2-3-132	踢脚线 陶瓷地面砖	m2	46.63	223.72	10432.25	67.55	141.32		8.11	6.75
15	011406001001	抹灰面油漆	m2	1326.07	25.75	34146.3	17.61	4.26		2.11	1.76
	2-6-141	乳胶漆 室内 墙面新做 二遍	m2	1326.07	25.75	34142.32	17.61	4.26		2.11	1.76
16	010903002001	墙面涂膜防水	m2	110.23	35.36	3897.73	4.7	29.13		0.85	0.68
	借9-220 换	涂料(涂膜)防水 聚氨酯防水涂料 膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):	m2	110.23	35.36	3897.64	4.70	29.13		0.85	0.68
17	011207001001	墙面装饰板	m2	194.34	87.95	17092.2	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
	2-4-168	墙饰面 面层 纤维板	m2	194.34	87.95	17091.79	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
18	011208001001	柱(梁)面装饰	m2	11.76	129.21	1519.51	39.55	79.24	1.72	4.75	3.95

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第3页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-4-126	墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	m2	11.76	41.26	485.20	16.12	21.42	0.16	1.93	1.61
	2-4-168	墙饰面 面层 纤维板	m2	11.76	87.95	1034.27	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
19	011406001002	抹灰面油漆	m2	566.13	31.12	17617.97	22.02	4.26		2.64	2.22
	2-6-142	乳胶漆 室内 天棚面新做 二遍	m2	566.13	31.12	17617.17	22.02	4.26		2.64	2.20
20	011302001001	吊顶天棚	m2	32.76	107.4	3518.42	48.75	47.61	0.32	5.85	4.87
	2-5-29	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面	m2	32.76	66.09	2165.26	31.08	27.86	0.32	3.73	3.11
	2-5-93	平面、跌级天棚 空腹PVC扣板天棚面层	m2	32.76	41.30	1353.07	17.67	19.75		2.12	1.77
21	011501009001	厨房洗菜池柜体	个	7	2083.5	14584.5	528.24	1383.40	0.38	95.24	76.24
	借15-15	厨房矮柜 大理石台面	m2	10.71	916.16	9812.07	310.26	504.11	0.25	56.41	45.13
	2-7-131	石材开孔 周长1000mm以内	个	7	16.53	115.74	13.02	0.64		1.56	1.30
	借10-1346	洗涤盆 肘式开关 冷热水	组	7	665.25	4656.72	40.52	611.47		7.37	5.89
22	011505001001	洗漱台	个	7	993.22	6952.54	42.37	936.98		7.71	6.16
	借10-1337	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	组	7	993.22	6952.54	42.38	936.98		7.71	6.16
23	011505002001	晒衣架	个	7	329.23	2304.61	32.68	289.36		3.92	3.27
	2-2-109	成品窗帘轨 明装 双轨	m	28	82.31	2304.60	8.17	72.34		0.98	0.82
24	011208001002	柱(梁)面装饰	m2	10.08	623.7	6286.9	208.84	363.15	5.77	25.06	20.88
	2-4-222	铝板幕墙 铝单板	m2	10.08	623.70	6286.85	208.84	363.15	5.77	25.06	20.88
25	010401003001	实心砖墙	m3	2	615.69	1231.38	287.49	259.10	5.85	34.5	28.75

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第4页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-3-31	新砌砖墙工程 混水砖墙 1砖半	m3	2	615.69	1231.38	287.49	259.10	5.85	34.50	28.75
26	011201001001	墙面一般抹灰	m2	5.41	44.01	238.09	30.24	6.20	0.92	3.63	3.02
	2-4-8	墙面抹灰 外墙 (14+6) mm	m2	5.41	44.01	238.10	30.24	6.20	0.93	3.63	3.02
27	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	5.41	31.42	169.98	16.43	11.37		1.97	1.64
	2-6-234	外墙丙烯酸酯涂 料 墙面 二遍	m2	5.41	31.42	169.96	16.43	11.37		1.97	1.64
28	011407003001	空花格、栏杆刷 涂料	m2	81.6	31.42	2563.87	16.43	11.37		1.97	1.64
	2-6-234	外墙丙烯酸酯涂 料 墙面 二遍	m2	81.6	31.42	2563.56	16.43	11.37		1.97	1.64
29	050101001001	砍伐乔木	株	8	79.69	637.52	62.61			10.25	6.83
	借001	伐树(离地面20 cm处) 树干直径 10-20cm	株	8	28.30	226.40	22.24			3.64	2.43
	借006	挖树根(离地面2 0cm) 树干直径1 0-20cm	株	8	51.39	411.11	40.38			6.61	4.41
30	011606002001	墙柱面龙骨及饰 面拆除	m2	61.99	50.12	3106.94	14.34	0.05	32.58	1.72	1.43
	1-1-22	屋面拆除 金属 压型板屋面 型 钢龙骨 复合板	m2	61.99	50.12	3106.94	14.34	0.05	32.58	1.72	1.43
31	011607001001	刚性层拆除	m2	44.67	50.12	2238.86	14.34	0.05	32.58	1.72	1.43
	1-1-22	屋面拆除 金属 压型板屋面 型 钢龙骨 复合板	m2	44.67	50.12	2238.86	14.34	0.05	32.58	1.72	1.43
32	011605001001	平面块料拆除	m2	42.64	15.1	643.86	12.37			1.48	1.24
	2-1-15	拆除工程 楼地 面 地面砖	m2	42.64	15.10	643.69	12.37			1.49	1.24
33	011001003001	保温隔热墙面	m2	61.99	202.76	12569.09	29.25	165.95	1.13	3.51	2.93
	1-5-36	金属结构安装 墙面板 彩钢夹 芯板	m2	61.99	202.76	12569.35	29.25	165.95	1.13	3.51	2.93
34	011001001001	保温隔热屋面	m2	44.67	230.52	10297.33	21.66	190.43	13.66	2.6	2.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第5页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-7-62	新做屋面 金属板屋面 彩钢夹芯板	m2	44.67	230.52	10297.33	21.66	190.43	13.66	2.60	2.17
35	011102003003	块料楼地面	m2	42.64	109.04	4649.47	32.94	68.03	0.81	3.95	3.29
	2-3-110	块料面层 陶瓷地面砖 每块面积0.36m2以内	m2	42.64	109.04	4649.37	32.94	68.03	0.81	3.95	3.29
36	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	m2	7.11	217	1542.87	42.99	164.56		5.16	4.30
	2-2-63	金属窗 塑钢成品窗安装 平开	m2	7.11	217.00	1542.86	42.99	164.56		5.16	4.30
37	010802004001	防盗门	m2	1.89	301.63	570.08	50.31	240.26		6.04	5.03
	2-2-43	金属门 彩板钢门安装 门	m2	1.89	301.64	570.09	50.30	240.26		6.04	5.03
38	011614005001	石膏线拆除	m	407.19	7.61	3098.72	6.24			0.75	0.62
	2-1-44	拆除工程 木栏杆	m	407.19	7.61	3100.34	6.24			0.75	0.62
39	011614004001	筒子板拆除	m	43.94	2.55	112.05	2.09			0.25	0.21
	2-1-8	拆除工程 筒子板 拆除	m	43.94	2.55	112.18	2.09			0.25	0.21
40	011608002001	铲除涂料面	m2	4	4.08	16.32	3.34			0.4	0.34
	2-1-39	拆除工程 抹灰面油漆涂料	m2	4	4.08	16.31	3.34			0.40	0.33
41	011612001001	管道拆除	m	16	3.14	50.24	2.57			0.31	0.26
	1-1-90	其他拆除 水落管 塑料水落管	m	16	3.14	50.24	2.57			0.31	0.26
42	011601001001	砖砌体拆除	m3	0.67	131.87	88.35	108.07			12.97	10.81
	1-1-53	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	0.67	131.86	88.35	108.08			12.97	10.81
43	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	m2	9.72	14.05	136.57	11.52			1.38	1.15
	2-1-29	拆除工程 墙柱面 龙骨及护墙板	m2	9.72	14.05	136.60	11.52			1.38	1.15

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第6页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
44	011614006001	窗帘轨拆除	m	10	1.75	17.5	1.43			0.17	0.14
	2-1-10	拆除工程 窗帘轨 拆除	m	10	1.75	17.46	1.43			0.17	0.14
45	011610002002	金属门窗拆除	m2	7.18	20.71	148.7	16.98			2.04	1.7
	2-1-2	拆除工程 金属门窗	m2	7.18	20.71	148.73	16.98			2.04	1.70
46	011605001002	平面块料拆除	m2	23.2	17.97	416.9	14.73			1.77	1.47
	2-1-16	拆除工程 楼地面 石材面	m2	23.2	17.97	416.95	14.73			1.77	1.47
47	011605002001	立面块料拆除	m2	6.53	17.97	117.34	14.73			1.77	1.47
	2-1-16	拆除工程 楼地面 石材面	m2	6.53	17.97	117.36	14.73			1.77	1.47
48	011614001001	暖气罩拆除	m	5.04	8.62	43.44	7.06			0.85	0.71
	2-1-42	拆除工程 暖气罩拆除	m2	4.032	10.77	43.42	8.83			1.06	0.88
49	011502004001	石膏装饰线	m	407.19	16.88	6873.37	6.43	9.04		0.77	0.64
	2-7-32	石膏角线 宽度100mm以外	m	407.19	16.88	6874.47	6.43	9.04		0.77	0.64
50	011406001003	抹灰面油漆	m2	1075.62	25.75	27697.22	17.61	4.26		2.11	1.76
	2-6-141	乳胶漆 室内 墙面新做 二遍	m2	1075.62	25.75	27693.99	17.61	4.26		2.11	1.76
51	011207001002	墙面装饰板	m2	10.85	87.95	954.26	23.43	57.81	1.55	2.81	2.34
	2-4-168	墙饰面 面层 纤维板	m2	10.85	87.95	954.23	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
52	011406001004	抹灰面油漆	m2	333.49	31.12	10378.21	22.02	4.26		2.64	2.2
	2-6-142	乳胶漆 室内 天棚面新做 二遍	m2	333.49	31.12	10377.74	22.02	4.26		2.64	2.20
53	011302001002	吊顶天棚	m2	75.15	107.4	8071.11	48.75	47.61	0.31	5.85	4.87
	2-5-29	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面	m2	75.15	66.09	4967.02	31.08	27.86	0.32	3.73	3.11

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第7页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-5-93	平面、跌级天棚 空腹PVC扣板天棚面层	m2	75.15	41.30	3103.88	17.67	19.75		2.12	1.77
54	011103002001	橡胶板卷材楼地面	m2	407.38	68.01	27705.91	19.38	44.36		2.33	1.94
	2-3-120	橡塑面层 橡胶卷材	m2	407.38	68.01	27705.02	19.38	44.36		2.33	1.94
55	011105004001	橡胶踢脚线	m2	38.63	68.01	2627.23	19.38	44.36		2.33	1.94
	2-3-120	橡塑面层 橡胶卷材	m2	38.63	68.01	2627.14	19.38	44.36		2.33	1.94
56	010808007002	成品木门窗套	m2	41.01	185.77	7618.43	26.1	153.93		3.13	2.61
	2-2-97	成品门窗套(筒子板) 木质	m2	41.01	185.77	7618.30	26.10	153.93		3.13	2.61
57	011001003002	保温隔热墙面	m2	479.95	226.57	108742.27	40.6	168.71	3.98	7.38	5.91
	借10-100	墙、柱面 聚苯乙烯保温装饰一体化板 厚度50mm	m2	479.95	226.57	108741.70	40.60	168.71	3.98	7.38	5.91
58	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	9.61	105.13	1010.3	59.29	32.80		7.11	5.93
	2-6-131	真石漆 墙面	m2	9.61	105.13	1010.34	59.29	32.80		7.11	5.93
59	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	11.1	105.13	1166.94	59.29	32.80		7.11	5.93
	2-6-131	真石漆 墙面	m2	11.1	105.13	1166.99	59.29	32.80		7.11	5.93
60	010902004001	屋面排水管	m	16	33.97	543.52	6.33	26.25		0.76	0.63
	1-7-122	新做排水工程 塑料水落管	m	16	33.97	543.53	6.33	26.25		0.76	0.63
61	010902006001	塑料落水口	个	2	48.85	97.7	6.61	40.79		0.79	0.66
	1-7-132	新做排水工程 塑料落水口	个	2	48.85	97.69	6.60	40.79		0.79	0.66
62	010902006002	塑料落水斗	个	2	36.71	73.42	8.14	26.78		0.98	0.82
	1-7-130	新做排水工程 塑料落水斗	个	2	36.71	73.42	8.14	26.78		0.98	0.81
63	011208001003	柱(梁)面装饰	m2	5.91	129.21	763.63	39.55	79.24	1.72	4.74	3.96

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第8页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-4-126	墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	m2	5.91	41.26	243.84	16.12	21.42	0.16	1.93	1.61
	2-4-168	墙饰面 面层 纤维板	m2	5.91	87.95	519.77	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
64	010805005001	全玻自由门	m2	5.39	1150	6198.5	67.79	1067.30		8.13	6.78
	2-2-39	金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	m2	5.39	1150.00	6198.52	67.79	1067.30		8.13	6.78
65	011501020001	服务台	个	1	3063.64	3063.64	1037.51	1685.74	0.84	188.64	150.91
	借15-15	厨房矮柜 大理石台面	m2	3.344	916.16	3063.64	310.26	504.11	0.25	56.41	45.13
66	010401012001	零星砌砖	m3	0.25	734.48	183.62	384.36	260.40	5.12	46.12	38.44
	1-3-46	新砌砖墙工程 零星砌体	m3	0.25	734.48	183.62	384.38	260.40	5.13	46.13	38.44
67	011107001001	石材台阶面	m2	9.94	233.99	2325.86	67.83	150.05	1.18	8.14	6.78
	2-3-147	台阶装饰 石材	m2	9.94	233.99	2325.84	67.83	150.05	1.18	8.14	6.78
68	011102001001	石材楼地面	m2	8.33	142.64	1188.19	35.48	98.54	0.82	4.26	3.55
	2-3-97	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	m2	8.33	142.64	1188.17	35.48	98.54	0.81	4.26	3.55
69	011208001004	柱(梁)面装饰	m2	9.28	623.7	5787.94	208.84	363.15	5.77	25.06	20.88
	2-4-222	铝板幕墙 铝单板	m2	9.28	623.70	5787.89	208.84	363.15	5.77	25.06	20.88
70	011504001001	饰面板暖气罩	m2	4.17	279.41	1165.14	149.69	95.28	1.51	17.96	14.97
	2-7-5	木制百叶暖气罩 明式	m2	4.17	279.41	1165.15	149.69	95.28	1.51	17.96	14.97
71	010809004002	石材窗台板	m2	1.34	307.22	411.67	65.1	227.79		7.81	6.51
	2-2-102	窗台板 面层 石材	m2	1.34	307.22	411.67	65.10	227.79		7.81	6.51
72	011601001002	砖砌体拆除	m3	1	131.86	131.86	108.08			12.97	10.81
	1-1-53	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	131.86	131.86	108.08			12.97	10.81

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第9页 共13页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
73	011610002003	金属门窗拆除	m2	3.71	20.71	76.83	16.98			2.04	1.7
	2-1-2	拆除工程 金属门窗	m2	3.71	20.71	76.85	16.98			2.04	1.70
74	011610002004	金属门窗拆除	m2	2.6	20.72	53.87	16.98			2.04	1.7
	2-1-2	拆除工程 金属门窗	m2	2.6	20.71	53.86	16.98			2.04	1.70
75	011610001002	木门窗拆除	m2	8.41	15.2	127.83	12.46			1.49	1.25
	2-1-1	拆除工程 木门窗	m2	8.41	15.20	127.82	12.46			1.50	1.25
76	011605002002	立面块料拆除	m2	15.11	15.1	228.16	12.37			1.49	1.24
	2-1-15	拆除工程 楼地面 地面砖	m2	15.11	15.10	228.10	12.37			1.49	1.24
77	011614003001	窗台板拆除	m	19.36	22.63	438.12	18.55			2.23	1.85
	2-1-7	拆除工程 窗台板拆除 石材瓷板	m	19.36	22.64	438.21	18.55			2.23	1.86
78	011614004002	筒子板拆除	m	70.07	2.55	178.68	2.09			0.25	0.21
	2-1-8	拆除工程 筒子板 拆除	m	70.07	2.55	178.89	2.09			0.25	0.21
79	010801002003	木质门带套	樘	1	1142.05	1142.05	95.35	1025.73		11.44	9.54
	2-2-34	成品套装木门安装 单扇门	樘	1	1142.05	1142.05	95.35	1025.73		11.44	9.54
80	010805005002	全玻自由门	m2	5.36	1150	6164	67.79	1067.30		8.13	6.78
	2-2-39	金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	m2	5.36	1150.00	6164.02	67.79	1067.30		8.13	6.78
81	010805005003	全玻自由门	m2	3.65	1356.53	4951.33	91.1	1245.38		10.93	9.11
	2-2-39	金属门 隔热断桥铝合金门安装 平开	m2	3.65	1150.00	4197.51	67.79	1067.30		8.13	6.78
	7-1-76	出入口控制设备拆除 门禁控制器 双门	台	1	753.81	753.81	85.09	650.00		10.21	8.51
82	010401003002	实心砖墙	m3	0.96	615.69	591.06	287.49	259.10	5.84	34.5	28.75

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第10页 共13页

序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	1-3-31	新砌砖墙工程 混水砖墙 1砖半	m3	0.96	615.69	591.06	287.49	259.10	5.85	34.50	28.75
83	011201001002	墙面一般抹灰	m2	5.2	44.01	228.85	30.24	6.20	0.93	3.63	3.02
	2-4-8	墙面抹灰 外墙 (14+6) mm	m2	5.2	44.01	228.86	30.24	6.20	0.93	3.63	3.02
84	010808007003	成品木门窗套	m2	1.13	185.77	209.92	26.1	153.93		3.13	2.61
	2-2-97	成品门窗套(筒 子板) 木质	m2	1.13	185.77	209.92	26.10	153.93		3.13	2.61
85	011504001002	饰面板暖气罩	m2	20.85	279.41	5825.7	149.69	95.28	1.51	17.96	14.97
	2-7-5	木制百叶暖气罩 明式	m2	20.85	279.41	5825.74	149.69	95.28	1.51	17.96	14.97
86	010809004003	石材窗台板	m2	7.3	307.22	2242.71	65.1	227.79		7.81	6.51
	2-2-102	窗台板 面层 石 材	m2	7.3	307.22	2242.67	65.10	227.79		7.81	6.51
87	010807005001	金属格栅窗	m2	23.63	188.83	4462.05	40.37	139.58		4.84	4.04
	2-2-69	金属窗 不锈钢 防盗格栅窗安装	m2	23.63	188.83	4462.07	40.37	139.58		4.84	4.04
88	010807005002	金属格栅窗	m2	26.63	131.55	3503.18	40.37	82.30		4.84	4.04
	2-2-69	金属窗 不锈钢 防盗格栅窗安装	m2	26.63	131.55	3503.20	40.37	82.30		4.84	4.04
89	011501020002	服务台	个	1	3275.27	3275.27	1109.18	1802.19	0.89	201.67	161.34
	借15-15	厨房矮柜 大理 石台面	m2	3.575	916.16	3275.27	310.26	504.11	0.25	56.41	45.13
90	011406001005	抹灰面油漆	m2	100.22	25.75	2580.67	17.61	4.26		2.11	1.76
	2-6-141	乳胶漆 室内 墙 面新做 二遍	m2	100.22	25.75	2580.36	17.61	4.26		2.11	1.76
91	011207001003	墙面装饰板	m2	352.19	173.26	61020.44	76.2	74.10	6.19	9.14	7.62
	2-4-181	墙饰面 面层 墙 面丝绒面料软包 (木龙骨五夹板 衬底) 装饰板分 格	m2	352.19	173.26	61020.30	76.20	74.10	6.19	9.14	7.62
92	011207001005	软包门	m2	8.41	1142.05	9604.64	95.35	1025.73		11.44	9.54

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第11页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-2-34	成品套装木门安装 单扇门	樘	8.41	1142.05	9604.65	95.35	1025.73		11.44	9.54
93	011406001006	抹灰面油漆	m2	49.28	31.12	1533.59	22.02	4.26		2.64	2.2
	2-6-142	乳胶漆 室内 天棚面新做 二遍	m2	49.28	31.12	1533.52	22.02	4.26		2.64	2.20
94	011302001003	吊顶天棚	m2	116.16	107.4	12475.58	48.75	47.61	0.31	5.85	4.87
	2-5-29	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面	m2	116.16	66.09	7677.56	31.08	27.86	0.32	3.73	3.11
	2-5-93	平面、跌级天棚 空腹PVC扣板天棚面层	m2	116.16	41.30	4797.69	17.67	19.75		2.12	1.77
95	011103002002	橡胶板卷材楼地面	m2	167.16	68.01	11368.55	19.38	44.36		2.33	1.94
	2-3-120	橡塑面层 橡胶卷材	m2	167.16	68.01	11368.18	19.38	44.36		2.33	1.94
96	011105004002	橡胶踢脚线	m2	12.59	68.01	856.25	19.38	44.36		2.33	1.94
	2-3-120	橡塑面层 橡胶卷材	m2	12.59	68.01	856.22	19.38	44.36		2.33	1.94
97	011104004001	防静电活动地板	m2	9.9	239.44	2370.46	47.06	182.04		5.65	4.71
	2-3-130	其他材料面层 铝合金防静电活动地板安装	m2	9.9	239.44	2370.48	47.06	182.04		5.65	4.71
98	011610001001	木门窗拆除	m2	1.54	15.2	23.41	12.46			1.49	1.25
	2-1-1	拆除工程 木门窗	m2	1.54	15.20	23.41	12.46			1.50	1.25
99	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	m2	24.88	11.14	277.16	9.13			1.09	0.91
	2-1-36	拆除工程 天棚金属龙骨 金属面	m2	24.88	11.14	277.04	9.13			1.10	0.91
100	010808007004	成品木门窗套	m2	9.27	185.77	1722.09	26.1	153.93		3.13	2.61
	2-2-97	成品门窗套(筒子板) 木质	m2	9.27	185.77	1722.06	26.10	153.93		3.13	2.61

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:室内装修改造工程

专业:第一册 结构工程

第12页 共13页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
101	011406001007	抹灰面油漆	m2	67.85	25.75	1747.14	17.61	4.26		2.11	1.76
	2-6-141	乳胶漆 室内 墙面新做 二遍	m2	67.85	25.75	1746.93	17.61	4.26		2.11	1.76
102	011207001004	墙面装饰板	m2	9.74	87.95	856.63	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
	2-4-168	墙饰面 面层 纤维板	m2	9.74	87.95	856.61	23.43	57.81	1.56	2.81	2.34
103	011406001008	抹灰面油漆	m2	62.81	31.12	1954.65	22.02	4.26		2.64	2.22
	2-6-142	乳胶漆 室内 天棚面新做 二遍	m2	62.81	31.12	1954.56	22.02	4.26		2.64	2.20
104	011302001004	吊顶天棚	m2	14.98	132.69	1987.7	43.07	80.14		5.17	4.31
	2-5-47	平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面	m2	14.98	59.52	891.58	22.97	31.49		2.76	2.30
	2-5-113	平面、跌级天棚 方形铝扣板(mm) 300×300	m2	14.98	73.17	1096.10	20.10	48.65		2.41	2.01
105	010401003003	实心砖墙	m3	0.96	615.69	591.06	287.49	259.10	5.84	34.5	28.75
	1-3-31	新砌砖墙工程 混水砖墙 1砖半	m3	0.96	615.69	591.06	287.49	259.10	5.85	34.50	28.75
106	010401003004	实心砖墙	m3	0.37	635.35	235.08	304.03	258.89	5.57	36.49	30.41
	1-3-30	新砌砖墙工程 混水砖墙 1砖	m3	0.37	635.36	235.08	304.02	258.90	5.56	36.48	30.40
107	010401003005	实心砖墙	m3	0.58	649.31	376.6	317.14	257.67	4.74	38.05	31.71
	1-3-28	新砌砖墙工程 混水砖墙 1/2砖	m3	0.58	649.32	376.60	317.13	257.67	4.75	38.06	31.71
108	010801002004	木质门带套	樘	1	1142.05	1142.05	95.35	1025.73		11.44	9.54
	2-2-34	成品套装木门安装 单扇门	樘	1	1142.05	1142.05	95.35	1025.73		11.44	9.54
109	011201001003	墙面一般抹灰	m2	16.33	44.01	718.68	30.24	6.20	0.93	3.63	3.02
	2-4-8	墙面抹灰 外墙 (14+6)mm	m2	16.33	44.01	718.71	30.24	6.20	0.93	3.63	3.02
110	011103003001	塑料板楼地面	m2	77.79	119.38	9286.57	28.05	85.17		3.37	2.8

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 室内装修改造工程

专业: 第一册 结构工程

第13页 共13页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	2-3-121	橡塑面层 塑料板	m2	77.79	119.38	9286.69	28.05	85.17		3.37	2.80
111	011001003003	保温隔热墙面	m2	292.79	226.57	66337.43	40.6	168.71	3.98	7.38	5.91
	借10-100	墙、柱面 聚苯乙烯保温装饰一体化板 厚度50mm	m2	292.79	226.57	66337.08	40.60	168.71	3.98	7.38	5.91
112	011612001002	管道拆除	m	19.75	3.14	62.02	2.57			0.31	0.26
	1-1-90	其他拆除 水落管 塑料水落管	m	19.75	3.14	62.02	2.57			0.31	0.26
113	010902004002	屋面排水管	m	19.75	33.97	670.91	6.33	26.25		0.76	0.63
	1-7-122	新做排水工程 塑料水落管	m	19.75	33.97	670.92	6.33	26.25		0.76	0.63
114	010902006003	塑料落水口	个	5	48.85	244.25	6.6	40.79		0.79	0.66
	1-7-132	新做排水工程 塑料落水口	个	5	48.85	244.23	6.60	40.79		0.79	0.66
115	010902006004	塑料落水斗	个	5	36.71	183.55	8.14	26.78		0.98	0.81
	1-7-130	新做排水工程 塑料落水斗	个	5	36.71	183.56	8.14	26.78		0.98	0.81
116	011610002005	金属门窗拆除	m2	2.6	20.72	53.87	16.98			2.04	1.7
	2-1-2	拆除工程 金属门窗	m2	2.6	20.71	53.86	16.98			2.04	1.70
117	011610002006	金属门窗拆除	樘	1	310.02	310.02	254.1			30.5	25.42
	R00003	综合工日	工日	2	155.01	310.02	127.05			15.25	12.71
118	010103002001	余方弃置	m3	55.9	118.7	6635.33	62.33		42.66	7.48	6.23
	1-1-95	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	m3	55.9	98.76	5520.68	61.09		24.23	7.33	6.11
	1-1-97	装运工程废料 装载机装车 斗容量3m3以内	m3	55.9	4.39	245.15	0.83		3.37	0.10	0.08
	1-1-101 换	自卸汽车运工程废料 1km以内 实际运距(km):9	m3	55.9	15.55	869.37	0.40		15.06	0.05	0.04
	合计					843460.88					

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:室内装修改造工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

单位工程人材机价差表

工程名称: 室内装修改造工程

第1页 共2页

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	6mm厚石塑地面		m2	82.496295	41.18	72	30.82	2542.54
2	晒衣架		m	56	10.3	35	24.7	1383.2
3	烧结煤矸石普通砖	240×115×53	千块	2.734409	308.88	364	55.12	150.72
4	竹木纤维护墙板		m2	244.23	13.97	55	41.03	10020.76
5	细木工板	δ 15	m2	24.04422	25.94	43	17.06	410.19
6	陶瓷地砖	综合	m2	48.4952	37.75	135	97.25	4716.16
7	地砖	600×600	m2	44.358392	36.04	59	22.96	1018.47
8	地砖	300×300	m2	34.080228	36.04	48	11.96	407.6
9	地砖	800×800	m2	568.150856	47.19	82	34.81	19777.33
10	25mm厚大理石		m2	9.08208	88.37	209	120.63	1095.57
11	25mm厚大理石		m2	5.867312	88.37	209	120.63	707.77
12	25mm厚大理石		m2	22.4385	98.67	209	110.33	2475.64
13	25mm厚大理石		m2	1.407	98.67	209	110.33	155.23
14	25mm厚火烧板		m2	15.593872	88.37	89	0.63	9.82
15	25mm厚火烧板	600×600	m2	8.581566	102.96	89	-13.96	-119.8
16	100厚彩钢岩棉夹芯板		m2	65.7094	68.64	133.11	64.47	4236.29
17	150厚彩钢岩棉夹芯板		m2	46.9035	72.93	177.48	104.55	4903.76
18	单扇套装平开实木门	780*2170	樘	8	815.1	1000	184.9	1479.2
19	单扇套装平开实木门	860*2170	樘	14	815.1	1000	184.9	2588.6
20	软包门	820*2050mm	樘	8.41	815.1	1000	184.9	1555.01
21	单扇套装平开实木门	800*2050	樘	1	815.1	1000	184.9	184.9
22	不锈钢金属防撞网		m2	26.63	137.28	80	-57.28	-1525.37
23	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	60系列	m2	155.666763	394.68	393.1	-1.58	-245.95
24	塑钢平开窗(含5mm玻璃)		m2	6.725349	197.34	124.56	-72.78	-489.47
25	橡胶地面		m2	695.21936	8.58	32	23.42	16282.04
26	保温装饰一体板B1级	水包砂60mm厚	m2	826.8318	81.51	140	58.49	48361.39
27	成品洗面柜	900*550*1000	个	7.07	38.11	650	611.89	4326.06
28	洗菜池不锈钢	600*450*300	个	7.07	50.57	450	399.43	2823.97
29	电		kw·h	113.625732	0.58	0.77	0.19	21.59
30	水		m3	25.804595	5.27	8.17	2.9	74.83
31	肯德基门		m2	13.82976	533.41	1070.53	537.12	7428.24
32	预拌细石混凝土	C20	m3	40.12272	281.3	345	63.7	2555.82
33	柴油		kg	111.216362	6.39	8.61	2.22	246.9
34	电		kw·h	3768.755615	0.58	0.77	0.19	716.06

单位工程人材机价差表

工程名称: 室内装修改造工程

第2页 共2页

合计	140275.07
----	-----------




总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费			503.11			
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	306.77			
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28	196.34			
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	76.69			
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	15.34			
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1	15.34			
合 计					610.48			



编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税	2640.67		2640.67
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险	2070.84		2070.84
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	13898.32	10.5	1459.32
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	13898.32	3.7	514.24
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	13898.32	0.4	55.59
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	13898.32	0.3	41.69
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	13898.32	3.7	514.24
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整	13898.32	0.4	55.59
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价	67400.57	9	6066.05
合 计					8706.72

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:硬化工程

专业: 第二册 道路工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程人材机价差表

工程名称:硬化工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所
办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	333731.78	0
1.1	宿舍改造	99977.03	
1.2	室外改造	5000	
1.3	主楼办公室改造	145136.15	
1.4	办案区改造	80408.37	
1.5	餐厅食堂改造	1089.98	
1.6	餐厅食堂及办案区外墙面改造	2120.25	
2	措施项目	15299.88	
2.1	其中：安全文明施工费	4859.18	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	31412.85	
投标报价合计=1+2+3+4+5		380,444.51	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		宿舍改造						
1	011613001001	照明开关拆除	1. 拆除原有照明开关	套	49	6.78	332.22	
2	011613001002	插座拆除	1. 拆除原有五孔插座	套	140	6.78	949.2	
3	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR塑料管	m	566.44	4.64	2628.28	
4	011612002001	暖气片拆除	1. 拆除原有暖气片高800mm	个	28	21.72	608.16	
5	011612002002	暖气片拆除	1. 拆除原有暖气片高1900mm	个	14	21.72	304.08	
6	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	7	766.55	5365.85	
7	031004010001	淋浴器	1. 淋浴器 2. 材质、规格:铜	套	7	585.42	4097.94	
8	031004017001	冷热水混合器	1. 类型:大型 2. 型号、规格:60L	套	7	1147.44	8032.08	
9	030412001001	普通灯具	1. 名称:浴霸灯	套	7	407.65	2853.55	
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:60W	套	42	121.54	5104.68	
11	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:15A	个	140	24.66	3452.4	
12	030404034001	照明开关	1. 名称:单控照明开关	个	49	21.9	1073.1	
13	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:De25 PPR管 4. 连接形式:热熔连接	m	122.5	33.38	4089.05	
14	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质、规格:De25 PPR管 4. 连接形式:热熔连接	m	105.7	31.63	3343.29	
15	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供暖 3. 材质、规格:De32 PPR管 4. 连接形式:热熔连接	m	339.01	36.98	12536.59	
16	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:8柱铸铁散热器 2. 高度:800H 3. 安装方式:壁挂	组	7	660.95	4626.65	
17	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:10柱铸铁散热器 2. 高度:800H 3. 安装方式:壁挂	组	7	836.05	5852.35	
18	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:15柱铸铁散热器 2. 高度:800H 3. 安装方式:壁挂	组	14	1242.94	17401.16	
19	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:4柱铸铁散热器 2. 高度:1900mm 3. 安装方式:壁挂	组	14	787.59	11026.26	
本页小计							93676.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	84	67.01	5628.84	
21	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25	个	14	47.95	671.3	
		分部小计					99977.03	
		室外改造						
22	01B001	原有充电桩移位	1. 原有充电桩移位	项	1	5000	5000	
		分部小计					5000	
		主楼办公室改造						
23	011613001003	照明开关拆除	1. 拆除原有照明开关	套	30	6.78	203.4	
24	011613001004	灯具拆除	1. 拆除原有吸顶灯	套	52	4.86	252.72	
25	011613001005	插座拆除	1. 拆除原有五孔插座	套	83	6.78	562.74	
26	011613001006	热水器拆除	1. 拆除原有热水器（保护性拆除）	套	1	93.22	93.22	
27	030701003001	空调器	1. 拆除原有空调（保护性拆除）	台	8	154.42	1235.36	
28	031006012001	热水器、开水炉	1. 安装原有热水器 2. 型号、容积:60L	台	1	147.44	147.44	
29	030701003002	空调器	1. 安装原有空调 2. 换位置,由正墙面到后墙	台	8	263.45	2107.6	
30	030412001003	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:60W	套	42	121.54	5104.68	
31	030412001004	普通灯具	1. 名称:线条灯 2. 规格:60W	套	10	137.72	1377.2	
32	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:15A	个	72	24.66	1775.52	
33	030404035003	插座	1. 空调插座 2. 名称:五孔插座 3. 规格:16A	个	11	26.9	295.9	
34	030404034002	照明开关	1. 名称:单控照明开关	个	29	21.9	635.1	
35	030404034003	照明开关	1. 名称:双控照明开关	个	1	23.1	23.1	
36	01B002	机房移位	1. 原有机房移位 2. 据实结算	项	1	5000	5000	
37	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	160.3	13.16	2109.55	
38	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 砖墙开槽	m	160.3	20.49	3284.55	
39	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	480.9	5.8	2789.22	
本页小计							38297.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	35	120.74	4225.9	
41	040804004001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	195	21.78	4247.1	
42	030502012001	信息插座	1. 名称: 信息插座 2. 规格: 双口	个	41	35.43	1452.63	
43	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 六类网线	m	132.2	4.39	580.36	
44	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 200x100 3. 材质: 钢制	m	40.2	103.38	4155.88	
45	030411002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 砖墙开槽	m	1752.2	20.49	35902.58	
46	030411001002	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	960	13.16	12633.6	
47	030411004002	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯	m	2880	3.16	9100.8	
48	030411001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	1500	13.16	19740	
49	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 动力线路 3. 型号: BV 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯	m	4500	5.8	26100	
		分部小计					145136.15	
		办案区改造						
50	011612002003	暖气片拆除	1. 拆除原有暖气片高680mm	个	2	21.72	43.44	
51	011613001007	照明开关拆除	1. 拆除原有照明开关	套	10	6.78	67.8	
52	011613001008	灯具拆除	1. 拆除原有吸顶灯	套	11	4.86	53.46	
53	011613001009	插座拆除	1. 拆除原有五孔插座	套	19	6.78	128.82	
54	030412001005	普通灯具	1. 名称: 圆球吸顶灯 2. 规格: 60W	套	11	121.54	1336.94	
55	030404035004	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 15A	个	11	24.66	271.26	
56	030404035005	插座	1. 空调插座 2. 名称: 五孔插座 3. 规格: 16A	个	8	26.9	215.2	
57	030404034004	照明开关	1. 名称: 单控照明开关	个	10	21.9	219	
本页小计							120474.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、
办案区、宿舍改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	030411001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1960.2	13.16	25796.23	
59	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 砖墙开槽	m	935.5	20.49	19168.4	
60	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:4*25+1*16 4. 材质:铜芯	m	21	120.74	2535.54	
61	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	2580.6	3.16	8154.7	
62	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	3300	5.8	19140	
63	040804004002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	41	21.78	892.98	
64	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:双口	个	12	35.43	425.16	
65	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线	m	114.3	4.39	501.78	
66	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:钢制	m	14.1	103.38	1457.66	
		分部小计					80408.37	
		餐厅食堂改造						
67	011613001010	照明开关拆除	1. 拆除原有照明开关	套	1	6.78	6.78	
68	011613001011	插座拆除	1. 拆除原有五孔插座	套	6	6.78	40.68	
69	011613001012	灯具拆除	1. 拆除原有吸顶灯	套	5	4.86	24.3	
70	011613001013	热水器拆除	1. 拆除原有热水器（保护性拆除）	套	1	93.22	93.22	
71	030412001006	普通灯具	1. 名称:圆球吸顶灯 2. 规格:60W	套	5	121.54	607.7	
72	030404035006	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:15A	个	6	24.66	147.96	
73	030404034005	照明开关	1. 名称:单控照明开关	个	1	21.9	21.9	
74	031006012002	热水器、开水炉	1. 安装原有热水器 2. 型号、容积:60L	台	1	147.44	147.44	
		分部小计					1089.98	
		餐厅食堂及办案区外墙面改造						
75	030701003004	空调器	1. 拆除原有空调（保护性拆除）	台	5	154.42	772.1	
本页小计							79934.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”


总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			4859.18			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2	3239.45			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	1619.73			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5	809.86			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1	1619.73			
合 计					7288.77			



编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第1页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	011613001001	照明开关拆除	套	49	6.78	332.22	5.55			0.67	0.56
	6-1-122	小电器拆除 照明开关	套	49	6.78	331.98	5.55			0.67	0.56
2	011613001002	插座拆除	套	140	6.78	949.2	5.55			0.67	0.56
	6-1-125	小电器拆除 插座	套	140	6.78	948.50	5.55			0.67	0.56
3	011612001001	管道拆除	m	566.44	4.64	2628.28	3.79	0.01		0.45	0.38
	3-1-22	塑料管道拆除 公称外径50mm以内	m	566.44	4.64	2626.02	3.79	0.01		0.46	0.38
4	011612002001	暖气片拆除	个	28	21.72	608.16	17.69	0.14		2.12	1.77
	3-1-33	散热器拆除 铸铁散热器 15片以内	组	28	21.72	608.16	17.69	0.14		2.12	1.77
5	011612002002	暖气片拆除	个	14	21.72	304.08	17.69	0.14		2.12	1.77
	3-1-33	散热器拆除 铸铁散热器 15片以内	组	14	21.72	304.08	17.69	0.14		2.12	1.77
6	031004006001	大便器	组	7	766.55	5365.85	85.46	662.29		10.26	8.55
	3-4-8	坐式大便器安装 连体水箱	套	7	766.55	5365.82	85.46	662.29		10.26	8.55
7	031004010001	淋浴器	套	7	585.42	4097.94	22.96	557.40		2.76	2.3
	3-4-45	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水	套	7	585.42	4097.92	22.96	557.40		2.76	2.30
8	031004017001	冷热水混合器	套	7	1147.44	8032.08	117.41	1004.20		14.09	11.74
	3-4-89	电热开水器安装	台	7	1147.44	8032.08	117.41	1004.20		14.09	11.74
9	030412001001	普通灯具	套	7	407.65	2853.55	62.56	331.32		7.51	6.26
	6-6-149	浴霸安装≤3灯	套	7	407.65	2853.55	62.56	331.32		7.51	6.26
10	030412001002	普通灯具	套	42	121.54	5104.68	27.3	88.23		3.28	2.73
	6-11-8	普通灯具及吸顶灯 灯罩周长>1100mm	套	42	121.54	5104.68	27.30	88.23		3.28	2.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第2页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11	030404035001	插座	个	140	24.66	3452.4	10.43	11.94		1.25	1.04
	6-6-115	普通插座安装 单相暗(地板) 插座 电流15A以内	套	140	24.66	3452.40	10.43	11.94		1.25	1.04
12	030404034001	照明开关	个	49	21.9	1073.1	10.43	9.18		1.25	1.04
	6-6-95	普通开关及按钮 安装 跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	49	21.90	1073.10	10.43	9.18		1.25	1.04
13	031001006001	塑料管	m	122.5	33.38	4089.05	16.38	13.38	0.02	1.96	1.64
	3-2-148	室内给水塑料管 安装(热熔连接) 公称外径25mm 以内	m	122.5	33.38	4088.68	16.38	13.38	0.02	1.97	1.64
14	031001006002	塑料管	m	105.7	31.63	3343.29	15.7	12.47	0.02	1.88	1.57
	3-2-412	室内采暖塑料管 (热熔连接) 公 称外径25mm以内	m	105.7	31.63	3343.71	15.70	12.47	0.02	1.88	1.57
15	031001006003	塑料管	m	339.01	36.98	12536.59	17.04	16.19	0.02	2.04	1.7
	3-2-413	室内采暖塑料管 (热熔连接) 公 称外径32mm以内	m	339.01	36.98	12537.95	17.04	16.19	0.02	2.04	1.70
16	031005001001	铸铁散热器	组	7	660.95	4626.65	34.12	619.15	0.18	4.09	3.41
	3-3-1	成组铸铁散热器 挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安 装 单组片数8片 以内	组	7	660.95	4626.65	34.12	619.15	0.18	4.09	3.41
17	031005001002	铸铁散热器	组	7	836.05	5852.35	50.3	774.50	0.18	6.04	5.03
	3-3-2	成组铸铁散热器 挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安 装 单组片数12 片以内	组	7	836.05	5852.35	50.30	774.50	0.18	6.04	5.03
18	031005001003	铸铁散热器	组	14	1242.94	17401.16	66.48	1161.65	0.18	7.98	6.65

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第3页 共9页

顺序号	项目编号(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	3-3-3	成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数16片以内	组	14	1242.94	17401.16	66.48	1161.65	0.18	7.98	6.65
19	031005001004	铸铁散热器	组	14	787.59	11026.26	34.12	745.79	0.18	4.09	3.41
	3-3-1	成组铸铁散热器挂式安装 柱型(柱翼型)挂式安装 单组片数8片以内	组	14	787.59	11026.26	34.12	745.79	0.18	4.09	3.41
20	031003001001	螺纹阀门	个	84	67.01	5628.84	16.05	47.19	0.23	1.93	1.61
	3-8-27	散热器温控阀安装 公称直径20mm以内	个	84	67.01	5628.84	16.05	47.19	0.23	1.93	1.61
21	031003001002	螺纹阀门	个	14	47.95	671.3	16.05	26.92	1.44	1.93	1.61
	3-8-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	14	47.95	671.30	16.05	26.92	1.44	1.93	1.61
22	01B001	原有充电桩移位	项	1	5000	5000		5000.00			
	补子目1	原有充电桩移位	项	1	5000.00	5000.00		5000.00			
23	011613001003	照明开关拆除	套	30	6.78	203.4	5.55			0.67	0.56
	6-1-122	小电器拆除 照明开关	套	30	6.78	203.25	5.55			0.67	0.56
24	011613001004	灯具拆除	套	52	4.86	252.72	3.98			0.48	0.4
	6-1-273	吸顶灯拆除	套	52	4.86	252.72	3.98			0.48	0.40
25	011613001005	插座拆除	套	83	6.78	562.74	5.55			0.67	0.56
	6-1-125	小电器拆除 插座	套	83	6.78	562.33	5.55			0.67	0.56
26	011613001006	热水器拆除	套	1	93.22	93.22	76.33	0.10		9.16	7.63

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第4页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	3-1-92 *1.3	卫生设备拆除 电热开水器 保护性拆除(指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除) 单价*1.3	台	1	93.22	93.22	76.33	0.10		9.16	7.63
27	030701003001	空调器	台	8	154.42	1235.36	126.35	0.27		15.16	12.64
	4-1-1 *1.3	吊顶式、墙上式空调器拆除 质量0.15t以内 保护性拆除 单价*1.3	台	8	154.42	1235.36	126.35	0.27		15.16	12.64
28	031006012001	热水器、开水炉	台	1	147.44	147.44	117.41	4.20		14.09	11.74
	3-4-89	电热开水器安装	台	1	147.44	147.44	117.41	4.20		14.09	11.74
29	030701003002	空调器	台	8	263.45	2107.6	213.71	2.72		25.65	21.37
	4-2-7	墙上式空调器安装 质量≤0.1t	台	8	263.45	2107.60	213.71	2.72		25.65	21.37
30	030412001003	普通灯具	套	42	121.54	5104.68	27.3	88.23		3.28	2.73
	6-11-8	普通灯具及吸顶灯 灯罩周长>1100mm	套	42	121.54	5104.68	27.30	88.23		3.28	2.73
31	030412001004	普通灯具	套	10	137.72	1377.2	27.3	104.41		3.28	2.73
	6-11-8	普通灯具及吸顶灯 灯罩周长>1100mm	套	10	137.72	1377.20	27.30	104.41		3.28	2.73
32	030404035002	插座	个	72	24.66	1775.52	10.43	11.94		1.25	1.04
	6-6-115	普通插座安装 单相暗(地板) 插座 电流15A以内	套	72	24.66	1775.52	10.43	11.94		1.25	1.04
33	030404035003	插座	个	11	26.9	295.9	10.43	14.18		1.25	1.04
	6-6-115	普通插座安装 单相暗(地板) 插座 电流15A以内	套	11	26.90	295.90	10.43	14.18		1.25	1.04

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第5页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
34	030404034002	照明开关	个	29	21.9	635.1	10.43	9.18		1.25	1.04
	6-6-95	普通开关及按钮 安装 跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	29	21.90	635.10	10.43	9.18		1.25	1.04
35	030404034003	照明开关	个	1	23.1	23.1	10.43	10.38		1.25	1.04
	6-6-95	普通开关及按钮 安装 跷板暗开 关 单控 ≤3联	套	1	23.10	23.10	10.43	10.38		1.25	1.04
36	01B002	机房移位	项	1	5000	5000		5000.00			
	补子目2	机房移位	项	1	5000.00	5000.00		5000.00			
37	030411001001	配管	m	160.3	13.16	2109.55	9.8	1.20		1.18	0.98
	6-10-123	刚性阻燃塑料管 敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径2 0mm	m	160.3	13.16	2109.39	9.80	1.20		1.18	0.98
38	030411002001	线槽	m	160.3	20.49	3284.55	16.72		0.09	2.01	1.67
	6-14-1 *0.7	附属辅助工程 剔砖槽 管道公 称直径25mm 单 价*0.7	m	160.3	20.49	3284.55	16.72		0.09	2.01	1.67
39	030411004001	配线	m	480.9	5.8	2789.22	1.55	3.91		0.19	0.16
	6-10-304	管内穿线 穿动 力线 铜芯 导线 截面4mm2以内	m	480.9	5.80	2790.18	1.55	3.91		0.19	0.16
40	030408001001	电力电缆	m	35	120.74	4225.9	7.85	110.22	0.95	0.94	0.79
	6-7-15	电缆沿线槽、桥 架敷设 电缆截 面35mm2以内	m	35	120.74	4226.04	7.85	110.22	0.95	0.94	0.79
41	040804004001	接线盒	个	195	21.78	4247.1	13.27	5.59		1.59	1.33
	6-10-372	钢制接线盒 砖 结构	个	195	21.78	4247.10	13.27	5.59		1.59	1.33
42	030502012001	信息插座	个	41	35.43	1452.63	15.28	16.79		1.83	1.53
	7-2-51	安装8位模块式 信息插座 双口	个	41	35.43	1452.63	15.28	16.79		1.83	1.53
43	030502005001	双绞线缆	m	132.2	4.39	580.36	1.93	2.02	0.02	0.23	0.19

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第6页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	7-2-20	光缆 管、暗槽内穿放 ≤12芯	m	132.2	4.39	580.36	1.93	2.02	0.02	0.23	0.19
44	030411003001	桥架	m	40.2	103.38	4155.88	34.12	60.56	1.19	4.1	3.41
	6-7-134	钢制槽式电缆桥架安装 宽+高 400mm以内	m	40.2	103.38	4155.72	34.12	60.55	1.19	4.10	3.41
45	030411002002	线槽	m	1752.2	20.49	35902.58	16.72		0.09	2.01	1.67
	6-14-1 *0.7	附属辅助工程 剔砖槽 管道公称直径25mm 单价*0.7	m	1752.2	20.49	35902.58	16.72		0.09	2.01	1.67
46	030411001002	配管	m	960	13.16	12633.6	9.8	1.20		1.18	0.98
	6-10-123	刚性阻燃塑料管 敷设砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	960	13.16	12632.64	9.80	1.20		1.18	0.98
47	030411004002	配线	m	2880	3.16	9100.8	1.37	1.49		0.16	0.14
	6-10-303	管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面2.5mm2以内	m	2880	3.16	9095.04	1.37	1.49		0.16	0.14
48	030411001003	配管	m	1500	13.16	19740	9.8	1.20		1.18	0.98
	6-10-123	刚性阻燃塑料管 敷设砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	1500	13.16	19738.50	9.80	1.20		1.18	0.98
49	030411004003	配线	m	4500	5.8	26100	1.55	3.91		0.19	0.16
	6-10-304	管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面4mm2以内	m	4500	5.80	26109.00	1.55	3.91		0.19	0.16
50	011612002003	暖气片拆除	个	2	21.72	43.44	17.69	0.14		2.12	1.77
	3-1-33	散热器拆除 铸铁散热器 15片以内	组	2	21.72	43.44	17.69	0.14		2.12	1.77
51	011613001007	照明开关拆除	套	10	6.78	67.8	5.55			0.67	0.56
	6-1-122	小电器拆除 照明开关	套	10	6.78	67.75	5.55			0.67	0.56

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第7页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
52	011613001008	灯具拆除	套	11	4.86	53.46	3.98			0.48	0.4
	6-1-273	吸顶灯拆除	套	11	4.86	53.46	3.98			0.48	0.40
53	011613001009	插座拆除	套	19	6.78	128.82	5.55			0.67	0.56
	6-1-125	小电器拆除 插座	套	19	6.78	128.73	5.55			0.67	0.56
54	030412001005	普通灯具	套	11	121.54	1336.94	27.3	88.23		3.28	2.73
	6-11-8	普通灯具及吸顶灯 灯罩周长>1100mm	套	11	121.54	1336.94	27.30	88.23		3.28	2.73
55	030404035004	插座	个	11	24.66	271.26	10.43	11.94		1.25	1.04
	6-6-115	普通插座安装 单相暗(地板) 插座 电流15A以内	套	11	24.66	271.26	10.43	11.94		1.25	1.04
56	030404035005	插座	个	8	26.9	215.2	10.43	14.18		1.25	1.04
	6-6-115	普通插座安装 单相暗(地板) 插座 电流15A以内	套	8	26.90	215.20	10.43	14.18		1.25	1.04
57	030404034004	照明开关	个	10	21.9	219	10.43	9.18		1.25	1.04
	6-6-95	普通开关及按钮 安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	10	21.90	219.00	10.43	9.18		1.25	1.04
58	030411001004	配管	m	1960.2	13.16	25796.23	9.8	1.20		1.18	0.98
	6-10-123	刚性阻燃塑料管 敷设砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	1960.2	13.16	25794.27	9.80	1.20		1.18	0.98
59	030411002003	线槽	m	935.5	20.49	19168.4	16.72		0.09	2.01	1.67
	6-14-1 *0.7	附属辅助工程 剔砖槽 管道公称直径25mm 单价*0.7	m	935.5	20.49	19168.40	16.72		0.09	2.01	1.67
60	030408001002	电力电缆	m	21	120.74	2535.54	7.85	110.22	0.95	0.94	0.79

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第8页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	6-7-15	电缆沿线槽、桥架敷设 电缆截面35mm ² 以内	m	21	120.74	2535.62	7.85	110.22	0.95	0.94	0.79
61	030411004004	配线	m	2580.6	3.16	8154.7	1.37	1.49		0.16	0.14
	6-10-303	管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面2.5mm ² 以内	m	2580.6	3.16	8149.53	1.37	1.49		0.16	0.14
62	030411004005	配线	m	3300	5.8	19140	1.55	3.91		0.19	0.16
	6-10-304	管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面4mm ² 以内	m	3300	5.80	19146.60	1.55	3.91		0.19	0.16
63	040804004002	接线盒	个	41	21.78	892.98	13.27	5.59		1.59	1.33
	6-10-372	钢制接线盒 砖结构	个	41	21.78	892.98	13.27	5.59		1.59	1.33
64	030502012002	信息插座	个	12	35.43	425.16	15.28	16.79		1.83	1.53
	7-2-51	安装8位模块式信息插座 双口	个	12	35.43	425.16	15.28	16.79		1.83	1.53
65	030502005002	双绞线缆	m	114.3	4.39	501.78	1.93	2.02	0.02	0.23	0.19
	7-2-20	光缆 管、暗槽内穿放 ≤12芯	m	114.3	4.39	501.78	1.93	2.02	0.02	0.23	0.19
66	030411003002	桥架	m	14.1	103.38	1457.66	34.12	60.56	1.19	4.1	3.41
	6-7-134	钢制槽式电缆桥架安装 宽+高 400mm以内	m	14.1	103.38	1457.60	34.12	60.55	1.19	4.10	3.41
67	011613001010	照明开关拆除	套	1	6.78	6.78	5.55			0.67	0.56
	6-1-122	小电器拆除 照明开关	套	1	6.78	6.78	5.55			0.67	0.56
68	011613001011	插座拆除	套	6	6.78	40.68	5.55			0.67	0.56
	6-1-125	小电器拆除 插座	套	6	6.78	40.65	5.55			0.67	0.56
69	011613001012	灯具拆除	套	5	4.86	24.3	3.98			0.48	0.4
	6-1-273	吸顶灯拆除	套	5	4.86	24.30	3.98			0.48	0.40
70	011613001013	热水器拆除	套	1	93.22	93.22	76.33	0.10		9.16	7.63

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

专业: 第三册 给排水、采暖工程

第9页 共9页

序号	项目编码(定额编号)	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	综合合价(元)	综合单价				
							人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	3-1-92 *1.3	卫生设备拆除 电热开水器 保护性拆除(指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除) 单价*1.3	台	1	93.22	93.22	76.33	0.10		9.16	7.63
71	030412001006	普通灯具	套	5	121.54	607.7	27.3	88.23		3.28	2.73
	6-11-8	普通灯具及吸顶灯 灯罩周长>1100mm	套	5	121.54	607.70	27.30	88.23		3.28	2.73
72	030404035006	插座	个	6	24.66	147.96	10.43	11.94		1.25	1.04
	6-6-115	普通插座安装 单相暗(地板)插座 电流15A以内	套	6	24.66	147.96	10.43	11.94		1.25	1.04
73	030404034005	照明开关	个	1	21.9	21.9	10.43	9.18		1.25	1.04
	6-6-95	普通开关及按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	21.90	21.90	10.43	9.18		1.25	1.04
74	031006012002	热水器、开水炉	台	1	147.44	147.44	117.41	4.20		14.09	11.74
	3-4-89	电热开水器安装	台	1	147.44	147.44	117.41	4.20		14.09	11.74
75	030701003004	空调器	台	5	154.42	772.1	126.35	0.27		15.16	12.64
	4-1-1 *1.3	吊顶式、墙上式空调器拆除 质量0.15t以内 保护性拆除 单价*1.3	台	5	154.42	772.10	126.35	0.27		15.16	12.64
76	030701003005	空调器	台	5	269.63	1348.15	201.57	2.72	20.99	24.19	20.16
	4-2-1	吊顶式空调器安装 质量≤0.1t	台	5	269.63	1348.15	201.57	2.72	20.99	24.19	20.16
	合计					333731.78					

措施项目清单综合单价分析表

工程名称:安装工程

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价					综合合价
						人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合计	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2603.43	4834.94		572.74	8011.11	8011.11
	BM40	脚手架搭拆费(第六册 电气工程)		元	1	2229.02	4139.60		490.38	6859.00	6859.00
	BM1	脚手架搭拆费(单独承担的室外埋地管道工程除外)(第三册 给排水、采暖工程)		元	1	313.37	581.98		68.94	964.29	964.29
	BM18	脚手架搭拆费(第四册 通风空调工程)		元	1	61.04	113.36		13.42	187.82	187.82
本页小计											8011.11
合 计											8011.11

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

表—11

未计价主材汇总表

工程名称:安装工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗羊市塔派出所
办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：准格尔旗羊市塔派出所办公楼、办案区、宿舍改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	128440.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计		128440.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

