

赤峰市中环五三连接线工程清障工程 电力线路迁改项目

政府采购合同

甲方：赤峰市松山区住房和城乡建设局

乙方：智联信通科技股份有限公司

签订日期：2016年8月4日

政府采购合同

合同编号：

甲方：赤峰市松山区住房和城乡建设局

地址：内蒙古赤峰市松山区广场路中段23号

乙方：智联信通科技股份有限公司

地址：山东省济宁市任城区税务街8号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目；项目编号：CFZC555-C-G-260057的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目，包括拆除松山农电、新城供电电力线路约3.12公里，拆除12米电力杆79基，拆除变压器3座；新建环网柜3座、变压器1座，新建地埋管道约452米、过路顶管约245米、12米杆路7基，新建地埋铜缆约695米、新建架空线路480米，具体内容详见图纸及工程量清单。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单。

二、工程建设计划及相应的工期要求

依据施工图纸和工程量清单所示全部内容按照国家、行业及地方规范标准、设计图纸及采购人要求进行施工；签订政府采购合同后60个日历日内完成图纸及工程量清单所示的全部内容并通过验收。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一) 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：_____ / _____。

(二) 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为 壹佰玖拾捌万陆仟伍佰元整；（小写）1986500.00（大写）。

六、付款时间及条件

(一) 付款时间：工程竣工验收合格并达到付款条件后30日内；

(二) 付款条件：工程竣工验收合格并达到付款条件后30日内，支付工程合同价款的100%。

(三) 乙方账户信息

乙方名称：智联信通科技股份有限公司

开户银行：建设银行济宁金宇支行

银行账号：3705 0168 6171 0955 5666

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额1%的 违约金 承担违约责任。延期达到 30 日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应工程款, 并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的, 甲方有权拒付相应的工程款, 并要求乙方支付合同总金额 1 %的违约金。违约金不足以赔偿损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额 1 %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 30 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式 (二) 解决:

(一) 提交 / 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 甲方所在地 人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式 五 份, 采购单位、中标(成交) 供应商各执两份、采购代理机构执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜：_____ / _____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：赤峰市松山区住房和城乡建设局（章）

乙方名称：智联信通科技股份有限公司（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

年 月 日

王铁军

田宇立

附件1：工程清单

工程名称：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

标段名称：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

投标总价

投标总价（小写）：1988228.33

（大写）：壹佰玖拾捌万捌仟贰佰贰拾捌元叁角叁分

投 标 人：智联信通科技股份有限公司

（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年7月6日

投标报价填报说明

工程名称：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

1. 赤峰新城区10Kv如意线山八支拆除工程安全生产计提费213.93元计入到其他项目清单计价表内；
2. 五三线823主干拆除工程安全生产计提费192.56元计入到其他项目清单计价表内；
3. 012-380V西主干拆除工程安全生产计提费135.06元计入到其他项目清单计价表内；
4. 10KV五三园林队分支拆除工程安全生产计提费589.23元计入到其他项目清单计价表内；
5. 10KV-823主干火煌分支拆除工程安全生产计提费424.11元计入到其他项目清单计价表内；
6. 电缆沟及电缆井土方工程安全生产计提费7920.41元计入到其他项目清单计价表内；
7. 环网柜土方工程安全生产计提费53.72元计入到其他项目清单计价表内；
8. 新建环网柜基础工程(三台) 安全生产计提费1207.67元计入到其他项目清单计价表内；
9. 新建安装工程安全生产计提费42410.65元计入到其他项目清单计价表内；
10. 根据“内建标函(2025)340号”文件规定，规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

工程项目清单汇总表

工程名称：赤峰市中环五三连接线工程
 标段：赤峰市中环五三连接线工程
 工程名称：赤峰市中环五三连接线工程
 标段：赤峰市中环五三连接线工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1743206.95
1.1	赤峰市中环五三连接线工程-电力线路迁改项目	1743206.95
1.1.1	赤峰新城区10KV如意线山八支拆除工程	4677.46
1.1.2	五三线823主干拆除工程	4077.6
1.1.3	012-380V西主干拆除工程	2861.19
1.1.4	10KV五三园林队分支拆除工程	12689.14
1.1.5	10KV-823主干火煌分支拆除工程	9144.52
1.1.6	电缆沟及电缆井土方工程	173468.14
1.1.7	环网柜土方	1542.97
1.1.8	新建环网柜基础工程（三台）	36146.66
1.1.9	新建安装工程	1498599.27
2	措施项目	4816.17
2.1	其中：安全生产措施项目	3219.52
3	其他项目	76039.58
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	53147.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤峰新城区10KV如意线山八支拆除工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040802003001	导线架设	1. 名称：高压线拆除 2. 型号：LGJ-35/10KV 3. 规格：钢芯铝绞线	km	0.375	163.49	61.31
2	040802003002	导线架设	1. 名称：低压线拆除 2. 型号：JKLYJ-35-1KV 3. 规格：架空铝芯线缆	km	0.403	163.50	65.89
3	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式：架空线路水泥杆拆除 2. 规格尺寸：12m高	根	3	256.81	770.43
4	041001010002	拆除电杆	1. 结构形式：架空线路水泥杆拆除 2. 规格尺寸：10m高	根	8	256.81	2054.48
5	040801001001	杆上变压器	1. 型号：SH15油浸式变压器拆除 2. 电压等级 (kV)：30KV A10	台	1	593.67	593.67
6	041001010003	拆除电杆	1. 名称：拆除电杆上横担 2. 型号：80*8*1900	根	11	11.86	130.46
7	041001010004	拆除电杆	1. 名称：拆除杆上金具 (包含联结金具、绝缘子等)	根	66	15.17	1001.22
本页小计							4677.46
合 计							4677.46

措施项目清单计价表

工程名称: 赤峰新城区10KV如意线山八支拆除工程 标段: 赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	—	措施项目一		153.25	详见明细表E.3.2
1.1	011601007	文明施工费		132.82	详见明细表E.3.2
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费		74.93	详见明细表E.3.2
1.3	011601006001	临时设施费		57.89	详见明细表E.3.2
1.4	011601010001	雨季施工增加费		17.03	详见明细表E.3.2
1.5	011601013001	二次搬运费		3.4	详见明细表E.3.2
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			详见明细表E.3.2
1.7	011601011001	夜间施工增加费			详见明细表E.3.2
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			详见明细表E.3.2
1.9	011601010002	冬季施工增加费			详见明细表E.3.2
2	二	措施项目二			详见明细表E.3.2
2.1					详见明细表E.3.2
本页小计				153.25	-
合 计				153.25	-

其他项目清单计价表

工程名称：赤峰新城区10KV如意线山八支 标段：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电
拆除工程 力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工(赶工补偿)				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费	213.93			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	593.5			
合 计		807.43			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五三线823主干拆除工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程
 清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 012-380V西主干拆除工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 012-380V西主干拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 012-380V西主干拆除工程

标段: 赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工(赶工补偿)				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	135.06			房屋建筑工程计提比例为3%, 市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	369.92			
合 计		504.98			-

增值税计价表

工程名称: 012-380V西主干拆除工程

标段: 赤峰市中环五三连接线工程
 清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 10KV五三园林队分支拆除工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：10KV五三园林队分支拆除工程 标段：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费	589.23			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	1635.32			
合 计		2224.55			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 10KV-823主干火煌分支拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 10KV-823主干火煌分支拆 标段: 赤峰市中环五三连接线工程清
除工程 障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：10KV-823主干火燎分支拆除工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计计费	424.11			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	1170.33			
合 计		1594.44			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆沟及电缆井土方工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		道路路面以上的土方					6541.20
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：地面上堆积土方，土方一、二类土	m3	1380	4.74	6541.20
		道路路面以下的土方					166926.94
2	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：挖沟槽土方一、二类土	m3	1502	4.74	7119.48
3	010102007003	回填方	1. 填方部位：沟槽回填 2. 材料品种：素土	m3	358	3.39	1213.62
4	010102007002	回填方	1. 填方部位：沟槽回填 2. 材料品种：中砂	m3	1001	102.96	103062.96
5	040303001001	混凝土垫层	1. 名称：垫层 2. 型号：C15	m3	71.5	316.40	22622.60
6	010103002002	余方弃置	1. 沟槽回填土余方弃置 2. 运距结合现场自行考虑	m3	1944	4.32	8398.08
7	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 电缆管上500处铺设电缆保护240*115*53红砖横向两块，通长设置 2. 电缆保护管上方铺设60mm宽PE警示带	m	715	15.55	11118.25
8	030408008002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 电缆保护管上方铺设60mm宽PE警示带	m	715	18.73	13391.95
本页小计							173468.14
合 计							173468.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 环网柜土方

标段:赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建环网柜基础工程 (三台)

标段: 赤峰市中环五三连接工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010502003001	高压电缆分支箱底板	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	10.05	320.04	3216.40
2	010505002001	高压电缆分支箱底板模板	1. 构件类型: 基础模板	m2	12.3	68.20	838.86
3	010401002001	高压电缆分支箱实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 厚度: 240 mm 双面混水 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆	m3	18.56	432.26	8022.75
4	010502011001	高压电缆分支箱矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.66	331.09	880.70
5	010505006001	高压电缆分支箱矩形梁模板	1. 构件类型: 梁模板	m2	26.61	51.09	1359.50
6	010502019001	高压电缆分支箱平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.34	345.33	462.74
7	010505008001	高压电缆分支箱平板模板	1. 构件类型: 平板模板	m2	10.05	55.17	554.46
8	010506001001	高压电缆分支箱现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 一级8mm	t	0.105	4852.10	509.47
9	010506001005	高压电缆分支箱现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 一级12mm	t	0.525	4325.26	2270.76
10	010506001006	高压电缆分支箱现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级12mm	t	0.036	4381.11	157.72
11	010506001002	高压电缆分支箱现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级14mm	t	0.669	4354.51	2913.17
12	010506001003	高压电缆分支箱现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级16mm	t	0.114	4317.63	492.21
13	010506001004	高压电缆分支箱现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级20mm	t	0.213	3768.54	802.70
14	010506011001	高压电缆分支箱爬梯	1. 钢材种类: 钢爬梯刷2遍防锈漆及调和漆2遍 2. 规格: \$20 钢筋	t	0.06	3768.50	226.11
本页小计							22707.55

其他项目清单计价表

工程名称：新建环网柜基础工程（三台） 标段：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计措费	1207.67			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	2405.63			
合 计		3613.3			-

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建安装工程

标段: 赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		如意线山八支线					89711.24
1	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 160mm 4. 敷设方式: 埋地	m	120	43.78	5253.60
2	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 110mm 4. 敷设方式: 埋地	m	135	28.11	3794.85
3	040303001001	混凝土垫层	1. 名称: 混凝土包封 2. 型号: C15	m ³	25.5	316.40	8068.20
4	040501012001	顶管	1. 名称: 顶管 2. 做法: 水平导向钻进顶管, 回拖布管 3. 规格: 回拖布管 160mmPE电缆保护管	m	85	290.91	24727.35
5	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-3*70mm ² 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式: 埋地保护管内	m	240	33.57	8056.80
6	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJLV22-3*70mm ² 3. 材质、类型: 铝芯热缩式	个	2	176.74	353.48
7	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 埋地保护管内	m	180	68.92	12405.60
8	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格: YJV22-4*16mm ² 3. 材质、类型: 铜芯干包式	个	2	78.13	156.26
9	030401001001	油浸式变压器	1. 名称: 变压器 2. 电压 (kV): 50KV	台	1	20429.30	20429.30
本页小计							83245.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建安装工程

标段: 赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030411001003	电杆组立	1. 名称: 水泥杆 2. 规格: 12m 3. 备注: 绝缘子、变台金具 4. 挖填方	基	2	1991.33	3982.66
11	040802001001	拉线	1. 材质: 拉线 2. 规格: 100mm ² 以下 3. 类型: 钢绞线	根	1	200.51	200.51
12	040807001001	变压器系统	1. 名称: 变压器系统调试 2. 容量 (kV·A): 50KV	系统	1	1593.84	1593.84
13	030416006001	送配电装置系统调试	10KV输电线路整套启动调试	系统	1	688.79	688.79
		823主干线					1366068.65
14	030402010001	低压开关柜(环网柜)	1. 名称: 10KV环网柜带DTU 二进四出 2. DTU具备遥测, 通信, 遥控和巡视的基本功能, 并通过数据传输功能与主站进行信息交互, 实现故障监测和开关操作。 3. 通过DTU实现对开闭所的远程监控和管理。 4. 内部设置DTU设备一套, TV柜一台, 进线柜2台, 馈线柜4台 5. 柜内设置断路器, 隔离接地开关, 电流互感器, 零序电流互感器, 避雷器, 带电显示器及指示灯	台	3	202390.12	607170.36
15	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: DN200mm 4. 敷设方式: 埋地	m	1840	68.83	126647.20
16	040303001003	混凝土垫层	1. 名称: 电缆沟地面混凝土包封 2. 型号: C15	m ³	46	316.40	14554.40
本页小计							754837.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建安装工程

标段: 赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	040501012002	顶管	1. 名称: 顶管 2. 做法: 水平导向钻进顶管, 回拖布管 3. 规格: 回拖布管 DN200mmPE 电缆保护管	m	160	243.79	39006.40
18	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-3*300mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 埋地保护管内	m	620	844.84	523800.80
19	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: DN110mm 4. 敷设方式: 埋地	m	60	28.11	1686.60
20	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*50+1*25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 埋地保护管内	m	60	212.13	12727.80
21	030409001005	电力电缆 (地下至电杆顶)	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*50+1*25mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 室外敷设	m	24	212.13	5091.12
22	030411001004	电杆组立	1. 名称: 水泥杆 2. 规格: 12m 3. 备注: 绝缘子、变台金具 4. 挖填方	基	3	1991.33	5973.99
23	040802001002	拉线	1. 材质: 拉线 2. 规格: 100mm ² 以下 3. 类型: 钢绞线	根	3	200.51	601.53
24	030411003001	横担组装	1. 角钢: 横担 ∠280×8×1900	组	3	224.68	674.04
本页小计							589562.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建安装工程		标段：赤峰市中环五三连接线工程 清障工程-电力线路迁改项目				第 4 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040802003001	导线架设	1. 型号：架空绝缘铝绞线 2. 规格：JKLYJ-50mm ²	km	0.39	11352.67	4427.54
26	050307007001	钢管围栏	1、白色方钢为主材，围栏高度为地也坪上1.9米 2、除锈后涂刷红丹两道、面漆料设防腐板，护栏现场焊接，钢护栏 3、护栏门上加挂锁，焊缝处做好防腐处理。 4、栅条间距不超过120mm。 5、围栏上应设置明显警示标识标识的颜色应醒目，标识的字体高度至少为100mm 6、土围栏基础及预埋件制作安装	m	68.7	315.00	21640.50
27	030416006002	送配电装置系统	环网柜试验检测	系统	3	688.79	2066.37
		五甲万京接用户临时用电					3092.98
28	030409006005	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PE 3. 规格：ø110mm 4. 敷设方式：埋地	m	22	28.11	618.42
29	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV-4*25+1*16mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：埋地保护管内	m	22	112.48	2474.56
		电缆井七座					39726.40
30	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土垫层 2、规格型号、c15混凝土	m ³	6.47	316.40	2047.11
31	010505001001	垫层模板	1、垫层模板 2、木模版钢支撑	m ²	8.51	33.18	282.36
32	010502003001	筏形基础	1、电缆井混凝土基础 2、混凝土c25	m ³	12.1	320.04	3872.48
本页小计							37429.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建安装工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程
清障工程-电力线路迁改项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新建安装工程

标段: 赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：新建安装工程

标段：赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费	42410.65			房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费	10615.65			
合 计		53026.3			-

附件2：中标通知书

中标通知书

项目编号：CFZCSSS-C-G-260057



智联信通科技股份有限公司：

赤峰市松山区住房和城乡建设局于2026年07月07日就赤峰市中环五三连接线工程清障工程-电力线路迁改项目（项目编号：CFZCSSS-C-G-260057）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包I
中标合同包名称	合同包一
中标金额(元)	1,986,500.00
合计金额(大写):壹佰玖拾捌万陆仟伍佰元整	

内蒙古天平项目管理咨询有限公司
2026年07月07日

