

呼和浩特市第三十中学
活动中心项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

二、编制依据

- 1、清单计价规范执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013、《房屋建筑与装饰工程计价规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
- 2、2017 年《内蒙古自治区建设工程计价依据》及相关文件；
- 3、关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知[2021]148 号文件；
- 4、内蒙古自治区住房和城乡建设厅《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号）；
- 5、本工程量清单控制价材料价格依据呼和浩特地区 2024 年第一期建设工程造价信息编制，造价信息内没有的采用市场价自主报价；

三、其他

- 1、本工程暂列金额（含税）为 116000 元。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目——标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室内装修工程						
		新建隔墙工程						
1	011207001009	墙面装饰板	1、75轻钢龙骨、内部填充保温板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	412.2			
2	011207001008	墙面装饰板	1、15阻燃板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	817.52			
3	011407006001	喷刷防火涂料	1、防火涂料需满足规范及图纸要求	m2	817.52			
		分部小计						
		新建墙体工程						
4	010402001003	砌块墙	1、混凝土砌块墙 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m3	31.37			
		分部小计						
		地面工程						
5	011502004001	地面贴导引线	1、地面贴导引线 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	279.48			
6	011508004001	地面贴造型	1、地面贴造型 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	10			
7	011102003004	块料楼地面	1、仿木饰面瓷砖 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	41.12			
		分部小计						
		墙面及踢脚工程						
		大厅及走道						
		大厅						
8	011105006002	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.57			
9	011207001010	墙面装饰板	1、6mm厚纤维水泥板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	41.44			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆	m2	145.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、具体做法详见图纸并满足甲方要求					
11	011502004002	墙面贴导引线	1、墙面贴导引线 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	9.5			
12	011207001011	墙面装饰板	1、宣绒布UV画面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	50.77			
13	011207001012	墙面装饰板	1、9mm纸面石膏板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	72.31			
14	011408001001	墙纸裱糊	1、防火仿红砖壁纸 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	0.91			
15	011408001002	墙纸裱糊	1、玻璃纤维仿红砖壁纸 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.85			
16	011507001001	软膜画面	1、软膜画面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.8			
17	011501001004	灯塔造型包柱	1、灯塔造型包柱 2、75系列轻钢龙骨@200，基层阻燃板，面层9mm厚石膏板 3、内部柱子黑色漆；外涂乳胶漆 4、蓝色金属护栏 5、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
18	011501014001	木饰面人造石台面吧台	1、木饰面人造石台面吧台 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	3.6			
19	011501003003	定制木饰面展柜	1、定制木饰面展柜,高度2.3m 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	8.35			
20	011501001006	定制船舵造型	1、定制船舵造型 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
21	011501001005	定制船型吧台	1、定制船型吧台 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		走道						
22	011105006006	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.26			
23	011207001016	墙面装饰板	1、6mm厚纤维水泥板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	11.23			
24	011207001017	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	4.89			
25	011207001018	墙面装饰板	1、9mm纸面石膏板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	57.89			
26	011407001007	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.59			
27	011504001007	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	6.98			
28	010808003004	木饰面垭口套线	1、木饰面垭口套线 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	0.31			
29	011501001007	定制大树造型	1、定制大树树干造型 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
30	011501001008	雪弗板大树造型	1、雪弗板大树造型 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
31	011501001009	定制木饰面展柜-异形	1、定制木饰面展柜-异形,高度1.2m~1.5m 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	7.5			
32	011501003005	定制木饰面展柜	1、定制木饰面展柜,高度0.84m 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	5.9			
33	011508005001	亚克力字	1、亚克力字 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	3			
34	011207001020	墙面装饰板	1、木饰面纤维洞洞板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	20.74			
35	01120700102	墙面装饰	1、雪弗板凹凸造型	m2	4.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	板	2、具体做法详见图纸并满足甲方要求					
36	010807005001	木纹铝方通格栅	1、木纹铝方通格栅 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	4.42			
37	011406001002	抹灰面油漆	1、造型喷涂真石漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	19.82			
		分部小计						
		陶艺展厅						
38	011105006003	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	2.74			
39	010402001002	砌块墙	1、陶土模块造型墙 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m3	1.66			
40	011407001003	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	134.19			
41	011207001013	墙面装饰板	1、宣绒布UV画面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	9.18			
42	011207001014	墙面装饰板	1、9mm纸面石膏板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	9.18			
43	011408001003	墙纸裱糊	1、玻璃纤维仿红砖壁纸 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	4.91			
44	011501003004	定制木饰面展柜	1、定制木饰面展柜,高度0.84m 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	8.5			
45	010809004001	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	11.61			
46	011504001001	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	22.93			
47	010808003003	饰面夹板筒子板	1、木饰面垭口套线 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	0.33			
48	01150400100	木纹饰面层板	1、木纹饰面层板---隔板	m2	25.55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		---隔板柜	柜（含背板） 2、A柱卡件层板支撑 3、具体做法详见图纸并满足甲方要求					
		分部小计						
		书画展厅						
49	011105006004	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	2.35			
50	011504001003	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	10.06			
51	011407001004	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	17.41			
52	011408001004	墙纸裱糊	1、石英壁布 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	80.16			
53	011207001019	墙面装饰板	1、宣绒布UV画面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	35.07			
		分部小计						
		微剧场						
54	011105006005	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	190.02			
55	011407001005	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	24.7			
56	011504001004	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	6.45			
57	011504001005	嵌入木饰面展柜	1、嵌入木饰面展柜 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.9			
58	011207001015	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	109.99			
59	011507001002	软膜舞台背景	1、软膜舞台背景 2、具体做法详见图纸并	m2	17.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足甲方要求					
60	010810001002	窗帘	1、防火幕帘（带轨道） 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	71.87			
		分部小计						
		版画工坊						
61	011105006008	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.81			
62	011407001008	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	53.48			
63	010809004003	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	5.68			
64	011504001008	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	11.23			
65	011501003006	定制洞洞板书柜	1、定制洞洞板书柜，高度通顶 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	6.05			
		分部小计						
		书画留言						
66	011105006009	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	0.43			
67	011407001009	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	19.55			
68	010809004004	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	2.6			
69	011504001009	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	5.14			
70	011501003007	定制洞洞板书柜	1、定制洞洞板书柜，高度通顶 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	6.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
建筑与装饰工程 项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		素描工坊						
71	011105006010	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.07			
72	011407001010	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	34.59			
73	010809004005	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	5.86			
74	011504001010	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	11.58			
75	011501003008	定制洞洞板书柜	1、定制洞洞板书柜，高度通顶 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	9.02			
76	011207001022	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	9.96			
		分部小计						
		未来科技						
77	011105006011	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.43			
78	011407001011	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	26.21			
79	011207001024	墙面装饰板	1、6mm厚纤维水泥板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.05			
80	010809004006	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.36			
81	011504001011	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	6.64			
82	011501003009	定制洞洞板书柜	1、定制洞洞板书柜，高度通顶	m	7.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目——标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、具体做法详见图纸并满足甲方要求					
83	011207001023	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	6.64			
		分部小计						
		三原色绘馆						
84	011105006012	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.43			
85	011407001012	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	36.24			
86	010809004007	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.36			
87	011504001012	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	6.64			
88	011501003010	定制洞洞板书柜	1、定制洞洞板书柜，高度通顶 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	7.3			
89	011207001026	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	11.93			
		分部小计						
		非遗展厅						
90	011105006013	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	0.79			
91	010809004008	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.36			
92	011504001013	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	6.64			
93	011207001027	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	21.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目——标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		手工DIY						
94	011105006014	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	0.73			
95	010809004009	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.76			
96	011504001014	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	2.62			
97	011207001028	墙面装饰板	1、聚酯纤维吸音板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	16.44			
		分部小计						
		其他房间						
98	011105006007	不锈钢踢脚线	1、60mm高黑钛不锈钢踢脚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.88			
99	011407001006	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	144.79			
100	010809004002	石材暖气罩台面	1、暖气罩人造石台面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1.51			
101	011504001006	饰面板暖气罩	1、木饰面纤维穿孔板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	3.18			
		分部小计						
		天棚工程						
102	011407002001	天棚喷刷涂料	1、天棚乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	1391.49			
		分部小计						
		门窗工程						
103	010805005002	定制造型门	1、定制造型门 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示并满足甲方要求					
104	010802003001	钢质防火门	1、钢质乙级防火门 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示并满足甲方要求	m2	3.78			
105	010802003002	钢质防火门	1、钢质甲级防火门 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示并满足甲方要求	m2	1.89			
106	010801001001	木质门	1、成品木质门900*2100 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示并满足甲方要求	樘	1			
107	010805005003	全玻自由门	1、玻璃乙级防火门 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示并满足甲方要求	m2	3.67			
		分部小计						
		家具						
108	011501001010	桌子	1、桌子800*2400 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	32			
109	011501001011	桌子	1、桌子1200*2400 2、具体做法详见图纸并	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			满足甲方要求					
110	011501001012	玻璃展柜	1、玻璃展柜长1600mm宽500mm 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	4			
111	011501001013	玻璃展柜	1、玻璃展柜长300mm*宽300mm 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	10			
112	011501010001	椅子	1、椅子 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	把	283			
		分部小计						
		室外装修工程						
		拆除工程						
113	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除原有坡道 2、拆除垃圾清理堆放	m2	44.42			
114	011608002001	铲除涂料面	1、拆除原有坡道外墙真石漆及基层 2、拆除垃圾清理堆放	m2	49.05			
115	011613002001	玻璃拆除	1、拆除原有坡道玻璃屋面玻璃 2、拆除垃圾清理堆放	m2	71.58			
116	010103002002	垃圾外运	1、拆除垃圾外运 2、人装小四轮外运 3、运距综合考虑	m3	18.03			
		分部小计						
		地面工程						
117	011102003001	块料楼地面	1、800*800瓷砖 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	14.84			
118	011102002001	白色碎石填充	1、白色碎石50厚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	4.3			
119	011102003002	块料楼地面	1、木纹地砖 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	31.52			
120	010507001001	不锈钢防滑网坡道	1、不锈钢防滑网坡道 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	14.9			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面工程						
		外墙面						
121	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙新做保温层80厚 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	49.05			
122	011001003002	保温隔热墙面	1、外墙新做抹灰并挂网 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	49.05			
123	011207001001	墙面装饰板	1、手绘墙 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	49.05			
124	011501001001	救生圈（墙面绳结固定）	1、救生圈（墙面绳结固定） 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	3			
125	011501001003	定制白色钢构船锚造型	1、定制白色钢构船锚造型（包含不锈钢金属字及耐候钢板地台） 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
126	011501001002	定制不锈钢舱门造型	1、定制不锈钢舱门造型（包含墙面预埋钢板及锁链连接件） 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	1			
		分部小计						
		内墙面						
127	010401012001	零星砌砖	1、砌块砌筑300高压光水泥饰面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m3	0.11			
128	011207001002	墙面装饰板	1、宣绒布UV画面 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	96.54			
129	011207001005	墙面装饰板	1、9mm纸面石膏板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	162.5			
130	011207001006	墙面装饰板	1、15阻燃板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	224.53			
131	011407001001	墙面喷刷涂料	1、墙面乳胶漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要	m2	65.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目—— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 建筑与装饰工程 项目 第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			求					
132	011207001004	墙面装饰板	1、6mm厚纤维水泥板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	62.03			
133	011207001029	墙面装饰板	1、75轻钢龙骨、内部填充保温板 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	62.03			
134	011406001001	抹灰面油漆	1、纤维水泥板刷红色漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	15.56			
135	011505003001	小型系绳柱	1、小型系绳柱 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	10			
136	011505003002	不锈玻璃钢舱门造型	1、不锈玻璃钢舱门造型 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	个	5			
137	011502001001	白色缆绳	1、白色缆绳 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m	23.73			
		分部小计						
		门窗工程						
138	010802001001	肯德基门	1、成品肯德基型材门 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示	m2	10.46			
139	010805005001	全玻自由门	1、玻璃乙级防火门 2、制作、安装、五金件、运输、成品保护及清理 3、门窗各项指标必须满足设计及相关规范要求 4、具体做法及特殊做法详见图纸所示	m2	7.02			
		分部小计						
		天棚工程						
140	011405001001	金属面油漆	1、原有坡道玻璃屋面钢结构除锈重新刷漆 2、具体做法详见图纸并满足甲方要求	m2	40.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 呼和浩特市第三十中学活动中心项目——建筑与装饰工程 标段: 呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 14 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目 第 1 页 共 1 页
 ——建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心
项目——建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心
项目——建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
气 项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明及动力						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ATE1-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
2	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1ATE2-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AL1-ZL 3. 规格:400*300*200 4. 安装方式:明装	台	1			
4	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AL2-ZL 3. 规格:400*300*200 4. 安装方式:明装	台	1			
5	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AC1-FJ1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
6	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AC2-FJ1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
7	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AL1-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
8	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AL2-1 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
9	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:-1AC1-FJ2 3. 规格:600*800*200 4. 安装方式:明装,底距地1.5m	台	1			
10	030411005001	接线箱	1. 名称:明装配电箱接线	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心 第 2 页 共 6 页
气 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			箱					
11	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC70 4. 配置形式: 暗配	m	2.23			
12	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 暗配	m	14.46			
13	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	92.07			
14	030411001011	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 暗配	m	18.95			
15	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 套接紧定式镀锌 钢导管 3. 规格: JDG25 4. 配置形式: 暗配	m	252.67			
16	030411001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 套接紧定式镀锌 钢导管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	1448.53			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-3*25+ 2*16mm ² 3. 材质: 铜芯	m	24.95			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-4*10 mm ² 3. 材质: 铜芯	m	14.85			
19	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-4*4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	8.54			
20	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-5*6mm ² 3. 材质: 铜芯	m	73.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
气 项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY-5*4mm ² 3. 材质: 铜芯	m	189.82			
22	030408001007	电力电缆	1. 名称: 矿物质电力电缆 2. 型号: BTTZ3*50+1*25 3. 材质: 铜芯	m	11.53			
23	030408001011	电力电缆	1. 名称: 矿物质电力电缆 2. 型号: BTTZ3*70+1*35 3. 材质: 铜芯	m	10.89			
24	030408001012	电力电缆	1. 名称: 矿物质电力电缆 2. 型号: BTTZ4*16 3. 材质: 铜芯	m	34.88			
25	030408001013	电力电缆	1. 名称: 矿物质电力电缆 2. 型号: BTTZ4*6 3. 材质: 铜芯	m	35.52			
26	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: WDZBN-YJY-3*25+2*16 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
27	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: WDZBN-YJY-4*10 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
28	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: WDZBN-YJY-4*4 3. 材质、类型: 铜芯	个	1			
29	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: WDZBN-YJY-5*6 3. 材质、类型: 铜芯	个	4			
30	030408006011	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: WDZBN-YJY-5*4 3. 材质、类型: 铜芯	个	21			
31	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: 16mm ² 及以下 3. 材质、类型: 铜芯	个	15			
32	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 干包式电力电缆终端头 2. 型号: 6mm ² 及以下 3. 材质、类型: 铜芯	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心 第 4 页 共 6 页
气 项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408006005	电力电缆头	1. 名称:矿物质电力电缆终端头 2. 型号:BT TZ-3*50+1*25 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
34	030408006006	电力电缆头	1. 名称:矿物质电力电缆终端头 2. 型号:BT TZ-3*70+1*35 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
35	030408006007	电力电缆头	1. 名称:矿物质电力电缆终端头 2. 型号:BT TZ-4*16 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
36	030408006008	电力电缆头	1. 名称:矿物质电力电缆终端头 2. 型号:BT TZ-4*6 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
37	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	758			
38	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-4mm2	m	295.17			
39	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ-4mm2	m	32.21			
40	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	70.07			
41	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	2881.06			
42	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	669.06			
43	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZAN-RYS-2*2.5mm2	m	474.99			
44	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-16mm2	m	42.13			
45	030411004012	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ-16mm	m	156.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
气 项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2					
46	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZAN-BYJ-16mm2	m	80.08			
47	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架内穿线 3. 型号:WDZAN-BYJ-16mm2	m	359.94			
48	030404036001	端子	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2	个	76			
49	030404036002	端子	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2	个	33			
50	030411003001	桥架	1. 名称:普通强电桥架200*100 2. 接地方式:图纸及规范要求	m	89.76			
51	030411003002	桥架	1. 名称:消防强电桥架200*100 2. 接地方式:图纸及规范要求	m	30.81			
52	030411003003	桥架	1. 名称:消防强电桥架（100+100）*100 2. 接地方式:图纸及规范要求	m	47.78			
53	030411003004	桥架	1. 名称:消防强电桥架（150+150）*100 2. 接地方式:图纸及规范要求	m	13.65			
54	080807009001	支架	桥架支架制作安装	t	0.182			
55	030408008001	防火堵洞	桥架防火堵洞	t	0.02			
56	030412005001	荧光灯	1. 名称:100*1200LED条形灯 2. . 安装形式:吸顶安装	套	137			
57	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管T8荧光灯 2. 规格:1*36W 3. 安装形式:底边距地3.0m	套	9			
58	030412005002	筒灯	1. 名称:吊装筒灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	10			
59	030412005003	吊灯	1. 名称:工艺吊灯 2. . 安装形式:吸顶安装	套	55			
60	030412001001	射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 安装方式:吸顶安装	套	131			
61	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
气 项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装方式:吸顶安装					
62	030412001007	普通灯具	1. 名称:吸顶灯（声控） 2. 安装方式:吸顶安装	套	3			
63	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED灯带	m	30.27			
64	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关（带指示灯） 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装，下皮距地1.3m	个	19			
65	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关（带指示灯） 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装，下皮距地1.3m	个	16			
66	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关（带指示灯） 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装，下皮距地1.3m	个	11			
67	030404034005	照明开关	1. 名称:四联单控开关（带指示灯） 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装，下皮距地1.3m	个	2			
68	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:250V 10A(二三极安全插座) 3. 安装方式:暗装，下皮距地0.3m	个	45			
69	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒（铁） 2. 安装形式:暗装	个	402			
70	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒（铁） 2. 安装形式:暗装	个	48			
71	030904003001	按钮	1. 名称: 防火卷帘控制按钮	个	9			
72	080806002001	配电箱、控制箱、插座箱	1. 名称: 防火卷帘控制箱	台	8			
		分部小计						
		措施项目						
73	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目一标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电气

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——电气

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——应急照明
 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源配电箱-1ALE1-1 2. 参考尺寸: 500*600*200	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源配电箱-1ALE2-1 2. 参考尺寸: 500*600*200	台	1			
3	030411005001	接线箱	1. 名称: 明装配电箱接线箱	个	2			
4	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配	m	3.14			
5	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 套接紧定式镀锌钢导管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配	m	355.56			
6	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZAN-RYS-2*2.5mm ²	m	359.96			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型安全出口标志灯 2. 型号、规格: DC36V LED-1W 3. 安装形式: 门上安装, 门上0.2米	套	18			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:A型消防标志灯 2. 型号、规格: DC36V LED-1W 3. 安装形式: 壁装, 底距地0.5m	套	30			
9	030412004011	装饰灯	1. 名称:A型消防吊装式标志灯 2. 型号、规格: DC36V LED-1W 3. 安装形式: 吊装, 距地2.5m	套	4			
10	030412004007	装饰灯	1. 名称:A型楼层标志灯 2. 型号、规格: DC36V LED-1W	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市第三十中学活动中心项目一
二、应急照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——应急照明

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——应急照明

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——火 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 自报 项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警						
1	030411003001	桥架	1. 名称:火自报桥架 2. 规格:(200+50+50)*100 3. 接地方式:图纸及规范要求	m	38.43			
2	030411003002	桥架	1. 名称:消防竖向桥架 2. 规格:CT-200*100 3. 接地方式:图纸及规范要求	m	0.8			
3	080807009001	支架	桥架支架	t	0.039			
4	030408008001	防火堵洞	桥架防火堵洞	t	0.02			
5	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	525.43			
6	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	417.76			
7	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	16.94			
8	030411001005	二次结构墙体开槽	1. 名称:二次结构墙体开槽 槽管径≤20mm	m	65.4			
9	030411001014	二次结构墙体开槽	1. 名称:二次结构墙体开槽 槽管径≤32mm	m	101.76			
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、线槽内穿线 3. 型号:B2级ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	713.64			
11	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管、线槽内穿线 3. 型号:B2级ZR-RVS-2*1.0mm ²	m	227.73			
12	030411004016	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管、线槽内穿线 3. 型号:B2级NHBV-2.5mm ²	m	765.63			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:B2级	m	76.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——火 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
 自报 项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			NH-KVV-6*1.5mm ² 3. 材质:铜芯					
14	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 安装形式: 墙上安装 3. 符合设计及规范要求	个	2			
15	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感烟探测器 2. 安装形式: 明装, 吸顶安装 3. 符合设计及规范要求	个	34			
16	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟感温探测器 2. 安装形式: 明装, 吸顶安装 3. 符合设计及规范要求	个	2			
17	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装形式: 消火栓箱内安装, 底距地1.8米 3. 符合设计及规范要求	个	2			
18	030904003002	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 安装形式: 墙上暗装, 底距地1.3米 3. 符合设计及规范要求	个	8			
19	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警控制器 2. 安装形式: 墙上暗装, 底距地2.4米 3. 符合设计及规范要求	个	8			
20	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾报警扬声器 2. 安装形式: 吸顶安装 3. 符合设计及规范要求	个	16			
21	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 符合设计及规范要求	个	4			
22	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 符合设计及规范要求	个	37			
23	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:消防强切模块箱 2. 规格: 300*300*160 3. 安装方式: 距地1.5米, 墙上明装。	台	1			
24	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称: 消防模块接线端子箱 2. 规格: 400*300*160 3. 安装方式: 明装, 距地1.6m 4. 符合设计及规范要求	台	1			
25	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称: 楼层显示器 2. 安装方式: 墙上暗装	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 呼和浩特市三十中学活动中心项目一标段: 呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——火自报

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——火自报

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——消 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
火栓 项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸无缝钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	4.79			
2	030804001002	沟槽管件	1. 名称:90° 沟槽弯头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:卡箍	个	2			
3	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢 3. 其他满足设计及施工规范要求	kg	2.02			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架除锈刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后,先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 4. 其他满足设计及施工规范要求	kg	2.02			
5	030901010001	消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 消火栓箱规格:1800*700*160, 安装详见15S202-21 3. 符合图纸设计及相关规范要求	套	1			
6	030901013002	灭火器	1. 名称:手提式干粉磷酸铵盐灭火器 2. 形式:手提式 3. 规格、型号:MF/ABC6 4. 其他满足设计及施工规范要求	具	2			
7	031003003001	对夹式蝶阀	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	11			
8	031003011001	法兰	1. 名称:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN65	副	1			
9	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统	点	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目—标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目第 1 页 共 1 页
 一消火栓

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——消火栓

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——消火栓

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——喷淋 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	6.13			
2	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	26.54			
3	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	53.63			
4	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	19.4			
5	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	45.67			
6	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗 5. 其他满足设计及施工规范要求	m	194.62			
7	030804001001	沟槽管件	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN80*65	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——喷淋 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:卡箍					
8	030804001029	沟槽管件	1. 名称:大小头 2. 规格、压力等级:DN65*50 3. 连接形式:卡箍	个	2			
9	030804001006	沟槽管件	1. 名称:机械三通 2. 规格、压力等级:DN80*80*32 3. 连接形式:卡箍	个	2			
10	030804001020	沟槽管件	1. 名称:机械四通 2. 规格、压力等级:DN80*80*32*32 3. 连接形式:卡箍	个	2			
11	030804001021	沟槽管件	1. 名称:机械四通 2. 规格、压力等级:DN65*65*25*25 3. 连接形式:卡箍	个	2			
12	030804001022	沟槽管件	1. 名称:三通 2. 规格、压力等级:DN65*50*25 3. 连接形式:卡箍	个	1			
13	030804001030	沟槽管件	1. 名称:三通 2. 规格、压力等级:DN65*40*32 3. 连接形式:卡箍	个	1			
14	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 管架形式:型钢 3. 其他满足设计及施工规范要求	kg	103.67			
15	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:支架除锈刷油 2. 除锈级别:轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后, 刷防锈漆两遍, 灰色调和漆两道 4. 其他满足设计及施工规范要求	kg	103.67			
16	030901003001	直立型喷头	1. 名称:水喷头 2. 安装部位: 直立型 3. 材质、规格、型号:闭式玻璃球喷头, DN15 4. 连接形式:丝扣连接	个	142			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
18	03100300100	螺纹阀	1. 类型:电磁阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 呼和浩特市第三十中学活动中心项目——喷淋
标段: 呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 呼和浩特市三十中学活动中心项目一标段: 呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——喷淋

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——喷淋

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——通风排烟
标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风						
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 厚度: 0.75mm 5. 规格: 长边长小于等于1000mm 6. 其他满足设计及施工规范要求	m2	70.31			
2	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 厚度: 1mm 5. 规格: 长边长小于等于1250mm 6. 其他满足设计及施工规范要求	m2	37.7			
3	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 厚度: 1mm 5. 规格: 长边长小于等于2000mm 6. 其他满足设计及施工规范要求	m2	7.53			
4	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 厚度: 1mm 5. 规格: 长边长小于等于1000mm 6. 其他满足设计及施工规范要求	m2	205.98			
5	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 厚度: 1.2mm 5. 规格: 长边长小于等于1250mm 6. 其他满足设计及施工规范要求	m2	218.5			
6	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 厚度: 1.5mm 5. 规格: 长边长小于等于	m2	9.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——通标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
风排烟项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2000mm 6.其他满足设计及施工规范要求					
7	030703001016	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.型号:70° C 3.规格:1000*400 4.其他满足设计及施工规范要求	个	2			
8	030703001017	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.型号:280° C 3.规格:1000*250 4.其他满足设计及施工规范要求	个	1			
9	030703001018	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.型号:280° C 3.规格:1250*320 4.其他满足设计及施工规范要求	个	1			
10	030703001019	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.型号:280° C 3.规格:1250*500 4.其他满足设计及施工规范要求	个	6			
11	030703001020	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.型号:280° C 3.规格:800*320 4.其他满足设计及施工规范要求	个	1			
12	030703007001	单层百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:1600*600 4.其他满足设计及施工规范要求	个	4			
13	030703007002	单层百叶风口	1.名称:消防补风风口 2.材质:铝合金 3.规格:800*800 4.其他满足设计及施工规范要求	个	4			
14	030703007003	单层百叶风口	1.名称:消防排烟风口 2.材质:铝合金 3.规格:500*(800+250) 4.其他满足设计及施工规范要求	个	20			
15	030108003001	轴流通风机	1.名称:GYF-I型消防排烟风机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——通 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心
风排烟 项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 型号:No. 11-I 3. 规格:风量50230m3/h, 转速960rpm, 风压700Pa, 电机容量: 15kW, 重量: 531kg, 噪声88dB (A) 4. 安装方式:吊装					
16	030108003002	轴流通风机	1. 名称:GYF-I型消防排烟风机 2. 型号:No. 11-I 3. 规格:风量51840m3/h, 转速960rpm, 风压700Pa, 电机容量: 15kW, 重量: 531kg, 噪声88dB (A) 4. 安装方式:吊装	台	1			
17	030108003003	轴流通风机	1. 名称:消防补风风机 2. 型号:No. 9A 3. 规格:风量23760m3/h, 转速960rpm, 风压300Pa, 电机容量: 5.5kW, 重量: 290kg, 噪声84dB (A) 4. 安装方式:吊装	台	1			
18	030108003004	轴流通风机	1. 名称:消防补风风机 2. 型号:No. 9A 3. 规格:风量25920m3/h, 转速960rpm, 风压300Pa, 电机容量: 5.5kW, 重量: 290kg, 噪声84dB (A) 4. 安装方式:吊装	台	1			
19	030108003005	轴流通风机	1. 名称:排风风机T35-1轴流风机 (含70° C防火阀) 2. 型号:No. 2.5 3. 规格:风量1000m3/h, 全压52Pa, 转速1450rpm, 重量: 14kg, 噪声60dB (A) 5. 安装方式:壁式安装	台	1			
20	031002002001	设备支架	1. 名称: 设备支架	kg	60			
21	031201003003	金属结构刷油	支架除轻锈, 防锈漆两道	kg	3036.21			
22	031208002001	风管绝热	1. 名称: 排烟风管绝热 2. 材质: 30mm玻璃棉板	m3	54.69			
23	03070400100	通风工程检测、		系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目— 标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目 第 1 页 共 1 页
一通风排烟

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——通风排烟

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市三十中学活动中心项目——通风排烟

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市第三十中学活动中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：