

呼和浩特市司法局办公
楼装修改造工程

预算书

建 设 单 位：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：呼和浩特市司法局办公楼
装修改造工程

第 1 页 共 2 页

编 制 说 明

一、工程概况

司法局办公楼装修改造工程，本工程包括土石方工程、建筑与装饰工程、拆除工程、通风空调工程、给排水工程、电气设备安装工程、电气拆除工程、采暖燃气工程、采暖拆除工程。

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
- 2、《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2017）；
- 3、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2013）；
- 4、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；
- 5、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》（2017）；
- 6、税金调整按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建工【2019】113号调整，调整税率为9%；
- 7、内建标函【2019】 468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》养老失业费率由12.5%调整为10.5%；
- 8、内建标【2021】 148号《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》定额人工费调增10%；
- 9、呼质安发【2022】 36号《关于发布呼市地区2022年第3期（5-6月份）建设工程造价信息的通知》调整材料价格；
- 10、相关规范、标准图集、图纸和技术资料；

三、编制范围

土石方工程、建筑与装饰工程、拆除工程、通风空调工程、给排水工程、电气设备安装工程、电气拆除工程、采暖燃气工程、采暖拆除工程。具体以工程量清单为准。


四、其他事项说明

- 1、编制内容依据建设单位提供现场情况及需求完成。

总 说 明

工程名称：呼和浩特市司法局办公楼
装修改造工程

第 2 页 共 2 页



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 土石方工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层装修						
		楼梯间						
1	011406001041	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	38.37			
		分部小计						
		库房						
2	011406001042	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	14.13			
		分部小计						
		粗加工洗碗间						
3	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙厚：240mm 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	8.08			
4	011201001009	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	16.52			
5	011204003002	块料墙面	1. 铺贴300*600mm墙砖，配套专用粘结砂浆	m2	47.42			
6	011102003002	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖，配套专用粘结砂浆	m2	23.15			
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 地面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	23.15			
8	01B003	排水沟	1. 定制成品不锈钢排水沟 2. 高度：200mm	m	6.72			
9	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600mm铝扣板吊顶	m2	23.15			
10	010802003002	乙级防火门	乙级防火门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等	m2	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			全部五金件 4.含安装运输、保管及验收等 5.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
11	010503005032	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4.混凝土输送方式自行考虑 5.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.23			
12	010515001072	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
13	010515001073	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.009			
14	010515001074	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2.包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3.满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.003			
		分部小计						
		厨房						
15	010402001005	砌块墙	1.砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙厚: 300mm 4.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5.满足施工图设计，设计	m3	10.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
16	011201001010	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	13.77			
17	011204003003	块料墙面	1. 铺贴300*600mm墙砖，配套专用粘结砂浆	m2	65.21			
18	011102003003	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖，配套专用粘结砂浆	m2	33.42			
19	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 地面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	33.42			
20	01B004	排水沟	1. 定制成品不锈钢排水沟 2. 高度：200mm	m	13.64			
21	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600mm铝扣板吊顶	m2	33.42			
22	010503005033	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.2			
23	010515001075	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.006			
24	010515001076	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.008			
25	010515001077	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、	t	0.003			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
		分部小计						
		面点间						
26	010402001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙厚：240mm 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	2.73			
27	011201001011	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	4.79			
28	011204003004	块料墙面	1. 铺贴300*600mm墙砖，配套专用粘结砂浆	m2	31.11			
29	011102003004	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖，配套专用粘结砂浆	m2	16.71			
30	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1. 地面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	16.71			
31	01B005	排水沟	1. 定制成品不锈钢排水沟 2. 高度：200mm	m	5.78			
32	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600mm铝扣板吊顶	m2	16.71			
33	010809004002	石材台面	1. 窗台板材质、规格、颜色：白色石材台面	m2	0.6			
34	010807002001	金属防火玻璃窗	金属防火玻璃窗 1. 金属防火玻璃窗 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010503005034	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.21			
36	010515001078	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.006			
37	010515001079	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.009			
38	010515001080	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.005			
		分部小计						
		小餐厅						
39	011408001001	墙纸裱糊	1. 墙面重新打磨基膜封底贴壁纸	m2	68.91			
40	011302001054	吊顶天棚	1. 骨架材料种类、规格:Φ8镀锌吊杆@900mm, 50*20轻钢龙骨@900mm, 50*20轻钢副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:18mm厚阻燃板刷防火涂料3遍 2. 面层材料品种、规格:双层石膏板吊顶	m2	33.42			
41	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝型材	m2	10.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃，带玻璃门					
		分部小计						
		职工餐厅						
42	011201001012	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.18			
43	011406001043	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	17.18			
44	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨刷防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板刷防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品木色铝复合板	m2	59.47			
45	011208001002	柱（梁）面装饰	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*1200瓷砖	m2	56.94			
46	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢踢脚	m2	3.98			
47	011102003005	块料楼地面	1. 自流平地面 2. 铺贴600*600mm仿地砖石塑地板，配套专用粘结砂浆	m2	97.86			
48	011302001012	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：弹簧吊扣@900mm，铝方通专用龙骨 2. 面层材料品种、规格：成品50*100*1mm白色铝方通	m2	97.86			
49	010808001001	木质窗套线	1. 窗代号及洞口尺寸：C1821 2. 门窗套展开宽度：65mm宽 3. 面层材料品种、规格：成品木质窗套线	m2	7.44			
50	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：白色人造石窗台板	m2	3.01			
51	01121000200	金属隔	1. 隔板材料品种、规格、	m2	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	断	颜色：成品50*100mm木色铝方通					
52	011501011002	白色石材备餐台	1. 50*30*3mm镀锌方钢架 2. 18mm厚阻燃板刷防火涂料3遍 3. 白色石材台面	m2	7.02			
		分部小计						
		办公门厅						
53	011406001044	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	17.94			
54	011406001008	抹灰面油漆	1. 天棚面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	53.39			
55	011204003005	干挂块料墙面	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*1200瓷砖	m2	45.63			
56	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*1200瓷砖	m2	18			
57	011209001003	形象墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：L50*50*5镀锌角钢架@600mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：干挂600*1200墙砖	m2	7.65			
58	011209001004	形象墙	1. 骨架材料种类、规格、中距：40*80*3mm镀锌方钢架@600mm 2. 基层材料品种、规格、颜色：10mm厚阻燃版刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚蓝色烤漆玻璃	m2	7.65			
59	011508001001	亚克力字	1. 镏字材料品种、颜色：成品白色亚克力字 2. 字体规格：500*500mm	个	4			
60	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：300mm高 2. 面层材料品种、规格、颜色：米黄石材踢脚	m2	0.77			
61	011210006001	电子屏隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：40*80*3mm镀锌方钢架 2. 基层材料品种、规格、颜色：18mm厚阻燃版刷防火涂料3遍	m2	17.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色：干挂600*1200墙砖					
62	011302001055	吊顶天棚	1. 骨架材料种类、规格：Φ8镀锌吊杆@900mm，50*20轻钢龙骨@900mm，50*20轻钢副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格：18mm厚阻燃板刷防水涂料3遍 2. 面层材料品种、规格：双层石膏板吊顶	m2	38.33			
63	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：石膏板吊顶 2. 涂料品种、喷刷遍数：刮腻子白色环保无机涂料3遍	m2	38.33			
64	011302005001	织物软雕吊顶	1. 骨架材料种类、规格：Φ8镀锌吊杆@900mm，50*20轻钢龙骨@900mm，50*20轻钢副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格：18mm厚阻燃板刷防水涂料3遍 2. 面层材料品种、规格：柔丽天花发光膜	m2	18.83			
		分部小计						
		弱电室						
65	011406001045	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	19.76			
66	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：原地面上做20#槽钢加固 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm防静电地板	m2	55.45			
67	010802003004	甲级防火门	甲级防火门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	5.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		走廊						
68	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙厚: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	1.03			
69	011201001006	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	1.71			
70	011406001077	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	1.71			
71	011406001046	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	9.89			
72	011204003008	干挂块料墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖	m2	54.97			
73	011302001040	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	28.61			
74	011302001041	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	36.96			
75	010801002001	双开木门	1. 成品木质套装门 2. 规格、尺寸: M1521, 1500*2100mm 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装、运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	樘	3			
76	010503005031	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运	m3	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
77	010515001069	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.003			
78	010515001070	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.005			
79	010515001071	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.003			
		分部小计						
		配电室						
80	011406001047	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	11.69			
81	010802003005	甲级防火门	甲级防火门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	2.1			
		分部小计						
		电梯间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010402001006	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙厚: 370mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.33			
83	011201001013	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	7.02			
84	011204003009	块料墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖	m2	57.59			
85	011207001001	墙面装饰板	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方钢架@600mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:18mm厚阻燃版刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色不锈钢包套	m2	9.53			
86	011102003006	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖, 配套专用粘结砂浆	m2	16.71			
87	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	16.71			
88	010808002001	木筒子板	1. 面层材料品种、规格:实木套线	m2	3.1			
89	010503005030	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.13			
90	010515001066	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、	t	0.007			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
91	010515001067	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.01			
92	010515001068	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
		分部小计						
		消防控制室						
93	011406001048	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	17.46			
		分部小计						
		办公室及其他						
94	010402001007	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙厚: 370mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	3.89			
95	011201001014	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	10.22			
96	011406001049	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	67.99			
97	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 成品65系列断桥铝合金窗 2. 规格、尺寸：详图纸设计	m2	3.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 含执手、合页等全部五金件 4. 含安装、运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
98	010503005029	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.26			
99	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.004			
100	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.005			
101	010515001065	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.005			
		分部小计						
		值班室						
102	011406001050	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	9.11			
103	011406001051	抹灰面油漆	1. 天棚面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	8.04			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间						
104	080601006001	管道包封	1. 面层：卫生间PVC包管 2. 基层：细木工板打底	m2	3.48			
		分部小计						
		采暖更换管道维修						
105	011302001061	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	24			
106	011104002002	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木地板	m2	24			
		分部小计						
		2层装修						
		楼梯间						
107	011406001052	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	19.04			
		分部小计						
		档案室						
108	011406001053	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	11.74			
109	010802004001	甲级防盗门	甲级防盗门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	2.1			
		分部小计						
		党组会议室						
110	011406001054	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	13.55			
111	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	52.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 矿棉板					
		分部小计						
		走廊						
112	011406001055	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	46.89			
113	011302001042	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	40.86			
114	011302001043	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	63.84			
		分部小计						
		电梯间						
115	010402001031	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙厚: 370mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.33			
116	010402001034	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙厚: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	4.17			
117	011201001037	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.36			
118	011204003019	块料墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖	m2	41.44			
119	011207001006	墙面装饰板	1. 骨架、边框材料种类、	m2	9.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格:50*30*3mm镀锌方钢架@600mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:18mm厚阻燃版刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色不锈钢包套					
120	010808002010	木筒子板	1. 面层材料品种、规格:实木套线	m2	3.1			
121	011102003016	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖, 配套专用粘结砂浆	m2	16.71			
122	011302001059	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	16.71			
123	010503005027	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.13			
124	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
125	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.01			
126	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		办公室及其他						
127	011201001038	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.36			
128	011406001078	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	17.36			
129	011406001056	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	180.5			
130	010802001002	钢化玻璃门联窗	钢化玻璃门联窗 1. 成品钢化玻璃门联窗 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	3.06			
		分部小计						
		卫生间						
131	080601006002	管道包封	1. 面层：卫生间PVC包管 2. 基层：细木工板打底	m2	2.64			
		分部小计						
		采暖更换管道维修						
132	011302001064	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	24			
133	011104002003	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木地板	m2	24			
		分部小计						
		3层装修						
		楼梯间						
134	01140600105	抹灰面油	1. 墙面满刮腻子2遍	m2	19.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	漆	2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍					
		分部小计						
		档案室						
135	011406001058	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	20.23			
136	010802004002	甲级防盗门	甲级防盗门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	2.1			
		分部小计						
		指挥中心						
137	011406001059	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	16.79			
138	011104004002	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：原地面上做20#槽钢加固 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*600mm防静电地板	m2	56.03			
		分部小计						
		会议室						
139	011406001060	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	14.61			
		分部小计						
		办公室及其他						
140	011201001036	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.36			
141	011406001079	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	17.36			
142	011406001061	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2	m2	120.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			遍					
		分部小计						
		电梯间						
143	010402001035	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙厚: 370mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.33			
144	010402001036	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙厚: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比:干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	4.17			
145	011201001035	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.36			
146	011204003018	块料墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖	m2	41.44			
147	011207001005	墙面装饰板	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方钢架@600mm 2. 基层材料品种、规格、颜色:18mm厚阻燃版刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色不锈钢包套	m2	9.53			
148	010808002009	木筒子板	1. 面层材料品种、规格:实木套线	m2	3.1			
149	011102003015	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖, 配套专用粘结砂浆	m2	16.71			
150	011302001058	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:	m2	16.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			纸面石膏板					
151	010503005026	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.13			
152	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
153	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.01			
154	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
		分部小计						
		走廊						
155	011406001062	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	49.03			
156	011302001049	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	40.86			
157	011302001050	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	63.84			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		阅览室						
158	011406001063	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	9.48			
		分部小计						
		卫生间						
159	080601006003	管道包封	1. 面层：卫生间PVC包管 2. 基层：细木工板打底	m2	2.64			
		分部小计						
		采暖更换管道维修						
160	011302001065	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	24			
161	011104002004	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木地板	m2	24			
		分部小计						
		4层装修						
		楼梯间						
162	011406001064	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	19.04			
		分部小计						
		档案室						
163	011406001065	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	11.74			
		分部小计						
		财务室						
164	011406001066	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	12.48			
165	010802004003	甲级防盗门	甲级防盗门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
		分部小计						
		办公室及其他						
166	011201001021	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.36			
167	011406001080	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	17.36			
168	011406001067	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	179.9			
		分部小计						
		电梯间						
169	010402001037	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙厚：370mm 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.33			
170	010402001038	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙厚：240mm 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	4.17			
171	011201001033	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛	m2	17.36			
172	011204003017	块料墙面	1. 安装方式：干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*1200瓷砖	m2	41.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011207001004	墙面装饰板	1. 骨架、边框材料种类、规格:50*30*3mm镀锌方钢架@600mm 2. 基层材料品种、规格、颜色: 18mm厚阻燃版刷防火涂料3遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:1mm厚黑色不锈钢包套	m2	9.53			
174	010808002008	木筒子板	1. 面层材料品种、规格: 实木套线	m2	3.1			
175	011102003014	块料楼地面	1. 铺贴600*600mm防滑地砖, 配套专用粘结砂浆	m2	16.71			
176	011302001057	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 纸面石膏板	m2	16.71			
177	010503005023	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.13			
178	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
179	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.01			
180	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范等相关要求					
		分部小计						
		走廊						
181	011406001068	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	46.76			
182	011302001051	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	40.86			
183	011302001052	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	63.84			
		分部小计						
		会议室						
184	011406001069	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	12.5			
		分部小计						
		卫生间						
185	080601006004	管道包封	1. 面层: 卫生间PVC包管 2. 基层: 细木工板打底	m2	2.64			
		分部小计						
		采暖更换管道维修						
186	011302001066	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	8			
187	011104002005	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格:水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色:成品实木地板	m2	8			
		分部小计						
		5层装修						
		楼梯间						
188	011406001070	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	19.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		走廊						
189	011406001071	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	7.5			
		分部小计						
		库房						
190	011406001072	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	11.1			
		分部小计						
		淋浴室						
191	010402001015	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级：陶粒混凝土空心砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙厚：200mm 4. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑M5混合砂浆 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	2.76			
192	011201001025	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 挂玻纤网格布	m2	11.62			
193	011102003010	块料楼地面	1. 铺贴300*300mm防滑地砖，配套专用粘结砂浆	m2	15.41			
194	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1. 地面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	15.41			
195	011204003013	块料墙面	1. 铺贴300*450mm墙砖，配套专用粘结砂浆	m2	52.34			
196	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	49.37			
197	011302001036	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600mm铝扣板吊顶	m2	15.41			
198	010802001001	钢化玻璃门	钢化玻璃门 1. 钢化玻璃门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
199	010503005020	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m3	0.14			
200	010515001037	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ12直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.004			
201	010515001038	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ14直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.005			
202	010515001039	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.007			
		分部小计						
		更衣室						
203	011201001026	墙面一般抹灰	1. 5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 挂玻纤网格布	m2	11.62			
204	011102003011	块料楼地面	1. 铺贴300*300mm防滑地砖，配套专用粘结砂浆	m2	15.41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1. 地面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	15.41			
206	011204003014	块料墙面	1. 铺贴300*450mm墙砖，配套专用粘结砂浆	m2	53.31			
207	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙面涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂膜3遍	m2	51.65			
208	011302001037	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*600mm铝扣板吊顶	m2	15.41			
		分部小计						
		活动中心						
209	011406001073	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	13.64			
210	011302001038	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：弹簧吊扣@900mm，铝方通专用龙骨 2. 面层材料品种、规格：成品50*100*1mm铝方通	m2	60.85			
		分部小计						
		采暖更换管道维修						
211	011302001067	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	24			
212	011104002006	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木地板	m2	24			
		分部小计						
		6层装修						
		楼梯间						
213	011406001074	抹灰面油漆	1. 墙面满刮腻子2遍 2. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	7.97			
		分部小计						
		音控室						
214	011406001075	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	13.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		大会议室						
215	011406001076	抹灰面油漆	1. 墙面喷刷白色乳胶漆2遍	m2	14.59			
216	011104002001	木地板	1. 新做木地板地台 2. 高度：200mm	m2	10.4			
217	011302001056	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：弹簧吊扣@900mm，铝方通专用龙骨 2. 面层材料品种、规格：成品50*100*1mm铝方通	m2	78.39			
218	010802003012	乙级防火门	乙级防火门 1. 成品钢质门 2. 规格、尺寸：详图纸设计 3. 含门套、锁具、合页等全部五金件 4. 含安装运输、保管及验收等 5. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	3.15			
		分部小计						
		采暖更换管道维修						
219	011302001068	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：矿棉板	m2	6			
220	011104002007	竹、木（复合）地板	1. 基层材料种类、规格：水泥地面 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木地板	m2	6			
		分部小计						
		外墙						
221	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	1808.48			
222	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 满刮柔性耐水腻子两遍 2. 墙面涂料两遍	m2	1859.66			
		分部小计						
		屋面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	010902001001	屋面卷材防水	1. 4+3mm厚SBS聚酯胎卷材防水层	m2	193.15			
		分部小计						
		电梯						
224	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑	m3	1.79			
225	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑	m3	9.71			
226	010504003001	短肢剪力墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑	m3	4.88			
227	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 包括混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 4. 混凝土输送方式自行考虑	m3	2.54			
228	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14 直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	1.012			
229	010515001031	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16 直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.741			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范等相关要求					
230	010515001032	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ18直筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.224			
231	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300Φ6箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.011			
232	010515001033	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400Φ8箍筋 2. 包含钢筋制作、运输、绑扎、安装 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	0.064			
233	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:Q235B, 300*300*10方钢管、200*200*6方钢管制作及安装 2. 除锈要求:当采用喷砂或抛丸除锈时, 除锈等不低于级Sa2级 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	6.082			
234	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q235B, 250*200*6方钢管、200*100*6方钢管制作及安装 2. 除锈要求:当采用喷砂或抛丸除锈时, 除锈等不低于级Sa2级 3. 满足施工图设计, 设计规范, 国家现行施工验收规范等相关要求	t	3.28			
235	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:Q235B, M20对拉螺栓、连接件制作及安装 2. 满足施工图设计, 设计	t	0.906			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范，国家现行施工验收规范等相关要求					
236	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷涂醇酸底漆两道，灰色调和漆两道 2. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	174.66			
237	011405001001	防火涂料	1. 刷漆部位：钢柱 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷厚型防火涂料，耐火极限要求不低于3h 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	86.64			
238	011405001002	防火涂料	1. 刷漆部位：钢梁 2. 油漆品种、刷漆遍数：刷厚型防火涂料，耐火极限要求不低于2h 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	72			
239	010904001001	基坑地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2mm厚SBC-120合成高分子卷材防水 2. 防水层数：2层	m2	5.89			
240	010904002006	基坑地面涂膜防水	1. 防水膜品种：合成高分子防水涂膜	m2	5.89			
241	010903001001	基坑墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：1.2mm厚SBC-120合成高分子卷材防水 2. 防水层数：2层	m2	17.5			
242	010903002003	基坑墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：合成高分子防水涂膜	m2	17.5			
243	010901002001	彩钢夹芯板屋面	1. 型材品种、规格：100mm厚彩钢夹芯板屋面	m2	15.84			
244	011207001003	檐口装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：50*50镀锌方钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝板	m2	20.88			
245	011209002001	钢化夹胶玻璃幕墙	1. 玻璃品种、规格、颜色：8+8mm厚钢化夹胶玻璃幕墙	m2	141.83			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
246	011701008001	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮	m2	2528.25			
247	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 包含模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	24.34			
248	011702001001	垫层模板	1. 模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	1.71			
249	011702001002	满堂基础模板	1. 模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	9.77			
250	011702013001	电梯井壁模板	1. 模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	24.38			
251	011702005001	基础梁模板	1. 模板及支撑所用材料施工单位自行考虑 2. 包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工序 3. 满足施工图设计，设计规范，国家现行施工验收规范等相关要求	m2	12.72			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1层拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体	m3	8.69			
2	011604002002	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	201.33			
3	011606003001	铲除原有顶棚腻子	1. 拆除原有顶棚腻子	m2	53.39			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有木地板	m2	188.7			
5	011604001001	拆除原有地面基层	1. 拆除原有地面基层	m2	89.99			
6	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	368			
7	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	4			
8	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有卷帘	樘	3			
9	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗门	樘	2			
10	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗	樘	2			
11	011601001002	掏砌门洞	1. 原有墙体开门洞口	m2	13.68			
		分部小计						
		2层拆除						
12	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除原有木地板	m2	40.71			
13	011604001002	拆除原有地面基层	1. 拆除原有地面基层	m2	16.71			
14	011604002003	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	57.59			
15	011606003007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	198.19			
16	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	1			
17	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗	樘	1			
		分部小计						
		3层拆除						
18	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除原有木地板	m2	40.71			
19	011604001003	拆除原有地面基层	1. 拆除原有地面基层	m2	16.71			
20	011604002004	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	57.59			
21	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	145.41			
22	011610001003	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		4层拆除						
23	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除原有木地板	m2	40.71			
24	011604001004	拆除原有地面基层	1. 拆除原有地面基层	m2	16.71			
25	011604002005	铲除原有墙面腻子	1. 铲除原有墙面腻子	m2	57.59			
26	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	145.41			
27	011610001004	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	2			
		分部小计						
		5层拆除						
28	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体	m3	5.43			
29	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除原有木地板	m2	38.82			
30	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	99.67			
31	011605001006	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖	m2	20.76			
32	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	91.67			
		分部小计						
		6层拆除						
33	011610001005	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	1			
34	011605001007	平面块料拆除	1. 拆除原有木地板	m2	6			
35	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有轻钢龙骨矿棉板天棚	m2	84.39			
		分部小计						
		外墙拆除						
36	011604002001	立面抹灰层拆除		m2	1808.48			
		分部小计						
		垃圾外运						
37	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	100.86			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			机械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*400	m2	32			
2	030702008001	柔性软风管	1. 名称:风口软连接	m2	0.5			
3	030703013001	不锈钢风帽	1. 名称:防雨弯头不锈钢钢板网 2. 规格:10m	个	1			
4	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:防火阀 2. 型号:150° 3. 规格:500*400	个	2			
5	030108003001	轴流通风机	1. 名称:厨房补风风机防爆型轴流风机 2. 规格:风量:7000m3/h, 风压:126Pa, 转速:960 rpm, 功率:0.55KW 3. 外设自垂式百叶风口 4. 安装参见12N5-2-32~33	台	1			
6	030108003002	轴流通风机	1. 名称:厨房补风风机防爆型轴流风机 2. 规格:风量:5000m3/h, 风压:165Pa, 转速:1450 rpm, 功率:0.37KW 3. 外设自垂式百叶风口 4. 安装参见12N5-2-32~33	台	1			
7	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心排风风机箱 2. 规格:风量:4000m3/h, 风压:346~357, 转速:790 rpm, 电机容量:1.5KW	台	1			
8	030108001002	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:油烟处理量:4000 m3/h, 耗功率:90W设备阻力:100Pa, 重量:60kg	台	1			
9	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
10	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水						
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:胶圈接口	m	28.76			
2	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:胶圈接口	m	1			
3	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:胶圈接口	m	14.32			
4	031004014001	网框式地漏	1. 型号、规格:网框式地漏 DN150	个	3			
5	031004014002	地面清扫口	1. 型号、规格:地面清扫口 DN150	个	1			
6	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	4			
7	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	5			
8	031004019001	隔油器	1. 类型:YC-1(砖砌隔油池) 2. 型号、规格:安装参见12S8-188	套	3			
		分部小计						
		给水						
9	031001006001	PP-R塑料管DE20	1. 名称: PP-R塑料管 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 DE20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	36.8			
10	031001006002	PP-R塑料管DE25	1. 名称: PP-R塑料管 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管 DE25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	6.5			
11	031001006003	PP-R塑料管DE32	1. 名称: PP-R塑料管 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 塑料管	m	16.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			DE32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求					
12	031001006004	PP-R塑料管DE40	1. 名称：PP-R塑料管 2. 介质：给水 3. 材质、规格：塑料管DE40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	29			
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑防结露 2. 绝热厚度：20mm厚	m3	0.89			
14	031002001001	管道支架	1. 材质：成品管卡20mm以内	个	25			
15	031003001002	截止阀	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DE40、0.8MPa	个	2			
16	031003001003	截止阀DN20	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DE32、0.8MPa	个	1			
17	031003001004	截止阀DN15	1. 名称：截止阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DE20、0.8MPa	个	1			
18	031003001005	止回阀 DN15	1. 名称：止回阀 2. 材质：铜芯 3. 规格、压力等级：DE20、0.8MPa	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
		灯具						
1	030412004001	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:600*600 36w 3. 安装形式:顶部嵌入	套	12			
2	030412004003	LED平板灯	1. 名称:LED平板灯 2. 规格:1200*100 3. 安装形式:顶部嵌入	套	116			
3	030412004007	LED平板灯	1. 名称:厨房专用LED平板灯 2. 规格:600*300 3. 安装形式:顶部嵌入	套	26			
4	030412004008	LED平板灯	1. 名称:卫生间淋浴间专用LED平板灯 2. 规格:600*300 3. 安装形式:顶部嵌入	套	8			
5	030412004004	射灯	1. 名称:射灯 2. 型号、规格:LED 1*10W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	16			
6	030412004005	双头斗胆灯	1. 名称:双头斗胆灯 2. 吸顶嵌入式安装	套	29			
7	030412004006	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格:LED 1*10W 3. 安装形式:吸顶嵌入式安装	套	20			
8	030412004009	装饰灯	1. 名称:花灯	套	2			
9	030412004002	厨房灭蝇灯	1. 名称:厨房灭蝇灯 2. 吸顶嵌入式安装	套	4			
10	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇	台	4			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙 暗底距地 1.3m	个	7			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙 暗底距地 1.3m	个	50			
13	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙 暗底距地 1.3m	个	2			
14	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极五孔插座(安全型)	个	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底距地0.3m					
15	030404035005	插座	1. 名称:单相3位组合插座(安全型) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:底距台面上方0.3m	个	1			
16	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三极五孔地插座(安全型) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:地面	个	3			
17	030404035003	插座	1. 名称:热水器插座(安全防水密闭型) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:距吊顶下0.3m	个	4			
18	030404035004	插座	1. 名称:壁挂空调插座(安全型) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:距吊顶下0.3m	个	69			
19	030411006003	投影幕电源	1. 名称:投影幕电源	个	2			
20	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:LED灯带	m	65			
21	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒	个	155			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	247			
		分部小计						
		配电箱						
23	030404017001	配电箱	1. 名称:开水器箱 2. 规格:300*300*180	台	4			
24	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AK 2. 规格:500*600*200	台	1			
25	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱2~4AK 2. 规格:600*700*200	台	3			
26	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 AP-CF1 2. 规格:600*700*200	台	1			
27	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 AP-CF2 2. 规格:600*700*200	台	1			
28	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 AT-DT 2. 规格:500*600*200	台	1			
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		配管配线						
30	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 3. 规格:100*100 4. 材质:钢制 5. 桥架支架制作安装	m	157.8			
31	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	789.62			
32	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	681.75			
33	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	7.65			
34	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	10.78			
35	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	61.33			
36	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	28.44			
37	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN70mm 4. 配置形式:暗配	m	89.93			
38	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:暗配	m	27.67			
39	030411001005	砌块(陶粒)墙开槽	1. 名称:砌块(陶粒)墙开槽 2. 规格:管径≤20mm	m	80.24			
40	030411001006	砖墙开槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤20mm	m	20.06			
41	030408001001	电力电缆WDZB-YJY-5*4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY	m	9.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格:5*4 4. 材质:铜芯 5. 包含电缆头					
42	030408001004	电力电缆WDZB-YJY-5*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 包含电缆头	m	20.78			
43	030408001002	电力电缆WDZB-YJY-5*10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 包含电缆头	m	111.37			
44	030408001003	电力电缆WDZB-YJY-5*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 包含电缆头	m	34.55			
45	030408001005	电力电缆WDZB-YJY-4X25+1X16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4X25+1X16 4. 材质: 铜芯 5. 包含电缆头	m	80.52			
46	030408001006	电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯 5. 包含电缆头	m	25.26			
47	030408001007	电力电缆-WDZB-YJY-4*50+1*25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJY 3. 规格: 4*50+1*25 4. 材质: 铜芯 5. 包含电缆头	m	28.36			
48	030411004001	配线WDZB-BYJ2.5mm ²	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	2890.71			
49	030411004002	配线WDZB-BYJ-4mm ²	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	5106.27			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		弱电						
50	030502012001	信息插座	1.名称:双口数据墙面终端面板(外网)	个	72			
51	030502012002	信息插座	1.名称:单口数据墙面终端面板(政法网)	个	68			
52	030502012003	无线AP热点	1.名称:无线AP热点	个	17			
53	030502003001	分线接线箱（盒）	1.名称:安装信息插座底盒(接线盒)	个	157			
54	030502005001	双绞线缆	1.名称:超六类网线	m	8204.64			
55	030411001001	砌块(陶粒)墙开槽	1.名称:砌块(陶粒)墙开槽 2.规格:管径≤20mm	m	376.8			
56	030411001002	砖墙开槽	1.名称:砖墙开槽 2.规格:管径≤20mm	m	94.2			
57	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配	m	1043.61			
58	030502001001	弱电机柜及网线移位	1.名称:弱电机柜及网线移位	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
59	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	28			
2	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	451.6			
3	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:供回水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	377			
4	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢制作安装 2. 管架形式:一般管架	kg	634.93			
5	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:一般钢结构	kg	634.93			
6	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 管道外径:DN125mm以下	m3	3.68			
7	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	2			
8	031003009001	补偿器	1. 类型:补偿器 2. 规格、压力等级:DN80	个	2			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 部位:室内 2. 类型:球阀 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接	个	224			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 部位:室内 2. 类型:球阀 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	50			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	17			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接					
13	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管 2. 材质:刚套管 3. 规格:DN32	个	50			
14	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管 2. 材质:刚套管 3. 规格:DN25	个	174			
15	031002003003	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管 2. 材质:刚套管 3. 规格:DN20	个	6			
16	011615001002	开孔（打洞）	1. 名称:开孔（打洞） 2. 规格:直径≤20mm	个	50			
17	011615001001	开孔（打洞）	1. 名称:开孔（打洞） 2. 规格:直径≤25mm	个	180			
18	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
19	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001002003	钢管拆除	1. 名称：钢管拆除 2. 型号：70-100mm 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	m	126.9			
2	031001002001	钢管拆除	1. 名称：钢管拆除 2. 型号：32-50mm 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	m	122.2			
3	031001002002	钢管拆除	1. 名称：钢管拆除 2. 型号：15-25mm 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	m	828.6			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称：阀门拆除 2. 型号：100 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	个	2			
5	031003009001	补偿器	1. 名称：补偿器拆除 2. 型号：80 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：螺纹阀门 2. 型号：32 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	个	50			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：螺纹阀门 2. 型号：20-25 3. 说明：工程废料清理、装、运，运距自行考虑	个	241			
8	031002003004	套管	1. 名称、类型：拆除套管 2. 规格：32	个	50			
9	031002003005	套管	1. 名称、类型：拆除套管 2. 规格：25	个	174			
10	031002003006	套管	1. 名称、类型：拆除套管 2. 规格：20	个	6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费	0.26				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.86	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分 部分项材料费*0.86 +分部分项机械费*0. .86-分部分项措施 子目人工费-分部分 项措施子目材料费* 0.86-分部分项措施 子目机械费*0.86	0.77				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖拆除工程

标段：呼和浩特市司法局办公楼装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13