

武川县可可以力更镇定相营村、  
乌兰忽洞村人居环境整治项目

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

<div>一、工程概况 工程名称：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目。</div> <div>二、编制范围 1. 本工程为武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目，包括：（一）新砌修建排水沟 50 米，维修排水管道 100 米。（二）新建墙体 200 米。（三）墙体粉刷：2000 平方米。（四）道路硬化 1700 平方米，停车场硬化 2800 平方米。（六）安装路灯 20 盏。（七）铺设草砖砖 1100 平方米，面包砖 300 平方米。（八）网围栏铺设 780 米。（九）垃圾清运车 1 台。（十）新建旱厕 2 座，拆除 1 座。</div> <div>2. 招标工程量清单编制范围：为本次招标的项目建议书范围内给定的所有工程。</div> <div>三、编制依据 1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。 3、《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017。 4、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》DNM3-101-2017。 5、《内蒙古通用安装工程预算定额》DNM3-102-2017。 6、其他相关工程内蒙古17届预算定额。 7、规费按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号调整，养老失业费率由12.5%调整为10.5%。 8、税金按照《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号调整，调整税率为9%。 9、《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标【2021】148号。 10、建设单位提供的项目建议书。 11、相关标准规范、技术资料。 12、材差调整：材料价格信息采用呼和浩特市武川县2023年第二期造价材料价格信息，材料价格信息没有的执行呼和浩特市2023年第二期造价材料价格信息及市场价。</div>
--

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、  
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新砌排水沟						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 一、二类土	m3	92			
2	010103001002	回填方	1. 回填土：原土	m3	44.18			
3	010103002004	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运外运：投标方自行考虑	m3	47.82			
		分部小计						
		管道土方						
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土质类别：一二类土 2、挖土深度：设计地面标高至管道垫层底标高 3、挖土不装车	m3	262.5			
5	010404001001	垫层	1. 20cm厚中粗砂垫层	m3	22			
6	040103001002	回填方	1、回填砂至管顶500mm	m3	128			
7	040103001003	回填方	1、机械回填原土	m3	112.5			
8	040103002002	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运外运：投标方自行考虑	m3	150			
		分部小计						
		砌筑围墙						
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 一、二类土	m3	28.2			
10	010103001001	回填方	1. 回填土：原土	m3	14.1			
11	010103002001	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运外运：投标方自行考虑	m3	14.1			
		分部小计						
		网围栏						
12	010101004001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 一、二类土	m3	248.43			
13	010103001005	回填方	1. 回填土：原土	m3	211.68			
14	010103002005	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运外运：投标方自行考虑	m3	36.75			
		分部小计						
		停车场硬化						
15	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方	m3	1120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、  
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		维修管道						
1	011612001001	管道拆除	1. 拆除DN300混凝土管道	m	100			
2	031001006001	双壁波纹管	1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De300 4. 连接形式:粘接连接	m	100			
		分部小计						
		网围栏						
3	010501003002	独立基础	1. C30混凝土基础：500*500*500	m3	36.75			
4	011702001002	基础	1. 基础模板	m2	294			
5	040205012002	网围栏	1. 安装网围栏H：1.8m	m	625			
6	040205012003	网围栏	1. 安装冲孔钢板网围栏H：2m	m	110			
		分部小计						
		道路硬化						
7	041001001001	拆除路面	1. 机械拆除20cm混凝土路面 2. 切缝：37m	m2	1700			
8	041001003001	拆除基层	1. 拆除20cm砂夹石	m2	1700			
9	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 拆除混凝土道牙 2. 拆除混凝土道牙靠背	m	435.75			
10	040103002001	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运工程废料：投标方自行考虑	m3	680			
11	040202001001	路床（槽）整形	1. 素土夯实	m2	1700			
12	040202009001	砂砾石	1. 20cm砂夹石	m2	1700			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C25混凝土 2. 养护 3. 切缝	m2	1700			
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 安装混凝土道牙：750*300*120 2. 浇筑C25混凝土道牙靠背	m	435.75			
		分部小计						
		停车场硬化						
15	040202001003	路床（槽）整形	1. 素土夯实	m2	2800			
16	040202009003	砂砾石	1. 20cm砂夹石	m2	2800			
17	04020300700	水泥混凝	1. 20cm厚C25混凝	m2	2800			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、  
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	土	土					
		分部小计						
		草坪砖						
18	040101001001	刷坡	1. 刷坡:厚度10cm内	m2	1100			
19	040204002002	人行道块料铺设	1. 植草砖	m2	1100			
20	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 混凝土道牙: 500*250*120	m	173			
		分部小计						
		面包砖硬化						
21	041001002001	拆除人行道	1. 拆除60厚环保砖	m2	300			
22	040103002002	余方弃置	1. 装载机装 2. 自卸汽车运工程废料: 投标方自行考虑	m3	18			
23	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	300			
24	040204003002	水泥砼基层	1.. 20cmC20水泥砼基层	m2	300			
25	040204002001	人行道块料铺设	1. 3cm厚1:3水泥砂浆 2. 6cm面包砖	m2	300			
26	040203007002	水泥混凝土	1. 部位: 花篮墙与面包砖间 2. 浇筑30cm厚C30混凝土路面 3. 养护	m2	33			
		分部小计						
		彩钢板围墙						
27	010605002001	钢板墙板	1. 单层彩钢板	m2	90			
28	010606005001	钢墙架	1. 钢墙架:镀锌方钢管40*40*2.5	t	0.205			
		分部小计						
		路灯						
29	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 路灯基础: 500*500*600	m3	3			
30	011702001001	基础	1. 路灯基础模板	m2	24			
31	030412007001	太阳能路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 规格: 灯杆4m高, LED光源120W, 太阳能电池板80wp, 蓄电池80ah, 系	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、  
乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称：硬化工程

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 专业工程暂估价

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 专业工程暂估价

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：专业工程暂估价

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



### 规费、税金项目计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：武川县可可以力更镇定相营村、乌兰忽洞村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税		0	
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合    计					