

中央民族大学附属中学
呼和浩特分校初中教学
楼文化建设装饰装修及
青少年科学院建设项目
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

清单编制说明

工程名称：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

一、工程概况

工程地点：呼和浩特市玉泉区范家营一路西侧, 范家营路东侧, 南二环路南侧。

工程概况：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目。

二、编制范围

中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013。
2. 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》。
3. 《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额(2021)》
4. 《内蒙古园林养护工程预算定额(2017)》
5. 《内蒙古通用安装工程预算定额(2017)》
6. 《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017）》。
7. 本工程涉及的其他相关资料。

四、编制口径：

- 1、内建标【2019】113号关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知。
- 2、内建标函【2019】468号文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知。

五、其他

1. 本工程设置暂列金 180000 元。
2. 青少年科学院建设项目-电气工程设置专业工程暂估，详见附表

中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目汇总表

序号	名称	金额（元）	备注
1	初中教学楼文化建设-装饰装修		
2	初中教学楼文化建设装饰装修-电气		
3	初中教学楼文化建设装饰装修-拆除		
4	青少年科学院建设项目-装饰装修		
5	青少年科学院建设项目-电气工程		
6	青少年科学院建设项目-文化装饰		
7	暂列金	180000	投标人按清单所列 金额填 报
8	合计		

初中教学楼文化建设装饰装修 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		少先队室装修						
1	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1. 75轻钢龙骨 2. 双面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 双面单层9mm纸面石膏板饰面（双面封），板缝粘贴胶带	m2	34.73			
2	011501008001	荣誉柜（东墙）	18mm实木多层板框架，烤漆门板，0.8玻璃隔板	m2	7.21			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格450×450mm 平面 2. 9mm石膏板天棚面层 3. 板缝粘贴胶带	m2	5.85			
4	011406001001	抹灰面油漆	顶面刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	20.55			
5	011207001003	形象墙	1. 75轻钢龙骨 2. 单面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 单面单层9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	32.75			
6	011501011001	大鼓柜子（西墙）	18mm实木多层板框架	m2	3.96			
7	011501006001	资料柜（北墙）	18mm实木多层板框架，烤漆门板	m2	6.84			
8	011406003001	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m2	110			
9	011406001002	抹灰面油漆	墙面乳胶漆3遍	m2	45			
10	011105006001	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	23.3			
11	011304002001	金属检查口	金属检查口300*300mm	个	2			
12	011208001001	包梁和柱子	40*40木龙骨打底（双向刷防火涂料2遍），单面9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	7.5			
13	011210006001	彩绘图案喷绘布	彩绘图案喷绘布	m2	29.75			
		分部小计						
		初中一楼科学院宣传						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011207001006	思想实验室背景	1. 75轻钢龙骨 2. 双面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 双面单层9mm纸面石膏板饰面（双面封），板缝粘贴胶带	m ²	7.65			
15	011207001007	隔墙	1. 75轻钢龙骨 2. 单面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 单面单层纸面9mm石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m ²	4.8			
16	011406001003	抹灰面油漆	墙面刮腻子、乳胶漆各三遍	m ²	18.3			
17	011105006002	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	2.5			
18	011508002001	有机玻璃字	位置：思想实验室亚克力字 亚克力UV（文字） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.04平米	个	5			
19	011502007001	亚克力色带	亚克力色带 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	m	34			
20	011408002001	织锦缎裱糊	1. 刷基膜 2. 定制贴宣绒布	m ²	143.31			
21	011207001009	打底	1. 双层9mm纸面石膏板 2. 板缝贴绷带	m ²	6.4			
22	011207001010	打底	1. 单层9mm纸面石膏板 2. 板缝贴绷带	m ²	55.25			
23	011406001004	抹灰面油漆	墙面刮腻子、彩色乳胶漆各三遍	m ²	61.65			
24	011507003001	灯箱	亚克力UV布局图 长1000mm高700mm 亚克力2mm厚	个	1			
25	011508002002	有机玻璃字	亚克力UV（文字）宣传语录 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	个	75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			小于0.01平米					
		分部小计						
		高中一楼新建教室装修施工						
26	011207001015	隔墙	1. 75轻钢龙骨，填充75mm厚岩棉 2. 双面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 双面单层9mm纸面石膏板饰面（双面封），板缝粘贴胶带	m2	54			
27	011406001009	抹灰面油漆	墙面刮腻子、乳胶漆各三遍	m2	245.6			
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	65钢化玻璃铝合金断桥隔热窗 三玻	m2	24.2			
29	010809004001	石材窗台板	定制石英石窗台板 210mm宽	m	13.5			
30	011105006003	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	85			
31	011501011002	矮柜	地暖阀门柜 15mm细木工9mm纸面石膏板 长1050mm*高1200mm	个	1			
32	010805007001	复合材料门	1. 名称：钢木门2770*1015mm 2. 五金件：包含门锁、合页、门吸、门把手等五金配件	樘	2			
33	011406001010	抹灰面油漆	顶面乳胶漆三遍	m2	20.55			
34	011508002056	有机玻璃字	亚克力UV（文字）化学12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.2平米	个	10			
35	011508002057	有机玻璃字	亚克力UV（文字）创新技术12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.2平米	个	11			
36	011508002058	有机玻璃字	亚克力UV（文字）灯泡图案	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米					
37	011502008001	GRC装饰线条	亚克力UV线条 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	m	4			
38	011508002059	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	52			
39	011408002011	织锦缎裱糊	1. 刷基膜 2. 定制贴宣绒布	m2	35.3			
40	011208001003	包梁和柱子	40*40木龙骨打底（双向刷防火涂料2遍），单面9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	3.5			
41	011207001031	轻钢龙骨隔墙	1. 75轻钢龙骨 2. 双面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 双面单层9mm纸面石膏板饰面（双面封），板缝粘贴胶带	m2	31.7			
42	011210003002	玻璃隔断	铝合双玻百叶隔断 钢化玻璃5+5mm	m2	22.1			
43	011210003003	玻璃隔断	铝合双玻百叶隔断 无玻璃只有型材	m2	5.5			
44	010802001001	金属（塑钢）门	肯德基门 8mm钢化磨砂玻璃	m2	10.36			
45	01B003	门五金	1. 带闭门器 明装 2. 门吸	个	12			
46	011207001032	形象墙	1. 75轻钢龙骨 2. 单面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 单面单层9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	16.2			
47	011105006009	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	29.05			
48	011406003007	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m2	71.58			
49	011406001031	抹灰面油漆	墙面乳胶漆3遍	m2	71.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010810001002	窗帘盒	轻钢龙骨 15mm细木工板，双面刷图 防火涂料2遍 9mm石膏板 腻子乳胶漆3遍	m2	6.16			
51	011302001004	吊顶天棚	轻钢龙骨 600*600mm矿棉板 pvc边条封边	m2	61			
52	011208001004	包管	40*40木龙骨打底（双向 刷防火涂料2遍），单面9 mm纸面石膏板饰面，板缝 粘贴胶带	m2	4.88			
53	011304002002	金属检查口	金属检查口300*300mm	个	2			
54	010804005001	金属格栅门	墙面木格栅20mm	m2	38			
55	011508002060	有机玻璃字	亚克力UV（字） 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.3平米	个	5			
56	011508002061	有机玻璃字	亚克力UV（字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.2平米	个	22			
57	011508002062	有机玻璃字	亚克力UV标志 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.5平米	个	1			
58	011508002063	有机玻璃字	亚克力UV（字） 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.03平米	个	14			
59	011508002064	有机玻璃字	亚克力UV（字）小擂台 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.1平米	个	4			
60	011508002065	有机玻璃字	亚克力UV门牌 3mm亚克力UV 长0.3米高0.52米	个	1			
61	011408002012	织锦缎裱糊	刷基膜、定制艺术壁布	m2	13			
62	011507003013	灯箱	镀锌板UV	m2	14.4			
63	011207001046	墙面装饰板	墙面三层9mm纸面石膏板	m2	6.2			
		分部小计						
		初中楼2楼走廊 装修						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		书柜制作						
64	011501006002	书柜	18mm成品定制书柜（实木多层板）	m2	16.8			
65	011207001017	石膏板墙	1. 75轻钢龙骨 2. 单面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 单面单层9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	13.6			
66	011508002004	有机玻璃字	亚克力UV（文字）繁体 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 长2m高2.86m	个	1			
67	011508002005	有机玻璃字	亚克力UV（文字）读好书 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平方米	个	9			
68	011508002066	有机玻璃字	亚克力UV（文字）读书启智 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.2平方米	个	4			
69	011406001012	抹灰面油漆	墙面刮腻子、彩色乳胶漆各三遍	m2	13.6			
70	011105006005	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	2.33			
71	011501006003	写字台	写字台（36mm实木多层板） 长度4240mm宽度500mm	m2	3.9			
72	011505007001	写字台亚克力支架	写字台亚克力支 亚克力20mm厚 T字形 高825mm宽250mm长200mm	副	4			
		分部小计						
		艺术阅读班级标牌制作						
73	011508002006	有机玻璃字	镀锌板定制烤漆，UV工艺，亚克力字，安装，辅料 长7200mm高1670mm	个	1			
74	011508002007	有机玻璃字	镀锌板定制烤漆，UV工艺，亚克力字，安装，辅料 长5000mm高1670mm	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011508002008	有机玻璃字	镀锌板定制烤漆，UV工艺，亚克力字，安装，辅料长2500mm高1670mm	个	1			
76	011508002009	有机玻璃字	（整本书阅读思维导图展）亚克力磁性字大小118cm*10cm 3mm瓷白打8mm磁吸钉上面付3mm红色亚克力	个	8			
77	011508002010	有机玻璃字	（语文，美术，历史，地理，生物，英语，数学，政治，音乐，信息，物理，化学亚克力磁性字 3mm瓷白打8mm磁吸钉上面付3mm红色亚克力 尺寸：450*200mm	个	96			
78	011508002011	有机玻璃字	（每日一题）亚克力磁性字 3mm瓷白打8mm磁吸钉上面付3mm红色亚克力 大小20CM*14CM	个	4			
79	011406001013	抹灰面油漆	室内拉毛面 补嵌腻子、刷乳胶漆3遍	m2	32			
80	011406001014	抹灰面油漆	室内拉毛面 补嵌腻子、刷乳胶漆3遍	m2	78.76			
81	010801006001	磁钉安装	磁钉	个	5600			
		分部小计						
		围棋盘造型墙						
82	011406003002	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m2	17.4			
83	011406001015	抹灰面油漆	墙面刷乳胶漆3遍	m2	11.2			
84	011207001018	墙面装饰板	9mm纸面石膏板造型、板缝粘贴胶带	m2	11.2			
85	011408002007	织锦缎裱糊	刷基膜、定制艺术壁布	m2	15			
86	011508002012	有机玻璃字	棋盘 镀锌板定制烤漆，UV工艺 大小50CM*50CM	个	3			
87	011508002013	有机玻璃字	亚克力棋盒	个	6			
88	011508002014	有机玻璃字	磁吸棋子	套	3			
89	011508002015	有机玻璃字	亚克力棋盘，棋子 亚克力字（棋盘，棋子） 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 大小144CM*288CM	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011508002016	有机玻璃字	亚克力（英文） 亚克力字（英文） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米 大小6.8CM*7.2CM	个	12			
91	011508002017	有机玻璃字	亚克力字（斗转星移） 亚克力字（斗转星移） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	个	4			
		分部小计						
		艺术画轴						
92	011508002018	画轴	长0.62米高1.44米 15mm雪弗板打底 3mm亚克力UV折弯工艺 镀锌圆管烤漆40mm	个	11			
93	011507003002	灯箱	钢化玻璃磁白板 尺寸：1.2m*2m	套	1			
94	011406001017	抹灰面油漆	室内拉毛面 补嵌腻子、刷乳胶漆3遍	m2	12			
95	011406001018	抹灰面油漆	室内拉毛面 补嵌腻子、刷乳胶漆3遍	m2	31.74			
96	011501011003	矮柜	圆弧形沙发 长6.4m宽2米	组	1			
		分部小计						
		荣誉墙制作						
97	011406001032	抹灰面油漆	室内拉毛面 补嵌腻子、刷乳胶漆3遍	m2	32			
98	011406001033	抹灰面油漆	室内拉毛面 补嵌腻子、刷乳胶漆3遍	m2	14.5			
99	011508002067	有机玻璃字	亚克力UV（文字）荣誉室 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	3			
100	011508002068	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	12			
101	011508002069	有机玻璃字	亚克力UV（文字）中文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.05平米	个	8			
102	011207001033	打底	1. 单层9mm纸面石膏板	m2	24.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 板缝贴绷带					
103	011406003008	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m2	24.8			
104	011406001034	抹灰面油漆	墙面乳胶漆3遍	m2	24.8			
105	011507003008	灯箱	镀锌板UV	m2	7.1			
		分部小计						
		班级书架						
106	011501019001	书架	班级书架 长1.6米宽0.3米 高1.1米 18mm实木多层板	个	8			
		分部小计						
		初中楼3楼走廊装修						
		书柜制作						
107	011501006005	书柜	定制书柜 15m厚烤漆装饰板	m2	17.35			
108	011207001027	石膏板墙	1. 75轻钢龙骨 2. 单面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 单面单层9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	13.6			
109	011508002038	有机玻璃字	亚克力字（繁体）（长2m高2.86m） 亚克力UV（文字）繁体 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	个	1			
110	011508002039	有机玻璃字	亚克力UV（文字） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.05平米	个	12			
111	011508002070	有机玻璃字	亚克力UV（文字）读 书 励 志 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	4			
112	011406001026	抹灰面油漆	墙面刮腻子、彩色乳胶漆各三遍	m2	18.6			
113	011105006007	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	2.33			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011501011005	写字台	写字台 厚3厘米定制烤漆装饰板，不锈钢腿 尺寸：4240mm*500mm	m2	3.9			
115	011507003009	灯箱	镀锌板UV	m2	2.1			
116	011207001034	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品 烤漆装饰墙板饰面	m2	5.1			
		分部小计						
		象棋盘造型墙						
117	011406003005	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m2	17.4			
118	011406001027	抹灰面油漆	墙面刷乳胶漆3遍	m2	11.2			
119	011207001028	墙面装饰板	9mm石膏板墙面，板缝粘贴胶带	m2	11.2			
120	011408002009	织锦缎裱糊	刷基膜、定制艺术壁布	m2	15			
121	011508002040	有机玻璃字	棋盘 镀锌板定制烤漆，UV工艺 尺寸：500*500mm	个	3			
122	011508002041	有机玻璃字	亚克力棋盒	个	6			
123	011508002042	有机玻璃字	磁吸棋子	套	3			
124	011508002043	有机玻璃字	亚克力字（棋盘棋子） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV，上附5mm亚克力棋子	套	1			
125	011508002044	有机玻璃字	亚克力字（英文） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	12			
126	011508002045	有机玻璃字	亚克力字（楚汉争霸） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	个	4			
		分部小计						
		艺术画轴						
127	011508002055	有机玻璃字	长0.62米高1.44米 15mm雪弗板打底 3mm亚克力UV折弯工艺 镀锌圆管烤漆40mm	个	11			
128	011508002071	有机玻璃字	亚克力UV（文字）楼层指示3 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于1平米	个	1			
129	011508002072	有机玻璃字	亚克力UV（文字）汉字 12mm雪弗板，3mm亚克力	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			UV 小于0.02平方米					
130	011508002073	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.01平方米	个	11			
131	011207001035	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品 烤漆装饰墙板饰面	m2	31.74			
		分部小计						
		科学柜子						
132	011501006006	书柜	定制书柜 15厚烤漆装饰 板	m2	5.4			
133	011502002001	木质装饰线	4.5厚烤漆装饰板，宽0.3 米	m	14.2			
134	011408002010	织锦缎裱糊	刷基膜、定制艺术壁布	m2	13.5			
135	011302001003	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙 骨（不上人型）规格450× 450mm 平面 2. 9mm石膏板天棚面层 3. 板缝粘贴胶带	m2	5.44			
136	011406001030	抹灰面油漆	顶面刮腻子、乳胶漆各三 遍	m2	5.44			
137	011207001036	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品 烤漆装饰墙板饰面	m2	17.5			
138	011507003010	灯箱	镀锌板UV	m2	8.5			
139	011508002074	有机玻璃字	亚克力UV（文字）师生科 学展示 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.03平方米	个	6			
140	011508002075	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.01平方米	个	16			
141	011508002076	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文大 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.1平方米	个	1			
142	011508002077	有机玻璃字	亚克力UV（文字） 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.02平方米	个	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		师生作品展示墙制作						
143	011207001037	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	12.1			
144	011507003011	灯箱	镀锌板UV	m2	14.38			
145	011508002078	有机玻璃字	亚克力UV（文字）师生作品展示 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.03平米	个	6			
146	011508002079	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	16			
147	011508002080	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文大 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	1			
148	011508002081	有机玻璃字	亚克力UV（文字） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.02平米	个	16			
		分部小计						
		荣誉墙墙制作						
149	011207001038	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	27			
150	011408001002	墙纸裱糊	透明背胶UV（中国地图）	m2	27			
151	011508002082	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（大） 12mm雪弗板+高粘胶+磁性素片+面皮喷画覆膜。 小于0.2平米	个	21			
152	011508002083	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（小） 12mm雪弗板+高粘胶+磁性素片+面皮喷画覆膜。 小于0.07平米	个	18			
153	011508002084	有机玻璃字	亚克力UV（文字）荣誉墙 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	3			
154	011508002085	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			UV 小于0.01平方米					
155	011508002086	有机玻璃字	亚克力UV（文字）中文 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.03平方米	个	18			
		分部小计						
		学生风采墙制作						
156	011207001039	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品 烤漆装饰墙板饰面	m2	24.8			
157	011508002087	有机玻璃字	亚克力UV（文字）中文 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.05平方米	个	6			
158	011508002088	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力 UV 小于0.01平方米	个	38			
159	011508002089	有机玻璃字	雪弗板磁吸片 12mm雪弗板+高粘胶+磁性 素片+面皮喷画覆膜。 小于0.6平方米	个	1			
160	011508002090	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（大） 12mm雪弗板+高粘胶+磁性 素片+面皮喷画覆膜。 小于0.3平方米	个	4			
161	011508002091	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（小） 12mm雪弗板+高粘胶+磁性 素片+面皮喷画覆膜。 小于0.1平方米	个	35			
162	011508002092	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（中） 12mm雪弗板+高粘胶+磁性 素片+面皮喷画覆膜。 小于0.2平方米	个	6			
		分部小计						
		班级书架						
163	011501019002	书架	定制书柜 15m厚烤漆装饰 板 长1.6米宽0.3米高1.1米	个	8			
		分部小计						
		初中楼4楼走廊						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装修						
		休息区改造						
164	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm复合木地板 2. 3mm泡沫地垫	m ²	83.22			
165	011502001001	金属装饰线	20mm木地板PVC收边条	m	27.6			
166	011502001002	金属装饰线	30mm铝合金压条	m	8.9			
167	011302001002	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）规格450×450mm 平面 2. 9mm石膏板天棚面层 3. 板缝粘贴胶带	m ²	40.5			
168	011406001019	抹灰面油漆	顶面刮腻子、乳胶漆各三遍	m ²	40.5			
169	010802001002	金属（塑钢）门	肯德基门 8mm钢化磨砂玻璃	m ²	3			
170	011210003004	玻璃隔断	铝合双玻百叶隔断 钢化玻璃5+5mm	m ²	26.7			
171	011406003009	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m ²	8.5			
172	011406001035	抹灰面油漆	墙面乳胶漆3遍	m ²	8.5			
173	011207001045	轻钢龙骨隔墙	1. 75轻钢龙骨 2. 双面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 双面单层9mm纸面石膏板饰面（双面封），板缝粘贴胶带	m ²	15.66			
		分部小计						
		名人语录制作						
174	011207001019	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m ²	52.8			
175	011508002019	有机玻璃字	亚克力UV 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 高1米宽0.6米	个	12			
176	011508002020	有机玻璃字	亚克力UV圆形大 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 直径小于0.2平方米	个	12			
177	011508002021	有机玻璃字	亚克力UV圆形小 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	个	13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			直径小于0.1平米					
		分部小计						
		书柜制作						
178	011501006004	书柜	定制书柜 15厚烤漆装饰板	m2	15.8			
179	011501011004	写字台	写字台 厚3厘米定制烤漆装饰板，不锈钢腿 尺寸：4240*500mm	m2	3.9			
180	011207001020	隔墙	1. 75轻钢龙骨 2. 单面单层15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 3. 单面单层9mm纸面石膏板饰面，板缝粘贴胶带	m2	13.26			
181	01B005	有机玻璃字	亚克力UV（文字）大 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	m2	5.5			
182	011508002023	有机玻璃字	亚克力UV（文字）小 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.07平米	个	12			
183	011508002093	有机玻璃字	亚克力UV（文字）读 书 求 真 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.2平米	个	4			
184	011207001021	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	10.22			
185	011406003003	满刮腻子	腻子基础找平3遍	m2	9.04			
186	011406001021	抹灰面油漆	墙面刷乳胶漆3遍	m2	9.04			
187	011507003003	灯箱	镀锌板UV	m2	2.1			
188	011105006010	金属踢脚线	1. 基层：15mm细木工打底（双面刷防火涂料2遍） 2. 黑色拉丝不锈钢饰面 3. 高度：80mm	m	2.85			
		分部小计						
		师生风采墙制作						
189	011207001024	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	29.98			
190	011408001001	墙纸裱糊	透明背胶UV（世界地图）	m2	26.19			
191	011508002094	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（大）	个	31			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12mm雪弗板+高粘胶+磁性素片+面皮喷画覆膜。 小于0.2平米					
192	011508002095	有机玻璃字	雪弗板磁吸片（小） 12mm雪弗板+高粘胶+磁性素片+面皮喷画覆膜。 小于0.07平米	个	18			
193	011508002026	有机玻璃字	亚克力UV（文字）师生风采展示 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.03平米	个	8			
194	011508002027	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	27			
195	011508002028	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文大 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	1			
196	011508002096	有机玻璃字	亚克力UV（文字）楼层指示数字4 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于1平米	个	1			
197	011508002029	有机玻璃字	亚克力UV（文字） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.02平米	个	15			
		分部小计						
		师生作品展示墙制作						
198	011207001041	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品 烤漆装饰墙板饰面	m2	12.1			
199	011507003012	灯箱	镀锌板UV	m2	14.38			
200	011508002099	有机玻璃字	亚克力UV（文字）师生作品展示 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.03平米	个	6			
201	011508002100	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011508002101	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文大12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	1			
203	011508002103	有机玻璃字	亚克力UV（文字）12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.02平米	个	15			
		分部小计						
		天文台墙面制作						
204	011207001042	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	29.1			
205	011508002104	有机玻璃字	亚克力UV（文字）12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.04平米	个	13			
206	011507001001	平面、箱式招牌	亚克力UV艺术造型12mm雪弗板，3mm亚克力UV	m2	12.8			
		分部小计						
		内蒙古贡献墙制作						
207	011207001043	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	24.5			
208	011508002106	有机玻璃字	亚克力UV（文字）中文12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.05平米	个	19			
209	011507001002	亚克力UV艺术造型	亚克力UV艺术造型12mm雪弗板，3mm亚克力UV	m2	13.8			
210	011507003014	亚克力UV圆形造型	亚克力UV圆形造型12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.07	个	7			
211	011507004001	亚克力UV圆形造型	亚克力UV圆形造型12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1	个	6			
212	011507004002	亚克力UV圆形造型	亚克力UV圆形造型12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2					
		分部小计						
		荣誉墙制作						
213	011207001044	墙面装饰板	艺术墙板定制 15厚成品烤漆装饰墙板饰面	m2	16.5			
214	011508002112	有机玻璃字	亚克力UV（文字）荣誉墙 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.1平米	个	3			
215	011508002113	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01平米	个	22			
216	011507001003	平面、箱式招牌	亚克力UV圆规造型 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	m2	2.6			
217	011508002114	有机玻璃字	雪弗板磁吸片 12mm雪弗板+高粘胶+磁性素片+面皮喷画覆膜。 小于0.2平米	个	27			
218	011508002115	有机玻璃字	亚克力UV（文字） 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.03	个	8			
219	011508002116	有机玻璃字	亚克力UV（文字）英文 12mm雪弗板，3mm亚克力UV 小于0.01	个	36			
220	011508002117	有机玻璃字	亚克力UV（文字）线条 12mm雪弗板，3mm亚克力UV	个	3			
		分部小计						
		班级书架						
221	011501019003	书架	班级书架 长1.6米宽0.3米高1.1米 定制书柜 15m厚烤漆装饰板	个	8			
222	01B004	墩布柜子	1. 铝合金材质 2. 长0.9高1.8米厚0.4米 铝板厚1.5mm。隔板18mm	个	24			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
	合计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
	合 计				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机价差表

工程名称:初中教学楼文化建设装饰装修

第2页 共2页

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价	市场价	价差	价差合计
合计								

初中教学楼文化建设装饰装修工程
电气

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电气
标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目
第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		少先队室装修						
1	030412003001	应急灯	1. 名称：应急灯 2. 其他：利旧	套	2			
2	030904003001	火灾报警按钮	1. 名称：火灾报警按钮 2. 其他：利旧	个	2			
3	030404035001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 安装方式：暗装	个	1			
4	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5mm ² 3. 配线形式：管内	m	32			
5	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	10			
6	030412004001	轨道射灯	1. 名称：轨道射灯 2. 功率：12W	套	17			
7	030412004002	射灯滑轨	1. 名称：射灯滑轨 2. 规格：2米/根	m	26			
8	030412004003	装饰灯滑轨	1. 名称：射灯滑轨 2. 规格：1米/根	m	1			
9	030412005001	LED灯带	1. 名称：LED灯带	m	2.7			
		分部小计						
		高中一楼新建教室装修施工						
10	030502005001	超6类网线	1. 名称：超6类网线	m	342			
11	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-4mm ² 3. 配线形式：管内	m	336			
12	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：BV-2.5mm ² 3. 配线形式：管内	m	142			
13	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：暗配	m	145.5			
14	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：40 4. 配置形式：暗配	m	20.5			
15	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：50	m	19.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电气 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 配置形式:暗配					
16	030404035002	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	12			
17	030404034001	单控单联开关	1. 名称:单控单联开关 2. 安装方式:墙上暗装	个	1			
18	030404034002	双控单联开关	1. 名称:双控单联开关 2. 安装方式:墙上暗装	个	2			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 600*600mm 3. 功率: 60W	套	6			
		分部小计						
		初中楼2楼走廊 装修						
20	030904003002	火灾报警按钮	1. 名称: 火灾报警按钮 2. 其他: 利旧	个	4			
		分部小计						
		初中楼3楼走廊 装修						
21	030904003003	火灾报警按钮	1. 名称: 火灾报警按钮 2. 其他: 利旧	个	2			
		分部小计						
		初中楼4楼走廊 装修						
22	030412004004	筒灯	1. 名称: 筒灯	套	15			
23	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2.5mm ² 3. 配线形式: 管内	m	56			
24	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	28			
		分部小计						
		水钻开孔						
25	030413003001	打洞（孔）	1. 名称: 打洞（孔） 2. 规格: 孔(洞)直径25mm 3. 砖墙	个	2			
26	030413003002	打洞（孔）	1. 名称: 打洞（孔） 2. 规格: 孔(洞)直径50mm 3. 砖	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电气
标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			墙					
27	031004008001	水龙头	1. 名称：水龙头 2. 规格：公称直径20mm	组	28			
28	031001006001	给水管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 消毒冲洗等	m	196			
		分部小计						
		室外						
29	030412001002	投光灯	1. 名称：投光灯 2. 规格：410cm*400cm*180cm 3. 功率：400W 4. 色温：白色	套	4			
30	030411004005	配线	1. 名称：配线 2. 规格：3*2.5mm2防水线	m	155.05			
31	030404018001	插座箱	1. 名称：插座箱 2. 安装方式：明装	台	1			
32	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：20 4. 配置形式：明配	m	130.01			
		分部小计						
		高中新建教室						
33	030412003002	应急灯	1. 名称：应急灯 2. 其他：利旧	套	2			
34	030412003003	安全安全指示照明灯	1. 名称：安全安全指示照明灯 2. 其他：利旧	套	1			
35	030904003004	火灾报警按钮	1. 名称：火灾报警按钮 2. 其他：利旧	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
36	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称：脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电气 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电气 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电气 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学
 气 楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-电 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学
气 楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

未计价主材汇总表

工程名称:初中教学楼文化建设装饰
装修-电气

第1页 共1页

序号	材料名称	规格	单位	数量	市场价	市场价合价
	合计					

初中教学楼文化建设装饰装修-工程
拆除

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		少先队室						
1	011613001001	拆除应急灯	1. 名称：拆除应急灯 2. 保护性拆除	套	2			
2	011613001004	拆除消防按钮	1. 名称：拆除消防按钮 2. 保护性拆除	套	2			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	铲除墙面乳胶漆	m ²	17			
		分部小计						
		初中楼2楼走廊 装修						
4	011613001005	拆除应急灯	1. 名称：拆除应急灯 2. 保护性拆除	套	2			
5	011613001006	拆除消防按钮	1. 名称：拆除消防按钮 2. 保护性拆除	套	2			
		分部小计						
		初中楼3楼走廊 装修						
6	011613001007	拆除消防按钮	1. 名称：拆除消防按钮 2. 保护性拆除	套	2			
		分部小计						
		初中楼4楼走廊 装修						
7	011601001001	砖砌体拆除	四层休息区墙体拆除	m ³	8.54			
8	011104001002	楼地面工程 修 补水泥砂浆楼地 面	地面修补	m ²	2.4			
		分部小计						
		余方弃置						
9	010103002002	余方弃置	1. 小四轮运工程垃圾 人 装自卸 2. 运输距离：施工单位根 据自身实际情况自行考虑	m ³	10.28			
		分部小计						
		高中新建教室						
10	011613001008	拆除应急灯	1. 名称：拆除应急灯 2. 保护性拆除	套	2			
11	011613001010	安全安全指示照 明灯	1. 名称：安全安全指示照 明灯 2. 保护性拆除	套	1			
12	01161300100	拆除消防按	1. 名称：拆除消防按钮	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9	钮	2. 保护性拆除					
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：初中教学楼文化建设装饰装修-拆除

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税			
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

青少年科学院建设项目-装饰装修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 区						
1	011207001001	门头OSB造型基层	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	15			
2	011207001002	门头装饰板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底 2. 1.2mm定制装饰铝板饰面	m2	15			
3	011207001003	墙面造型，装饰面板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	25			
4	011507001001	异形造型软膜灯箱（地球图案）	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底做框架 2. 定制软膜灯箱安装 3. 异形造型软膜灯箱（地球图案）	m2	8			
5	011207001004	形象墙弧形OSB基层板造型墙面，装饰面板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底 2. 15mm实木装饰板饰面	m2	18			
6	011207001028	形象墙圆形异形制作	1. 15mm欧松板（OSB板） 异形造型基层板 2. 9mm石膏板饰面 3. 乳胶漆底漆1遍，面漆2至3遍，颜色均匀	m2	8			
7	01B004	定制中岛亚克力书架底座及帽檐制作	1. 15mm欧松板（OSB板） 异形造型基层 2. 9mm石膏板饰面 3. 乳胶漆底漆1遍，面漆2至3遍，颜色均匀	项	1			
8	01B005	定制中岛亚克力书架	定制10mm造型亚克力书架	m2	20			
9	010809004001	石材窗台板	定制18mm厚度实木多层板木质台面	m2	8			
10	011207001005	荣誉墙OSB基层板造型，装饰面板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板） 打底 2. 1.2mm定制装饰铝板饰面	m2	26			
11	011207001006	荣誉墙墙面悬空异形椭圆造型	1. 15mm欧松板（OSB板） 异形造型基层	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 9mm石膏板饰面 3. 乳胶漆底漆1遍，面漆2至3遍，颜色均匀					
12	011207001007	排烟系统区做帽檐，装饰板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板）木质基层打底 2. 18mm实木装饰板饰面	m2	8			
13	011207001008	排烟系统展示台台板，OSB基层装饰板饰面（不含系统）	1. 15mm欧松板（OSB板）木质基层打底 2. 18mm实木装饰板饰面	m2	20			
14	01B006	排烟系统展示区低柜	定制18mm实木多层柜体	m2	8			
15	011207001009	墙体软木	1. 15mm欧松板（OSB板）原墙面找平 2. 涂刷专业胶，铺贴定制18mm墙体软木	m2	18			
16	01B002	报刊展架	定制高度1000mm*宽度800mm展架，18mm实木多层柜体	个	4			
17	010809004002	方钢造型展架（木质台板）	1. 40*40方钢（厚度1.2mm）现场焊接框架 2. 15mm欧松板找平处理 3. 定制20mm实木台板饰面	m2	24			
18	01B008	定制造型展台	定制长1000mm*宽1000mm*高800mm展台，18mm实木多层柜体	套	2			
19	011207001010	墙面造型，装饰面板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板）木质基层打底 2. 18mm实木多层装饰板饰面	m2	18			
20	01B009	定制造型展台	定制18mm实木多层板成品，安装人工及辅料（长800mm*宽550mm*高780mm）	项	4			
21	01B010	面包墩子	定制木制软包成品（长400mm*宽400mm*高450mm）	项	4			
22	01B011	定制英文字母凳	定制实木烤漆成品（长1500mm*宽400mm*高450mm）	项	1			
23	011210003001	新建造型玻璃隔墙	定制造型玻璃隔墙12mm钢化玻璃	m2	8			
24	011201001001	墙面批刮腻子基层及修补	工艺要求：原墙面在施工中有损坏的进行腻子批刮	m2	350			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			修补，如：电路开槽，施工污染等修补					
25	011406001001	墙面乳胶漆	工艺要求：根据设计要求选色，滚涂乳胶漆2至3遍，表面无色差，平整光滑	m2	350			
26	011304001001	制作墙面异形灯槽	宽度120mm，深度150mm，轻钢龙骨框架，9mm布面石膏板饰面。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	21.6			
		分部小计						
		B 区						
27	011207001011	科技长廊拱形门洞造型基层	1. 过道拱形造型门洞 2. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层打底	m2	108			
28	011207001029	定制造型穿孔铝板	定制成品10mm厚度穿孔铝板	m2	14.4			
29	01B013	定制造型展台	定制实木多层造型展台，规格：长500mm*宽500mm*高800mm	项	9			
30	011207001012	多层叠级墙面造型	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	24			
31	011207001013	制作隐形门及墙面装饰面板饰面	1. 20*20mm方钢框架 2. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底 3. 9mm石膏板饰面	m2	8			
32	011207001014	科学专题空间（一）墙面造型	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	55			
33	011207001015	科学专题空间（二）墙面造型	1. 15mm欧松板（OSB板） 木质基层打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	48			
34	011302001001	轻钢龙骨石膏板造型平面吊顶	1. 轻钢龙骨框架 2. 9mm石膏板饰面 3. 自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈	m2	62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			漆					
35	011207001016	Ai墙面OSB基层板造型墙面，多层装饰板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板）木质基层打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	38			
36	01B014	Ai墙面方形烤漆柜	1. 定制18mm厚烤漆装饰板柜 2. 规格：450mm*800mm	个	4			
37	01B015	Ai墙面方形烤漆柜	1. 定制18mm厚烤漆装饰板柜 2. 规格：450*400mm	个	6			
38	01B016	Ai墙面方形烤漆柜	1. 定制18mm厚烤漆装饰板柜 2. 规格：450mm*600mm	个	2			
39	011207001030	钢结构制作抽拉展架，OSB基层板饰面	1. 40*40方钢框架（厚度1.2mm） 2. 15mm欧松板（OSB板）木质基层板打底 3. 9mm石膏板饰面，攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	33.6			
40	011302001003	中厅顶面圆形异形造型	1. 轻钢龙骨框架 2. 9mm石膏板饰面 3. 自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	8			
41	011207001017	中厅LED屏形象墙多层造型墙面，OSB基层板造型，装饰板饰面	1. 40*40方钢框架（厚度1.2mm） 2. 15mm欧松板（OSB板）木质基层板打底 3. 9mm石膏板饰面	m2	22			
42	01B019	中厅赛台	成品定制多层实木烤漆赛台，规格：长1800mm宽1800mm高750mm	项	1			
43	01B020	组合式墩子	1. 多层实木框架，40mm海绵衬底，阻燃皮饰面 2. 规格：长400mm*宽400mm*高450mm	个	10			
44	01B021	定制玻璃门展示柜	1. 成品定制，18mm实木多层柜体，金属窄边框柜门 2. 规格：宽500mm*长900mm高780mm	项	2			
45	011207001018	中厅多层装饰板造型门头	1. 15mm欧松板（OSB板）异形造型基层	m2	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2.9mm石膏板饰面，攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆					
46	011207001031	中厅造型墙面，装饰板饰面	1.15mm欧松板（OSB板） 木质基层板打底 2.9mm石膏板饰面 3.攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	16			
47	01B022	宇航员艺术装置	成品定制，玻璃钢制品，规格：高度800mm	项	1			
48	011207001019	中厅连廊造型墙面（装饰板饰面）	1.15mm欧松板（OSB板） 木质基层打底 2.9mm石膏板饰面，攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m2	60			
49	011201001002	墙面批刮腻子基层及修补	工艺要求：原墙面在施工中有损坏的进行腻子批刮修补，如：电路开槽，施工污染等修补	m2	620			
50	011406001002	墙面乳胶漆	工艺要求：根据设计要求选色，滚涂乳胶漆2至3遍，表面无色差，平整光滑	m2	410			
		分部小计						
		C 区						
51	011302001002	顶面造型吊挂艺术软膜	定制法纹布（防火、阻燃）	m2	335			
52	010516002001	顶面方钢基层框架（20*40方钢）	20*40方钢（厚度1mm）弧线间距小于或等于200mm，规格：20mm*40mm*6000mm	t	0.546			
53	011207001020	造型墙面钢结构框架（100*100方钢）	100*100方钢（厚度15mm）基层框架，间距小于或等于450mm，规格：100mm*100mm*6000mm	m2	66			
54	011207001021	定制穿孔铝板	成品定制厚度1mm穿孔铝板	m2	75			
55	011104002001	演讲台钢结构搭建（100*100方钢）	1.100*100方钢（厚度15mm）基层框架，间距小于或等于450mm 2.规格：100mm*100mm*6000mm 3.18mm欧松板打底找平	m2	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011104002002	演讲台装饰板饰面	多层实木木地板	m ²	25			
57	011207001022	侧板石膏板双层石膏板造型饰面	9mm布面石膏板饰面。自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m ²	42			
58	011208001001	立柱弧线造型，钢结构框架，饰面板饰面	1. 钢结构40*40方钢（厚度1mm）间距小于或等于400mm，规格：40mm*40mm*6000mm 2. OSB木质基层板打底 3. 9mm石膏板饰面 4. 自攻丝固定，涂刷防锈漆 5. 批刮腻子，涂乳胶漆	m ²	115			
59	01B023	组合式墩子	1. 多层实木框架，40mm海绵衬底，阻燃皮饰面 2. 规格：长400mm*宽400mm*高450mm	个	16			
60	01B024	定制弧形桌（方钢框架，实木台板）	直径3000mm弧形桌，40*40方钢支架，30mm厚度实木台板	项	2			
61	01B025	定制弧形座椅（方钢框架，实木台板）	直径2400mm圆形座椅，40*40方钢支架，20mm厚度实木台板	项	2			
62	011207001023	玻璃墙钢结构搭建弧形造型	40*40方钢（厚度1mm）间距小于或等于400mm，规格：40mm*40mm*6000mm	m ²	180			
63	011207001024	玻璃墙弧形造型墙面OSB木质基层，装饰板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板）木质基层打底 2. 9mm石膏板饰面自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m ²	180			
64	011207001025	太空体验造型墙，装饰板饰面	1. 15mmOSB木质基层板打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻丝固定，涂刷防锈漆 3. 批刮腻子，涂乳胶漆	m ²	24			
65	011207001026	入口前厅造型墙，装饰板饰面	1. 15mm欧松板（OSB板）木质基层打底 2. 9mm石膏板饰面，自攻螺栓钉固定，钉眼点涂防锈漆	m ²	25			
66	011201001003	墙面批刮腻子基层及修补	工艺要求：原墙面在施工中有损坏的进行腻子批刮修补，如：电路开槽，施	m ²	300			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			工污染等修补					
67	011406001003	墙面乳胶漆	工艺要求：根据设计要求选色，滚涂乳胶漆2至3遍，表面无色差，平整光滑	m2	200			
		分部小计						
		措施项目						
68	011701003001	里脚手架		m2	1591			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合 计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
四、企业管理费和利润								
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-装饰装修 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程人材机价差表

工程名称:青少年科学院建设项目-装饰装修

第1页 共1页

序号	名称	规格型号	单位	数量	预算价	市场价	价差	价差合计
合计								

青少年科学院建设项目-电气工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		A区						
1	030412005001	金属线形灯	1. 名称：金属线形灯 2. 规格：9W/米	m	160			
2	030404036001	变压器（灯具）	1. 名称：变压器（灯具）	个	10			
3	030412004001	护眼无频闪筒灯	1. 名称：护眼无频闪筒灯 2. 规格：75开孔，4W	套	20			
4	030412004002	防炫射灯	1. 名称：防炫射灯 2. 功率：75开孔，9W	套	20			
		分部小计						
		B区						
5	030412005002	金属线形灯	1. 名称：金属线形灯 2. 规格：9W/米	m	300			
6	030404036002	变压器（灯具）	1. 名称：变压器（灯具）	个	20			
7	030412004003	护眼无频闪筒灯	1. 名称：护眼无频闪筒灯 2. 规格：75开孔，4W	套	20			
8	030412004004	防炫射灯	1. 名称：防炫射灯 2. 功率：75开孔，9W	套	30			
		分部小计						
		C区						
9	030412005003	金属线形灯	1. 名称：金属线形灯 2. 规格：9W/米	m	600			
10	030404036003	变压器（灯具）	1. 名称：变压器（灯具）	个	30			
11	030412004005	护眼无频闪筒灯	1. 名称：护眼无频闪筒灯 2. 规格：75开孔，4W	套	15			
12	030412004006	防炫射灯	1. 名称：防炫射灯 2. 功率：75开孔，9W	套	20			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	71000		
2.1	专业工程暂估价	71000		明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		71000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											
总合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程 标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	电路改造	顶、墙面新增辅助光源及增加插座电源、开关插座等	71000			
合 计			71000			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建筑装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：青少年科学院建设项目-电气工程

标段：中央民族大学附属中学呼和浩特分校初中教学楼文化建设装饰装修及青少年科学院建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
1	青少年科学院 墙面铝铜门牌	铝单板激光切割折弯造型，侧厚20mm，整体手工捶打背景底纹，字体边框立体浮雕工艺，手工拉丝整体仿古做旧油漆 外尺寸：0.35m*1.8m	3	块	4464.63		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
2	重要讲话（底布）	宣绒布+高清uv+裱贴	42	m ²	88.83		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
3	左侧地球灯箱	铝型材扣边+软膜画面+uv+内部LED灯条	6	m ²	355.30		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
4	烤漆立体字	10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 14cm*91个字=1274cm（浮动范围1300cm内）	1	项	4254.25		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
5	4/1地球	三维尺寸：1.8m圆4/1 构建三维模型>雕刻初始泡沫磨具>手工切割打磨修边>涂刷玻璃钢面料>待凝固粘贴玻璃钢纤维，重复操作上一步2-3遍，最终进行标号、修编、进行完整品制作环节。 上色：修补、打磨、美院导师专业手绘上色并做封面抗氧化处理。	1	项	8976.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
6	荣誉墙 英文背光字	23cm*9个 不锈钢精工背发光（1cm亚克力导光背板），内置蓝色景LED专用灯带，含变压器	1	项	1739.10		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
7	黑色城市底背景布	宣绒布+高清uv+裱贴	26	m ²	88.83		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
8	同背景色系烤漆立体字	8mm亚克力+汽车烤漆 12cm*30个字+6cm*14个	1	项	1028.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
9	亚克力装饰立柱彩色英文字	艾利贴（彩色）+雕刻 1.2m*2.2m，按单幅计算	1	项	402.05		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
10	立柱内柜装饰图	5mm水晶一体版+高清uv+雕刻 0.45m*0.85m*9块	1	项	2150.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
11	思想汇软木板	拆分1大1小，两块软木包边板+封边处理，配2套工字钉，中间预留防火门下降空隙 外尺寸：1.68m*2m	1	套	2795.65		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
12	建筑楼宇排烟系统标题立体字	10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 28cm*8个字	1	套	589.05		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
13	致敬科学家主题字	艾利贴（彩色）+雕刻 1.2m*2.2m，按单幅计算	1	项	402.05		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
14	科学家介绍板	现预估小尺寸块：18块，0.32m*0.45m*18套 可依据方案调换，布满3扇玻璃门 材质：面部8mm亚克力+钻石抛光防割侧面+背板8mm亚克力+内夹高清相纸+广告钉+无影胶固定底座	1	项	4609.55		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
15	科学家人名牌	10mm亚克力+异型雕刻+钻石抛光+广告钉固定+高清uv 外尺寸：0.8m*1.2m	1	块	1215.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
16	名人介绍+国之重器	板块数量：20套 图像块：18mm高密度pvc+高清uv+雕刻+亚克力保护面 标题立体字：10mm黑色亚克力水晶雕刻字 均外尺寸0.5m*0.8m*20套 最大尺寸：不超0.8m*1.6m	1	项	8602.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
17	工程技术隐形门	底背景：宣绒布+高清uv+裱贴 1.8m*3.2m=5.8m ² 标题字：10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 尺寸规格：20cm*12个	1	项	1477.30		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
18	科技长廊吊装圆弧板	8mm亚克力+异型裁切+开孔+钻石抛光+高清uv 外尺寸：0.9m*0.6m*6套 含吊装配件（单根1m包胶钢丝+固定卡头2个*6套）	6	块	551.65		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
19	科技长廊玻璃墙面贴画	艾利贴（彩色）+雕刻标识图片/主题字 1.2m*2.2m，按单幅计算 单独立体标识A4大小*6块	9	块	486.20		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
20	科技长廊亚克力导视牌	底座：钢板焊接，不锈钢盖罩+汽车烤漆 三维尺寸：底座：120cm宽*10cm高*25cm深 立面：1m*2m，2cm透明亚克力+高清相纸（平板超清uv画面） 牢固：底座与地面打孔固定+上下不锈钢卡条30mm方管壁厚1.5，+汽车烤漆	1	个	4862.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
21	四大发明	底背景：宣绒布+高清uv+裱贴 8.4m*2m=16.8m ² 图像块：10mmpvc+侧边烤漆白+亚克力面板 0.8m*1.6m*4套 全部立体字凸起：8mm黑色亚克力+雕刻 12cm*9个+6cm*75个字*4套	4	套	2992.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
22	空隙处图片	图像块：10mmpvc+亚克力面板 尺寸：A3*8套	8	块	79.48		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
23	四大发明对面墙	图像块：10mmpvc+侧边烤漆白+亚克力面板 均外尺寸0.5m*0.8m*20套 标题立体字：10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆10cm*20个字+6cm*60个字 局部背景裱贴壁布：预估量8m ²	1	项	3197.70		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
24	展示架上图像块	3侧展示面（三围尺寸：侧厚0.6m*正面宽1.2m*高度2m） 材质：5mm高密度pvc+高清uv+雕刻+亚克力保护面+大名称为立体字 每套大立体字：12cm*23个、小立体字：6cm*40个	3	个	1262.25		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
25	人工智能体验区	区域标识名称+英文名称：10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 AI：60cm*2个、人工智能体验区：18cm*7个、英文：12cm*21个	1	项	1196.80		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
26	抽拉式配件柜	外部名称贴字条：3mm亚克力+高清uv雕刻 尺寸：10cm*1.2m*30条 内部配件介绍牌：20cm*30cm*60套 名称牌：3cm*12cm*60个	1	项	3328.60		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
27	顶部装饰灯外圈字	10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 15cm*32字内*2套	1	项	1776.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
28	立柱装饰	底背景：宣绒布+高清uv+裱贴 展开尺寸：3.3m*3.2m 箭头及大字凸起：10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 箭头：30cm*4个、立体字：10cm*14个*4套、标识图形：45cm*35cm*4个	4	面	579.70		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
29	人工智能交互区背景布	外框+内框单独做，不可套印，含材损预估58m²，宣绒布+高清uv+裱贴 外框尺寸：10.2m*3.2m 内框尺寸：8.6m*2.6m、介绍块：1.1m*2.3m*4块	1	项	5151.85		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
30	背发光中英文字+不发光名称立体字	不锈钢精工背发光0.45m*2个、（1cm亚克力导光背板），内置蓝色景LED专用灯带，含变压器（型号：S-400-12/12V33A400W）光源：蓝色景LED60灯（正白光） 不发光标题字：10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆（10cm*52个、凸起造型：0.6m*0.9m*3个、0.4m*0.75m*2个）	1	项	2992.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
31	圆形定制灯箱	铝型材定制外框+亚克力面板+内置蓝色景LED专用灯带，含变压器 大圆形：68cm*3个、小圆形42cm*1个、30cm*1个 亚克力面板：3mm乳白亚克力+高清uv、LED灯带：直条LED发光模组条 变压器：型号：S-400-12/12V33A400W	5	个	607.75		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
32	迷你发光字英文	斜边迷你正背发光字+侧边烤黑漆 尺寸：12cm*19个字 含变压器（型号：S-400-12/12V33A400W）光源：蓝色景LED60灯（正白光）	1	套	1168.75		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
33	思想实验室	10mm亚克力+雕刻+汽车烤漆 28cm*5个字	1	项	336.60		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
34	科技深渊镜	外尺寸：1.43m*2.9m深渊发光灯箱（8mm钢化玻璃外罩） 内置霓虹灯带（7色可选）、侧发光LED软包边灯带	1	个	12622.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
35	原控制房外墙	底背景：宣绒布+高清uv+裱贴 外尺寸：5m*3.2m=16m ² 小局部板块凸起，含圆形灯箱下部底背景0.5m*0.8m*6块（或0.4m*0.6m*10块）	1	项	2150.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
36	科技发展史	出门门厅墙面（4.2m+0.49m+1.13m）：底背景：宣绒布+高清uv+裱贴+ 标题立体字：30cm*5个字、12cm*22个字、8cm*16个字 玻璃门：9.3m*2.2m 高透超透贴+平板uv工艺（彩白彩）+小图标2mm亚克力+高清uv（背面uv）12cm*12cm*30块	1	项	4955.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
37	科学工程实践技能	6.5m*2.6m高 底背景：定制宣绒壁布+高清uv 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv	1	项	6264.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
38	民大附中融合教育 培育体系	6.8m*2.6m高 底背景：定制宣绒壁布+高清uv 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv	1	项	6451.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
39	地球科学概述	8.8m*2.6m高 底背景：定制宣绒壁布+高清uv 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv	1	项	7012.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
40	宇宙中的地球	8.8m*2.6m高 底背景：定制宣绒壁布+高清uv 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv+局部层次叠加（2层内）	1	项	7012.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
41	探究室介绍	超透静电贴+平板彩白彩uv+裱贴 0.6m*0.8m*6块	1	项	1823.25		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
42	理念体系 价值观、知识观、 学习观	超透静电贴+平板彩白彩uv+裱贴1.2m*2.2m（卷材消耗）*6块 特殊点凸起：背后裱贴黑色3M贴+18mm 0.3m*0.3m*6个、0.6m*0.6m*6块	1	项	3366.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
43	走廊下立体字区域	不锈钢金属精工烤漆字：20cm*17个、15cm*54个、25cm圆形*6个、中文字8cm*48个+辅助图形20cm*6套 不锈钢精工树脂超级字：58cm*12个、45cm*8、35*20个、	1	项	12061.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
44	楼梯下方墙面贴布	底背景：宣绒布+高清uv+裱贴 4m*3.2m=12.8m ² （13m ² 内）	1	项	1122.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
45	教学宗旨 （爱国教育）	培育爱国的创造者、铸造自信的中国人 底背景：定制宣绒壁布+高清uv 外尺寸6.8m*3.2m 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv+局部层次叠加（2层内）0.6m*1.2m*6块、错层0.4m*1.1m*6块 标题字：不锈钢金属精工烤漆字18cm*10个字、12cm*16个字	1	项	12622.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
46	太空科技体验区主题墙	底背景：定制宣绒壁布+高清uv 5.3m*3.2m高=17m ² 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv+局部层次叠加（2层内）10m ² +5m ²	1	项	7106.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
47	功能定位+体系架构联盟	底背景：定制宣绒壁布+高清uv 7m*2.8m高=19.6m ² 面层：15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv+局部层次叠加（2层内）12m ² +6m ² 次	1	项	9424.80		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
48	探究台展示板	背板：15mm高密度pvc+5mm亚克力+镜钉固定+2mm亚克力uv内容 60cm*90cm	8	套	832.15		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
49	大曼旗	pet透明材料（局部透明）彩白彩uv工艺，1.2m*10m	2	个	3272.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
50	全发光立体金属导视	1.5mm镀锌板+汽车烤漆（5色）+侧面激光雕刻镂空花纹（发光）+结构固定，单字尺寸：高度1.1m*厚度20cm 底座地台尺寸：2.4m*40cm*高度15cm 1.5mm镀锌板+激光雕刻+焊接打磨+汽车烤漆	1	个	25245.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
51	场馆概览地图	区域概览介绍，外尺寸：0.8m*1.2m 2cm高密度pvc+汽车烤漆+亚克力广告钉固定+DIY组件（随意更换变更） 做广告钉（正面12mm宽，悬空15mm）更替模式、可单独拆（便于后期维护更换）	3	套	1860.65		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
52	可互动立柱/窄墙	外尺寸：0.8m*1.2m（含异型雕刻）特殊材质需3次雕刻组合安装 可选一：洞洞板（18mm高密度结皮pvc+雕刻圆洞，配原木塞（突出6cm） 可选二：磁吸白板（15mm高密度结皮pvc+磁吸软白板+异型雕刻+磁吸配件（板擦+板擦盒+记号笔+2cm强磁磁钉*6个） 可选三：软木板（5mm高密度结皮pvc+10mm高密压缩软膜+18mm高密度结皮pvc雕刻外部包边轮廓+2mm亚克力（白/金/彩色uv印）围边带）	8	处	1122.00		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用

中央民族大学附属中学呼和浩特分校青少年科学院建设项目经费预算表（文化装饰）

序号	项目名称	尺寸工艺说明	数量	单位	单价（元）	金额	备注
53	门厅入口处 科学院介绍	底背景宣绒布+15mm高密度pvc+亚克力面部+高清uv+局部层次叠加（2层内）外尺寸：4.2m*3.2m=13.5m ² 凸起板块：3.2m*1.2m=3.9m ² +2.2m*1.1m=2.4m ²	1	项	8882.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
54	门厅入口处 重要讲话	外尺寸：（3.8m+0.46m+0.48m）*3.2m=15.2m ² 底背景宣绒布+高清uv+裱贴+汽车烤漆字（35cm*4个字+16cm*12个字+8cm*20个字）+图像介绍板块（1m*1.2m*1块、0.6m*1.8m*2块）	1	项	5516.50		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
55	其余功能部室门牌	尺寸：16cm*30cm内 抽插款（可随意更换）亚克力定制门牌（汽车烤漆）	14	套	299.20		单价包含采购、制作、安装、税金、运费等全部费用
项目经费小计							