

呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分园）
室内装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-拆除工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-建筑与装饰工程
工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-建筑与装饰工
程

工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 1 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门厅						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: φ8镀锌吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 5. 刮腻子遍数:3遍 6. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍 7. 开孔要求:开灯孔	m2	27.08			
2	011302001017	吊顶天棚	圆形木格栅天棚	m2	2.36			
3	011304001001	灯带（槽）	1. 基层材料种类: 18mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 4. 刮腻子遍数:3遍 5. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍	m2	2.34			
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:0醛乳胶漆3遍	m2	67.64			
5	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2. 防护材料种类:防火涂料3遍 3. 基层材料种类: 18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:防火装饰木挂板	m2	6.93			
6	011207001019	墙面装饰板（背景墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2. 防护材料种类:防火涂料3遍 3. 基层材料种类: 18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、	m2	9.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色：防火装饰木挂板					
7	011304001004	灯带（槽）（背景墙）	1. 基层材料种类：18mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 3. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 4. 刮腻子遍数：3遍 5. 油漆种类遍数：刷0醛乳胶漆2遍	m2	2.9			
8	011207001002	墙面装饰板（墙裙）	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：环保竹炭木碳晶板	m2	27.18			
9	011502001001	金属装饰线	铝合金装饰线	m	25.65			
10	011105005001	木质踢脚线	80mm烤漆木质踢脚线	m2	2.05			
11	011103003001	橡胶板楼地面	1. 渗透型界面剂 2. 素水泥浆自流平两道 3. 面层材料品种、规格、颜色：E0级环保橡胶地板	m2	70.93			
		分部小计						
		厨房						
		主食库、清洁间、副食库						
12	011302001002	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类：600*600铝扣板专用龙骨 2. 面层材料种类：600*600铝扣板 3. 铝扣板收边线	m2	20.17			
13	010903002001	墙面涂膜防水	1、立面聚氨酯防水涂膜三遍6mm	m2	56.8			
14	011204003001	卫生间墙面砖	1、水泥砂浆结合层 2、挂网抹灰 3、粘贴300*600墙砖	m2	85.86			
15	011102003001	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	20.8			
		分部小计						
		更衣室、粗加工						
16	011302001003	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类：	m2	25.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			600*600铝扣板专用龙骨 2. 面层材料种类：600*600铝扣板 3. 铝扣板收边线					
17	010903002002	墙面涂膜防水	1、立面聚氨酯防水涂膜三遍6mm	m2	50.5			
18	011204003002	卫生间墙面砖	1、水泥砂浆结合层 2、挂网抹灰 3、粘贴300*600墙砖	m2	79.35			
19	011102003002	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	26			
		分部小计						
		开水间、教学库房、备餐						
20	011302001004	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类：600*600铝扣板专用龙骨 2. 面层材料种类：600*600铝扣板 3. 铝扣板收边线	m2	17.86			
21	010903002003	墙面涂膜防水	1、立面聚氨酯防水涂膜三遍6mm	m2	16.55			
22	011204003003	卫生间墙面砖	1、水泥砂浆结合层 2、挂网抹灰 3、粘贴300*600墙砖	m2	95.1			
23	011102003003	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	18.3			
		分部小计						
		走廊1						
24	011302001005	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类：600*600铝扣板专用龙骨 2. 面层材料种类：600*600铝扣板 3. 铝扣板收边线	m2	32.54			
25	010903002004	墙面涂膜防水	1、立面聚氨酯防水涂膜三遍6mm	m2	16.9			
26	011204003004	卫生间墙面砖	1、水泥砂浆结合层	m2	106.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 4 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、挂网抹灰 3、粘贴300*600墙砖					
27	011102003004	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	48.9			
		分部小计						
		水果间、预进、切配间、面点制作						
28	011302001006	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类：600*600铝扣板专用龙骨 2. 面层材料种类：600*600铝扣板 3. 铝扣板收边线	m2	34.85			
29	010903002005	墙面涂膜防水	1、立面聚氨酯防水涂膜三遍6mm	m2	21.55			
30	011204003005	卫生间墙面砖	1、水泥砂浆结合层 2、挂网抹灰 3、粘贴300*600墙砖	m2	67.98			
31	011102003005	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	35.5			
32	011210003003	铝合金钢化玻璃隔断	1. 成品铝合金钢化玻璃隔断 2. 铝合金型材框料，12厚钢化玻璃	m2	52.12			
33	010805005004	肯德基门	肯德基门	m2	9.66			
		分部小计						
		预进、洗消间、主食加工、辅食加工、走廊						
34	011302001007	铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类：600*600铝扣板专用龙骨 2. 面层材料种类：600*600铝扣板 3. 铝扣板收边线	m2	70.42			
35	010903002006	墙面涂膜防水	1、立面聚氨酯防水涂膜三遍6mm	m2	76.33			
36	011204003006	卫生间墙面砖	1、水泥砂浆结合层	m2	97.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
 园）室内装修工程-建筑与装饰工程
 （晨曦分园）室内装修工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、挂网抹灰 3、粘贴300*600墙砖					
37	011102003006	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	70.8			
38	011210003004	铝合金钢化玻璃隔断	1. 成品铝合金钢化玻璃隔断 2. 铝合金型材框料，12厚钢化玻璃	m2	24.73			
39	010805005005	肯德基门	肯德基门	m2	7.14			
		分部小计						
		安装门						
40	010802003001	钢质防火门	1. 部位：备餐间、教学库房 安装门安装费	m2	6.72			
41	010802003002	钢质防火门	1. 钢制防火门	m2	13.86			
		分部小计						
		楼梯间2个						
42	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆3遍	m2	134.67			
43	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆3遍	m2	67.64			
44	011207001003	墙面装饰板(墙裙)	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：环保竹炭木碳晶板	m2	38.18			
45	011502001002	金属装饰线	铝合金装饰线	m	32.1			
46	011105004001	塑料板踢脚线	1. 80mm高E0级环保橡胶地板踢脚线	m2	2.57			
47	011103003002	橡胶板楼地面	1. 渗透型界面剂 2. 素水泥浆自流平两道 3. 面层材料品种、规格、颜色：E0级环保橡胶地板	m2	70.93			
48	011503006001	硬木靠墙扶手	定制实木靠墙扶手	m	62.72			
49	011210002001	金属隔断	烤漆格栅隔断	m2	11.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		走廊（三层）						
50	011302001018	吊顶天棚	仿木铝方通天棚间距100mm	m2	283.5			
51	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: φ8镀锌吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 5. 刮腻子遍数:3遍 6. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍	m2	131.77			
52	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:0醛乳胶漆3遍	m2	323.6			
53	011207001004	墙面装饰板(墙裙)	1. 基层材料种类:阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:环保竹炭木碳晶板	m2	188.21			
54	011502001003	金属装饰线	铝合金装饰线	m	229.52			
55	011105004002	塑料板踢脚线	1. 80mm高E0级环保橡胶地板踢脚线	m2	18.36			
56	011103003003	橡胶板楼地面	1. 渗透型界面剂 2. 素水泥浆自流平两道 3. 面层材料品种、规格、颜色:E0级环保橡胶地板	m2	276.02			
		分部小计						
		9间教室（含入户门厅、衣帽间）						
57	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:天棚面 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:0醛乳胶漆3遍	m2	828.54			
58	011302001010	吊顶天棚（入户门厅）	1. 龙骨材料种类: φ8镀锌吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50	m2	78.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 7 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 5. 刮腻子遍数:3遍 6. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍 7. 开孔要求: 开灯孔					
59	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: φ8镀锌吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 5. 刮腻子遍数:3遍 6. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍	m ²	253.26			
60	011304001002	灯带（槽）	1. 基层材料种类: 18mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 3. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 4. 刮腻子遍数:3遍 5. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍	m ²	75.06			
61	010810002001	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类: 木龙骨 2. 防护材料种类: 防火涂料3遍 3. 基层材料种类: 18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 6. 刮腻子遍数:3遍 7. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍	m	108			
62	010808007001	成品木窗套	1. 基层材料种类: 18mm阻	m ²	76.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 8 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			燃板 2. 面层材料种类：成品木质窗套					
63	010809004001	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板 3. 窗台板加厚边、磨边	m2	18.54			
64	010807009001	清玻璃窗	1. 8mm钢化清玻璃窗	m2	38.52			
65	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位：墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆3遍	m2	975.84			
66	011207001005	墙面装饰板（墙裙）	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：环保竹炭木碳晶板	m2	260.28			
67	011502001004	金属装饰线	铝合金装饰线	m	354.33			
68	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨@400 2. 防护材料种类：防火涂料3遍 3. 基层材料种类：18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色：防火装饰木挂板	m2	86.3			
69	01B001	定制柜体	1. 部位：电视背景处 2. 定制成品防火装饰木挂板壁柜 3. 规格：4500*2440*420mm	m2	98.82			
70	01B002	定制柜体	1. 部位：入户门厅 2. 定制成品防火装饰木挂板柜 3. 规格：2700*2440*600mm	m2	59.29			
71	01B003	定制柜体	1. 部位：衣帽间 2. 定制成品防火装饰木挂板柜 3. 规格：6030*2440*400mm	m2	132.42			
72	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料种类：10mm纤维隔音板	m2	11.23			
73	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料种类：20mm纤维隔音板	m2	56.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 9 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011207001009	墙面装饰板（衣帽间）	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料种类：20mm纤维隔音板	m2	24.84			
75	011210005001	成品隔断	1. 铝合金框钢化玻璃隔断	m2	32.19			
76	01B004	磨砂玻璃贴	1. 磨砂玻璃贴	m2	11.84			
		分部小计						
		9间教室内洗漱间						
77	011207001010	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨@400 2. 防护材料种类：防火涂料3遍 3. 基层材料种类：18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色：防火装饰木挂板	m2	27.54			
78	011505010001	镜面玻璃	1. 定制成品银镜（不带框）	m2	14.75			
79	011505001001	洗漱台	1. 材质：人造石洗漱台 2. 台面开孔、磨边	m2	31.73			
80	01B005	成品定制洗漱台下柜	1. 成品定制洗漱台下柜 2. 高度：450mm高	m	33.3			
81	01B006	成品定制洗漱台下柜	1. 成品定制洗漱台下柜 2. 高度：700mm高	m	6.3			
		分部小计						
		9间教室内卫生间						
82	011102003008	块料楼地面	1、10厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6mm 3、20厚水泥砂浆保护层 4、300*300防滑地面砖	m2	93.2			
83	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：25mm铝蜂窝板隔断	m2	93.42			
		分部小计						
		会议室/党建						
84	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛黄色乳胶漆3遍	m2	17.35			
85	01130200101	吊顶天	1. 龙骨材料种类：φ8镀锌	m2	23.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3		棚	吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆种类遍数：刷0醛乳胶漆2遍 7. 开孔要求：开灯孔					
86	010810002002	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类：木龙骨 2. 防护材料种类：防火涂料3遍 3. 基层材料种类：18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 6. 刮腻子遍数：3遍 7. 油漆种类遍数：刷0醛乳胶漆2遍	m	5.8			
87	010808007002	成品木窗套	1. 基层材料种类：18mm阻燃板 2. 面层材料种类：成品木质窗套	m ²	2.31			
88	010809004002	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板 3. 窗台板加厚边、磨边	m ²	0.64			
89	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位：墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0醛乳胶漆3遍	m ²	66.84			
90	01B007	定制柜体	1. 部位：电视背景处 2. 定制成品防火装饰木挂板壁柜 3. 规格：5900*2800*400mm	m ²	16.52			
91	011208001001	成品隔断上方	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨	m ²	5.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 11 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类：18mm阻燃板 3. 面层材料种类：12mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带					
92	011210005002	成品隔断	1. 铝合金双层钢化玻璃隔断（内置百页）	m2	9.28			
93	010805005001	全玻自由门	1. 钢化玻璃门 2. 五金要求：玻璃门锁、地弹簧	m2	2			
		分部小计						
		美工室						
94	011406001009	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛黄色乳胶漆3遍	m2	42.95			
95	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：φ8镀锌吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆种类遍数：刷0醛乳胶漆2遍 7. 开孔要求：开灯孔	m2	44.98			
96	011304001003	灯带（槽）	1. 基层材料种类：18mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 3. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 4. 刮腻子遍数：3遍 5. 油漆种类遍数：刷0醛乳胶漆2遍	m2	3.32			
97	010810002003	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类：木龙骨 2. 防护材料种类：防火涂料3遍	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 12 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 基层材料种类：18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 6. 刮腻子遍数：3遍 7. 油漆种类遍数：刷0醛乳胶漆2遍					
98	010808007003	成品木窗套	1. 基层材料种类：18mm阻燃板 2. 面层材料种类：成品木质窗套	m2	8.65			
99	010809004003	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板 3. 窗台板加厚边、磨边	m2	2.6			
100	011406001010	抹灰面油漆	1. 部位：墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0醛乳胶漆3遍	m2	76.69			
101	011207001011	墙面装饰板	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料种类：20mm纤维隔音板 3. 成品木质线条	m2	10.8			
102	01B008	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板玩具柜 3. 规格：11080*500*420mm	m2	5.54			
103	011208001002	隔断上方	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 2. 基层材料种类：18mm阻燃板 3. 面层材料种类：12mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆品种、刷漆遍数：0醛乳胶漆2遍	m2	11.85			
104	011210006001	其他隔断	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 2. 基层材料种类：18mm阻	m2	36.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			燃板 3. 面层材料种类：12mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆2遍 7. 计算规则：按展开面积计算					
105	011210003001	玻璃隔断	1. 钢化清玻璃隔断	m2	12.57			
106	010805005002	全玻自由门	1. 钢化玻璃门 2. 五金要求：玻璃门锁、地弹簧	m2	4.62			
107	011105004003	塑料板踢脚线	1. 80mm高E0级环保橡胶地板踢脚线	m2	3.02			
108	011103003004	橡胶板楼地面	1. 渗透型界面剂 2. 素水泥浆自流平两道 3. 面层材料品种、规格、颜色：E0级环保橡胶地板	m2	89.41			
		分部小计						
		工会之家						
109	011505001003	洗漱台	1. 材质：人造石底柜台面	m2	4.13			
110	01B015	成品定制底柜	1. 成品定制底柜 2. 高度：700mm高	m	5.9			
111	01B016	成品定制吊柜	1. 成品定制吊柜 2. 规格：500mm	m	5.9			
112	01B017	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板通顶衣柜 3. 规格：1050*3300*800mm	m2	6.93			
		分部小计						
		体能室						
113	011406001011	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆3遍	m2	146.47			
114	011208001003	柱（梁）面装饰	1. 龙骨材料种类：轻钢龙骨 2. 基层材料种类：18mm阻燃板	m2	16.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 14 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料种类：12mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛黄色乳胶漆2遍					
115	010808007004	成品木窗套	1. 基层材料种类：18mm阻燃板 2. 面层材料种类：成品木质窗套	m2	5.78			
116	010809004004	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板 3. 窗台板加厚边、磨边	m2	1.6			
117	011406001012	抹灰面油漆	1. 部位：墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆3遍	m2	159.75			
118	011207001012	墙面装饰板(墙裙)	1. 基层材料种类：阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：环保竹炭木碳晶板	m2	42.23			
119	011502001005	金属装饰线	铝合金装饰线	m	51.5			
120	011207001013	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨@400 2. 防护材料种类：防火涂料3遍 3. 基层材料种类：18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色：防火装饰木挂板 5. 按展开面积计算	m2	17.33			
121	011105004004	塑料板踢脚线	1. 80mm高E0级环保橡胶地板踢脚线	m2	4.12			
122	011103003005	橡胶板楼地面	1. 渗透型界面剂 2. 素水泥浆自流平两道 3. 面层材料品种、规格、颜色：E0级环保橡胶地板	m2	122.86			
		分部小计						
		阅览室						
123	011406001013	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 腻子种类：腻子	m2	58.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 15 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:0 醛乳胶漆3遍					
124	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类: φ8镀锌吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:防火装饰木挂板 4. 开孔要求: 开灯孔	m2	9.24			
125	010808007005	成品木窗套	1. 基层材料种类: 18mm阻燃板 2. 面层材料种类: 成品木质窗套	m2	3.47			
126	010809004005	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板 3. 窗台板加厚边、磨边	m2	0.96			
127	011406001014	抹灰面油漆	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:0 醛乳胶漆3遍	m2	102.53			
128	011207001014	墙面装饰板(墙裙)	1. 基层材料种类: 阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:环保竹炭木碳晶板	m2	30.11			
129	011502001006	金属装饰线	铝合金装饰线	m	36.72			
130	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨@400 2. 防护材料种类:防火涂料3遍 3. 基层材料种类: 18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:防火装饰木挂板 5. 按展开面积计算	m2	19.32			
131	011505010002	镜面玻璃	1. 定制成品银镜(不带框)	m2	0.94			
132	011505001002	洗漱台	1. 材质: 人造石洗漱台 2. 台面开孔、磨边	m2	2.11			
133	01B009	成品定制洗漱台下柜	1. 成品定制洗漱台下柜 2. 高度: 550mm高	m	1.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	01B010	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板弧形书架 2. 规格：6700*2420*520mm	m2	16.21			
135	01B011	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板书架 2. 规格：400mm宽	m2	4.74			
136	011207001016	墙面装饰板	1. 基层材料种类：18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色：防火装饰木挂板	m2	6.6			
137	01B012	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板储物柜 3. 规格：680*3300*900mm	m2	2.24			
138	01B013	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板储物柜 3. 规格：280*3300*500mm	m2	0.92			
139	01B014	定制柜体	1. 定制成品防火装饰木挂板储物柜 3. 规格：280*3300*700mm	m2	10.16			
140	011105004005	塑料板踢脚线	1. 80mm高E0级环保橡胶地板踢脚线	m2	2.94			
141	011104002001	竹、木（复合）地板（地台）	1. 龙骨材料种类：木龙骨 2. 防护材料种类：防火涂料3遍 3. 基层材料种类：18mm阻燃板 5. 面层材料种类：15mm实木复合木地板	m2	17.39			
142	011104002002	硬包垫	1. 部位：木地板地台上 2. 材质：硬包饰面	m2	4.64			
143	011103003006	橡胶板楼地面	1. 渗透型界面剂 2. 素水泥浆自流平两道 3. 面层材料品种、规格、颜色：E0级环保橡胶地板	m2	63.92			
		分部小计						
		多功能室						
144	011406001015	抹灰面油漆	1. 部位：天棚面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆3遍	m2	10.74			
145	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类：φ8镀锌	m2	72.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 17 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			吊杆@1200mm、U型轻钢龙骨、38主龙骨@900mm、50副龙骨@400mm 2. 基层材料品种、规格:18mm阻燃板、9.5mm厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板、白色透光拉膜 4. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 5. 刮腻子遍数:3遍 6. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍					
146	010810002004	木窗帘盒	1. 龙骨材料种类: 木龙骨 2. 防护材料种类: 防火涂料3遍 3. 基层材料种类: 18mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带 6. 刮腻子遍数:3遍 7. 油漆种类遍数:刷0醛乳胶漆2遍	m	11.09			
147	010808007006	成品木窗套	1. 基层材料种类: 18mm阻燃板 2. 面层材料种类: 成品木质窗套	m ²	5.94			
148	010809004006	石材窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 窗台板材质、规格、颜色:人造石窗台板 3. 窗台板加厚边、磨边	m ²	2			
149	011406001016	抹灰面油漆	1. 部位:墙面 2. 腻子种类:腻子 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:0醛乳胶漆3遍	m ²	77.62			
150	011207001017	墙面装饰板（窗户封堵）	1. 基层材料种类: 12mm纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:12mm纸面石膏板 3. 嵌缝材料种类:石膏板嵌缝, 贴纸绷带	m ²	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：镀锌方管 2. 基层材料种类：18mm阻 燃板 3. 面层材料品种、规格、 颜色：防火装饰木挂板（ 含暗门） 4. 五金要求：暗门锁、暗 门合页	m2	7.72			
152	011505010003	镜面玻璃	1. 墙面清镜	m2	22.18			
153	011208001004	隔断上方	1. 龙骨材料种类：轻钢龙 骨 2. 基层材料种类：18mm阻 燃板 3. 面层材料种类：12mm纸 面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板 嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆2遍	m2	13.88			
154	011210006002	其他隔断	1. 龙骨材料种类：轻钢龙 骨 2. 基层材料种类：18mm阻 燃板 3. 面层材料种类：12mm纸 面石膏板 4. 嵌缝材料种类：石膏板 嵌缝，贴纸绷带 5. 刮腻子遍数：3遍 6. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆2遍 7. 计算规则：按展开面积 计算	m2	59.3			
155	011210003002	玻璃隔断	1. 钢化清玻璃隔断	m2	8.6			
156	010805005003	全玻自由门	1. 钢化玻璃门 2. 五金要求：玻璃门锁、 地弹簧	m2	4.62			
		分部小计						
		露台						
157	011102003010	块料楼地面	1、25厚水泥砂浆找平层 2、聚氨酯防水涂膜三遍6 mm 3、25厚水泥砂浆保护层 4、600*600防滑地面砖	m2	75.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 19 页 共 21 页

（晨曦分园）室内装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011107002001	块料台阶面	1、红砖砌台阶 2、25厚水泥砂浆找平层 3、600*600防滑地面砖	m2	4.38			
159	011210003005	肯德基固定扇	1、肯德基固定扇	m2	0.75			
160	010805001001	肯德基玻璃平开门	1、肯德基玻璃门（平开）	m2	2.1			
161	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 木扶手	m	1.86			
		分部小计						
		新建隔墙						
162	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：轻集料混凝土小型空心砌块墙 2. 墙体厚度：200mm以内	m3	15.01			
163	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：轻集料混凝土小型空心砌块墙 2. 墙体厚度：300mm以内	m3	3.56			
164	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面20mm水泥砂浆抹灰	m2	454.63			
165	011201001002	墙面一般抹灰	1. 粉刷石膏5mm	m2	454.63			
		分部小计						
		大门警卫室						
166	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体厚度：200mm 3. 砂浆强度等级：砌筑用混合砂浆 M10	m3	8.83			
167	011201001003	墙面一般抹灰	内墙20mm抹灰，挂网	m2	32.2			
168	011406001017	抹灰面油漆	1. 部位：内墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：0 醛乳胶漆三遍	m2	32.2			
169	011201001004	墙面一般抹灰	外墙20mm抹灰，挂网	m2	56.14			
170	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、保温厚度：70mm 3、保温材质：阻燃自熄型挤塑聚苯板 4. 粘贴玻璃纤维网格布，抹抗裂砂浆	m2	32.32			
171	011406001018	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面	m2	32.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-建筑与装饰工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数： 外墙丙烯酸酯涂料三遍					
172	010505010001	其他板		m3	1.01			
173	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣及养护 3. 厚度：30cm	m3	1.51			
174	011102003009	块料楼地面	1、30厚1：3水泥砂浆结合层； 2、800*800地砖铺贴；	m2	5.04			
175	011101001001	水泥砂浆楼地面	屋面找平层 1、材质：1：2.5水泥砂浆； 2、厚度：20mm；	m2	5.04			
176	011001001001	保温隔热屋面	屋面保温层 1、材质：挤塑聚苯板（密度30kg/m3）； 2、厚度：100mm； 3、铺贴方式：干铺分两层错缝；	m2	5.04			
177	011001001002	保温隔热屋面	屋面找平层 1、材质：1：8水泥陶粒； 2、厚度：最薄处30mm厚； 3、坡度：2%找坡；	m2	5.04			
178	010902001001	屋面卷材防水	屋面防水层 1、防水材质：SBS聚酯胎卷材防水层； 2、防水层数：2层； 3、厚度：3mm+4mm厚；	m2	5.04			
179	011101003001	细石混凝土楼地面	屋面细石混凝土保护层 1、材质：C20细石混凝土、掺5%防水剂； 2、厚度：40mm；	m2	5.04			
180	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金窗	m2	2.38			
181	010805005006	肯德基门	肯德基门	m2	2.1			
		分部小计						
		大门						
182	010805003001	电子平开铁艺门	1. 电子平开铁艺门	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-建筑与装饰工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门代号及洞口尺寸：1000*1800					
183	030507006001	出入口控制设备	门禁控制器	台	1			
184	010805004001	电动伸缩门	1、部位：出入口 2、成品不锈钢电动伸缩门 3、规格：高1.5m 4、材质：304不锈钢材质 5、轨道、电机，含电动伸缩门所需要其他配件 6、有质量认证同时满足甲方要求	m2	11.78			
185	010805004002	伸缩门电动装置		套	1			
186	010401003001	实心砖墙	1、机制红砖砌墙	m3	3.65			
187	011201001005	墙面一般抹灰	1、20mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	55.82			
188	011406001019	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 腻子种类：腻子 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：外墙丙烯酸酯涂料三遍	m2	55.82			
189	011507001001	警务室门牌	警务室门牌 1、60*60*3镀锌方钢管@400*400制作、运输、安装 2、警务室蓝色铝板门牌 3、警务室POLICE及徽章亚克力字体	m2	5.43			
190	011508004001	金属字	800*800钛合金园徽	个	1			
191	011508004002	金属字	500*500钛合金字体（新城区第十六幼儿园）	个	9			
192	011507003001	灯箱	1.5*1.5金属+玻璃宣传栏	个	3			
		分部小计						
		措施项目						
193	011701003001	里脚手架		m2	2355.5			
194	011703001001	垂直运输		m2	2355.5			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分园）
（晨曦分园）室内装修工程-建筑与装饰工程 室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-电气设备安装
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-电气设备安装
工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-电气设备安装工程（晨曦分园）室内装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011304001001	灯带	1. 名称:灯带	m	469.76			
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	136			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:射灯 2. 安装方式: 滑轨安装	套	34			
4	030412001002	LED平板灯	1. 名称:600*600mmLED平板灯 2. 安装方式: 吸顶安装	套	33			
5	030412001004	100*1200mmLED条形灯	1. 名称:100*1200mmLED条形灯	套	36			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:定制圆形吊灯 2. 安装方式: 吊式安装	套	144			
7	030412004004	装饰灯	1. 名称:单管吊灯 2. 安装方式: 吊式安装	套	16			
8	030412004005	装饰灯	1. 名称:会议室造型吊灯 2. 安装方式: 吊式安装	套	1			
9	030412001005	紫外线消毒灯（单管）	1. 名称:紫外线消毒灯（单管） 2. 安装方式: 吊式安装	套	44			
10	030412001006	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯 2. 安装方式: 吊式安装	套	6			
11	030411001001	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 规格:20 3. 配置形式:暗配	m	1431			
12	030411004001	配线	1. 名称:照明电线 2. 规格:WDZN-BYJ(F)-2.5mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	4293			
13	030411004002	配线	1. 名称:插座电线 2. 规格:WDZ-BYJ(F)-4mm ² 3. 配线形式:管内穿线	m	450			
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJ(F)E-5*6 3. 材质:铜芯	m	82.5			
15	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:BTTZ-5*6 3. 材质、类型:干包式电缆头	个	10			
16	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-5*10 3. 材质:铜芯	m	53			
17	03040800600	电力电缆	1. 名称:电力电缆头	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	头	2. 规格:WDZ-YJ(F)E-5*10 3. 材质、类型:干包式电缆头					
18	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3米	个	16			
19	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地1.3米	个	9			
20	030404035001	单相二三孔插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装,安装高度具体见图纸,带安全门	个	45			
21	030413002001	凿(压)槽	墙体凿槽	m	50			
22	03B001	改烟感	改烟感	个	20			
23	03B002	改温感	改温感	个	20			
24	03B003	喷淋换管及换喷淋头	喷淋换管及换喷淋头	个	100			
25	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞软线 2. 规格:NH-RVVP-2*1.5mm 2 3. 配线形式:暗配	m	1100			
26	030411003001	桥架	桥架100+150	m				
27	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-3*70+2*35 3. 材质:铜芯	m	35			
28	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJ(F)E-3*70+2*35 3. 材质、类型:干包式电缆头	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
(晨曦分园)室内装修工程-电气设备安装工
程

标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园(晨曦分园)
室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-给排水工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-给排水工程

（晨曦分园）室内装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:热水给水塑料管 2. 规格:PPR32 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道压力试验、消毒冲洗	m	96			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:热水给水塑料管 2. 规格:PPR25 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道压力试验、消毒冲洗	m	10			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:热水给水塑料管 2. 规格:PPR20 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道压力试验、消毒冲洗	m	264			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:排水塑料管 2. 规格:PVC75 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道压力试验、消毒冲洗	m	38.4			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:排水塑料管 2. 规格:PVC50 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道压力试验、消毒冲洗	m	76.8			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:排水塑料管 2. 规格:PVC100 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道压力试验、消毒冲洗	m	38.69			
7	031004008001	地漏	地漏50mm	组	10			
8	030413002001	凿（压）槽	开凿混凝土地槽75mm	m	25			
9	031004008002	其他成品卫生器具	拖布池	组	9			
10	031004003002	洗脸盆	儿童台式洗脸盆	组	54			
11	031004003004	洗脸盆	成人台式洗脸盆	组	9			
12	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器安装	组	9			
13	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器安装 脚踏开关	组	9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
(晨曦分园) 室内装修工程-给排水工程

标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园(晨曦分园)
室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-监控、综合布
线、音响广播工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

呼和浩特市新城区
第十六幼儿园（晨曦分园）室内装修
工程-监控、综合布线、音响广播工程 工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园
园）室内装修工程-监控、综合布线、音响广播工程（晨曦分园）室内装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控						
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室外云台摄像机 2. 类别:彩色, CCD摄像机, 高清晰度 低照度, 带变焦镜头	台	2			
2	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外枪式防水型摄像机 2. 类别:彩色, 摄像机, 高清晰度 200w像素	台	14			
3	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:室内半球型摄像机 2. 类别:彩色, 摄像机, 高清晰度 200w像素	台	43			
4	031002002001	设备支架	摄像机支架 落地式	套	4			
5	031002002002	设备支架	摄像机支架 壁式	套	10			
6	030412009001	监控专用杆	监控专用杆4.5型	套	3			
7	080608003001	集中供电电源	集中供电电源DC12V, 30A	台	4			
8	030501012001	交换机	1. 名称:汇聚交换机, 千兆24口	台	5			
9	030501012002	核心交换机	核心主交换机, 千兆	台	1			
10	080606002001	监视器(屏、墙)	1. 名称:65寸彩色监视器	台	1			
11	031101077001	硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机64路, 8盘位	套	2			
12	031101077002	硬盘录像机	1. 名称:海康硬盘录像机4盘位, 16路	套	1			
13	030501004001	存储设备	1. 名称:8T硬盘	台	18			
14	080606002002	监视器(屏、墙)	1. 名称:50液晶电视	台	1			
15	030404017001	配电箱	防雨型弱电箱(放置交换机与集中电源)	台	2			
16	030502001001	机柜、机架	安防机柜(放置硬盘录像机, 核心交换机)	台	1			
17	030411003001	桥架	桥架100+100	m	204			
18	030411004001	配线	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP 6类网线 3. 配线形式:暗配	m	3600			
19	030411004002	配线	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP 超5类网线 3. 配线形式:暗配	m	8500			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第十六幼儿园（晨曦分 标段：呼和浩特市新城区第十六幼儿园）室内装修工程-监控、综合布线、音响广播工程（晨曦分园）室内装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004003	配线	1. 名称:软线 2. 规格:RVV-3*1.5mm2软 3. 配线形式:暗配	m	800			
21	030411004005	配线	1. 名称:软线 2. 规格:RVV-2*1.5mm2软 3. 配线形式:暗配	m	1296			
22	030411004006	配线	1. 名称:软线 2. 规格:RVVP-2*2.5mm2 3. 配线形式:暗配	m	3024			
23	030411004007	配线	1. 名称:软线 2. 规格:RVV-3*2.5mm2软 3. 配线形式:暗配	m	2240			
24	030411001001	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌 钢导管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	280			
25	030411001004	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌 钢导管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:暗配	m	48			
26	030411001005	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 规格:32 3. 配置形式:暗配	m	339.2			
		分部小计						
		综合布线						
27	030502001002	机柜、机架	安防机柜（放置网络交换机）	台	2			
28	030411006001	接线盒	1. 名称:铁质接线盒	个	86			
29	03B001	理线器	1. 理线器	个	6			
		分部小计						
		音响广播系统						
30	030904007001	扬声器	1. 名称:扬声器 2. 安装方式:吸顶,底边 距地2.5m/吸顶安装	个	21			
31	080605005001	扬声器、音柱	室外防水型音柱	个	2			
32	030904010001	正常广播控制盘 功放输出	1. 名称:正常广播控制盘 功放输出,定压型1200W ,5分区,含鹅颈话筒及 手持话筒	台	1			
33	030506001001	无线手持麦克	无线手持麦克1拖2	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

