

新城区第一幼儿园消防改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

新城区第一幼儿园
消防改造工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程

标段：新城区第一幼儿园消防
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程 标段：新城区第一幼儿园消防改造工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土建部分						
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2. 墙体类型:内墙 200mm 厚 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10	m3	15.22			
2	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 级别: HPB300	t	0.144			
3	010516003001	植筋	1. 连接方式:植筋 $\varnothing$ 8	个	312			
4	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.55			
5	011702008001	压顶模板		m2	5.52			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:木装饰板拆除	m2	8			
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:窗口封堵370mm	m2	11.48			
8	011611005001	其他金属构件拆除	1. 构件名称:钢楼梯拆除	t	6.5			
9	011610002001	金属门窗拆除	1. 防火门拆除	m2	21.35			
10	011610002003	金属门窗拆除	金属门拆除	m2	12.98			
11	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 2. 闭门器 3. 顺序器	m2	59.43			
12	010802004001	防盗门		m2	2.88			
13	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗	m2	17.28			
14	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌窗台墙拆除	m3	12.78			
15	011203001001	零星项目一般抹灰		m2	66.42			
16	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:外墙 厚度: 370 mm 双面混水	m3	4.97			
17	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆	m2	190.56			
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍	m2	190.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程 标段：新城区第一幼儿园消防改造工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍					
19	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：木地板拆除	m2	30			
20	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 木地板安装（利旧）	m2	30			
21	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	金属栏杆	m	60			
22	010606008001	钢梯（包括钢柱及埋件）	1. 钢材品种、规格：低碳钢 2. 钢梯形式：踏步式 3. 除锈，防锈漆两遍，防火涂料耐火极限1.5小时	t	10.769			
23	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：钢管	t	0.364			
24	011405001001	金属面油漆（旧栏杆）	除锈，防锈漆两遍，防火涂料耐火极限1.5小时	m2	16.54			
25	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：20km以内 3. 垃圾下楼	m3	21.26			
		分部小计						
		安装部分						
26	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：钢管DN50	m	75			
27	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 钢管镀锌设计要求：国标	m	75			
28	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内地沟 2. 材质：镀锌钢管 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 规格：DN100 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求	m	303.9			
29	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 规格：DN100 5. 压力试验及冲洗设计要求：满足设计要求	m	51.7			
30	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 连接形式：沟槽式连接	m	33.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程

标段：新城区第一幼儿园消防改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 规格:DN65 5. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计要求					
31	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	142			
32	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN100 4. 内容:开洞、堵洞	个	18			
33	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	38			
34	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	17			
35	031003011001	法兰	1. 材质:沟槽法兰 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接	副	17			
36	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
37	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
38	030902003001	管件	1. 名称:卡箍 2. 规格:DN100	个	127			
39	030902003002	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100	个	23			
40	030902003003	管件	1. 名称:正三通 2. 规格:DN100	个	6			
41	030902003004	管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN100	个	13			
42	030905002001	水灭火控制装置调试		点	19			
43	011612002001	消火栓拆除	1. 消火栓DN50拆除	个	23			
44	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65	套	42			
45	011612002002	暖气片拆除	1. 20片/组	组	2			
46	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢平板散热器 2. 安装方式:壁挂	组	2			
47	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:PPR32	m	20			
48	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR32 3. 连接形式:热熔连接	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程 标段：新城区第一幼儿园消防改造工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	040504001001	砌筑井	消火栓井	座	6			
50	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN100	套	6			
51	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100	m	196.02			
52	080608003001	UPS不间断电源设备	1. USB电源	台	1			
53	01B001	控制动力柜维修更换主板	1. 控制动力柜两台维修及更换主板	台	2			
54	01B002	消防水泵维修检查	1. 消防水泵维修检查	台	2			
55	011612002003	消防火自曝控制器拆除	消防火自曝控制器拆除	套	1			
56	030904012001	火灾报警系统控制主机维修	火灾报警系统控制主机维修	台	1			
57	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5	m	30			
		分部小计						
		室外部分						
58	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	105			
59	041001002001	拆除人行道	1. 材质:面包砖	m2	245.85			
60	041001003001	拆除基层	1. 材质:砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	245.85			
61	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	706.41			
62	010103001001	回填方（30%）	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:砂	m3	168.72			
63	010103001002	回填方（70%）	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	464.25			
64	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:20km以内	m3	198.96			
65	040204001001	人行道整形碾压	人行道整形碾压	m2	278.1			
66	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石 2. 厚度:30cm	m2	278.1			
67	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	105			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程 标段：新城区第一幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新城区第一幼儿园消防改造工程 标段: 新城区第一幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：新城区第一幼儿园消防改造工程 标段：新城区第一幼儿园消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13