

回民区环境卫生服务中心主楼
外立面修缮工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

回民区环境卫生服务中
心主楼外立面修缮工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮 标段：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公楼						
1	011001003008	保温隔热墙面	部位：办公楼 1. 材质：挤塑板 2. 厚度：100mm 3. 6mm抹面胶浆中间压入耐碱网布 4. 部位：外墙	m2	1723.2			
2	011001003009	保温隔热墙面	部位：办公楼 1. 材质：挤塑板 2. 厚度：30mm 3. 部位：窗侧	m2	378.45			
3	011001003005	保温隔热墙面	1. 材质：挤塑板 2. 厚度：30mm 3. 部位：女儿墙平面及内侧	m2	248.47			
4	011001003010	外墙防火岩棉隔离带	部位：办公楼 1. 材质：防火岩棉隔离带 2. 厚度：100mm 3. 6mm抹面胶浆中间压入耐碱网布 4. 部位：外墙	m2	170.72			
5	011001003012	墙面造型	部位：办公楼 1、外立面造型柱 2、窗户上下造型	m2	156.38			
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：外墙 2. 刮柔性耐水腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数：喷或滚刷底层涂料、面层外墙涂料	m2	2897.93			
7	011204003002	外面勒脚	部位：外墙勒脚 1、15厚1：3水泥砂浆找平 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3、配套专用胶粘剂粘结 4、10厚蘑菇砖勒脚，填	m2	53.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮
 标段：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			缝剂填缝					
8	010802001001	断桥铝合金双玻中空平开窗	部位：办公楼 断桥铝合金双玻中空平开窗 2. 开启方式：平开式 3. 含五金件安装	m ²	419.46			
9	010802001006	断桥铝合金双玻中空平开窗	部位：办公楼 断桥铝合金双玻中空平开窗 2. 开启方式：平开式 3. 含五金件安装	m ²	40.65			
10	010807004002	金属纱窗	部位：楼座 1. 窗代号及框的外围尺寸：以现场实际据实结算 2. 框材质： 3. 窗纱材料品种、规格：	m ²	121.04			
11	011101006001	屋面找平层	1、屋面找平20厚1:3水泥砂浆找平 2、1.5厚聚氨酯隔汽层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平 4、0.4厚聚乙烯膜一层 5、50厚C20细石砼表面抹平压光，设分隔缝其纵横向不大于6米，分隔缝宽度宜为10mm~20mm并用密封材料嵌填（内配Φ4双向钢筋网片）	m ²	860.2			
12	011001001001	保温隔热屋面	1、150厚挤塑聚苯板（容重30kg/m ³ ） 2、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡	m ²	741.17			
13	011001001003	屋面防火岩棉隔离带	1、150厚防火岩棉隔离（容重30kg/m ³ ） 2、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡	m ²	94.03			
14	010902001001	屋面卷材防水	1、防水等级为II级（聚酯胎） 2、（3+4）厚SBS 改性沥青防水卷材 3、女儿墙上翻依据图纸	m ²	1049.61			
15	010902006001	屋面雨水口、落	1. 具体要求参见图集	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮
标段：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水斗	12J5-1—1/E6、2/E2					
16	010902004002	屋面排水管	1. 材质规格:DN150镀锌钢管 2. 做法:参见图集12J5-1-E2-2 3. 屋面落水管	m	208.7			
17	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	个	1			
18	010902005001	屋面排(透)气管	1、屋面排气管	个	18			
19	030702010001	风管检查孔	1. 卫生间排气道出屋面的做法参见:12J15-15-2	个	4			
20	010901002001	屋面泛水	1. 金属压条泛水 2. 做法:参见图集12J5-1-A10-E	m	177.7			
21	010902008001	屋面变形缝	1. 外墙变形缝做法详:12J14-21-1	m	11.6			
22	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙变形缝做法详:12J14-21-1	m	19.9			
23	011502008001	GRC装饰线条	部位: 办公楼 1、外立面GRC造型	m	269.96			
24	011001006001	GRC造型空股处用岩棉板封堵1.5厚镀锌钢板	1、1.5厚镀锌钢板 2、缝隙处用防火密封胶填实(上面) 3、缝隙处用防火密封胶填实(下面) 4、1.5厚镀锌钢板	m ²	131.32			
25	011001006002	GRC造型空股处用岩棉板封堵	1、缝隙处用防火密封胶填实(上面) 2、100厚防火岩棉 3、缝隙处用防火密封胶填实(下面) GRC造型空股处用岩棉板封堵	m ²	53.88			
26	011502007001	滴水线	滴水线	m	1429.2			
		分部小计						
		措施项目						
27	011701002001	外脚手架		m ²	2630.87			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮

标段：回民区环境卫生服务中心主楼外立面修缮

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

