

玉泉区红十字医院
消防维修改造项目 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030904012001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器	台	1			
2	030904014001	消防专用电话总机	1. 名称:消防专用电话总机	台	1			
3	030904014002	消防应急广播控制器	1. 名称:消防应急广播主机	台	1			
4	030904014003	功率放大器	1. 名称:功率放大器	台	2			
5	030904001001	点型感烟探测器	1. 名称:点型感烟探测器	个	330			
6	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	12			
7	030904003001	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮	个	12			
8	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	21			
9	030904007001	消防广播	1. 名称:消防广播	个	30			
10	030904008001	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块	个	20			
11	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块	个	18			
12	030904008003	广播模块	1. 名称:广播模块	个	5			
13	030904008005	电话模块	1. 名称:电话模块	个	2			
14	030904008007	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器	个	11			
15	030507014001	火灾显示器	1. 名称:火灾显示器	台	5			
16	030904006001	消防专用电话	1. 名称:消防专用电话	个	2			
17	030904008006	模块箱	1. 名称:模块箱	台	5			
18	030411005001	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 安装形式:壁挂	个	5			
19	030411003002	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 型号:100*50	m	30			
20	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	23.73			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	457			
22	030411001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25以内	m	190.5			
23	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1730			
24	030411002001	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 规格:20mm*20mm	m	80			
25	030411004001	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	2400			
26	030411004002	配线	1. 名称:电源线	m	1200			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*2.5					
27	030411004003	配线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	800			
28	030411004004	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVVP-2*1.0	m	200			
29	030905001001	广播及电话插孔系统调试	1. 点数:广播及电话插孔系统调试	点	42			
30	030905001002	通信分机调试	1. 点数:通信分机调试	点	2			
31	030905001003	自动报警系统调试	1. 名称:报警系统调试 2. 点数:500点以下	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控系统						
32	030904009001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1			
33	030904008008	防火门监控模块	1. 名称:防火门监控模块	个	8			
34	030904008009	联动闭门器	1. 名称:联动闭门器	个	8			
35	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	92.8			
36	030411002002	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 规格:20mm*20mm	m	7.2			
37	030411004009	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	100			
38	030411004010	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*2.5	m	100			
39	030905001004	自动报警系统调试	1. 名称:防火门监控系统调试 2. 点数:64点以下	系统	1			
		分部小计						
		应急照明及疏散指示系统						
40	030904013001	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器	台	1			
41	030904016001	应急照明集中电源箱	1. 名称:应急照明集中电源箱	套	2			
42	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:吸顶式	套	92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 安装形式:壁式	套	36			
44	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	68			
45	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	26			
46	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层指示灯	套	8			
47	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:明装	个	230			
48	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25以内	m	46			
49	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:明配	m	721			
50	030411002003	线槽	1. 名称:铝合金线槽 2. 规格:20mm*20mm	m	233			
51	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	1200			
52	030414002001	系统调试	1. 名称:应急照明及疏散指示系统系统	系统	1			
		分部小计						
		室内消火栓系统						
53	011612002001	原有消火栓系统管道及设备拆除	1. 名称:原有消火栓系统管道及设备拆除 2. 工作内容:拆除原有消火栓系统设备、管道、阀门、支架等,包含消火栓箱体墙面开洞	项	1			
54	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:1800*700*180	套	21			
55	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	42			
56	030901002002	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN65 2. 连接形式:沟槽式连接	m	50			
57	030901002001	消火栓钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN100 2. 连接形式:沟槽式连接	m	260			
58	030804001007	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN65	个	13			
59	030804001008	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综	个	65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目

标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合) 2. 规格:DN100					
60	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	161.4			
61	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉各2遍 3. 结构类型:一般钢结构	kg	161.4			
62	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	10			
63	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
64	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	4			
65	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	21			
		分部小计						
		自动喷水灭火系统						
66	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:吊顶喷头	个	130			
67	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立喷头	个	100			
68	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN25 2. 连接形式:螺纹连接	m	380			
69	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN32 2. 连接形式:螺纹连接	m	200			
70	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接	m	5			
71	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹连接	m	20			
72	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN65 2. 连接形式:沟槽式连接	m	10			
73	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN80 2. 连接形式:沟槽式连接	m	30			
74	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管DN100	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 连接形式:沟槽式连接					
75	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 2. 连接形式:沟槽式连接	m	60			
76	030804001001	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN65	个	3			
77	030804001002	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN80	个	10			
78	030804001003	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN100	个	17			
79	030804001004	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN150	个	20			
80	031002001002	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	243			
81	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉各2遍	kg	243			
82	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN150	组	1			
83	030901004002	报警装置	1. 名称:湿式报警装置 2. 型号、规格:DN100	组	1			
84	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5			
85	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN125	个	1			
86	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3			
87	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN150	个	3			
88	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN125	个	1			
89	030901006003	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器 DN100	个	1			
90	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	5			
91	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
92	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	03B004	原有喷淋管道水压试验	1. 原有喷淋管道水压试验及漏点维修 2. 位置：1-3层	项	1			
94	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式：喷淋系统调试	点	5			
		分部小计						
		消防泵房						
		消防水池						
95	031006015003	水箱	1. 材质、类型：装配式不锈钢水箱（147m³） 2. 型号、规格：由1个12m³不锈钢水箱，5个15m³不锈钢水箱，3个20m³不锈钢水箱共计9个水箱组成	台	1			
96	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 2. 连接形式：沟槽式连接	m	40			
97	030807003016	闸阀	1. 名称：闸阀 DN150	个	18			
98	031001006004	塑料管	1. 材质、规格：PPR给水管 De75 2. 连接形式：热熔连接	m	10			
99	030901001010	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN80 2. 连接形式：沟槽式连接	m	5			
100	030901001011	水喷淋钢管	1. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 2. 连接形式：沟槽式连接	m	3			
101	030807003032	闸阀	1. 名称：闸阀 DN100	个	1			
		分部小计						
		加压设备及管路						
102	030109001001	离心式泵	1. 名称：室内消火栓加压泵 2. 型号：Q=15L/S，H=45m，15KW	台	2			
103	030109001002	离心式泵	1. 名称：喷淋加压泵 2. 型号：Q=25L/S，H=55m，22KW	台	2			
104	040801005001	低压成套控制柜	1. 名称：双电源柜	台	1			
105	040801005002	低压成套控制柜	1. 名称：消防泵巡检柜（一控四）	台	1			
106	040801005003	低压成套控制柜	1. 名称：室内消火栓泵控	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制柜（一控二）					
107	040801005004	低压成套控制柜	1. 名称:喷淋加压泵控制柜（一控二）	台	1			
108	030801001001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 DN100	m	30			
109	030801001002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 DN150	m	30			
110	030804001009	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN100	个	15			
111	030804001010	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合） 2. 规格:DN150	个	15			
112	031002001004	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	35.4			
113	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉各2遍	kg	35.4			
114	030703001001	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 型号:DN150	个	2			
115	030703001002	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 型号:DN100	个	2			
116	030807003001	闸阀	1. 名称:闸阀 DN150	个	5			
117	030807003004	闸阀	1. 名称:闸阀 DN100	个	11			
118	030807003025	闸阀	1. 名称:闸阀 DN65	个	4			
119	030807003002	止回阀	1. 名称:止回阀 DN150	个	2			
120	030807003003	止回阀	1. 名称:止回阀 DN100	个	2			
121	030807003026	安全阀	1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:DN150	个	1			
122	030807003027	安全阀	1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:DN100	个	1			
123	030807003028	超压泄压阀	1. 类型:超压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2			
124	030701010001	过滤器	1. 名称:过滤器 DN150	台	2			
125	030701010002	过滤器	1. 名称:过滤器 DN100	台	2			
126	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 DN100	个	4			
127	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 DN150	个	4			
128	030804001011	异径管	1. 材质:异径管 2. 规格:DN150	个	4			
129	030804001012	异径管	1. 材质:异径管 2. 规格:DN100	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	4			
131	030601002003	压力仪表	1. 名称:真空压力表	台	4			
132	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力开关	台	2			
133	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量测试装置	台	4			
134	030807003029	低压法兰阀门	1. 名称:浮球阀 2. 型号、规格:DN100	个	1			
135	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-3*35+2*16	m	85			
136	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-4*10+1*6	m	10			
137	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-3*10+1*6	m	150			
138	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-3*4+1*2.5	m	90			
139	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-5*4	m	40			
140	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-5*2.5	m	100			
141	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-12*1.5	m	100			
142	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJV-3*35+2*16	个	4			
143	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJV-4*10+1*6	个	4			
144	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJV-3*10+1*6	个	4			
145	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJV-3*4+1*2.5	个	4			
146	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJV-5*4	个	4			
147	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:NH-YJV-5*2.5	个	4			
148	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:NH-KVV-12*1.5	个	4			
149	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 型号:200*150	m	30			
150	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	17.28			
151	03041100100	配	1. 名称:金属软管	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	管	2. 规格:DN25以内					
		分部小计						
		稳压设备及管路						
152	030109001006	离心式泵	1. 名称:消防稳压泵 2. 型号:Q=5L/S, H=50m, 5. 5KW	台	4			
153	040801005008	低压成套控制柜	1. 名称:稳压泵控制柜（ 一控二）	台	2			
154	031006004001	气压罐	1. 型号、规格:气压罐 30 0L	台	2			
155	030801001003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 DN100	m	60			
156	030804001013	沟槽管件	1. 材质:沟槽管件（综合 ） 2. 规格:DN100	个	15			
157	031002001005	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	32.4			
158	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银 粉各2遍	kg	32.4			
159	030807003017	闸阀	1. 名称:闸阀 DN100	个	10			
160	030701010003	过滤器	1. 名称:过滤器 DN100	台	4			
161	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 DN10 0	个	8			
162	030804001014	异径管	1. 材质:异径管 2. 规格:DN100	个	8			
163	030807003022	止回阀	1. 名称:止回阀 DN100	个	4			
164	030807003018	安全阀	1. 名称:安全阀 2. 型号、规格:DN100	个	2			
165	030601002005	压力仪表	1. 名称:电接点压力表	台	2			
166	080902006001	液位计	1. 名称:远传液位计	个	2			
167	030411004011	配线	1. 名称:液位计电源线 2. 型号:NH-RVS-2*2.5	m	100			
168	030411004012	配线	1. 名称:电子液位计信号 线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	100			
169	030411004013	配线	1. 名称:稳压泵控制线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	100			
170	030411003003	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 型号:100*50	m	10			
171	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	7.91			
172	030411001006	配管	1. 名称:金属软管	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN25以内					
		分部小计						
		压力排水系统						
173	030109001007	离心式泵	1. 名称:排污泵 2. 型号:1.5KW	台	2			
174	040801005009	低压成套控制柜	1. 名称:排污泵控制柜（一控二）	台	1			
175	030801001004	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 DN50	m	20			
176	031002001006	管道支架	1. 材质:管道支架	kg	8.2			
177	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、银粉各2遍	kg	8.2			
178	030807003030	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN50	个	2			
179	030807003031	低压法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN50	个	2			
180	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 DN50	个	2			
181	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2			
		分部小计						
		生活水箱、稳压泵						
182	031006015002	水箱	1. 材质、类型:生活水箱 2. 型号、规格:2m*2m*2m 3. 含基础, 不含管道、阀门等	台	1			
183	030109001005	生活给水泵	1. 名称:生活给水泵 2. 型号:40CDLF8-50 3. 规格:8m³/h	台	2			
184	040801005007	生活水泵控制柜	1. 名称:变频控制柜	台	1			
185	031006004002	气压罐	1. 型号、规格:气压罐 ZHT-100L-10B AR	台	1			
186	031001006002	塑料管	1. 材质、规格:PPR给水管 De75 2. 连接形式:热熔连接	m	40			
187	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PVC排水管 De50	m	15			
		分部小计						
		楼梯间封闭						
188	03B006	防火门安装及周	1. 防火门等级:乙级防火	樘	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		边封堵	1. 甲级防火门（泵房） 2. 现场为走道，需增加防火门，以及防火门周边需封堵	樘	1			
189	03B007	防火门安装及周 边封堵	1. 甲级防火门（泵房） 2. 现场为走道，需增加防火门，以及防火门周边需封堵	樘	1			
190	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门拆除	樘	4			
		分部小计						
		装修拆除及恢复						
191	01B001	装修拆除	1. 名称:装修拆除	项	1			
192	01B002	装修恢复	1. 名称:装修恢复	项	1			
		分部小计						
		钢结构防火涂料						
193	011407005001	金属构件刷防火 涂料	1. 名称：钢结构喷刷防火 涂料 2. 范围：四层新增彩钢房 大约500平米范围吊顶内 的钢结构需喷刷防火涂料 3. 内容：包含除锈、拆除 恢复喷刷防火涂料过程中 的装修	项	1			
		分部小计						
		图纸设计						
194	03B002	消防图纸设计费	1. 无底图，全楼需到现场 测绘	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
195	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造项目 标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造
项目

标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：玉泉区红十字医院消防维修改造
项目

标段：玉泉区红十字医院消防维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：