

托克托县农村客运
公交场站升级改造
建设项目-新建厕所
土建装修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设 标段：托克托县公交公司院内维修项目 第 1 页 共 3 页
项目-新建厕所土建装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	50.75			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖基坑土方	m3	3.46			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	10.38			
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:1km	m3	3.46			
		分部小计						
		砼工程						
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.51			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.46			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.76			
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.7			
		分部小计						
		钢筋工程						
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ10 直筋 级别: HRB400	t	0.946			
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ12 直筋 级别: HRB400	t	0.131			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ14 直筋 级别: HRB400	t	0.311			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: Φ6 箍筋 级别: HPB300	t	0.157			
		分部小计						
		砌体工程						
13	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:240mm墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10	m3	24.86			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设 标段：托克托县公交公司院内维修项目 第 2 页 共 3 页
项目-新建厕所土建装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
14	010802001001	肯德基门	1. 门框、扇材质:肯德基门	m2	4.64			
15	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:成品套装门 M1027	樘	2			
16	010807001001	金属（断桥）窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金窗	m2	5.99			
		分部小计						
		内墙面						
17	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:瓷砖内墙面	m2	137			
		分部小计						
		地面						
18	011102003001	块料楼地面	1. 10cm厚C20混凝土垫层 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 1.5厚聚氨酯涂料防潮层 4. 60厚C20细石混凝土 5. 水泥浆一道 6. 20厚1:2水泥砂浆结合层 7. 10厚防滑砖面层	m2	37.6			
		分部小计						
		天棚						
19	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶	m2	37.6			
		分部小计						
		外墙面						
20	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50mm厚挤塑聚苯板保温 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆 耐碱玻纤网格布	m2	103.7			
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙喷刷真石漆	m2	103.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造 标段：托克托县公交公司院内维修项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-新建厕所土建装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设项目-新建厕所土建装修

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

托克托县农村客运
公交场站升级改造
建设项目-新建厕所
给排水、采暖工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设 标段：托克托县公交公司院内维修项目 第 1 页 共 2 页
 项目-新建厕所给排水、采暖工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖管沟	m3	115.2			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	115.2			
3	031001006004	室外塑料管	1. 材质、规格:PPR40 2. 连接形式:电熔连接	m	72			
4	031001006003	室内塑料管	1. 材质、规格:PPR40 2. 连接形式:电熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	6			
5	031003001003	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
6	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器	组	7			
7	031004007001	小便器	1. 规格、类型:壁挂式小便器（感应式）	组	2			
8	031004014001	地漏	1. 型号、规格:DN80 地漏	个	2			
9	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	2			
		分部小计						
		采暖						
10	031005006001	地板辐射采暖	1. 20厚聚苯乙烯泡沫板 2. 0.2厚真空镀铝聚脂薄膜	m2	40			
11	031005006002	地板辐射采暖	1. 敷设20mm塑料管道	m	300			
12	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:热媒集配装置 2. 规格:3环路	台	1			
13	031001006001	室内塑料管	1. 材质、规格:PPR40 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	12			
14	031001006002	室外塑料管	1. 材质、规格:PPR40 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	168			
15	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
16	031003001002	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设项目-新建厕所给排水、采暖工程

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造 标段：托克托县公交公司院内维修项目 第 1 页 共 1 页
 建设项目-新建厕所给排水、采暖工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设项目-新建厕所给排水、采暖工程

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

托克托县农村客运
公交场站升级改造
建设项目-新建厕所
电气工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设项目-新建厕所电气工程 标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造
 建设项目-新建厕所电气工程

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设项目-新建厕所电气工程

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

托克托县农村客运
公交场站升级改造
建设项目-室外工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设 标段：托克托县公交公司院内维修项目 第 1 页 共 2 页
项目-室外工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外硬化						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土面层 2. 塑料膜养护 3. 锯缝机锯缝	m2	5700			
2	040504001001	砌筑污水井	1. 收口式污水井 2. 井深1m，井口直径0.8m	座	2			
		分部小计						
		铁艺围墙						
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖基坑	m3	5.3			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填	m3	8.26			
5	010103002001	余方弃置	1. 运距：1km	m3	5.3			
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.63			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.12			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径： Φ 14 直筋 级别：HRB400	t	1.016			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径： Φ 6 箍筋 级别：HPB300	t	0.252			
10	050307006001	铁艺栏杆	1. 1.85m高铁艺围栏杆 2. 含刷防锈漆及面漆	m²	388.5			
11	01B001	铁围栏茅尖	1. 焊接成品铁茅尖高18cm 2. 部位：铁艺围栏顶端	个	212			
12	01B002	成品钢球	1. 焊接 Φ 120mm钢球 2. 部位：铁艺围栏钢柱顶	个	42			
13	01B003	成品铁艺围栏饰品	1. 焊接20*4mm扁钢围栏饰品 2. 部位：铁艺围栏钢柱顶	个	212			
		分部小计						
		外墙涂料						
14	011407001001	墙面喷刷涂料		m2	925			
		分部小计						
		措施项目						
15	011702001001	基础		m2	53			
16	011702005001	基础梁		m2	126			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造
建设项目-室外工程

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：托克托县农村客运公交场站升级改造建设项目-室外工程

标段：托克托县公交公司院内维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：