

包头市青山区兴胜镇羊  
山窑村、当铺村集中式  
饮用水水源保护区建设  
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 理 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 理 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#井房-建筑与装饰工程

标段: 包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |
|------|--------------|-----------------|---|----------|-------|-------|----|-----|
|      |              |                 |   |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                 |   |          |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 土石方工程           |   |          |       |       |    |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地            | 1. 土壤类别:一、二类土                                     | m2       | 18    |       |    |     |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:综合                       | m3       | 38    |       |    |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方             | 1. 密实度要求:满足设计<br>和规范要求                            | m3       | 25    |       |    |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置            | 1. 废弃料品种:素土<br>2. 运距:10km以内                       | m3       | 13    |       |    |     |
|      |              | 分部小计            |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 砌筑工程            |   |          |       |       |    |     |
| 5    | 010401004001 | 多孔砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度等<br>级:MU10烧结页岩多孔砖<br>2. 墙体类型:370mm外墙 | m3       | 15.57 |       |    |     |
|      |              | 分部小计            |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 混凝土及钢筋混<br>凝土工程 |   |          |       |       |    |     |
| 6    | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15                     | m3       | 1.24  |       |    |     |
| 7    | 010501002001 | 带形基础            | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 11.17 |       |    |     |
| 8    | 010502002001 | 构造柱             | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 3.06  |       |    |     |
| 9    | 010503004001 | 圈梁              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 2.67  |       |    |     |
| 10   | 010505002001 | 无梁板             | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 1.8   |       |    |     |
| 11   | 010503005001 | 过梁              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 0.2   |       |    |     |
| 12   | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、<br>阳台板  | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 0.2   |       |    |     |
| 13   | 010505006001 | 栏板              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                     | m3       | 1.22  |       |    |     |
| 14   | 010515001001 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格:钢筋<br>HPB300 直径≤10mm                   | t        | 0.2   |       |    |     |
| 15   | 010515001002 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规<br>格:HRB400 直径≤18mm                     | t        | 0.7   |       |    |     |
| 16   | 010515001004 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格:箍筋<br>圆钢HPB300 直径≤10mm                 | t        | 0.1   |       |    |     |
| 17   | 010516003001 | 机械连接            | 1. 连接方式:直螺纹连接                                     | 个        | 20    |       |    |     |
| 本页小计 |              |                 |   |          |       |       |    |     |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#井房-建筑与装饰工程

标段: 包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |
|------|--------------|----------------|---|----------|-------|-------|----|-----|
|      |              |                |   |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                |   |          |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |                | 2. 规格: 钢筋直径≤20mm  |          |       |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 门窗工程           |   |          |       |       |    |     |
| 18   | 010802004001 | 防盗门            | 1. 成品防盗门  | m2       | 2.52  |       |    |     |
| 19   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗     | 1. 断桥铝合金窗   | m2       | 1.35  |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 屋面及防水工程        |   |          |       |       |    |     |
| 20   | 011001001001 | 保温隔热屋面         | 1. 20厚M15水泥砂浆保护层<br>2. 0.4厚聚乙烯膜一层<br>3. 4厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 30厚C20细石混凝土找平层<br>5. 80厚挤塑聚苯板<br>6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平<br>7. 最薄处30厚找2%找坡, 1:6水泥炉渣 | m2       | 20.64 |       |    |     |
| 21   | 010902004001 | 屋面排水管          | 1. UPVC雨水管  | m        | 7.2   |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 楼地面装饰工程        |   |          |       |       |    |     |
| 22   | 011102003001 | 块料楼地面          | 1. 10厚陶瓷锦砖铺实拍平, 稀水泥擦缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝土垫层<br>5. 150厚3:7灰土<br>6. 素土夯实                                       | m2       | 12.63 |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |   |          |       |       |    |     |
| 23   | 011406001001 | 刮腻子涂料墙面        | 1. 白色内墙涂料饰面(合成树脂乳液型涂料, 底涂料一遍, 饰面涂料两遍)<br>2. 2厚柔性耐水腻子分遍刮批<br>3. 9厚1:3水泥砂浆  | m2       | 49.2  |       |    |     |
| 本页小计 |              |                |   |          |       |       |    |     |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#井房-建筑与装饰工程

标段: 包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量<br>单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |
|------|--------------|----------------|---|----------|-------|-------|----|-----|
|      |              |                |   |          |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                |   |          |       |       |    | 暂估价 |
|      |              |                | 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平  |          |       |       |    |     |
| 24   | 011407001001 | 涂料外墙面          | 1. 15厚1:3水泥砂浆找平<br>2. 60厚挤塑聚苯乙烯塑料板<br>3. 3-6厚抹面胶浆, 中间压<br>入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4. 涂饰底层涂料<br>5. 喷涂主层涂料 | m2       | 59.67 |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 天棚工程           |   |          |       |       |    |     |
| 25   | 011407002001 | 天棚喷刷涂料         | 1. 现浇钢筋混凝土板底面<br>清理干净<br>2. 3厚柔韧型腻子分遍刮<br>平<br>3. 表面刷涂料另选                                       | m2       | 12.26 |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 其他项目           |   |          |       |       |    |     |
| 26   | 010507001001 | 散水             | 1. 60厚C20混凝土面层, 撒<br>1:1水泥砂子压实赶光<br>2. 150厚3:7灰土, 宽出面<br>层100<br>3. 素土夯实, 向外坡4%                 | m2       | 10.56 |       |    |     |
| 27   | 010507004001 | 台阶             | 1. 60厚C15混凝土台阶(厚<br>度不包括台阶三角部分)<br>2. 随打随抹平, 上撒1:1水<br>泥砂子压实赶光<br>3. 300厚3:7灰土<br>4. 素土夯实       | m2       | 1.8   |       |    |     |
|      |              | 分部小计           |   |          |       |       |    |     |
|      |              | 措施项目           |   |          |       |       |    |     |
| 28   | 011701001001 | 综合脚手架          |   | m2       | 1     |       |    |     |
| 29   | 011702001001 | 基础             | 1. 垫层模板   | m2       | 3.1   |       |    |     |
| 30   | 011702001002 | 基础             | 1. 带形基础模板   | m2       | 37.25 |       |    |     |
| 31   | 011702003001 | 构造柱            | 1. 构造柱模板  | m2       | 18.2  |       |    |     |
| 32   | 011702008001 | 圈梁             | 1. 圈梁模板   | m2       | 11.22 |       |    |     |
| 33   | 011702009001 | 过梁             | 1. 过梁模板   | m2       | 1.5   |       |    |     |
| 34   | 011702015001 | 无梁板            | 1. 板模板  | m2       | 14.9  |       |    |     |
| 35   | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、<br>阳台板 | 1. 雨篷、悬挑板模板   | m2       | 2.12  |       |    |     |
| 本页小计 |              |                |   |          |       |       |    |     |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#井房-建筑与装饰工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 4 页 共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#井房-照明工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池-建筑与装饰工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                               | 计量<br>单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------|--------|-------|----|-----|
|      |              |                 |                                      |          |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                 |                                      |          |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 土石方工程           |                                      |          |        |       |    |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地            | 1. 土壤类别:一、二类土                        | m2       | 39     |       |    |     |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方           | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:综合          | m3       | 418.35 |       |    |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方             | 1. 密实度要求:满足设计<br>和规范要求               | m3       | 288.75 |       |    |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置            | 1. 废弃料品种:素土<br>2. 运距:10km以内          | m3       | 129.6  |       |    |     |
|      |              | 分部小计            |                                      |          |        |       |    |     |
|      |              | 混凝土及钢筋混<br>凝土工程 |                                      |          |        |       |    |     |
| 5    | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15        | m3       | 3.78   |       |    |     |
| 6    | 010501001002 | 垫层              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C20        | m3       | 4.23   |       |    |     |
| 7    | 010501006001 | 设备基础            | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30        | m3       | 7.46   |       |    |     |
| 8    | 070101001001 | 池底板             | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等<br>级:C30P10 | m3       | 17.54  |       |    |     |
| 9    | 070101002001 | 池壁              | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等<br>级:C30P10 | m3       | 29.25  |       |    |     |
| 10   | 070101003001 | 池顶板             | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等<br>级:C30P10 | m3       | 3.9    |       |    |     |
| 11   | 010503002001 | 矩形梁             | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等<br>级:C30P10 | m3       | 1.62   |       |    |     |
| 12   | 010515001002 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规<br>格:HRB400 直径≤20mm        | t        | 7.047  |       |    |     |
| 13   | 010515001004 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格:箍筋<br>圆钢HPB400 直径≤10mm    | t        | 0.3    |       |    |     |
| 14   | 010516003001 | 机械连接            | 1. 连接方式:直螺纹连接<br>2. 规格: 钢筋直径≤20mm    | 个        | 362    |       |    |     |
|      |              | 分部小计            |                                      |          |        |       |    |     |
|      |              | 其他项目            |                                      |          |        |       |    |     |
| 15   | 031002003001 | 套管              | 1. 预埋DN150柔性防水套<br>管(B型)             | 个        | 1      |       |    |     |
| 16   | 03100200300  | 套               | 预埋DN50柔性防水套管(B                       | 个        | 3      |       |    |     |
| 本页小计 |              |                 |                                      |          |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池-建筑与装饰工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池-给排水工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |
|------|--------------|--------|---|----------|-----|-------|----|-----|
|      |              |        |   |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |   |          |     |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目   |   |          |     |       |    |     |
| 1    | 031001006001 | 塑料管    | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:De160<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 阻火圈设计要求:按照设计图纸要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗           | m        | 10  |       |    |     |
| 2    | 031001006003 | 塑料管    | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:水<br>3. 材质、规格:De50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 阻火圈设计要求:按照设计图纸要求<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 水冲洗            | m        | 8   |       |    |     |
| 3    | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:闸阀<br>2. 规格、压力等级:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接   | 个        | 2   |       |    |     |
| 4    | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型:止回阀<br>2. 规格、压力等级:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接  | 个        | 2   |       |    |     |
| 5    | 031002003001 | 套管     | 1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 规格:DN150  | 个        | 1   |       |    |     |
| 6    | 031002003002 | 套管     | 1. 名称、类型:柔性防水套管<br>2. 规格:DN50   | 个        | 5   |       |    |     |
| 7    | 031006015001 | 水箱     | 1. 名称:一体化污水处理设<br>2. 材质、类型:钢板<br>3. 型号、规<br>格:2.8*1.8*2.5m<br>4. 其他:包含设备内部管<br>路管、阀、设备内部电线<br>电缆、设备内部螺栓紧固<br>件、三防灯等 | 台        | 1   |       |    |     |
| 8    | 031202001001 | 设备防腐蚀  | 1. 除锈级别:除轻锈<br>2. 涂刷(喷)品种:红丹<br>环氧防锈漆、环氧磁漆<br>3. 涂刷(喷)遍数、漆膜<br>厚度:一遍  | m2       | 99  |       |    |     |
| 9    | 040602001001 | 格栅     | 1. 名称:提篮格栅  | 台        | 1   |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |   |          |     |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池-给排水工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量<br>单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |
|----|--------------|-------|---|----------|-----|-------|----|-----|
|    |              |       |   |          |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |   |          |     |       |    | 暂估价 |
|    |              |       | 2. 规格:尺寸:Φ 0.4×0.4m, 间隙:3mm, 材质:不锈钢                     |          |     |       |    |     |
| 10 | 040602017001 | 搅拌机   | 1. 名称:缺氧池搅拌<br>2. 参数:间歇式穿孔管曝气搅拌                         | 台        | 1   |       |    |     |
| 11 | 040602019001 | 加药设备  | 1. 名称:缺氧池填料<br>2. 参数:包含生物绳填料, 间距100mm 140m 填料支架专用悬挂绳14m | 套        | 1   |       |    |     |
| 12 | 040602017002 | 搅拌机   | 1. 名称:厌氧池搅拌<br>2. 参数:间歇式穿孔管曝气搅拌                         | 台        | 1   |       |    |     |
| 13 | 040602019002 | 加药设备  | 1. 名称:厌氧池填料<br>2. 参数:包含生物绳填料, 间距100mm 60m 填料支架专用悬挂绳6m   | 套        | 1   |       |    |     |
| 14 | 040602017003 | 搅拌机   | 1. 名称:好氧池搅拌<br>2. 参数:间歇式穿孔管曝气搅拌                         | 台        | 1   |       |    |     |
| 15 | 040602019003 | 加药设备  | 1. 名称:好氧池填料<br>2. 参数:包含生物绳填料, 间距100mm 90m 填料支架专用悬挂绳9m   | 套        | 1   |       |    |     |
| 16 | 040602013001 | 曝气器   | 1. 名称:微孔曝气器<br>2. 规格、型号:D260                            | 个        | 2   |       |    |     |
| 17 | 040602045001 | 膜处理设备 | 1. 名称:MBR膜组<br>2. 规格、型号:PVDF柔性平板膜含MBR模组及连接管道和曝气系统       | 套        | 1   |       |    |     |
| 18 | 030109001001 | 离心式泵  | 1. 名称:回流泵<br>2. 规格:5m3/h, 380v, 0.25kw                  | 台        | 1   |       |    |     |
| 19 | 030109001002 | 离心式泵  | 1. 名称:排泥泵<br>2. 规格:5m3/h, 380v, 0.25kw                  | 台        | 1   |       |    |     |
| 20 | 080902006001 | 液位计   | 1. 名称:液位计<br>2. 规格:量程0~5m                               | 个        | 1   |       |    |     |
| 21 | 080902007001 | 流量计   | 1. 名称:流量计<br>2. 规格:DN25                                 | 台        | 1   |       |    |     |
| 22 | 030109001003 | 离心式泵  | 1. 名称:产水自吸泵<br>2. 规格:3m3/h, 380v, 0.25kw                | 台        | 2   |       |    |     |

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：调节池-给排水工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管网-建筑与装饰工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 污水管网-给排水工程

标段: 包头市青山区兴胜镇羊山窑村、  
当铺村集中式饮用水水源保护区建设项  
目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 计量<br>单位       | 工程量     | 金额(元) |    |     |
|------|--------------|-----------------|---|----------------|---------|-------|----|-----|
|      |              |                 |   |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                 |   |                |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 整个项目            |   |                |         |       |    |     |
| 1    | 040501004002 | 塑料管             | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚<br>2. 材质及规格:HDPE管 DN200<br>3. 连接形式:承插连接<br>4. 管道检验及试验要求:管道闭水试验  | m              | 1414    |       |    |     |
| 2    | 040504002001 | 污水检查井 1100*1200 | 1. 垫层、基础材质及厚度:按照设计执行<br>2. 混凝土强度等级:按照设计执行<br>3. 盖板材质、规格:钢筋砼<br>4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖<br>5. 踏步材质、规格:按照设计执行<br>6. 防渗、防水要求:按照设计执行 | 座              | 35      |       |    |     |
| 3    | 040504002002 | 污水检查井 Φ1200     | 1. 垫层、基础材质及厚度:按照设计执行<br>2. 混凝土强度等级:按照设计执行<br>3. 盖板材质、规格:钢筋砼<br>4. 井盖、井圈材质及规格:Φ800铸铁井盖<br>5. 踏步材质、规格:按照设计执行<br>6. 防渗、防水要求:按照设计执行 | 座              | 8       |       |    |     |
| 4    | 04B003       | 污水井防坠网          | 1. 名称:污水井防坠网<br>2. 规格:荷重大于200kg   | 套              | 43      |       |    |     |
| 5    | 040101002001 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:4m 内   | m <sup>3</sup> | 9744.33 |       |    |     |
| 6    | 040103001001 | 回填土             | 1. 密实度要求:按设计要求<br>2. 填方材料品种:素土  | m <sup>3</sup> | 9324.3  |       |    |     |
| 7    | 040103001002 | 回填中粗砂           | 1. 密实度要求:按设计要求<br>2. 填方材料品种:中粗砂   | m <sup>3</sup> | 375.63  |       |    |     |
| 8    | 040103002001 | 余方弃置            | 1. 废弃料品种:素土<br>2. 运距:5Km内   | m <sup>3</sup> | 420.02  |       |    |     |
| 本页小计 |              |                 |   |                |         |       |    |     |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 污水管网-给排水工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水源地围栏、指示牌-建筑与装饰工程

标段：包头市青山区兴胜镇羊山窑村、当铺村集中式饮用水水源保护区建设项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”