

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2023市政设施维修
工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：2023市政设施维修工程

第 1 页 共 1 页

一、工程量清单编制依

1. 市政工程量计算规范GB50857-2013
2. 建设单位提供的暂估工程量清单

二、控制价的编制依据

1. 内蒙古自治区建设工程费用定额 DNM3-200-2017
2. 2017年内蒙自治区市政工程预算定额
3. 2021年内蒙自治区市政维修预算定额
4. 2017年内蒙自治区房屋建筑与装饰工程预算定额
5. 材料价格安装（包头工程造价信息2023年第九期）计入
6. 人工费调整按内建标（2021）148号文件执行

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 1 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		财神庙铁西片区工程						
		乔家金街						
1	070205001099	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	4			
2	070205001100	拆换铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦750*450*50	块	1			
3	041001002080	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 小型机械拆除原混凝土垫层10厘米	m2	10.5			
4	040204002086	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	10.5			
5	041001001048	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	2.43			
6	040203006042	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	2.43			
7	040103002086	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	4.53			
		分部小计						
		龙藏新城、天赋苑						
8	070205001101	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
9	070205001102	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
10	040504009001	雨水口	1. 拆除旧收水井 2. 新做四篦收水井	座	1			
11	041001002081	拆除混凝土垫层	1. 拆除混凝土垫层 2. 切缝10厘米	m2	3.15			
12	041001001049	拆除大理石铺装路面	1. 拆除大理石面层 2. 机械拆除原有垫层10厘米	m2	13.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 2 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
13	040203008001	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C20混凝土垫层10厘米	m2	13.7			
14	040204003004	现浇混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100混凝土垫层	m2	3.51			
15	040203006043	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	3.51			
16	040103002087	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	6.19			
		分部小计						
		公一社区						
17	041001002082	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	10.5			
18	040204002087	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层100MM厚 3. 回填天然砂石垫层20厘米 4. 原土夯实	m2	10.5			
		分部小计						
		南圪洞小区、回中楼小区						
19	070205001103	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
20	070205001104	拆换混凝土雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 新安装雨水篦子	块	2			
21	041001002083	拆除混凝土垫层	1. 机械拆除混凝土垫层	m2	10.04			
22	041001001050	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	11.35			
23	040103002088	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	3.5			
		分部小计						
		东方丽城						
24	04100100208	拆除人行	1. 拆除旧面包砖	m2	7.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 3 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	道	2. 拆除原混凝土垫层10厘米					
25	041001001051	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	6.91			
26	040203006044	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	6.91			
27	040204002088	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	7.92			
28	041001005008	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装原有侧石	m	5			
29	040103002089	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	2.99			
		分部小计						
		南圪洞广场、名人鞋城						
30	041001001052	拆除路面	1. 拆除混凝土路面20cm 2. 切缝10公分深	m2	2.96			
31	040203007007	水泥混凝土	1. C20混凝土垫层20cm 2. 养护	m2	2.96			
32	041001005009	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装原有侧石	m	10.4			
33	041001001053	拆除大理石路面	1. 拆除大理石面层、 2. 机械拆除垫层10厘米厚。	m2	16.93			
34	040203008002	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C15混凝土垫层10厘米	m2	16.93			
35	011107001001	石材台阶面	1. 台阶修补大理石 2. 拆除台阶大理石	m2	4.32			
36	011206001003	石材零星项目	1. 大理石破损修补 2. 拆除大理石墙面	m2	1			
37	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 大理石破损抹灰	m2	2			
38	040103002090	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	2.29			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 4 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铁西毓美欣园、南圪洞广场						
39	070205001105	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦， 3. 原井加高300	块	3			
40	041001001054	拆除混凝土路面	1. 机械拆除混凝土路面30cm 2. 切缝10公分深	m2	5.57			
41	041001001055	拆除大理石路面	1. 拆除大理石面层、 2. 机械混凝土垫层25厘米。	m2	0.64			
42	040203008003	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C20混凝土垫层25厘米	m2	0.64			
43	041001001056	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	0.38			
44	040203007008	水泥混凝土	1. C30混凝土路面200MM 2. 养护	m2	5.57			
45	041001005010	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装原有侧石	m	10			
46	040203006045	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	0.38			
47	040103002091	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	6.19			
		分部小计						
		吉星花园						
48	070205001106	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
49	070205001107	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦， 3. 雨水井加高20厘米	块	1			
50	070205001108	混凝土雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 新安装雨水篦子	块	1			
51	041001002085	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层20厘米	m2	24.18			
52	041001001057	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路	m2	9.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 5 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10					
53	040204002089	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层200MM厚 3. 原土夯实	m2	24.18			
54	040203006046	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	9.5			
55	040103002092	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	6.19			
		分部小计						
		维多利、西一街、吉星花园						
56	070205001109	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
57	070205001110	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
58	070205001111	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子 3. 雨水井加高20厘米	块	2			
59	041001001058	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	8.12			
60	040203006047	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	8.12			
61	040103002093	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	3.35			
		分部小计						
		紫薇花园、龙藏新城、财神庙广场						
62	070205001112	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 6 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			井盖Φ700					
63	041001001059	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	10.7			
64	041001002086	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层20厘米	m2	12.83			
65	040204002090	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层200MM厚 3. 原土夯实	m2	58.71			
66	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1. 安装混凝土路缘石500*200*100 2. C15混凝土靠背	m	20.9			
67	040203006048	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	10.7			
68	040103002094	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	19.44			
		分部小计						
		环西市场、铁西市场、东大桥						
69	041001002087	拆除人行道	11. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层20厘米	m2	22			
70	040204002091	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺彩色环保砖用 2. C15混凝土垫层200MM厚 3. 原土夯实	m2	41.22			
71	041001001060	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	1			
72	040203006049	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	1			
73	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1. 安装侧石花岗岩1000*200*100 2. 拆除原侧石	m	11			
74	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1. 安装混凝土路缘石500*200*100 2. C15混凝土靠背	m	12.4			
75	040103002095	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10	m3	11.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 7 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			公里 2.人工装建筑垃圾					
		分部小计						
		回中楼小区、铁西市场、西一、二街						
76	070205001113	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
77	070205001114	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	3			
78	041001001061	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	6			
79	041001002088	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层20厘米	m2	32.48			
80	040204002092	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层200MM厚 3. 原土夯实	m2	32.48			
81	040203006050	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	6			
82	041001005011	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装	m	5.6			
83	040103002096	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	13.34			
		分部小计						
		西二街、三医院、龙藏新城、财神庙						
84	011107001002	石材台阶面	1. 台阶修补大理石 2. 拆除台阶大理石	m2	1			
85	070205001115	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
86	07020500111	维修井圈井	1. 拆除原井圈井盖	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 8 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	6	盖	2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700					
87	041001001062	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	9.27			
88	040203006051	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	6			
89	040103002097	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	3.3			
		分部小计						
		工业路、维多利亚、盛世嘉宴						
90	070205001117	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	4			
91	070205001118	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
92	041001001063	拆除大理石路面	1. 拆除大理石面层、 2. 机械拆除垫层10厘米厚。	m2	15			
93	040203008004	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C30混凝土垫层10厘米	m2	15			
94	041001001064	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	12.03			
95	040203006052	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	12.03			
96	040202015013	沥青路下混凝土基层	1. C30混凝土基层20厘米	m2	12.03			
97	040103002098	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	4.05			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 9 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		贵发山庄、大水卜洞						
98	070205001119	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
99	070205001120	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
100	070205001121	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子 3. 雨水井加高20厘米	块	1			
101	041001001065	拆除大理石路面	1. 拆除大理石面层、 2. 机械拆除垫层10厘米厚。	m ²	11			
102	040203008005	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C30混凝土垫层10厘米	m ²	11			
103	041001001066	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m ²	3			
104	040203006053	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m ²	3			
105	040202015014	沥青路下混凝土基层	1. C30混凝土基层20厘米	m ²	3			
106	040103002099	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m ³	4.05			
		分部小计						
		大水卜洞、龙藏新城						
107	070205001122	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
108	070205001123	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
109	070205001124	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子 3. 雨水井加高20厘米	块	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 10 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
110	041001001067	拆除路面	1. 拆除大理石面层、 2. 机械拆除垫层10厘米厚。	m2	8			
111	040203008006	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C30混凝土垫层10厘米	m2	8			
112	041001002089	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层15厘米	m2	1			
113	040204002093	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	1			
114	041001001068	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	11			
115	040203006054	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	11			
116	040103002100	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	5.09			
		分部小计						
		站四街、龙藏新城						
117	070205001125	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
118	070205001126	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
119	041001002090	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械. 拆除原混凝土垫层20厘米	m2	5.81			
120	040204002094	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	5.81			
121	040204004008	安砌侧(平、缘)石	1. 安装侧石1000*150*100 2. 混凝土靠背	m	20.9			
122	041001001069	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM	m2	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 11 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10					
123	040203006055	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	2			
124	040103002101	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	2.8			
		分部小计						
		龙藏新城、富力院士廷						
125	070205001127	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
126	070205001128	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
127	041001005012	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装1000*200*100 3. 侧石靠背	m	7			
128	041001001070	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	2			
129	040203006056	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	2			
130	040103002102	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	0.7			
		分部小计						
		财神庙、富力院士廷、井坪村						
131	070205001129	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
132	070205001130	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 12 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	041001002091	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层15厘米	m2	4.28			
134	040204002095	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	4.28			
135	041001001071	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	3.44			
136	040203006057	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	3.44			
137	041001005013	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装1000*200*10 3. 侧石靠背	m	8			
138	040103002103	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	2.22			
		分部小计						
		和平路、东方壹号院、富力院士廷						
139	070205001131	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子 3. 雨水井加高20厘米	块	8			
140	070205001132	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
141	041001002092	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层	m2	3.77			
142	040204002096	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	3.77			
143	041001001072	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	5.49			
144	040203006058	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	5.49			
145	041001005014	拆除侧石重新安	1. 拆除侧石	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 13 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		装	2. 重新安装					
146	040103002104	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	8.05			
		分部小计						
		吾悦广场						
147	070205001133	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
148	041001002093	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层15厘米	m2	118.38			
149	040204002097	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	118.38			
150	041001005015	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石1000*200*100 2. 重新安装	m	19			
151	040103002105	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	29.6			
		分部小计						
		井坪村						
152	070205001134	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
153	041001002094	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层15厘米	m2	17.02			
154	040203008007	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C20混凝土垫层	m2	17.02			
155	040103002106	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	17.37			
		分部小计						
		欣龙广场、红卫日化						
156	070205001135	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦， 3. 清掏井一座	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 14 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	041001001073	拆除路面	1. 拆除大理石面层、 2. 机械拆除垫层20厘米	m2	22.05			
158	040203008008	块料面层	1. 铺贴花岗岩板 2. C20混凝土垫层15厘米	m2	22.05			
159	041001001074	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	5.49			
160	040203006059	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	5.49			
161	041001002095	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层15厘米	m2	1.82			
162	040204002098	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	1.82			
163	040103002107	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	11.27			
		分部小计						
		东河西路、奥宇新城						
164	070205001136	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
165	070205001137	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
166	041001001075	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	6			
167	040203006060	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	6			
168	040103002108	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	2.1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 15 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		东河西路						
169	070205001138	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
170	070205001139	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	2			
171	070205001140	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子 3. 雨水井加高20厘米 4. 清掏井一座	块	2			
172	041001001076	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	4.51			
173	040203006061	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 乳化沥青	m2	4.51			
174	040204002099	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	1			
175	040103002109	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	3.34			
		分部小计						
		东大桥四号楼						
176	070205001141	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
177	070205001142	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
178	041001001077	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	5.44			
179	040203006062	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚	m2	5.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 16 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土为冷补料 3. 乳化沥青					
180	040103002110	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	1.29			
		分部小计						
		古邑人家、派歌、东大桥南岸						
181	070205001143	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
182	070205001144	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	2			
183	041001002096	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层	m2	16.52			
184	040204002100	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	16.52			
185	041001001078	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	4.96			
186	040203006063	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 乳化沥青	m2	4.96			
187	040103002111	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	7.67			
		分部小计						
		富力院士廷、西河花苑						
188	070205001145	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	4			
189	041001002097	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层	m2	139.98			
190	040204002101	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	139.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 17 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实						
191	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 安装侧石1000*350*200	m	22				
192	040103002112	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	38				
		分部小计							
		东大桥二号楼、富力院士廷							
193	041001002098	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 机械拆除原混凝土垫层15厘米	m2	72.8				
194	040204002102	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	72.8				
195	010401012022	台阶砌砖	1. 砌砖台阶 2. 抹面	m3	3.17				
196	040103002113	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运10公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	18.2				
		分部小计							
		财神庙、九冶项目部、吾悦广场站牌							
197	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除楼梯破损面层	m2	13.5				
198	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 楼梯修补抹水泥砂浆	m2	13.5				
199	041001002099	拆除人行道	1. 拆除环保砖 2. 机械拆除15公分混凝土垫层 3. 人工拆除10公分砂垫层	m2	33.36				
200	040204002103	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层15公分厚	m2	33.36				
201	041001005016	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石, 1000*300*100 2. 安装侧石	m	10.4				
202	040103002114	余方弃置	1. 小四轮外运10公里 2. 人工装车	m3	30.7				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 18 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		财神庙、青山路、派歌烧烤						
203	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 拆除楼梯破损面层	m2	9.8			
204	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1. 楼梯修补抹水泥砂浆	m2	9.8			
205	041001002100	拆除人行道	1. 拆除环保砖 2. 机械拆除15公分混凝土垫层 3. 人工拆除10公分砂垫层	m2	83			
206	040204002104	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖	m2	83			
207	041001005017	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石, 1000*300*100 2. 安装侧石	m	18.6			
208	041001001079	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	3			
209	040203006064	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. 乳化沥青	m2	3			
210	070205001146	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
211	011108004039	水泥砂浆零星项目	1. 零星抹灰	m2	5			
212	040103002115	余方弃置	1. 小四轮外运10公里 2. 人工装车	m3	31			
		分部小计						
		青山路侧石、富力院士廷、东方壹号院雨水井						
213	041001005018	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石, 1000*300*100 2. 安装侧石、稳水泥砂浆、C20混凝土靠背	m	63			
214	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩 2. 树池尺寸:1.0*1.0	个	5			
215	041001009001	维修检查井	1. 拆除检查井	座	1			
216	040504001004	砌筑井	1. 自来水检查井2*2*1.8	座	1			
217	040203006065	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	4.33			
218	040103002116	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里	m3	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 19 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 装载机装车 斗容量3m ³ 以内					
		分部小计						
		东方壹号路灯维修、公共卫生间及周边、铁西市场公共卫生间路面						
219	041001002101	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 机械拆除15公分混凝土垫层	m ²	317.03			
220	040204002105	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C30混凝土垫层150厚	m ²	317.3			
221	041001005019	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石, 1000*300*100 2. 安装侧石	m	55.4			
222	041001001080	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 拆除20CM厚水稳 3. 切缝10CM深	m ²	8.91			
223	040203006066	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. 水稳20CM厚 3. 乳化沥青	m ²	8.91			
224	070205001147	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	4			
225	070205001148	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
226	011108004040	水泥砂浆零星项目	1. 零星抹灰	m ²	4			
227	040103002117	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m ³	46.7			
		分部小计						
		苹果专卖店、惠友饭店、滨和西苑等6处公共卫生间井盖破损修复壹号院十字路口灯杆下						
228	041001002102	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 进行拆除20公分混凝土	m ²	14.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 20 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			垫层					
229	040204002106	人行道块料铺设	1.天然砂铺环保砖 2.C25混凝土垫层15厘米	m2	14.97			
230	070205001149	拆换井圈井盖	1.拆除原井圈井盖 2.井筒加高300 3.安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
231	040103002118	余方弃置	1.自卸汽车外运10公里 2.装载机装车	m3	7			
		分部小计						
		壹号院24路站牌、天然气检查井修补						
232	041001002103	拆除人行道	1.人工拆除环保砖 2.拆除15公分混凝土垫层	m2	90			
233	041001001081	拆除路面	1.拆除混凝土路面15厘米 2.切缝10CM	m2	3.13			
234	040204002107	人行道块料铺设	1.天然砂铺环保砖 2.C25混凝土垫层150厚	m2	76			
235	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土路面恢复20厘米厚	m2	3.13			
236	040204002108	人行道块料铺设	1.天然砂铺盲道砖 2.C25混凝土垫层150厚	m2	14.02			
237	040103002119	余方弃置	1.自卸汽车外运10公里 2.装载机装车	m3	20.39			
		分部小计						
		富力院士树池、提升交警路灯检查井、东城楼台阶、						
238	041001002104	拆除人行道	1.人工拆除环保砖 2.机械拆除15公分混凝土垫层	m2	5.6			
239	040204002109	人行道块料铺设	1.天然砂铺环保砖 2.C30混凝土垫层150厚	m2	5.6			
240	041001005020	拆除侧、平(缘)石	1.拆除侧石,1000*300*100 2.安装侧石	m	2			
241	041001001082	拆除路面	1.拆除沥青路面10CM厚 2.拆除25CM厚混凝土 3.切缝10CM深	m2	1.68			
242	04020300606	沥青混凝	1.冷补料沥青混凝土路面	m2	1.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 21 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	7	土	10厘米 2. 水稳20CM厚 3. 乳化沥青					
243	070205001150	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
244	010507004001	台阶修补	1. C25混凝土台阶、支模 1. 水泥砂浆抹台阶	m2	27.64			
245	040103002120	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	17.4			
		分部小计						
		青山路南及周边检查井、红星农贸市场路面检查井						
246	041001002105	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	5.9			
247	040204002110	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C30混凝土垫层15厘米	m2	5.9			
248	041001005021	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石，800*200*100 2. 安装侧石	m	1.6			
249	070205001151	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
250	041001001083	拆除路面	1. 拆除混凝土路面	m2	37.05			
251	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土路面恢复 2. C25混凝土20厘米	m2	37.05			
252	040103002121	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	7.5			
		分部小计						
		维多利亚、火车站、二里半、北梁四区、环城路小学、第一实验小学检查井路面修复						
253	070205001152	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 22 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	041001001084	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	9.49			
255	040203006068	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	9.49			
256	041001001085	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 切缝10CM	m2	1.32			
257	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土路面恢复	m2	1.32			
258	040103002122	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	5			
		分部小计						
		青山路井坪村、财神庙、香颂院						
259	041001002106	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 机械拆除15公分混凝土垫层	m2	2.2			
260	040204002111	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C30混凝土垫层	m2	2.2			
261	041001005022	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石，1000*300*200 2. 安装侧石	m	10			
262	070205001153	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
263	041001001086	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 切缝10CM深	m2	9.74			
264	040203007012	水泥混凝土	1. C30混凝土路面恢复	m2	9.74			
265	041001001087	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	14			
266	040203006069	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	14			
267	041001009002	维修雨水井	1. 拆除雨水篦子 2. 收水井加高300 3. 重新安装雨水篦子	座	5			
268	040103002123	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	12.35			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 23 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		龙藏新村检查井、二里半十字路口						
269	070205001154	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
270	041001001088	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	7.7			
271	040203006070	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	7.7			
272	040103002124	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	7.5			
		分部小计						
		财神庙、铁路医院、龙藏新城、团结大院维修检查井雨水井及路面						
273	070205001155	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
274	041001009003	维修雨水井	1. 拆除雨水篦子 2. 收水井加高300 3. 重新安装雨水篦子	座	3			
275	040504009002	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格：铸铁 2. 砌筑材料品种、规格：M7.5	座	5			
276	041001001089	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 切缝10CM深	m2	9.3			
277	040203007013	水泥混凝土	1. C30混凝土路面恢复	m2	9.3			
278	041001001090	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	3.03			
279	040203006071	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	7.7			
280	040103002125	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里	m3	15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 24 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 装载机装车					
		分部小计						
		牧羊鼎、青山路、三之三幼儿园						
281	070205001156	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
282	041001001091	拆除砼路面	1. 机械拆除混凝土路面15厘米 2. 切缝10CM深	m2	1.28			
283	040203007014	恢复水泥混凝土路面	1. C30混凝土路面恢复20厘米	m2	1.28			
284	041001001092	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	1.1			
285	040203006072	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	1.1			
286	041001002107	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 机械拆除15公分混凝土垫层	m2	975.12			
287	040204002112	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土人行道 砼底层15厘米厚	m2	975.12			
288	040103002126	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	196			
		分部小计						
		东河一中队、铁西环岛、御景华庭东大门、兴瑞苑、富力士庭路边等..						
289	070205001157	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
290	041001001093	拆除砼路面	1. 拆除混凝土路面15厘米 2. 切缝10CM深	m2	2.3			
291	040203007015	恢复水泥混凝土路面	1. C30混凝土路面恢复20厘米	m2	2.3			
292	041001001094	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	5.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 25 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM					
293	040203006073	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	5.7			
294	041001002108	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	3.2			
295	040204002113	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层10厘米	m2	3.2			
296	040103002127	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	4.94			
297	041001005023	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石, 800*200*100 2. 安装侧石	m	0.8			
		分部小计						
		东河一中、回中楼、滨河花园						
298	041001001095	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	7.74			
299	040203006074	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	7.74			
300	070205001158	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
301	040103002128	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	3.95			
		分部小计						
		欣苑佳园、税务街道、南海鑫小区、瑞兴小区、惠友大酒店、富力院士庭						
302	070205001159	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
303	070205001160	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦, 3. 井筒加高200	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 26 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	041001001096	拆除砼路面	1. 拆除混凝土路面 2. 切缝10CM深	m2	0.82			
305	040203007016	恢复水泥混凝土	1. C30混凝土路面恢复	m2	0.82			
306	041001001097	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	5.25			
307	040203006075	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	5.7			
308	041001002109	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	8.03			
309	040204002114	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层	m2	8.03			
310	040103002129	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	7.16			
		分部小计						
		铁西天煜物业、 环城路小学、夏 日华庭、瑞星小 区、铁西敖包路						
311	041001001098	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	5.6			
312	040203006076	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	5.6			
313	041001002110	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	28.77			
314	040204002115	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层15厘米	m2	28.77			
315	070205001161	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	4			
316	040103002130	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	8.23			
		分部小计						
		美岸华庭、站四 街幼儿园、保利 庄园、维多利亚 广场						
317	041001001099	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	20.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 27 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM					
318	040203006077	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	20.77			
319	041001002111	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	6.12			
320	040204002116	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层15厘米	m2	6.12			
321	070205001162	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
322	040103002131	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	6.4			
		分部小计						
		回民中学乡村集市、第一实验小学						
323	041001001100	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	17.21			
324	040203006078	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	17.21			
325	041001001101	拆除砼路面	1. 拆除混凝土路面 2. 切缝10CM深	m2	23.52			
326	040203007017	恢复水泥混凝土	1. C30混凝土路面恢复	m2	23.52			
327	070205001163	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	8			
328	041001009004	维修雨水井	1. 拆除雨水篦子 2. 收水井加高300 3. 重新安装雨水篦子	座	3			
329	040103002132	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	16.5			
		分部小计						
		优点门窗、						
330	041001002112	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	2.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 28 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	040204002117	人行道块料铺设	1.天然砂铺环保砖 2.C20混凝土垫层	m2	2.85			
332	011108004041	水泥砂浆零星项目	1.零星抹灰	m2	5			
333	011108001001	石材零星项目	1.修补大理石	m2	1.54			
334	040103002133	余方弃置	1.自卸汽车外运10公里 2.装载机装车	m3	5			
		分部小计						
		公园路小学转龙藏分校、鹿苑羊绒厂、东大桥台阶						
335	041001001102	拆除沥青路面	1.拆除沥青路面10CM厚 2.切缝10CM 3.拆除混凝土垫层20CM	m2	1.06			
336	040203006079	沥青混凝土	1.冷补料沥青混凝土路面 2.C20混凝土垫层20CM厚 3.乳化沥青	m2	1.06			
337	041001002113	拆除人行道	1.人工拆除环保砖 2.拆除15公分混凝土垫层	m2	0.49			
338	040204002118	人行道块料铺设	1.天然砂铺环保砖 2.C20混凝土垫层	m2	0.49			
339	070205001164	拆换井圈井盖	1.拆除原井圈井盖 2.井筒加高300 3.安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
340	041001009005	维修电力检查井	1.拆除井圈井盖 2.安装新的井圈井，井筒加高300 3.高分子井盖560*560	座	1			
341	011108001002	石材零星项目	1.修补大理石	m2	0.9			
342	040103002134	余方弃置	1.自卸汽车外运10公里 2.装载机装车	m3	2			
		分部小计						
		鹿鸣苑厚道大药房、北梁新西二区						
343	041001001103	拆除沥青路面	1.拆除沥青路面10CM厚 2.切缝10CM 3.拆除混凝土垫层20CM	m2	2.88			
344	040203006080	沥青混凝土	1.冷补料沥青混凝土路面 2.C20混凝土垫层20CM厚	m2	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 29 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 乳化沥青					
345	041001002114	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	8.76			
346	040204002119	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层15厘米	m2	8.76			
347	070205001165	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦, 3. 井深增0.2m	块	4			
348	040103002135	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	7			
		分部小计						
		龙藏新城处、星 兴大街乐厨店、 公一街、三之幼 儿园、安泰公证 处						
349	041001001104	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	4.3			
350	040203006081	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	4.3			
351	041001002115	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	4.25			
352	040204002120	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层15厘米	m2	4.25			
353	070205001166	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦, 3. 井深增0.2m	块	4			
354	041001009006	维修公安检查井 盖	1. 拆除井圈井盖 2. 安装新的井圈井, 井筒 加高200 3. 高分子井盖560*560	座	1			
355	040204003005	现浇混凝土人行 道	1. C20混凝土填道路塌陷	m2	2.3			
356	040103002136	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	8			
		分部小计						
		新龙广场大理石 维修、九典花街 文化大世界路面						
357	011108001003	石材零星项目	1. 修补大理石	m2	0.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 30 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	041001002116	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	28.56			
359	040204002121	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层	m2	28.56			
360	040103002137	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	7.5			
		分部小计						
		包头六医院公交站、敖包路路面维修星月家园砌体开裂						
361	041001002117	拆除人行道	1. 人工拆除环保砖 2. 拆除15公分混凝土垫层	m2	5.68			
362	040204002122	人行道块料铺设	1. 天然砂铺环保砖 2. C20混凝土垫层15厘米	m2	5.68			
363	041001001105	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚 2. 切缝10CM 3. 拆除混凝土垫层20CM	m2	1.56			
364	040203006082	沥青混凝土	1. 冷补料沥青混凝土路面 2. C20混凝土垫层20CM厚 3. 乳化沥青	m2	1.56			
365	070205001167	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
366	070205001168	维修公安检查井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 高分子井盖560*560	套	1			
367	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 墙面零星修补抹灰	m2	1.5			
368	040103002138	余方弃置	1. 自卸汽车外运10公里 2. 装载机装车	m3	3.1			
		分部小计						
		二里半机场南侧						
369	070205001080	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
370	041001002066	拆除人行道混凝土垫层	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘	m2	40.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 31 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			米					
371	040204002071	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	40.36			
372	040103002071	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	10.42			
		分部小计						
		南海四村周边						
373	070205001081	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	9			
374	041001002067	拆除人行道混凝土垫层	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	56.19			
375	041001001039	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	6.23			
376	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除树池侧石1000*150*100	m	5.18			
377	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 安装树池侧石1000*150*100	m	5.18			
378	040203006033	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	6.23			
379	040204002072	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	58.67			
380	040103002072	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	16.26			
		分部小计						
		南海景区周边1						
381	070205001082	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	12			
382	070205001083	拆换铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子750*450*50	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 32 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	070205001084	拆换混凝土井圈井盖	1. 预制混凝土井盖Φ700 2. 拆除原井盖, 3. 井筒加高300	套	5			
384	041001002068	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层 3. 切缝10CM	m2	24.04			
385	041001001040	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	20.53			
386	041001005004	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石1000*200*100 2. 重新安装	m	5.18			
387	040203006034	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	21.27			
388	040204002073	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	24.02			
389	040103002073	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	9.36			
		分部小计						
		东大桥3号桥周边						
390	011206002001	块料零星项目	1. 修补瓷砖 2. 做C15混凝土基础	m2	8.3			
391	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除瓷砖, 拆除混凝土基础	m2	78.86			
392	011108004038	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	71.04			
393	041001002069	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	100.45			
394	040204002074	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	100.45			
395	041001005005	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石1000*200*100 2. 重新安装	m	1			
396	070205001085	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
397	040103002074	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5	m3	20.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 33 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			公里 2.人工装建筑垃圾					
		分部小计						
		东大桥4号桥及派歌KTV						
398	011601001001	砖砌体拆除	1. 台阶拆除	m3	4.12			
399	010401012021	台阶砌砖	1. 砖台阶砌筑 2. 水泥砂浆抹面	m3	12.3			
400	070205001086	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
401	041001002070	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	11			
402	040204002075	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	11			
403	040103002075	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	7.22			
		分部小计						
		南海景区周边2						
404	070205001087	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
405	070205001088	拆换铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦750*450*50 3. 井深增0.2米	块	2			
406	041001002071	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	7.7			
407	041001001041	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	16.05			
408	041001005006	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石 2. 重新安装	m	19			
409	040203006035	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚	m2	16.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 34 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土为冷补料					
410	040204002076	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	7.7			
411	040103002076	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	3.83			
		分部小计						
		口袋公园大水卜洞						
412	011206001001	石材零星项目	1. 修补大理石墙面	m2	1.28			
413	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除瓷砖，	m2	1.28			
414	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面抹灰	m2	52.08			
415	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 墙面挂网抹灰 2. 喷真石漆	m2	52.08			
416	040103002077	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	0.52			
		分部小计						
		南海五村和二村						
417	070205001089	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
418	040504001001	砌筑井	1定型井 砖砌圆形阀门井立式蝶阀井 井内径1.50m 井室深1.75m 井深2.00m	座	1			
419	041001002072	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	62.02			
420	041001001042	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	3.57			
421	040203006036	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 乳化沥青	m2	3.57			
422	040204002077	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	62.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 35 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
423	040101002001	挖沟槽土方	1. 机械土方开挖，长*宽*深7*6*1.8 2. 开挖拖管坑2处 3. 机械回填夯实	m3	151.2			
424	040501008001	水平导向钻进	1. 水平导向钻进 回拖布管PE32mm以内	m	280			
425	040103002078	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	142.76			
		分部小计						
		南海二村						
426	040504001002	砌筑井	1. 给水检查井 φ 1500	座	2			
427	040504001003	砌筑井	1. 给水检查井矩形1900*1900	座	1			
428	040103001001	回填拖管开挖土坑	1. 回填拖管开挖土坑 2. 回填天然级配砂	m3	130.8			
429	040501010001	顶（夯）管工作坑		座	1			
430	040204002078	人行道块料铺设（拖管开挖拆除的）	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚	m2	64.13			
431	040502009001	水表	1. 水表安装DN32	个	2			
432	040501004001	塑料管	1. PE32管道敷设	m	32			
433	070205001090	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
434	041001002073	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	37.67			
435	041001001043	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	4			
436	040203006037	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料	m2	4			
437	040204002079	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	37.67			
438	040103002079	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里	m3	16.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 36 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 人工装建筑垃圾					
439	011605001003	平面块料拆除	1. 地面地砖拆除 2. 混凝土垫层拆除200厚 3. 恢复C20混凝土垫层 4. 高分子防水 5. 铺地砖	m2	3.6			
440	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工土方开挖，人工回填土方	m3	4.68			
441	031004006001	大便器	1. 安装蹲便器 2. 安装De100排水管6米 3. 安装pp-r25供水管24米	组	3			
442	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 卫生间隔断拆除并恢复	m2	8.64			
		分部小计						
		包头中药材						
443	070205001091	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
444	041001002074	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	3.96			
445	041001001044	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	5.15			
446	040203006038	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	5.15			
447	040204002080	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	3.96			
448	040103002080	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	11.54			
		分部小计						
		南海五村						
449	070205001092	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	10			
450	07020500109	维修井圈井	1. 拆除原井圈井盖	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 37 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	盖	2. 井筒加高300 3. 安装原有井圈井盖Φ700					
451	041001002075	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	36.08			
452	041001001045	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	10.04			
453	040203006039	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	10.04			
454	040204002081	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	36.14			
455	041001005007	拆除侧石重新安装	1. 拆除侧石1000*200*100 2. 重新安装（旧侧石）	m	12			
456	040103002081	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	14.35			
457	011102003001	块料楼地面	1. 水泥砂浆铺地面砖 2. 高分子防水 3. C20混凝土垫层200厚	m2	3.6			
		分部小计						
		德美联运						
458	070205001094	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
459	070205001095	拆换铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子750*450*50	块	6			
460	041001002076	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	2.7			
461	041001001046	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	2.74			
462	040203006040	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚	m2	2.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 38 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土为冷补料 3. 黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m ²					
463	040204002082	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m ²	2.7			
464	040103002082	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m ³	3.04			
		分部小计						
		东河区						
465	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除栏杆 2. 土方夯实，打夯机0.5台班	m	413			
466	070205001096	拆换铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦750*450*50 3. 井深增0.2m	块	2			
		分部小计						
		东二鑫苑、民行小区派出所						
467	011206001002	石材零星项目	1. 修补大理石墙面	m ²	2.44			
468	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除瓷砖，	m ²	2.44			
469	041001002077	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m ²	35.46			
470	041001001047	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m ²	1			
471	040203006041	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m ²	m ²	1			
472	040204002083	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m ²	35.46			
473	040103002083	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m ³	8.97			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 39 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		南海鑫苑、包一中						
474	070205001097	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
475	041001002078	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层	m2	4.32			
476	040204002084	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	4.32			
477	040103002084	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	1.43			
		分部小计						
		海岸家园						
478	070205001098	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
479	041001002079	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 拆除原混凝土垫层15厘米	m2	15.14			
480	040204002085	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层150MM厚 3. 原土夯实	m2	15.14			
481	040103002085	余方弃置	1. 建筑垃圾小四轮外运5公里 2. 人工装建筑垃圾	m3	4.16			
		分部小计						
		区内其它片区工程						
		复盛路十字路口、白银路路南						
482	041001002001	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	142.4			
483	040204002001	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用 2. C15混凝土垫层15厘米厚	m2	142.4			
484	040203007001	水泥混凝土	1. C20细石混凝土一次压光30厚	m2	25.4			
485	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖	m3	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 40 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
486	070205001001	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	9			
487	040103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	8.54			
		分部小计						
		耐火场路南、北梁新区北三区A区						
488	041001002002	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	174.5			
489	041001001001	拆除路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM 2. 沥青混凝土路面切缝缝深(cm):10	m2	29.8			
490	040203006001	沥青混凝土	1. 人工摊铺沥青混凝土路面100MM厚 2. 沥青混凝土为冷补料 3. 黏(粘)层 水泥混凝土乳化沥青 0.3kg/m2	m2	29.8			
491	040204002002	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	185.2			
492	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 花岗岩侧石1000*200*100	m	47.6			
493	010401012002	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.2			
494	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩侧石1200*300*200	m	53			
495	040103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	13.99			
		分部小计						
		康复路小学十字路口、福城园水果门口						
496	041001002003	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	245.5			
497	040204002003	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	251.6			
498	041001002004	拆除人行道	1. 拆除大理石板	m2	32.7			
499	040204002004	人行道块料铺设	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白花岗岩	m2	34.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 41 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m ²	10.8			
501	040103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m ³	26.47			
		分部小计						
		北六区南门、北梁新区北三区、民得路西路口						
502	041001002005	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m ²	168.8			
503	040204002005	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m ²	173			
504	010401012003	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m ³	3.8			
505	011108004002	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m ²	26.2			
506	070205001002	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	8			
507	070205001003	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子 2. 重新安装雨篦子 3. 砖砌雨水进水井 每增一算 井深增0.2m	块	4			
508	041001001002	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM	m ²	8.12			
509	040203006002	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m ²	4.2			
510	040103002004	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m ³	23.38			
		分部小计						
		巴彦塔拉大街、北梁新区南一区、利郎东路						
511	070205001004	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	24			
512	070205001005	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦子	块	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 42 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 加高0.2米					
513	041001002006	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	57.4			
514	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	4.6			
515	040204002006	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	57.6			
516	040203006003	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	21.7			
517	040103002005	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	8.02			
		分部小计						
		利郎路南、北梁 新区南四区、银匠窑公园						
518	070205001006	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	14			
519	041001002007	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	119.5			
520	041001008002	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	54.1			
521	040204002007	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	122			
522	010401012004	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.6			
523	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙刷丙烯酸脂涂料2遍 2. 清洗旧墙面涂料	m2	31.7			
524	011108004003	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	19.4			
525	040204002008	人行道块料铺设	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白花岗岩	m2	17.6			
526	040203007002	水泥混凝土路面	1. C35混凝土路面15CM厚 2. 塑料薄膜覆盖养护	m2	54.2			
527	040103002006	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	55			
		分部小计						
		阿尔善大街与礼仁巷十字路口、银匠窑公园						
528	070205001007	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖	套	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 43 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700					
529	070205001008	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	9			
530	041001002008	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	135.7			
531	041001001003	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	24			
532	041001008003	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	3.8			
533	041001001004	拆除沥青路面	1. 人工拆除沥青混凝土路面100MM	m2	15.6			
534	040203006004	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	15.6			
535	040204002009	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	135.7			
536	040103002007	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	14.34			
		分部小计						
		北梁新区北三区、永盛城超市门口						
537	070205001009	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	12			
538	041001002009	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	198.4			
539	040203006005	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	m2	2.3			
540	040204002010	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	202.4			
541	040103002008	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	11.9			
		分部小计						
		巴彦塔拉大街、耐火场路、东脑包路						
542	07020500101	拆换井圈井	1. 拆除原井圈井盖	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 44 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	盖	2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700					
543	070205001011	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	25			
544	041001002010	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	26.6			
545	041001001005	拆除沥青路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	97.1			
546	041001008004	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.6			
547	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	44.3			
548	040203006006	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	97.1			
549	040204002011	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	26.8			
550	011108004004	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	6.4			
551	040103002009	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	13.69			
		分部小计						
		耐火场路北、北梁新区北八区						
552	070205001012	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	24			
553	070205001013	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	6			
554	041001002011	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	19.8			
555	041001001006	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	20.8			
556	041001008005	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.3			
557	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳200厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	22.4			
558	040203006007	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复	m2	68.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 45 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 乳化沥青					
559	040204002012	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	19.8			
560	011108004005	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	0.6			
561	040103002010	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	5.67			
		分部小计						
		北三区路口、北梁新区南一区						
562	070205001014	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	32			
563	070205001015	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	9			
564	041001002012	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	18.3			
565	041001008006	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.8			
566	040204002013	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	18.4			
567	040103002011	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	2.9			
		分部小计						
		北梁新区北三区、利郎路南、巴彦塔拉大街						
568	070205001016	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	19			
569	041001002013	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	170.2			
570	041001008007	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	10.3			
571	040204002014	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	167.5			
572	040103002012	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑	m3	20.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 46 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			垃圾					
		分部小计						
		胜达小区西、利郎路南、巴彦塔拉大街、康复路						
573	070205001017	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	12			
574	070205001018	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	25			
575	041001001007	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	103.7			
576	041001008008	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	5.6			
577	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳250厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	22.4			
578	041001001008	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	103.8			
579	040203006008	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	103.8			
580	011108004006	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	1.8			
581	040103002013	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	19.37			
		分部小计						
		耐火场路、康复路						
582	070205001019	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	24			
583	041001002014	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	298.5			
584	041001008009	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	4.2			
585	040204002015	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	301.3			
586	040203006009	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	44.8			
587	011108004007	水泥砂浆零星项	1. 3公分水泥砂浆抹面压	m2	1.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 47 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		目	光					
588	040103002014	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	19.37			
		分部小计						
		军苑小区对面、北三A区、邓家营土路旁、						
589	070205001020	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	21			
590	041001002015	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	345.2			
591	041001001009	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	12.3			
592	041001008010	拆除混凝土结构	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.9			
593	040204002016	人行道块料铺设	3. 砂垫层铺环保砖用	m2	346.8			
594	040203006010	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	28.4			
595	011108004008	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	11.4			
596	040103002015	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	34.91			
		分部小计						
		北梁新区、邓家营村						
597	070205001021	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	34			
598	041001002016	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	135.1			
599	041001001010	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	103.4			
600	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	103			
601	040203006011	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	103.4			
602	040204002017	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	135.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 48 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
603	040103002016	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	24.3			
		分部小计						
		北梁新区北三区						
604	070205001022	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨水篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦，	块	44			
605	070205001023	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨水篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	2			
606	041001001011	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	80.3			
607	040203006012	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	80.3			
608	041001002017	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	247.2			
609	040204002018	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	247.2			
610	010501001001	混凝土靠背	1C20混凝土靠背	m3	2.3			
611	011108004009	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	4.1			
612	040103002017	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	31.02			
		分部小计						
		利郎路南、巴彦塔拉大街、沐成源洗浴旁						
613	070205001024	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	29			
614	041001002018	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	312.4			
615	040203006013	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	19.1			
616	040204002019	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	315			
617	040103002018	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑	m3	18.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 49 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			垃圾					
		分部小计						
		包二十八中、北梁新区南二区						
618	070205001025	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	38			
619	041001002019	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	201.6			
620	041001001012	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	31.2			
621	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	24.8			
622	040203006014	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	35.6			
623	040204002020	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	204.4			
624	040103002019	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	34.6			
		分部小计						
		南二区、耐火厂路、康复路						
625	070205001026	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装原有雨篦, 3. 砖砌雨水进水井 每增一算 井深增减0.2m	块	17			
626	070205001027	铸铁雨水篦子(利用原有雨篦)	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦, 3. 加高0.2米	块	1			
627	070205001028	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	24			
628	041001001013	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	51.3			
629	040204003001	现浇混凝土浇筑	1. C35商品混凝土浇筑塌方	m3	62.7			
630	040203006015	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	51.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 50 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
631	011108004010	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m ²	1.8			
632	040103002020	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m ³	43.2			
		分部小计						
		北三区、明日星城东河花苑						
633	070205001029	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	23			
634	070205001030	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原来的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
635	041001002020	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m ²	300.3			
636	040204002021	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m ²	304.5			
637	010501001002	混凝土靠背	1. C20混凝土靠背	m ³	2.2			
638	041001008011	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m ³	7.3			
639	040204002022	人行道块料铺设	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白花岗岩	m ²	12.5			
640	040103002021	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m ³	25.32			
		分部小计						
		北梁新区南二区、银匠窑公园、东河国际商住城						
641	070205001031	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	23			
642	070205001032	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装原来的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
643	041001002021	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m ²	264.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 51 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
644	040204002023	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	275.5			
645	041001001014	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	56.1			
646	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳250厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	56.1			
647	040203006016	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	56.1			
648	040103002022	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	20.07			
		分部小计						
		转龙藏公园、耐火路、北六区						
649	070205001033	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	21			
650	070205001034	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦, 3. 加高0.2米	块	19			
651	041001002022	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	117.2			
652	041001001015	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	30.6			
653	041001008012	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	4.1			
654	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	12.5			
655	040202009001	砂砾石	1. 天然砂300厚	m2	11.8			
656	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土路面，一次压光	m2	12.5			
657	040203006017	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	30.6			
658	040204002024	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	117.2			
659	040103002023	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	16.92			
		分部小计						
		同道小学、北梁新区南四区、银匠窑公						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 52 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		园						
660	070205001035	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	18			
661	041001002023	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	305			
662	041001008013	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.3			
663	040204002025	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	311.4			
664	040103002024	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	20.6			
		分部小计						
		东脑包大街、东河区卫生健康委员会						
665	070205001036	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	39			
666	070205001037	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装旧的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
667	041001002024	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	75.4			
668	041001001016	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	20.6			
669	040203006018	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	20.6			
670	040204002026	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	76.2			
671	011108004011	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	37.1			
672	040103002025	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	16.32			
		分部小计						
		北梁新区南二区、南二区、东河区卫生健康委员会						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 53 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
673	070205001038	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	10			
674	070205001039	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨水篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	11			
675	070205001040	铸铁雨水篦子（利用原有篦子）	1. 拆除原雨水篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦，	块	1			
676	041001002025	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	274.1			
677	041001001017	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	19.5			
678	040203006019	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	19.5			
679	040204002027	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	275.2			
680	011108004012	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	31.4			
681	040103002026	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	26.54			
		分部小计						
		东河区政务服务大厅前						
682	041001002026	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	32.88			
683	040204002028	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	32.88			
684	011108004013	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	1.15			
685	040103002027	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	1.97			
		分部小计						
		白银路 建行包头铝业园区支行						
686	070205001041	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 54 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
687	041001002027	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	65.4			
688	040204002029	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	73.4			
689	041001008014	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	4.9			
690	010401012005	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.4			
691	040103002028	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	8.82			
		分部小计						
		白银路						
692	070205001042	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	8			
693	041001002028	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	29.8			
694	041001002029	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.8			
695	040204002030	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	31			
696	011108004014	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	14.1			
697	040103002029	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	4.59			
		分部小计						
		北七区文华巷						
698	041001002030	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	14.6			
699	041001001018	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	16			
700	040203006020	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	16.1			
701	040204002031	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	16.3			
702	040103002030	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	2.58			
703	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 花岗岩侧石	m	1.5			
704	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩侧石1200*300*200	m	1.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 55 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
705	040204003002	现浇混凝土浇筑	1. C20商品混凝土浇筑塌方	m3	288.5			
		分部小计						
		北七区文华巷4号楼前、东脑包大街农商银行前、冀厨面馆						
706	070205001043	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
707	041001002031	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	74.6			
708	040204002032	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	75			
709	010401012006	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	0.2			
710	011108004015	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	3.5			
711	040103002031	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	4.48			
		分部小计						
		北五区 包头市东河区人民政府东						
712	070205001044	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
713	041001002032	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	117.3			
714	041001001019	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	1.5			
715	040203006021	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	1.5			
716	040204002033	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	125			
717	010401012007	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	0.8			
718	011108004016	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	5.8			
719	040103002032	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	7.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 56 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		东河区政府东路旁						
720	070205001045	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
721	070205001046	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨水篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	3			
722	041001002033	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	4.2			
723	040203006022	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	19.5			
724	040204002034	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	4.2			
725	011108004017	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	3.5			
726	040103002033	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	0.25			
		分部小计						
		东河区政府东路旁						
727	070205001047	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
728	041001002034	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	309.8			
729	040203006023	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	19.5			
730	040204002035	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	311.6			
731	010401012008	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	0.3			
732	011108004018	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	2.2			
733	040103002034	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	18.59			
		分部小计						
		东河区政府东路						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 57 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		麻辣壹度重庆老灶火锅旗舰店门口						
734	070205001048	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
735	070205001049	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	4			
736	041001002035	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	16.8			
737	041001002036	拆除人行道	1. 拆除大理石板	m2	16.4			
738	040204002036	人行道块料铺设	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白花岗岩	m2	16.4			
739	040204002037	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	18			
740	010401012009	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	2.9			
741	040103002035	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	2.65			
		分部小计						
		北六区门口，北二区垃圾站门口，刘刮家前						
742	070205001050	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
743	041001002037	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	97.4			
744	040204002038	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	99			
745	010401012010	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.4			
746	011108004019	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	8.5			
747	040103002036	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	5.84			
		分部小计						
		金意陶瓷砖，永						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 58 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		盛成超市对面，农贸银行阳光放贷大厅，白银路兰州拉面旁，万锦佳苑正门前						
748	070205001051	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	6			
749	041001002038	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	24			
750	040204002039	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	24.2			
751	010401012011	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.7			
752	011108004020	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	8.6			
753	040103002037	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	1.44			
		分部小计						
		麓城壹号十字路口北 东河区政务中心						
754	070205001052	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
755	041001001020	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	2.8			
756	041001001021	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	64.7			
757	040203006024	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	2.8			
758	040204002040	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	60.3			
759	040204003003	现浇混凝土浇筑	1. C35商品混凝土浇筑塌方	m3	0.8			
760	010401012012	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	0.4			
761	011108004021	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	1.6			
762	040103002038	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	16.46			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 59 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		尔曼牛肉面旁公交站台，城际美景前公交车站牌						
763	040204002041	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	96.2			
764	011108004022	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	3			
765	041001001022	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	102			
766	040103002039	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	25.56			
		分部小计						
		耐火厂北路站牌						
767	040204002042	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	112.6			
768	041001001023	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	121			
769	011108004023	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	4.1			
770	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 花岗岩侧石1200*300*200	m	8.4			
771	040103002040	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	12.1			
		分部小计						
		麓城壹号旁站牌，沐剪理发店前站牌，韩师傅烤鸡前						
772	041001002039	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	72.4			
773	041001001024	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	65			
774	040204002043	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	138.3			
775	011108004024	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	4.7			
776	040103002041	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑	m3	10.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 60 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			垃圾					
		分部小计						
		包头市第二中学， 康复路小学， 北梁新区【北七区】						
777	070205001053	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	8			
778	041001002040	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	21.6			
779	040204002044	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	22			
780	010401012013	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.6			
781	011108004025	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	10.5			
782	040103002042	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	1.3			
		分部小计						
		东脑包路邮政银行旁、 九一九医院旁与康复路口、 家城小区南、炉火旺对面						
783	070205001054	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
784	041001002041	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	117.3			
785	040204002045	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	122.9			
786	010401012014	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.4			
787	011108004026	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	10			
788	040103002043	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	11.54			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 61 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		来力台球俱乐部，阿尔善大街与东脑包大街交叉口等						
789	070205001055	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
790	041001002042	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	68.3			
791	040204002046	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	78.2			
792	010401012015	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.5			
793	011108004027	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	11.7			
794	040103002044	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	4.1			
		分部小计						
		姐妹亲拉面馆‘北梁店’，倩倩米线前等						
795	070205001056	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	10			
796	041001002043	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	84.4			
797	040204002047	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	87.6			
798	010401012016	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	2.2			
799	040103002045	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	10.56			
		分部小计						
		银匠窑公园中心广场						
800	041001002044	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	20.2			
801	041001002045	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	0.8			
802	041001002046	拆除人行道	1. 拆除大理石板	m2	2.4			
803	04020400204	人行道块料铺	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白	m2	2.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 62 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	8	设	花花岗岩					
804	040204002049	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	21			
805	010401012017	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	0.4			
806	040103002046	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	2.25			
		分部小计						
		禁毒主题公园旁路口						
807	041001002047	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	2.1			
808	041001002048	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2			
809	041001001025	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	12.5			
810	040204002050	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	146.3			
811	011108004028	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	1.8			
812	040103002047	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	3.38			
		分部小计						
		禁毒主题公园旁路口						
813	041001002049	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.5			
814	041001001026	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	11.6			
815	040204002051	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	140.8			
816	011108004029	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	0.7			
817	040103002048	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	3.66			
		分部小计						
		禁毒教育广场银匠窑公园						
818	041001002050	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	12.5			
819	041001001027	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 63 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
820	070205001057	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	94			
821	040204002052	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	114.6			
822	010401012018	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	2.6			
823	011108004030	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	12.6			
824	040103002049	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	13.7			
		分部小计						
		北三区广场						
825	041001002051	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.6			
826	041001001028	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	14.2			
827	040204002053	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	126.5			
828	011108004031	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	1.2			
829	040103002050	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	4.02			
		分部小计						
		生态馨苑，绿能电动车旁						
830	070205001058	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	5			
831	041001002052	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	145.2			
832	040204002054	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	153.3			
833	010401012019	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	1.5			
834	011108004032	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	12.7			
835	040103002051	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	8.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 64 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		东河区北梁棚户区搬迁改造服务大厅旁						
836	041001002053	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.9			
837	041001001029	拆除路面	1. 拆除混凝土路面150厚 2. 塌陷处填砂	m2	16.8			
838	040204002055	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	170.4			
839	011108004033	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	2.6			
840	040103002052	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	3.58			
		分部小计						
		康复路小学旁耐火厂路十字路口						
841	070205001059	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	12			
842	041001001030	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	545			
843	040203006025	沥青混凝土	1. 中粒石厚沥青6厘米 2. 细粒石4厘米 3. 乳化沥青 4. 沥青混凝土运距25公里	m2	568.4			
844	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳200厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	568			
845	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场 2. 沥青混凝土摊铺机 进出场	台次	1			
846	040103002053	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	69.6			
		分部小计						
		包铝集团小学、银将窑公园						
847	070205001060	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁	套	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 65 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			井盖Φ700					
848	070205001061	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装旧的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
849	041001008015	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.4			
850	041001001031	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	11.4			
851	040204002056	人行道块料铺设	1. 干硬性水泥砂浆铺5公分厚大理石板	m2	94.2			
852	011108004034	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	14.3			
853	040203006026	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	17.8			
854	040103002054	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	2.54			
		分部小计						
		包铝小区、银匠窑公园，康复路小学						
855	070205001062	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	30			
856	070205001063	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装原有雨篦， 3. 加高0.2米	块	2			
857	041001001032	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	4.9			
858	041001008016	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	8.7			
859	041001002054	拆除人行道	1. 拆除大理石板	m2	79.3			
860	040204002057	人行道块料铺设	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白花岗岩	m2	80.6			
861	040103002055	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	11.12			
		分部小计						
		南绕城						
862	041001001033	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	27.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 66 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
863	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	194.8			
864	040203006027	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	194.8			
865	040103002056	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	27.6			
		分部小计						
		东河村欣苑、南三区						
866	070205001064	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	24			
867	070205001065	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装旧的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
868	041001002055	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	194.1			
869	041001008017	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	7.4			
870	040204002058	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	21.4			
871	040103002057	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	19.05			
		分部小计						
		南六区、银匠窑公园						
872	070205001066	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	25			
873	070205001067	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦, 3. 加高0.2米	块	4			
874	041001002056	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	131.2			
875	041001008018	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	7.7			
876	040204002059	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	131.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 67 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
877	040103002058	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	15.58			
		分部小计						
		东河村欣苑、南二区、银匠窑公园、北四区西门						
878	070205001068	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	27			
879	041001001034	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	19			
880	041001008019	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.4			
881	040204002060	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	10.8			
882	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	105.7			
883	040203006028	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	105.7			
884	040203007004	水泥混凝土路面	1. C30混凝土路面20厘米 2. 一次压光	m2	17.8			
885	040103002059	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	3.3			
		分部小计						
		南一区、佳美建材城与巴彦塔拉大街十字路口						
886	070205001069	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	32			
887	041001001035	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	10.4			
888	041001008020	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	1.1			
889	010501001003	混凝土靠背	1C20混凝土靠背	m3	1.6			
890	040203006029	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	48.4			
891	040203007005	水泥混凝土路面	1. C30混凝土路面20厘米 2. 一次压光	m2	4.8			
892	04010300206	余方弃	1. 建筑垃圾15T自卸汽车	m3	2.14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 68 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	置	外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾					
		分部小计						
		利郎路、康复路小学旁						
893	070205001070	铸铁雨水篦子	1. 拆除原雨篦子750*450*50 2. 重新安装雨篦， 3. 加高0.2米	块	31			
894	070205001071	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	19			
895	041001001036	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	4.5			
896	011108004035	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	4.8			
897	040203006030	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	48.5			
898	040103002061	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	9.95			
		分部小计						
		家城小区北						
899	041001002057	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	214.8			
900	040204002061	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	215.6			
901	011108004036	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	2.4			
902	040103002062	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	12.89			
		分部小计						
		南六区，永信水暖旁，南四区						
903	070205001072	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	41			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 69 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
904	041001002058	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	112.4			
905	041001008021	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	18.2			
906	040204002062	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	113.2			
907	040203007006	水泥混凝土	1. C30混凝土路面20厘米 2. 一次压光	m2	7.4			
908	040103002063	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	24.94			
		分部小计						
		东河政务服务大厅旁，同道小学旁，安信不动产旁						
909	070205001073	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	35			
910	070205001074	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装旧的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
911	041001002059	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖	m2	31.2			
912	041001008022	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	7.5			
913	041001001037	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	54.4			
914	040204002063	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	33.7			
915	040203006031	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	54.4			
916	040202015011	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	54.4			
917	040103002064	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	9.65			
		分部小计						
		巴彦塔拉大街与惠民南路南50米处，北梁新区北六区，同道小学旁，北梁新区南						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 70 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		4区						
918	070205001075	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	16			
919	041001002060	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	243.1			
920	041001008023	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	9.3			
921	040204002064	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	246			
922	040103002065	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	23.89			
		分部小计						
		山水佳苑旁、二十八中旁、方兴、麓城壹号						
923	070205001076	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	24			
924	041001002061	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	222.3			
925	041001008024	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.6			
926	041001001038	拆除路面	1. 拆除沥青路面10CM厚	m2	12.7			
927	040204002065	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	119.9			
928	010401012020	零星砌砖	1. 零星砖砌体	m3	6.3			
929	040203006032	沥青混凝土	1. 15CM厚冷补料修复 2. 乳化沥青	m2	78.4			
930	040202015012	水泥稳定碎(砾)石	1. 水稳300厚、养护 2. 自卸汽车水稳运输25公里	m2	78.4			
931	040103002066	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	17.21			
		分部小计						
		麓城壹号、南六区后门、南五区旁、阿尔善大街						
932	070205001077	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖	套	24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 71 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700					
933	041001002062	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	282.3			
934	041001008025	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	6.4			
935	040204002066	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	285.3			
936	040103002067	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	23.34			
		分部小计						
		城际美景旁、胜达花园旁、北梁新区北三B区						
937	070205001078	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	31			
938	041001002063	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	177.9			
939	041001008026	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	10			
940	040204002067	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	184.4			
941	040204002068	人行道块料铺设	1. 水泥砂浆铺5CM厚大白花岗岩	m2	164.3			
942	040103002068	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	20.67			
		分部小计						
		军苑小区						
943	041001002064	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	118.5			
944	041001008027	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	32.5			
945	040204002069	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	119			
946	011108004037	水泥砂浆零星项目	1. 3公分水泥砂浆抹面压光	m2	10.6			
947	040103002069	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	39.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 72 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		城际美景旁						
948	070205001079	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 井筒加高300 3. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	10			
949	041001002065	拆除人行道	1. 拆除旧面包砖 2. 塌陷处回填砂	m2	24.7			
950	041001008028	拆除人行道	1. 拆除废弃水泥块	m3	2.4			
951	040204002070	人行道块料铺设	1. 砂垫层铺环保砖用	m2	24.7			
952	040103002070	余方弃置	1. 建筑垃圾15T自卸汽车外运20公里 2. 1.5立方装载机装建筑垃圾	m3	3.88			
		分部小计						
		包二中片区工程						
		奥宇新城东侧-						
		001#						
953	04B001	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深8公分	m	4			
954	041001001106	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:8cm	m2	1			
955	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:4cm	m2	1			
956	040204003006	现浇混凝土人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:4cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:40混凝土垫层	m2	1			
957	040203006083	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:8cm	m2	1			
958	070205001169	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
959	040103002139	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 73 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计							
		002#							
960	041001001107	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:10cm	m2	3				
961	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	3				
962	070205001170	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3				
963	040103002140	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.3				
		分部小计							
		包二中片区一							
		001#							
964	04B002	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深8公分	m	104				
965	041001001108	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:8cm	m2	26				
966	041001003002	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:4cm	m2	26				
967	040204003007	现浇混凝土人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:4cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:40混凝土垫层	m2	26				
968	040203006084	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:8cm	m2	26				
969	070205001171	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	23				
970	040103002141	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	3.12				
		分部小计							
		002#							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 74 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
971	04B003	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深8公分	m	5.1			
972	041001001109	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:8cm	m2	1.17			
973	041001003003	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:4cm	m2	1.17			
974	040204003008	现浇混凝土人行道混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:4cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:40混凝土垫层	m2	1.17			
975	040203006085	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:8cm	m2	1.17			
976	041001009007	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除安装井篦	座	1			
977	040103002142	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.14			
		分部小计						
		003#						
978	041001001110	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:10cm	m2	3			
979	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	2			
980	040204002123	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖200×100×60 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:40厚水泥砂浆	m2	1			
981	070205001172	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
982	040103002143	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.3			
		分部小计						
		004#						
983	041001002118	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:10cm	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 75 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
984	040204002124	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖200×100×60 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：40厚水泥砂浆	m ²	1.1			
985	040204002125	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖200×100×60 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：40厚水泥砂浆	m ²	1.1			
986	040103002144	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m ³	0.22			
		分部小计						
		005#						
987	041001009008	拆除安装井篦	1. 项目内容：拆除安装井篦	座	24			
988	04B004	清掏雨水井	1. 清掏方式：人工清捞	座	24			
989	040103002145	余方弃置	1. 废弃料品种：淤泥流砂 2. 运距：10km	m ³	9.84			
		分部小计						
		006#						
990	011604001003	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：台阶 2. 抹灰层种类：水泥砂浆	m ²	1			
991	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比：干混地面砂浆 M20	m ²	1			
992	040103002146	余方弃置	1. 废弃料品种：旧台阶水泥砂浆 2. 运距：10km	m ³	0.02			
		分部小计						
		007#						
993	04B005	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	5.58			
994	041001001111	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：10cm	m ²	2.46			
995	040203006086	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底层 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径：5~10 4. 掺和料：石屑 5. 厚度：10cm	m ²	2.46			
996	040103002147	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料	m ³	0.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 76 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距:10km					
		分部小计						
		008#						
997	041001009009	拆除更换雨水井篦	1. 项目内容:拆除更换雨水井篦	座	11			
		分部小计						
		009#						
998	04B006	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深8公分	m	8.12			
999	041001009010	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除安装井篦	座	3			
1000	041001001112	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:8cm	m2	1.21			
1001	041001001113	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:10cm	m2	1.21			
1002	040203006087	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:8cm	m2	1.21			
1003	040203007020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1.21			
1004	040103002148	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.22			
		分部小计						
		包二中片区二						
		001#						
1005	04B007	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	8.12			
1006	041001001114	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1.35			
1007	040203006088	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑	m2	1.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 77 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 厚度:10cm					
1008	070205001173	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1009	040103002149	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.14			
		分部小计						
		002#						
1010	04B008	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4.66			
1011	041001001115	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1.35			
1012	040203006089	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1.35			
1013	070205001174	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1014	040103002150	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.16			
		分部小计						
		003#						
1015	04B009	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深20公分	m	4.44			
1016	041001003004	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:8cm	m2	1.23			
1017	041001001116	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1.23			
1018	040204003009	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:8cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	1.23			
1019	040203006090	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土	m2	1.23			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 78 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm					
1020	070205001175	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1021	040103002151	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.25			
		分部小计						
		004#						
1022	04B010	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	9.84			
1023	041001001117	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	3.02			
1024	040203006091	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	3.02			
1025	070205001176	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
1026	040103002152	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.36			
		分部小计						
		005#						
1027	04B011	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4.44			
1028	041001001118	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1.23			
1029	040203006092	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1.23			
1030	070205001177	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 79 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1031	040103002153	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12			
		分部小计						
		006#						
1032	04B012	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	6.1			
1033	041001001119	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	4.1			
1034	040203006093	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	4.1			
1035	041001009011	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除安装井篦	座	4			
1036	04B013	清掏雨水井	1. 清掏方式: 人工清捞	座	4			
1037	040103002154	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥流砂 2. 运距:10km	m3	0.41			
1038	040103002155	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.41			
		分部小计						
		007#						
1039	04B014	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	5.18			
1040	041001001120	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1.68			
1041	040203006094	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1.68			
1042	070205001178	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1043	040103002156	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.17			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 80 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		008#						
1044	04B015	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	5.4			
1045	041001001121	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：12cm	m2	1.82			
1046	040203006095	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径：5~10 4. 掺和料：石屑 5. 厚度：12cm	m2	1.82			
1047	070205001179	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1048	040103002157	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m3	0.22			
		分部小计						
		009#						
1049	04B016	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	5.06			
1050	041001001122	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：12cm	m2	1.6			
1051	040203006096	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径：5~10 4. 掺和料：石屑 5. 厚度：12cm	m2	1.6			
1052	070205001180	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1053	040103002158	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m3	0.19			
		分部小计						
		010#						
1054	040204002126	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：预制砼透水砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：50厚砂垫层	m2	14.85			
1055	04020400401	安砌侧(平、	1. 材料品种、规格：花岗	m	16.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 81 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	0	缘）石	岩1000*300*100 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1:3水泥砂浆垫层30厚					
1056	040203007021	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:8cm	m2	3.6			
1057	070205001181	拆换井圈井盖	1.拆除原井圈井盖 2.安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
		分部小计						
		011#						
1058	040204002127	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:预制砼透水砖	m2	4			
1059	011101001001	水泥砂浆补缝	1.面层厚度、砂浆配合比:5cm干混地面砂浆 M20	m2	3			
		分部小计						
		012#						
1060	04B017	沥青路面切缝	1.柴油切割机切缝深12公分	m	5.8			
1061	041001001123	拆除路面	1.材质:沥青柏油类 2.厚度:12cm	m2	2.09			
1062	040203006097	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青冷底料面层 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3.石料粒径:5~10 4.掺和料:石屑 5.厚度:12cm	m2	2.09			
1063	070205001182	拆换井圈井盖	1.拆除原井圈井盖 2.安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1064	040103002159	余方弃置	1.废弃料品种:旧路材料 2.运距:10km	m3	0.25			
		分部小计						
		013#						
1065	040203007022	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:10cm	m2	2			
1066	070205001183	拆换井圈井盖	1.拆除原井圈井盖 2.安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 82 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1067	070205001184	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
		分部小计						
		014#						
1068	04B018	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	5.02			
1069	041001001124	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1.57			
1070	040203006098	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1.57			
1071	070205001185	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1072	040103002160	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.19			
		分部小计						
		015#						
1073	040203007023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C40灌浆料 2. 厚度:3cm	m2	4			
		分部小计						
		016#						
1074	040203007024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1			
1075	041001009012	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除更换井篦 2. 规格尺寸:雨水井铸铁平篦450*750	座	8			
		分部小计						
		017#						
1076	041001009013	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除更换井篦 2. 规格尺寸:雨水井铸铁平篦450*750	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 83 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1077	041001009014	拆除安装井篦	1. 项目内容: 拆除更换井篦 2. 规格尺寸: 雨水井混凝土平算450*750	座	4			
1078	011101001002	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 2cm干混地面砂浆 M20	m2	3			
		分部小计						
		包二中片区三						
		001#						
1079	04B019	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	3.2			
1080	041001001125	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 10cm	m2	1			
1081	040203006099	沥青混凝土	1. 沥青品种: 沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径: 5~10 4. 掺和料: 石屑 5. 厚度: 10cm	m2	1			
1082	041001009015	拆除安装井篦	1. 项目内容: 拆除更换井篦 2. 规格尺寸: 雨水井铸铁平算450*750	座	2			
1083	04B020	清掏雨水井	1. 清掏方式: 人工清捞	座	2			
1084	040103002161	余方弃置	1. 废弃料品种: 淤泥流砂 2. 运距: 10km	m3	0.2			
1085	040103002162	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料 2. 运距: 10km	m3	0.1			
		分部小计						
		002#						
1086	04B021	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	8.2			
1087	041001001126	拆除路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 厚度: 10cm	m2	2.1			
1088	040203006100	沥青混凝土	1. 沥青品种: 沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径: 5~10 4. 掺和料: 石屑	m2	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 84 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 厚度:10cm					
1089	070205001186	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1090	070205001187	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
1091	040103002163	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.21			
		分部小计						
		003#						
1092	04B022	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1093	041001001127	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1094	040203006101	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1095	070205001188	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1096	040103002164	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
		004#						
1097	04B023	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4.22			
1098	041001001128	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1.11			
1099	040203006102	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1.11			
1100	070205001189	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 85 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700					
1101	040103002165	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.11			
		分部小计						
		005#						
1102	041001001129	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	10			
1103	011101001003	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比:10cm干混地面砂浆 M20	m2	10			
1104	070205001190	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1105	070205001191	拆换混凝土井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
1106	070205001192	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	6			
1107	040204002128	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制砼彩色步砖 200*100*60	m2	3.36			
1108	040103002166	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	1			
		分部小计						
		006#						
1109	041001001130	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	8			
1110	011101001004	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比:10cm干混地面砂浆 M20	m2	8			
1111	070205001193	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1112	070205001194	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	5			
1113	011101001005	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比:5cm干混地面砂浆 M20	m2	5			
1114	040103002167	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 86 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		007#						
1115	041001002119	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:6cm	m2	1			
1116	040204002129	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制 砼彩色步砖 200*100*60	m2	1			
1117	011101001006	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 8cm干混地面砂浆 M20	m2	3.4			
1118	040103002168	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.06			
		分部小计						
		008#						
1119	040204002130	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制 砼彩色步砖 200*100*60	m2	0.84			
1120	041001004001	路面凿毛	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:2cm	m2	3.4			
1121	011101001007	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 2cm干混地面砂浆 M20	m2	3.4			
		分部小计						
		009#						
1122	041001004002	路面凿毛	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:2cm	m2	1			
1123	011101001008	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 2cm干混地面砂浆 M20	m2	1			
		分部小计						
		010#						
1124	041001004003	路面凿毛	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:2cm	m2	1			
1125	011101001009	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 2cm干混地面砂浆 M20	m2	1			
1126	041001005024	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:花岗岩	m	1			
1127	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗 岩侧石、100*200*1000	m	1			
1128	041001002120	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板	m2	0.5			
1129	040204002131	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制 砼彩色步砖 200*100*60	m2	0.5			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 87 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		011#							
1130	041001002121	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板	m2	1				
1131	040204002132	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制 砼彩色步砖 200*100*60	m2	1				
		分部小计							
		012#							
1132	041001002122	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板	m2	2				
1133	040203007025	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	2				
1134	070205001195	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1				
1135	070205001196	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1				
1136	040103002169	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12				
		分部小计							
		013#							
1137	011101001010	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 2cm干混地面砂浆 M20	m2	2				
		分部小计							
		014#							
1138	011107001003	石材台阶面	1. 粘结材料种类:2cm干混 地面砂浆 M20 2. 面层材料品种、规格、 颜色:花岗岩板	m2	3.36				
		分部小计							
		015#							
1139	041001002123	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:6cm	m2	2				
1140	011101001011	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 10cm干混地面砂浆 M20	m2	2				
1141	070205001197	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	2				
1142	011107004002	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合	m2	5				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 88 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			比:干混地面砂浆 M20						
1143	040103002170	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12				
		分部小计							
		016#							
1144	041001002124	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:6cm	m2	3				
1145	011101001012	水泥砂浆路面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 10cm干混地面砂浆 M20	m2	3				
1146	070205001198	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	3				
1147	040103002171	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.18				
		分部小计							
		017#							
1148	041001002125	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板	m2	5				
1149	040203007026	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	5				
1150	070205001199	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	2				
1151	070205001200	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	3				
1152	040103002172	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.3				
		分部小计							
		018#							
1153	041001002126	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板	m2	4.32				
1154	040203007027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	2.96				
1155	070205001201	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1				
1156	070205001202	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 89 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1157	040204002133	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：预制 砼彩色步砖 200*100*60	m ²	1.36			
1158	040103002173	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m ³	0.26			
		分部小计						
		包二中片区四						
		001#						
1159	041001002127	拆除人行道	1. 材质：混凝土预制板	m ²	16			
1160	040204002134	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：预制 砼彩色步砖 200*100*60	m ²	16			
1161	040103002174	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m ³	0.96			
		分部小计						
		002#						
1162	04B024	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1163	041001001131	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：10cm	m ²	1			
1164	041001003005	拆除基层	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：8cm	m ²	1			
1165	040204003010	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：8cm 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：80混凝土垫层	m ²	1			
1166	040203006103	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类：细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径：5~10 4. 掺和料：石屑 5. 厚度：10cm	m ²	1			
1167	070205001203	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1			
1168	040103002175	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m ³	0.18			
		分部小计						
		003#						
1169	041001002128	拆除人行道	1. 材质：混凝土预制板	m ²	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 90 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1170	040203007028	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1			
1171	040103002176	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.06			
		分部小计						
		004#						
1172	04B025	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4			
1173	041001001132	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1			
1174	040203006104	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1			
1175	070205001204	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1			
1176	040103002177	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12			
		分部小计						
		005#						
1177	04B026	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	5.2			
1178	041001001133	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	2.78			
1179	040203006105	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	2.78			
1180	041001009016	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除安装井 篦	座	3			
1181	040103002178	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.33			
		分部小计						
		006#						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 91 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1182	04B027	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4			
1183	041001001134	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：12cm	m ²	1			
1184	040203006106	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径：5~10 4. 掺和料：石屑 5. 厚度：12cm	m ²	1			
1185	070205001205	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1186	040103002179	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m ³	0.12			
		分部小计						
		007#						
1187	04B028	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	8			
1188	041001001135	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：10cm	m ²	2			
1189	040203006107	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径：5~10 4. 掺和料：石屑 5. 厚度：10cm	m ²	2			
1190	070205001206	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	2			
1191	040103002180	余方弃置	1. 废弃料品种：旧路材料 2. 运距：10km	m ³	0.2			
		分部小计						
		008#						
1192	04B029	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1193	041001001136	拆除路面	1. 材质：沥青柏油类 2. 厚度：10cm	m ²	1			
1194	040203006108	沥青混凝土	1. 沥青品种：沥青冷底料面层	m ²	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 92 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm					
1195	070205001207	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1196	040103002181	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
		009#						
1197	04B030	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4			
1198	041001001137	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1			
1199	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:5cm干混地面砂浆 M20	m2	1			
1200	040203006109	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1			
1201	070205001208	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1202	040103002182	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12			
		分部小计						
		010#						
1203	04B031	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4			
1204	041001001138	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1			
1205	040203006110	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 93 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 厚度:12cm					
1206	070205001209	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1207	040103002183	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12			
		分部小计						
		011#						
1208	04B032	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1209	041001001139	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1210	040203006111	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1211	070205001210	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1212	040103002184	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
		012#						
1213	04B033	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1214	041001001140	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1215	040203006112	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1216	070205001211	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1217	040103002185	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 94 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		013#						
1218	04B034	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	7.5			
1219	041001001141	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	7.5			
1220	041001003006	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:10cm	m2	7.5			
1221	040204003011	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	7.5			
1222	040203006113	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	7.5			
1223	040103002186	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	1.5			
		分部小计						
		014#						
1224	04B035	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1225	041001001142	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1226	040203006114	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1227	070205001212	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1228	040103002187	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 95 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		015#						
1229	04B036	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	17.7			
1230	041001001143	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	4.26			
1231	040203006115	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	4.26			
1232	070205001213	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1233	040103002188	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.43			
		分部小计						
		016#						
1234	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:3cm干混地面砂浆 M20	m2	3			
1235	011107004003	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:2cm干混地面砂浆 M20	m2	15			
		分部小计						
		017#						
1236	04B037	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1237	041001001144	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1238	040203006116	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1239	070205001214	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1240	040103002189	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 96 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		018#						
1241	04B038	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	8			
1242	041001001145	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	2			
1243	040203006117	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	2			
1244	070205001215	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1245	070205001216	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	1			
1246	040103002190	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.2			
		分部小计						
		019#						
1247	04B039	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4			
1248	041001001146	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1			
1249	041001003007	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:8cm	m2	1			
1250	040204003012	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:8cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	1			
1251	040203006118	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1			
1252	070205001217	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 97 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700					
1253	040103002191	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.2			
		分部小计						
		020#						
1254	04B040	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1255	041001001147	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1256	040203006119	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1257	070205001218	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1258	040103002192	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
		021#						
1259	04B041	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1260	041001001148	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1261	041001003008	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:8cm	m2	1			
1262	040204003013	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:8cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	1			
1263	040203006120	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 98 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1264	070205001219	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1265	040103002193	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.18			
		分部小计						
		022#						
1266	04B042	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1267	041001001149	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1268	040203006121	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1269	070205001220	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1270	041001009017	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除更换井篦	座	1			
1271	040103002194	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
		023#						
1272	04B043	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1273	041001001150	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1274	040203006122	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1275	070205001221	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1276	040103002195	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料	m3	0.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 99 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 运距:10km					
		分部小计						
		024#						
1277	04B044	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	4			
1278	041001001151	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	1			
1279	040203006123	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	1			
1280	070205001222	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1			
1281	040103002196	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.12			
		分部小计						
		025#						
1282	04B045	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	4			
1283	041001001152	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	1			
1284	040203006124	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	1			
1285	070205001223	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1			
1286	040103002197	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.1			
		分部小计						
		026#						
1287	04B046	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深11公分	m	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 100 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1288	041001001153	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:11cm	m2	2			
1289	040203006125	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	2			
1290	070205001224	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1			
1291	070205001225	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ70 0	块	1			
1292	040103002198	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.22			
		分部小计						
		027#						
1293	04B047	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公 分	m	8			
1294	041001001154	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:10cm	m2	2			
1295	040203006126	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:10cm	m2	2			
1296	070205001226	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁 井盖Φ700	套	1			
1297	040103002199	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.2			
		分部小计						
		028#						
1298	011101001014	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比 :3cm干混地面砂浆 M20	m2	45			
		分部小计						
		包二中片区五						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 101 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		001#						
1299	04B048	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深12公分	m	12			
1300	041001001155	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:12cm	m2	3			
1301	041001003009	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:6cm	m2	3			
1302	040204003014	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:6cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	3			
1303	040203006127	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:12cm	m2	3			
1304	070205001227	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	3			
1305	040103002200	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.54			
		分部小计						
		002#						
1306	040101001001	挖一般土方		m3	3			
1307	040204002135	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制砼彩色步砖 200*100*60	m2	20			
1308	040202009002	砂垫层	1. 砂规格:砂子中砂 2. 厚度:10cm	m2	20			
1309	040204004012	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩1000*300*100 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:1:3水泥砂浆垫层30厚	m	40			
1310	040103002201	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	3			
		分部小计						
		003#						
1311	041001002129	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板	m2	174.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 102 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1312	041001003010	拆除基层	1. 材质:无骨料多合土 2. 厚度:10cm	m2	174.8			
1313	040204002136	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制 砼彩色步砖 200*100*60	m2	174.8			
1314	040202009003	砂垫层	1. 砂规格:砂子中砂 2. 厚度:10cm	m2	174.8			
1315	040103002202	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	27.97			
		分部小计						
		奥宇新城东侧二						
		001#						
1316	04B049	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	28			
1317	041001001156	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:6cm	m2	7			
1318	041001003011	拆除基层	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:4cm	m2	7			
1319	040204003015	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:4cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	7			
1320	040203006128	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料 面层 2. 沥青混凝土种类:细粒 式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:6cm	m2	7			
1321	070205001228	拆换井圈井盖	1. 重型球墨铸铁井盖Φ700 2. 拆除原井盖, 修补井圈周围	套	5			
1322	070205001229	维修井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装原有井圈井盖Φ700	块	2			
1323	040103002203	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.7			
		分部小计						
		002#						
1324	04B050	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公	m	4.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 103 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			分					
1325	041001001157	拆除路面	1. 材质:沥青柏油类 2. 厚度:6cm	m2	0.84			
1326	041001003012	拆除基层	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:4cm	m2	0.84			
1327	040204003016	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:4cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:80混凝土垫层	m2	0.84			
1328	040203006129	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青冷底料面层 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:5~10 4. 掺和料:石屑 5. 厚度:6cm	m2	0.84			
1329	041001009018	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除安装井篦	座	4			
1330	040103002204	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.08			
		分部小计						
		003#						
1331	04B051	沥青路面切缝	1. 柴油切割机切缝深10公分	m	17.5			
1332	041001001158	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:10cm	m2	9.5			
1333	040203007029	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm	m2	9.5			
1334	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢筋HPB300 2. 规格:Φ10	t	0.012			
1335	041001009019	拆除安装井篦	1. 项目内容:拆除安装井篦	座	7			
1336	04B052	清掏雨水井	1. 清掏方式: 人工清捞	座	7			
1337	040103002205	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.95			
1338	040103002206	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥流砂 2. 运距:10km	m3	4.49			
		分部小计						
		004#						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023市政设施维修工程

标段：2023年市政设施维修工程

第 104 页 共 105 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1339	041001002130	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:6cm	m2	1			
1340	040203007030	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1			
1341	040103002207	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.06			
		分部小计						
		005#						
1342	041001002131	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:6cm	m2	1.2			
1343	040203007031	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1.2			
1344	070205001230	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
1345	040103002208	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.07			
		分部小计						
		006#						
1346	070205001231	拆换井圈井盖	1. 拆除原井圈井盖 2. 安装新的重型球墨铸铁井盖Φ700	套	1			
		分部小计						
		007#						
1347	041001001159	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:10cm	m2	1.95			
1348	040203007032	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:10cm	m2	1.95			
1349	040103002209	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.2			
		分部小计						
		008#						
1350	041001002132	拆除人行道	1. 材质:混凝土预制板 2. 厚度:6cm	m2	0.87			
1351	040204002137	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:预制 彩彩色步砖 200*100*60	m2	0.87			
1352	040103002210	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10km	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

