包头市昆都仑区住房和城乡建设局昆区2022年中部区地下管网日常巡护维护项目中标（成交）明细

内蒙古汇鑫诚项目管理有限公司受包头市昆都仑区住房和城乡建设局委托，采用竞争性磋商进行采购昆区2022年中部区地下管网日常巡护维护项目（项目编码：BTZCKQS-C-F-220077）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （昆区2022年中部区地下管网日常巡护维护项目）

1.1、中标（成交）供应商：包头茂霖建筑装饰工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： 3,698,500.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他服务	昆区2022年中部区地下管网日常巡护维护项目	雨污水管及雨污水井、雨水篦子等所有雨污水管网系统设施全面疏通及清理服务。经现场实际勘测，现昆区中部区雨水管DN800淤堵约3400m、DN600淤堵约1035m、DN500淤堵约6960m、DN400淤堵约6940m、DN300淤堵约2300m，以上雨水管网淤堵情况均在80%以上，需进行疏通。现有552座φ1500井深均约2.85m的雨水井淤堵超过1/3，需进行清掏。单联雨水篦子1866座现存在大量淤泥，淤泥厚度平均约100cm以上，需全面清理。现昆区中部区污水管DN800淤堵约3680m、DN500淤堵约8690m、DN400淤堵约6930m、DN300淤堵约12370m、DN200淤堵约5950m、DN150淤堵约100m，以上污水管网淤堵情况均在80%以上，需进行疏通。现有1901座φ1500井深均约2.75m的污水井淤堵超过1/3，需进行清掏。服务期内昆区中部区现存在淤堵的雨污水管网系统全部进行疏通和清理，服务期间该服务地点范围内任何地方出现雨污水管网的淤堵、泄露等情况，须及时进行全面的疏通、清理，并达到最佳的使用效果。	1、需根据管网设施运行情况制定清淤工作计划，并保证按时、保质保量地完成。管网疏通、清掏检查井的质量参照国家、省、市、 行业等有关规程、规范、技术标准执行，保证管网清淤及修复工作顺利完成。2、负责疏通、清淤任务内管网的淤泥、其他垃圾的清运及处置，严格按照国家、省、市的规范、规程开展运输及处理处置工作。如发现乱抛、乱倒等违法处置行为或被投诉有乱抛、乱倒等违法处置行为并经查确实的，所有经济、法律责任由服务单位负责，与采购单位无关。	与服务供应商签订合同之日起至2022年12月31日	1、管网清淤及疏通（1）管道疏通是对雨污水管道内的淤泥以及障碍物进行疏通，以满足管道内窥检测条件。（2）淤泥杂物外运是指经清疏后产生的淤泥、沉积物和障碍物等废弃物通过专业运输设备外运至规定处置地点。2、管网清淤疏通技术要求（1）清淤降水位结果满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012的相关要求，对淤积物自检测现场运至堆填场的装车、运输和卸载的工作符合现行环卫标准，清理完毕后，清扫作业现场。（2）管网污泥处理是实现淤泥减量化、稳定化、无害化和资源化的需要。	3,698,500.00	1.00	项	3,698,500.00

内蒙古汇鑫诚项目管理有限公司

2022年07月01日