

土默特右旗东胜街小学
塑胶操场维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造 标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场
工程 维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		足球场						
1	041001001001	拆除人造草坪	1. 拆除原有50mm人造草坪足球场	m2	3751.21			
2	041001001006	拆除混凝土基层	1. 拆除原有破损150mm厚混凝土基层（暂按30%考虑）	m2	1125.36			
3	040204003003	现浇混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土基层（暂按30%考虑） 2. 厚度:150mm	m2	1125.36			
4	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 混凝土垫层每6米设一道伸缩缝	m	187.56			
5	040204002001	人造草坪	1. 材料品种:50mm人造草面层 2. 材料要求:（内填石英砂、环保橡胶颗粒等），草丝不带绒毛、不包纱、高碳PE、密度10500簇/m2、磅重11000以上； 3. 未尽事宜详见图纸	m2	3751.21			
		分部小计						
		操场及跑道						
6	041001001002	拆除塑胶面层	1. 拆除原有13mm厚塑胶面层	m2	5959.93			
7	041001001007	拆除混凝土基层	1. 拆除原有破损120mm厚混凝土基层（暂按30%考虑）	m2	1787.98			
8	040204003004	现浇混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土基层（暂按30%考虑） 2. 厚度:120mm	m2	1787.98			
9	010904004002	楼（地）面变形缝	1. 混凝土垫层每6米设一道伸缩缝	m	298			
10	040204002002	塑胶面层	1. 材料品种:13mm厚塑胶面层 2. 做法:底胶10mm、胶层3mm（分两遍喷涂）、要求面胶颗粒含胶量为20% 3. 未尽事宜详见图纸	m2	5959.93			
		分部小计						
		篮球场、排球场						
11	041001001003	拆除硅PU面层	1. 拆除原有5mm厚硅PU面	m2	1495.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场
工程 维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层					
12	041001001008	拆除混凝土基层	1. 拆除原有破损120mm厚混凝土基层（暂按30%考虑）	m2	448.55			
13	040204003005	现浇混凝土基层	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土基层（暂按30%考虑） 2. 厚度:120mm	m2	448.55			
14	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 混凝土垫层每6米设一道伸缩缝	m	74.76			
15	040204002003	硅PU面层	1. 材料品种、规格:5mm厚硅PU面层 满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准 2. 未尽事宜详见图纸	m2	1495.15			
16	040205008003	横道线	1. 材料品种：50mm宽 硅PU专用漆划线 2. 线型:实线	m2	24.67			
		分部小计						
		侧石						
17	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:120*300*1000芝麻白花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:50厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实	m	232.37			
18	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:120*300*1000芝麻白花岗岩（弧形） 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:50厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实	m	187.55			
19	040204004002	侧石靠背	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土靠背宽150mm，高200mm	m	419.92			
		分部小计						
		排水沟						
20	010507003001	排水沟清淤	1. 排水沟清淤	m	204.72			
21	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除原有破损钢筋混凝土排水沟	m3	17.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程
标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场
维修改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	041001008002	拆除混凝土结构	1. 拆除原有破损钢筋混凝土排水沟盖板	m3	10.53			
23	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 未尽事宜详见图纸	m3	7.02			
24	040501019001	混凝土排水沟	1. 断面规格: 净宽360mm、净高500mm 2. 混凝土强度等级: 沟壁120mm厚 C25混凝土 3. 未尽事宜详见图纸	m	87.74			
25	040901001001	现浇构件钢筋（沟壁）	1. 钢筋种类: 直筋 2. 钢筋规格: HPB300 < ϕ 10 3. 未尽事宜详见图纸	t	1.615			
26	010512008001	沟盖板	1. C25钢筋混凝土预制盖板，规格：600*600*60 2. 运输：综合考虑 3. 钢筋采用双向 ϕ 8@150 4. 内容：制作、安装、灌缝、模板安拆	m3	10.53			
		分部小计						
		垃圾外运						
27	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	789.69			
		分部小计						
		措施项目						
28	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 履带式液压岩石破碎机 2. 机械设备规格型号: 综合考虑	台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 目 工 表

工程名称: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段:土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 标段: 土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金额

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金额

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金额

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金额

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暂列金额

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 暂列金额

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：土默特右旗东胜街小学塑胶操场维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

表-13