

达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎  
查风干肉预制菜配套设施建设  
项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年    月    日

达茂旗巴音花镇乌兰宝  
力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆、换窗户						
1	011610002001	金属窗拆除	1. 拆除金属窗	m2	22.95			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙体（掏窗口）	m3	6.49			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金平开窗60系列	m2	40.5			
		分部小计						
		外墙面						
4	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240多孔砖墙 2. 砂浆强度等级、配合比：砌筑用混合砂浆 M10	m3	0.94			
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚聚苯乙烯泡沫板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：耐碱网格布 抗裂砂浆 厚度4mm	m2	747.6			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm干混抹灰砂浆 底层 M10 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm干混抹灰砂浆 面层 M10	m2	156			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：刮腻子、刷涂料各两遍	m2	903.6			
		分部小计						
		金属屋面						
8	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称：金属屋面 2. 油漆品种、刷漆遍数：醇酸磁漆 二遍	m2	1318.66			
9	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：单层彩钢板	m2	3.3			
10	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：不锈钢火炉筒 2. 规格：DN140	m2	4.4			
		分部小计						
		散水工程						
11	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度：	m2	156			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			150厚灰土垫层 2. 混凝土种类:60厚C20混凝土散水					
		分部小计						
		地面工程						
12	011103001001	楼地面打胶	1. 地面打胶	m	288			
13	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.64			
14	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 砖砌台阶（100mm高） 2. 水泥砂浆抹面台阶	m2	7.2			
15	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:木地台	m2	0.83			
		分部小计						
		铁艺栏杆						
16	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:方钢管栏杆 2. 规格:高度1500mm	m	8.9			
17	040309001002	铁丝网围栏	1. 材质:铁丝网围栏	m2	83.7			
18	040309001004	铁丝网防护罩	1. 材质:铁丝网防护罩	m2	10.36			
19	011610002002	拆除铁艺大门	1. 拆除铁艺大门	m2	9.43			
20	040309001003	铁艺大门	1. 栏杆材质、规格:安装铁艺大门（材料甲供） 2. 油漆品种、工艺要求:喷黑色漆两遍	m2	9.43			
21	010607004001	金属网栏	1. 名称:钢管框金属网大门	m2	6.6			
22	01b001	切割冷库板	1. 人工切割冷库板 2. 工程量暂估，结算时据实调整	工日	1			
23	010804007001	冷库门	1. 门框、扇材质:冷库门	m2	3.33			
24	010802001001	电动互锁门	1. 门框、扇材质:电动互锁门	m2	6			
		分部小计						
		柜子						
25	011501007001	配电箱木质台面	1. 台柜规格:1300*450*250 2. 材料种类、规格:配电箱木质台面	m2	0.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011501003001	衣柜	1. 材料种类、规格:木质 更衣柜	m2	11.34			
27	011501005001	鞋柜	1. 名称: 木质鞋柜 2. 规格: 2100*400*1100	m2	2.31			
		分部小计						
		货架						
28	010606001001	不锈钢货架	1. 名称: 不锈钢管货架	t	1.43			
29	010606001002	方钢管货架	1. 名称: 40*60*2方钢管 货架制作、安装	t	0.013			
30	01b003	不锈钢水槽	1. 名称: 不锈钢水槽 2. 规格: 1050*650*900	台	1			
31	01b004	不锈钢工作台	1. 名称: 不锈钢工作台	台	2			
32	010606006002	盖板	1. 钢材品种、规格: 钢盖 板610*700、610*610, 厚 度2mm	m2	1.17			
33	01b005	大型锯骨机	1. 名称: 大型锯骨机	台	1			
34	01b006	聚酯案板 (1.2*2)	1. 名称: 聚酯案板 (1.2*2)	台	2			
35	01b007	进口剔骨刀	1. 名称: 进口剔骨刀	台	10			
36	01b008	进口分割刀	1. 名称: 进口分割刀	台	10			
37	01b009	自动喷码机	1. 名称: 自动喷码机	台	1			
38	01b011	分页机	1. 名称: 分页机	台	1			
39	01b012	脚踏式封口机	1. 名称: 脚踏式封口机	台	1			
40	01b013	高压水枪	1. 名称: 高压水枪	台	1			
41	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称: 电热水器 RS50 型	台	2			
42	030412006001	医疗专用灯	1. 名称: 紫外线杀菌灯	套	5			
43	030412001001	普通灯具	1. 名称: 灭蝇灯	套	5			
		分部小计						
		措施项目						
44	011702001001	基础	1. 设备基础模板 钢支撑	m2	2.88			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		工字砖						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:拆除工字砖	m2	168			
2	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	1200			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:工字砖 2. 垫层材料品种、厚度:80mm厚砂垫层	m2	168			
4	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:面包砖 2. 垫层材料品种、厚度:80mm厚砂垫层	m2	1200			
		分部小计						
		混凝土路面						
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形碾压	m2	570			
6	040202009001	砂砾石	1. 150mm厚砂砾石垫层 2. 50mm厚碎石垫层	m2	570			
7	040203007001	水泥混凝土	2. 20cm厚C25混凝土路面 2. 塑料膜养护 3. 锯缝机切缝	m2	570			
		分部小计						
		污水井						
8	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌盖板式圆形污水检查井 2. 规格: 井内径1000mm、井深2m、含铸铁井盖、井座	座	7			
9	040504001003	砌筑井	1. 名称: 自来水井 2. 规格: 井内径1200mm、井深2.6m	座	1			
10	040504001002	打井	1. 打井1眼（155m）	m	155			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 材质:铝芯 3. 规格:BV4mm2 4. 敷设方式:穿管	m	100			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*95mm2 3. 材质:铜芯	m	150			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VJLV-3*50+1mm2 3. 材质:铝芯	m	100			
4	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:VJLV-3*185+1mm2 3. 材质:铝芯	m	110			
5	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 安装方式:明装	个	10			
6	030411006001	接线盒	1. 明装普通接线盒	个	10			
7	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-25mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	34			
8	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-16mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	44			
9	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	400			
10	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	200			
11	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1800*800*300 3. 安装方式:落地安装 4. 基础槽钢制作安装	台	1			
12	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800*300 3. 安装方式:悬挂式	台	1			
13	030411001001	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN25	m	100			
14	030411001002	配管	1. 名称:塑料管	m	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配					
15	030411001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:暗配	m	8			
16	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:DN30	m	40			
		分部小计						
		弱电						
17	030501012001	锐捷网关	1. 锐捷网关	台	1			
18	030502012001	锐捷ap	1. 锐捷ap	个	3			
19	030501009001	锐捷路由器	1. 锐捷路由器	台	1			
20	030501012002	交换机	1. 5口交换机	台	1			
21	030502005001	双绞线缆	1. 网线	m	400			
		分部小计						
		给排水						
22	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足压力试验及吹、洗设计要求	m	56			
23	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN160 4. 连接形式:粘接	m	20			
24	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN110 4. 连接形式:粘接	m	12			
25	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DN50 4. 连接形式:粘接	m	8			
26	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:35mm 3. 管道外径:DN50以内	m3	0.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031003005001	塑料阀门	1. 规格:双球阀 PPR DN32 2. 连接形式:熔接	个	9			
		分部小计						
		办公楼洁具						
28	031004006001	大便器	1. 坐便器	组	2			
29	031004004001	洗涤盆	1. 不锈钢单菜池 冷热水	组	1			
30	031004003001	洗脸盆	1. 成品80柜盒式洗脸盆 冷热水	组	3			
31	031004008001	其他成品卫生器具	1. 拖布池	组	2			
32	031004014001	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN50	个	2			
33	03B003	油烟机	1. 油烟机	台	1			
		分部小计						
		通风						
34	030702001001	排风镀锌管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*500 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口	m2	128			
35	030702001002	新风镀锌管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*600 5. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 6. 接口形式:咬口	m2	144			
36	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:风口百叶 2. 规格:400*400	个	9			
37	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风阀 2. 规格:400*600	个	2			
38	030108001001	排风机	1. 名称:排风机 2. 规格:11-62-3KW 3. 微型电机	台	2			
39	030108001002	排风机	1. 名称:排风机 2. 规格:DT-18-5.5KW 3. 微型电机	台	1			
40	030113004001	冷风机	1. 名称:冷风机 2. 规格:2XBP-32 3. 微型电机	台	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外网给排水						
		外网给水						
41	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔	m	100			
42	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
43	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
44	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
45	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:400*500*200 3. 安装方式:悬挂式 4. 含3KW变频器	台	1			
46	030109011001	潜水泵	1. 名称:深井泵 2. 规格:2kw 3. 微电机	台	1			
		分部小计						
		外网排水						
47	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:HDPE DN250 4. 连接形式:胶圈接口	m	378.9			
48	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:胶圈接口	m	296			
49	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC DE160 4. 连接形式:粘接	m	20			
50	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PPR DN32 4. 连接形式:热熔	m	24			
51	04050400200	混凝土	1. 名称:圆形水泥井	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查  
风干肉预制菜配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	641.21			
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:机械回填槽坑	m3	641.21			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	760.72			
4	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:机械回填槽坑	m3	760.72			
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合各类深度 3. 综合考虑机械及人工作业 4. 清理机下余土:人工清底修边 5. 土方工程量含工作面、放坡	m3	1479.9			
6	010103001003	回填方	1. 回填砂	m3	61.2			
7	010103001004	回填方	1. 密实度要求:须满足设计及相关规范要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源:原土	m3	1418.7			
8	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车 2. 自卸汽车外运:运距15km	m3	61.2			
9	010103002002	余方弃置	1. 余方外运每增或减1km 2. 招标阶段按每增计算,结算时据实调整	m3	61.2			
		分部小计						
		措施项目						
10	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土方工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

## 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额

标段：达茂旗巴音花镇乌兰宝力格嘎查风干肉预制菜  
配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：