

乌海市妇幼保健院巾  
帼家政实训基地装修  
改造工程

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

\_\_\_\_\_  
土建拆除 工程  
\_\_\_\_\_  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三层						
		大讲堂						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除墙面吸音板 2. 拆除木基层	m2	183.27			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除100mm高铝合金踢脚	m2	9.96			
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板造型吊顶	m2	363.26			
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板及地面龙骨	m2	363.26			
		分部小计						
		办公室						
5	01160800200	铲除涂料面	1. 拆除墙面做法至砌体	m2	526.62			
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板造型吊顶	m2	231.67			
		分部小计						
		二、三层卫生间						
7	011605001001	平面块料拆除	1. 保护性拆除300*300地砖	m2	59.04			
8	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨300*300铝扣板吊顶	m2	55.08			
9	01160100100	砖砌体拆除	1. 拆除200mm高砌筑墩	m3	3.3			
10	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间隔断	m2	74.32			
11	01161000100	木门窗拆除	1. 拆除卫生间木门	樘	6			
		分部小计						
		一层						
12	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除墙面软包 2. 拆除木基层	m2	60.73			
13	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨纸面石膏板造型吊顶	m2	28.94			
14	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除木地板及地面龙骨基层	m2	28.94			
15	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除100mm高铝合金踢脚	m2	2.13			
		分部小计						
		屋面拆除						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实  
训基地装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01160700200 1	防水层拆除	1. 防水层种类:sbs沥青防水卷材 上翻300mm 2. 拆除50mm厚找平层	m2	1683.28			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
17	01010300200 1	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	m3	105.75			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+ 分部分项材料费 *0.86+分部分项 机械费*0.86-分 部分项措施子目 人工费-分部分项 措施子目材料费 *0.86-分部分项 措施子目机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计 日 工 表

工程名称：土建拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





建筑装饰工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		主任办公室、办公室						
		天棚						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	252.07			
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:吊顶 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3. 界面剂一道 4. 303腻子粉打底 5. 大白三遍找平 6. 白色乳胶漆3遍	m2	252.07			
		分部小计						
		墙面						
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 界面剂一道 3. 303腻子粉打底 4. 大白三遍找平	m2	570.5			
		分部小计						
		地面						
4	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	12.13			
		分部小计						
		大讲堂						
		隔墙、砌体矮墙						
5	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨方管80*40*4mm 2. 隔离层材料种类、规格:A级防火岩棉 容重100kg/m3	m2	31.53			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖	m3	1.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 墙体类型:入口矮墙					
7	01120100100 1	墙面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆抹灰 2. 挂玻纤网格布	m2	6.58			
		分部小计						
		墙面						
8	01120700100 2	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃多层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚阻燃木质吸音板	m2	118.88			
		分部小计						
		地面						
9	01110200300 1	块料楼地面	1. 10#镀锌槽钢骨架 2. YXB-76-344-688压型钢板 3. 130mm厚C30混凝土 4. 预埋钢板-200*200*10mm 5. 带肋钢筋Φ8@200, Φ10 6. 圆钢Φ4@300 7. 地面基层	m2	185.09			
10	01110200300 2	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5mm素水泥膏 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿石材纹玻化砖	m2	173.84			
11	01110400200 1	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:双层18mm厚阻燃多层板 3. 面层材料品种、规格	m2	47.62			
12	01110200100 1	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚 云多拉灰	m2	23.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	01110500600 2	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	1			
		分部小计						
		天棚						
14	01130200100 2	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨阶梯型天棚 直线型 3. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃多层板 4. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	273.61			
15	01140700200 2	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:吊顶 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3. 界面剂一道 4. 303腻子粉打底 5. 大白三遍找平 6. 白色乳胶漆3遍	m2	323.83			
16	01130200100 3	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级 3. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃多层板 4. 面层材料品种、规格:木纹覆膜金属板	m2	120.32			
17	01130200100 4	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级 3. 面层材料品种、规格:双层纸面石膏板	m2	50.22			
18	01130400100 1	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:悬挑式 2. 格栅片材料品种、规格:18mm阻燃多层板	m2	20.78			
19	01130400100 2	灯带（槽）	1. 灯带型式、尺寸:附加式	m2	15.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 格栅片材料品种、规格：18mm阻燃多层板					
20	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：石膏板窗帘盒	m	59			
		分部小计						
		其他						
21	011502001001	金属装饰线	1. 基层类型：复合木地板 2. 线条材料品种、规格、颜色：成品3mm厚	m	14.35			
22	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：304灰色钛钢收	m	46.86			
23	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色：15mm白色人造石窗台板	m <sup>2</sup>	6.9			
		分部小计						
		门窗						
24	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：m1525 2. 实木复合对开门	樘	1			
		分部小计						
		设备间						
		墙面						
25	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 界面剂一道 3. 303腻子粉打底 4. 大白三遍找平	m <sup>2</sup>	63.28			
26	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm厚纸面石膏板 2. 轻钢龙骨隔墙处	m <sup>2</sup>	31.15			
		分部小计						
		地面						
27	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚M20水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：55mm1:3干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	17.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800仿石材纹玻化砖					
28	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	1.5			
		分部小计						
		天棚						
29	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	16.3			
30	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:吊顶 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3. 界面剂一道 4. 303腻子粉打底 5. 大白三遍找平 6. 白色乳胶漆3遍	m2	16.3			
		分部小计						
		门窗						
31	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:m0821 2. 实木复合单开门(隐形门)	樘	2			
		分部小计						
		二、三层卫生间						
		地面						
32	011102003004	块料楼地面	1. 300*300仿大理石纹地砖 2. 素水泥粉一道 3. 25厚1:3干硬性水泥砂浆保护层 4. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层 5. 炉渣回填层 6. 20厚1:3水泥砂浆保护	m2	56.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层 7. 高分子防水两遍（遇墙上翻500两遍） 8. 30厚1:2.5水泥砂浆找平层					
33	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:咖网纹大理石过门石	m2	1.4			
		分部小计						
		天棚						
34	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝扣板	m2	53.44			
		分部小计						
		门窗						
35	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:m0926 2. 实木复合单开门（带玻璃上亮）	樘	4			
36	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:m1426 2. 实木复合对开门（带玻璃上亮）	樘	2			
		分部小计						
		其他						
37	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	0.26			
38	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木纹饰面成品	m2	44.92			
39	011210002001	金属隔断	1. 包管道 2. 成品铝合金320*320检修口	m2	14.82			
40	01150500100	洗漱台	1. 定制成品双人洗手台	m2	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		首层库房						
		墙面						
41	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:303腻子粉 打底 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刮大白 3遍 乳胶漆	m2	52.37			
		分部小计						
		地面						
42	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M20水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:55mm1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm 高档地砖	m2	28.83			
43	011105006004	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	1.2			
		分部小计						
		顶棚						
44	011302001007	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600×600mm 跌级 3. 面层材料品种、规格:纸面石膏板	m2	27.92			
45	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:吊顶 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3. 界面剂一道 4. 303腻子粉打底 5. 大白三遍找平 6. 白色乳胶漆3遍	m2	27.92			
		分部小计						
		门窗						
46	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			m1426 2. 实木复合对开门（带玻璃上亮）					
		分部小计						
		屋面						
47	010902001001	屋面卷材防水	1. C20细石混凝土找坡层100mm厚 2. 4+4mmSBS改性沥青防水卷材两道 3. c20细石混凝土保护层50mm厚	m2	1683.28			
		分部小计						
		其他						
48	01150100100	软包座椅	1. 软包座椅	个	317			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。













# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

电气新建 工程  
招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001001	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	674.9			
2	030411001002	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	519.6			
3	030411001003	配管 JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	4.7			
4	030411001004	配管 PVC-25	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	326.5			
5	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1308.1			
6	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	1586.7			
7	030411004003	配线 WDZ-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	23.5			
8	030411004004	配线 RVV-2*1.0	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*1.0 3. 配线部位:暗敷	m	70.1			
9	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:cat6	m	396.6			
10	03041300200	凿(压)槽	1. 凿(压)槽 DN20	m	101			
11	03041300200	凿(压)槽	1. 凿(压)槽 DN25	m	31.6			
12	030412001001	600x600LED吸顶灯	1. 名称:600x600LED吸顶灯 2. 型号:60W	套	34			
13	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:15W	套	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	03040403300	卫生间排风扇	1. 卫生间排风扇	台	3			
15	03041200400	疏散指示灯	1. 疏散指示灯	套	10			
16	03041200400	A型应急照明灯	1. A型应急照明灯	套	11			
17	03041200400 4	A型安全出口指示灯	1. A型安全出口指示灯	套	1			
18	01130400100	LED灯带	1. LED灯带	m	180.2			
19	03040403400	单联开关	1. 单联开关	个	4			
20	03040403400	双联开关	1. 双联开关	个	15			
21	03040403500 1	单项二、三孔插座	1. 名称:单项二、三孔插座	个	49			
22	03040403500	地插	1. 名称:地插	个	4			
23	03050201200 1	双孔信息+电视插座	1. 双孔信息+电视插座	个	22			
24	03050201200	信息插座	1. 信息插座	个	8			
25	03050700800 1	监控摄像机	1. 监控摄像机安装 2. 支架安装 3. 电源安装	台	4			
26	03040900800 1	无端子外部 接线≤2.5mm <sup>2</sup>	1. 无端子外部 接线≤2.5mm <sup>2</sup>	个	14			
27	03040900800 2	无端子外部 接线≤6mm <sup>2</sup>	1. 无端子外部 接线≤6mm <sup>2</sup>	个	33			
28	04080400400	接线盒	1. 接线盒	个	170			
29	03041100600	接线盒	1. 接线盒	个	30			
30	03040401700 1	配电箱 3AL-1 530*880*180	1. 配电箱 3AL-1 530*880*180	台	1			
31	03040401700 2	配电箱 3AL-2 450*300*180	1. 配电箱 3AL-2 450*300*180	台	1			
32	03040401700 3	开水器控制箱 300*400*200	1. 开水器控制箱 300*400*200	台	1			
		分部小计						
		电子屏1						
33	08090100700 1	LED显示显示设备	DS-D4018FI-CAM为铝底壳模组，相比市面上塑料底壳模组，拼接后的平整度更高、散热性能更好，可以实现20平米（高度3.24m以内）的LED大屏拼接。  1) 小间距LED全彩显示	m <sup>2</sup>	18.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			屏； 2) 像素间距： 1. 875mm； 3) 封装品牌：国产铜线； 4) 屏幕宽高比：8:9，压铸铝底壳模组； 5) 像素结构：LED表贴三合一； 6) 单元分辨率：128×144，模组尺寸（mm）：240（W）×270（H）×14（D） 7) 像素密度：284 444点/m <sup>2</sup> ； 8) 光学参数：显示屏亮度0-600nits，色温3200K—9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx, Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9) 电气参数：峰值功耗25W/块，平均功耗17W/块，供电要求110~220VAC±15%； 10) 寿命：≥10万小时，工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11) 功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意					
34	030404022001	LED控制器	1) LED全彩显示屏控制器，1路DVI输入1路HDMI输入，6路网口输出 2) 带载分辨率	台	4			
35	B001	LED支架	1. 1) 一般用于箱体产品 2) 落地安装 3) 屏表面离后墙70cm	平米	22.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	03050101700 1	InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平	1. 详见安防工具--》软件配单工具	套	1			
37	03040401700 4	30KW配电柜	1) 类型：30KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3) 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V，三相五线 5) 输出电压：220V 6) 输出回路：9个单相回路	台	1			
38	B002	视音频线缆	HDMI 电缆, 7m, 黑色, 仅限国内使用 端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。 即插即用, 无需驱动程序。 环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 产品经过多项专业测试, 有品质保证。 产品特性 接口类型: HDMI 视频版本: HDMI 1.3 支持最大分辨率: 1080P 60Hz 线缆类型 (音视频)	根	4			
39	03040402200 2	大屏控制设备	DS-C12L是基于FPGA的纯硬件图像处理设备, 能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能, 可以实现4K@30HZ的信号输入和输出, 支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持2路HDMI输入, 支持按键切换, 支持输入自定义分辨率。 • 支持4路HDMI输出, 支	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz , 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1024 ×					
		分部小计						
		电子屏2						
40	080901007002	LED显示显示设备	DS-D4018FI-CAM为铝底壳模组，相比市面上塑料底壳模组，拼接后的平整度更高、散热性能更好，可以实现20平方米（高度3.24m以内）的LED大屏拼接。  1) 小间距LED全彩显示屏； 2) 像素间距：1.875mm； 3) 封装品牌：国产铜线； 4) 屏幕宽高比：8:9，压铸铝底壳模组； 5) 像素结构：LED表贴三合一； 6) 单元分辨率：128×144，模组尺寸（mm）：	m2	9.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			240（W）×270（H）×14（D） 7）像素密度：284 444点/m <sup>2</sup> ； 8）光学参数：显示屏亮度0-600nits，色温3200K-9300K可调，水平、垂直视角160°，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx, Cy之内，最大对比度≥5000:1；刷新率：3840Hz 9）电气参数：峰值功耗25W/块，平均功耗17W/块，供电要求110~220VAC±15%； 10）寿命：≥10万小时，工作温度范围0—40℃，存储温度范围-10—50℃，工作湿度范围（RH）无结露10-60%，存储湿度范围（RH）无结露10-70%。 11）功能特性：支持任意方向、任意尺寸、任意造型拼接，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接。 12）维护方式：磁吸，前安装，前维护					
41	030404022003	LED控制器	1) LED全彩显示屏控制器, 1路DVI输入1路HDMI输入, 6路网口输出 2) 带载分辨率	台	2			
42	B003	LED支架	1.1) 一般用于箱体产品 2) 落地安装 3) 屏表面离后墙70cm	平米	11.52			
43	030404017005	10KW配电柜	1) 类型：10KW配电柜 2) 控制：欧姆龙PLC控制器，网络远程控制 3) 元器件：德力西断路器，施耐德接触器 4) 输入电压：380V 5) 输出电压：220V 6) 输出回路：3个单向回路	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	B004	视音频线缆	HDMI 电缆, 7m, 黑色, 仅限国内使用 端子镀金, 抗氧化, 阻抗小, 信号传输更稳定。 即插即用, 无需驱动程序。 环保加厚外被, 耐磨不易破裂, 经久耐用。 产品经过多项专业测试, 有品质保证。 产品特性 接口类型: HDMI 视频版本: HDMI 1.3 支持最大分辨率: 1080P 60Hz 线缆类型 (音视频)	根	2			
45	030404022004	大屏控制设备	DS-C12L是基于FPGA的纯硬件图像处理设备, 能够实现多路拼接和多路信号切换显示。具备高处理性能, 可以实现4K@30HZ的信号输入和输出, 支持多台设备级联实现更大规模的拼接。具备良好的兼容性可以实现LCD、DLP、LED屏幕的对接。适用于商场、会议室、报告厅等拼接应用场景。 • 支持2路HDMI输入, 支持按键切换, 支持输入自定义分辨率。 • 支持4路HDMI输出, 支持输出自定义分辨率。 • 支持3840 × 2160@60HZ输入。 • 支持最大4台设备级联, 实现16个屏幕拼接。 • 支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 输入接口 2个HDMI 2.0 输入分辨率 4096 × 2160@60 Hz , 4096 × 2160@30 Hz, 3840 × 2160@60 Hz,	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			1920 × 1080@50 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 支持输入自定义分辨率 输出接口 4个HDMI 输出 输出分辨率 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1080 × 1920@60 Hz, 1200 × 1920@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz					
		分部小计						
		措施项目						
46	03130101700	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”















# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

电气拆除 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计 日 工 表

工程名称：电气拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 给排水新建 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管 PPR-63	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	38.2			
2	031001006002	塑料管 PPR-32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	21.6			
3	031001006003	塑料管 PPR-20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设	m	18			
4	031003001001	PP球阀 De63	1. 类型:球阀 2. 材质:PPR 3. 规格、压力等级:DN65	个	4			
5	03100400400	拖布池	1. 材质:拖布池	组	2			
6	031004007001	挂式感应式小便器	1. 挂式感应式小便器	组	4			
7	03100400300	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	4			
8	03100400600	蹲式大便器	1. 蹲式大便器	组	12			
9	03041300200	凿（压）槽	1. 墙壁凿槽	m	39.6			
		分部小计						
		排水						
10	031001006004	塑料管 PVC-110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-110 4. 连接形式:粘接	m	50.8			
11	031001006005	塑料管 PVC-50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-50 4. 连接形式:粘接	m	26.4			
12	031004014001	给、排水附（配）件	1. 地漏 De50	个	6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造  
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计 日 工 表

工程名称：给排水新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水新建

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 给排水拆除 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修  
改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工和临时设施	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人	2.4				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运及清理费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	2				
5	011707005001	冬雨季施工						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护						
7	011707007001	已完工程及设备保护						
8	01B001	材料及产品检测费	分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人	0				
9	01B002	垂直运输费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工	8				
10	01B003	工程水电费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机	0.77				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水拆除

标段：乌海市妇幼保健院巾帼家政实训基地装修改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			械费*0.86					
11	01B004	超高工程增加费	分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： \_\_\_\_\_ 复核人（造价工程师）： \_\_\_\_\_

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。













