

工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造工程 标段：乌海市第一中学现校区维修改造 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有球场地面硅PU	m2	3950			
2	041001004001	铣刨路面	1. 打磨路面凹凸部分	m2	3950			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:10Km	m3	118.5			
		分部小计						
		室外篮球场						
4	040203009001	预制型橡胶面层	1、整体厚度8.00mm, 主要采用纯天然橡胶和合成橡胶优制而成预制型橡胶面层, 上层为3mm厚主材优制耐磨面层, 底层为5mm厚优制吸震垫层。 2、为保障产品良好的生产环境, 产品厂家具有生产环境GB16297-1996环境空气检测报告, 非甲烷总烃最高不超过4mg/m3(标准限值), 总悬浮颗粒物最高不超过标准限值1mg/m3(标准限值) 3、球场面层粘接剂被国家体育总局体育工程重点实验室评定为无溶剂产品, 拥有粘接剂无溶剂材料	m2	2484			
		分部小计						
		排球场						
5	040203009003	预制型橡胶面层	1、整体厚度8.00mm, 主要采用纯天然橡胶和合成橡胶优制而成预制型橡胶面层, 上层为3mm厚主材优制耐磨面层, 底层为5mm厚优制吸震垫层。 2、为保障产品良好的生产环境, 产品厂家具有生产环境GB16297-1996环境空气检测报告, 非甲烷总烃最高不超过4mg/m3(标准限值), 总悬浮颗粒物最高不超过标准限值1mg/m3(标准限值) 3、球场面层粘接剂被国家体育总局体育工程重点	m2	480			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造工程 标段：乌海市第一中学现校区维修改造 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实验室评定为无溶剂产品,拥有粘接剂无溶剂材料					
		分部小计						
		室外乒乓球场						
6	040203009004	预制型橡胶面层	1、整体厚度8.00mm,主要采用纯天然橡胶和合成橡胶优制而成预制型橡胶面层,上层为3mm厚主材优制耐磨面层,底层为5mm厚优制吸震垫层。 2、为保障产品良好的生产环境,生产厂家具有生产环境GB16297-1996环境空气检测报告,非甲烷总烃最高不超过4mg/m3(标准限值),总悬浮颗粒物最高不超过标准限值1mg/m3(标准限值) 3、球场面层粘接剂被国家体育总局体育工程重点实验室评定为无溶剂产品,拥有粘接剂无溶剂材料	m2	223.2			
		分部小计						
		室内篮球场						
7	040203009002	PVC运动地板	产品描述:pvc运动地板,产品厚度≥7.0mm,枫木纹。 1. 拉伸强度≥1.0Mpa 2. 拉断伸长率≥120% 3. 阻燃性:I级 4. 可溶性重金属铅含量≤20mg/m ² 5. 可溶性重金属镉含量≤20mg/m ² 6. 氯乙烯含量:未检出 7. 邻苯二甲酸酯类增塑剂(邻苯)不少于58种检测报告,检测结果为未检出。 8. 焊接强度,平均值≥240N/50mm;最小值≥180N/50mm 9. 冷热冲击试验:24个循环后,拉伸强度变化率≤1%,	m2	1038.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造工程 标段：乌海市第一中学现校区维修改造 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			尺寸变化率(横向、纵向) $\leq 0.01\%$,且表面不破损、 变形、脆裂等现象。 10. 产品在日常使用维护 过程中容易接触的化学品 清洗剂、矿物油等,为保 证其耐化学性,在不少于 4000h测试后,产品无明显 变化,灰卡4-5级。 11. 耐污染性,提供依据GB /T11982.1-2015标准测试 (碳酸饮料或,4000h),测 试结果外观无明显变化。 12. 为保证产品质量稳定 性,提供依据GB/T1842-20 08标准测试的耐环境应力 开裂测试时长不少于1400 0h,测试结果破裂率为0% 13. 为保证产品采用原生 纯料生产,提供依据GB/T9 345.5-2010标准测试,灰 分含量检测结果 $< 0.05\%$ 。 14. 为防止产品吸附水分(如雨水,汗水等)降解影响 正常使用,提供依据GB/T1 034-2008标准测试4000h 后,吸水率 $\leq 0.5\%$ 。 15. 为保证产品耐老化性 能,依据GB/T3681-2011标 准的自然气候暴露试验时 长不少于十八个月的检测 报告,自然气候暴露后外 观表面无开裂、粉化现象 。					
		分部小计						
		水泥混凝土锯缝 机切缝						
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:5cm 3. 锯缝机切缝	m2	762.8			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造工程 标段：乌海市第一中学现校区维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造
工程

标段：乌海市第一中学现校区维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造
工程

标段：乌海市第一中学现校区维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造
工程

标段：乌海市第一中学现校区维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造工程

标段：乌海市第一中学现校区维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市第一中学现校区维修改造工程

标段：乌海市第一中学现校区维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：