

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：单项工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乌海市智慧政务服务建设项目-拆除				
2	乌海市智慧政务服务建设项目-建筑				
3	乌海市智慧政务服务建设项目-安装				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-建筑

标段：乌海市智慧政务服务建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011101005001	自流坪楼地面	1、原有地面打磨 2、水泥自流平8mm厚	m2	1450			
2	011103002001	灰色耐磨橡胶地板厚度2.5MM	1. 灰色耐磨橡胶地板厚度 2. 5MM	m2	1450			
3	011102003001	地面保护	1. 9.5mm石膏板地面保护	m2	1450			
4	011105006001	金属踢脚线	1. 100mm不锈钢踢脚线	m	265			
5	011406001001	顶面腻子涂料及修补	1. 石膏找平5mm 2. 顶面腻子三遍，乳胶漆三遍	m2	1500			
6	011302002001	铝方通吊顶	1. 铝合金条板专用龙骨 2. 铝方通吊顶@100	m2	265			
7	011302001001	顶面木结构基层 双层石膏板造型 吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、 间距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 细木工板基层、防火涂料 三遍 4. 纸面石膏板、绷带嵌缝	m2	50			
8	011407002001	顶面喷涂乳胶漆	1. 顶面喷防霉涂料三遍	m2	300			
9	011207001001	木工板基层新建 弧形墙体	1. 墙面轻钢龙骨，龙骨间 距满足施工规范 2. 单面阻燃板基层 3. 单面石膏板，绷带嵌缝 4. 岩棉吸音板	m2	62			
10	011207001002	木工板基层新建 墙体	1. 墙面轻钢龙骨，龙骨间 距满足施工规范 2. 单面阻燃板基层 3. 单面石膏板，绷带嵌缝	m2	182.3			
11	011210003001	长虹热弯弧形玻 璃	1、长虹热弯弧形玻璃 2、12MM厚钢化玻璃热弯 弧形	m2	72			
12	011208001001	柱面浮雕效果	1、柱面浮雕效果 2、轻钢龙骨，基层木工 板刷防火涂料3遍 3、PVC板雕刻真石漆室面 造型浮雕墙面	m2	64.8			
13	011209001001	柱面铝板壁	1、柱面骨架 2、柱面铝板壁	m2	48.6			
14	011405001001	原有铝板喷漆	1、原有柱面打磨 2、原有铝板喷氟碳漆	m2	324			
15	011210003002	钢化玻璃	1、12mm钢化玻璃、不锈	m2	44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-建筑

标段：乌海市智慧政务服务建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢边框					
16	011501020001	定制咨询台	1、定制咨询台 2、复合木结构白色免漆板饰面	m	6			
17	011501020002	打印台制作	1、打印台制作 2、复合木结构白色免漆饰面	m	6			
18	011501014001	石英石台面制作	1、石英石台面制作含磨边 2、厚度1.5cm人造石、石英石台面	m	6			
19	050307016001	圆形造型花池大	1、圆形造型花池大 2、玻璃钢烤漆材质 3、直径800mm，高度350mm	个	1			
20	050307016002	圆形造型花池小	1、圆形造型花池小 2、玻璃钢烤漆材质 3、直径500mm，高度350mm	个	6			
21	011501014002	自助区台面制作	1、自助区台面制作含磨边 2、厚度1.5cm人造石英石台面	m	12			
22	050307016003	六边形桌台触摸屏基座	1、六边形桌台触摸屏基座 2、复合木结构白色免漆饰面 3、艺术造型内嵌屏幕(不含屏幕) 4、外径3000MM高度1150MM	个	1			
23	050307016004	填单台	1、填单台 2、复合木结构白色免漆饰面 3、单人接待活动填单台，1600*1000MM高度750MM	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
24	011701006001	满堂脚手架		m2	1500			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-建筑 标段：乌海市智慧政务服务建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-安装

标段：乌海市智慧政务服务建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:6寸 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 欧普 5. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	67			
2	030412004002	射灯	1. 名称:射灯 2. 安装形式:嵌入式安装 3. 欧普 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	27			
3	030412004003	装饰灯	1. 轨道灯 2. 轨道灯轨道52m 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	132			
4	030412004004	软膜天花灯	1. 名称:软膜天花灯 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m2	45			
5	030412004005	装饰灯	1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:壁式 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	200.42			
6	030412004006	装饰灯	1. 名称:方向指示灯 2. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	12			
7	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	18			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3m 3. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	个	8			
9	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具(A型灯具) 2. 型号:220V 36W 3. 安装形式:壁式 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	14			
10	030412001001	安全出口	1. 名称:安全出口 2. 安装形式:壁挂 3. 欧普 4. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-安装

标段：乌海市智慧政务服务建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404035001	插座	1. 名称：普通插座 2. 安装方式：距地0.3m 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	162			
12	030404035002	插座	1. 名称：地插 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	17			
13	030411006001	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 规格：86 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	282			
14	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	182.87			
15	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	244.07			
16	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ2.5 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	3408.84			
17	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ4 4. 配线部位：暗敷 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	1530.99			
18	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：WDZN-YJY16 4. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	92.33			
19	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY5*2.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架 5. 电压等级(kV)：1KV	m	169.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-安装

标段：乌海市智慧政务服务建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸					
20	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY5*4 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架 5. 电压等级(kV)：1KV 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	72.19			
21	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙体开槽 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	112.3			
22	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY3*1.5 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：桥架 5. 电压等级(kV)：1KV 6. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	307.3			
		分部小计						
		弱电						
23	030502005001	双绞线缆	1. 名称：六类室内双屏蔽双绞线 2. 敷设方式：管内敷设 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	3245.02			
24	030411004004	配线	1. 名称：RVVP3*1.5暗敷 2. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	981.54			
25	030411001003	配管	1. 名称：钢管 2. 材质：SC 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式：暗配 5. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	470.59			
26	030411002001	线槽	1. 名称：弱电线槽 2. 材质：金属 3. 规格：150*100 4. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	m	151.5			
27	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：信息插座 2. 安装方式：明装 3. 满足图纸设计及施工规范要求，详见图纸	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市智慧政务服务建设项目-安 标段：乌海市智慧政务服务建设项目
装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：