

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施项目（景观工程） 标段：乌海职业技术学院北侧基础设施项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		喷灌工程						
1	050103002001	地埋喷头	1. 地埋喷头 2. PGJ-06喷嘴4.0 3. 射程R=10.1m, 压力2.5 Bars	个	60			
2	050103002002	快速取水阀	1. 快速取水阀 2. De32	个	6			
3	031003005001	排气阀	1、排气阀 2、De32	个	1			
4	031001006001	塑料管	1. PE管De50 2、1.0MPa	m	474			
5	031001006002	塑料管	1. PE管De75 2、1.0MPa	m	324			
6	031001006003	塑料管	1. PE管De110 2、1.0MPa	m	108			
7	050103001001	喷灌管线安装	1、地埋喷头立管（PE管） 2、De25 3、1.2MPa, 立管1.8米/根	m	108			
8	031001006004	塑料管	1、快速取水阀立管（PE管） 2、De32 3、1.2MPa, 立管1.8米/根	m	12			
9	031001006005	塑料管	1、排气阀立管（PE管） 2、De32 3、1.2MPa, 立管1.8米/根	m	2			
10	040504002001	混凝土井	1、成品混凝土阀门井 2、Φ1500 3、圆形预制装配式井	座	1			
11	040504002002	混凝土井	1、成品混凝土排水井 2、Φ1000 3、圆形预制装配式井	座	1			
12	040504001001	砌筑井	1、水表井 2、2150*1100*1400 3、做法详见图集05S502-P136	座	1			
13	031003013001	水表	1、水表 2、DN100	组	1			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、缓闭消声止回阀 2、DN100 3、安装在水表井	个	1			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、控制阀门（蜗轮蝶阀） 2、DN100 3、安装在水表井	个	2			
16	031003003004	焊接法兰阀门	1、支管阀门（蜗轮蝶阀） 2、DN100 3、安装在阀门井	个	4			
17	031003005002	塑料阀门	1、排水阀（PE截止阀） 2、DE50 3、安装在阀门井、排水井	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海职业技术学院北侧基础设施项目(景观灯及滴管工程) 标段: 乌海职业技术学院北侧基础设施项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施项目
(景观灯及滴管工程)

标段：乌海职业技术学院北侧基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施项目（景观灯及滴管工程）

标段：乌海职业技术学院北侧基础设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施项目（拆 标段：乌海职业技术学院北侧基础设施
除及铺装工程） 项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	041001001001	拆除广场砖	1. 材质:拆除广场砖 2. 20mm水泥砂浆结合层	m2	3391			
2	041001001002	拆除石材面层	1. 材质:拆除石材面层	m2	890			
3	041001003001	拆除基层	1. 拆除原有砼垫层150mm	m2	2237			
4	041001003002	拆除水泥砖	1. 拆除原有水泥砖面层60mm 2. 拆除水泥砂浆结合层30mm 3. 拆除砼垫层150mm	m2	56			
5	041001008001	拆除喷泉	1. 拆除喷泉	m3	603			
6	041001001003	拆除砼路面	1. 拆除200mm厚砼路面	m2	1253			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除原路道牙	m	149			
8	041001008002	拆除拆除题名石	1. 拆除题名石	座	1			
9	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:原有砂垫层 2. 挖土深度:0.3m	m3	1065.6			
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运, 运距15km 2. 挖掘机装车、运输方式, 满足绿色环保要求 3. 满足设计图纸及验收规范要求施工所需的一切工序 4. 投标人余方弃置地必须符合当地相关部门的规定, 弃置到当地指定的弃置场地 5. 投标人需依据当地政府办公厅下发的收费标准, 将垃圾(土方)处置费计入综合单价中	m3	2516.09			
		分部小计						
		透水混凝土						
11	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:素土压实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	2033.55			
12	040202011001	天然级配砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:300mm	m2	2033.55			
13	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:150mm	m3	305.03			
14	040203007001	透水混凝土	1. 60厚C25透水混凝土面层(3-5骨料透水混凝土)	m2	2033.55			
		分部小计						
		沥青混凝土						
15	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:素土压实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	2979.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施项目（拆 标段：乌海职业技术学院北侧基础设施
除及铺装工程） 项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040202011002	天然级配砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:300mm	m2	2979.33			
17	040202003001	水泥稳定土	1. 材料品种、规格:5%水泥稳定砂砾(砾石) 2. 厚度:200mm	m2	2979.33			
18	040203006001	沥青混凝土	1. 50厚细粒式AC-10沥青混凝土 2. 乳化沥青透层	m2	2979.33			
		分部小计						
		石材路面						
19	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:素土压实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	642.55			
20	040202011003	天然级配砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:300mm	m2	642.55			
21	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:C25混凝土 2. 厚度:100mm	m3	64.26			
22	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩600*300*50芝麻灰烧面 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层	m2	642.55			
		分部小计						
		道牙						
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*300*150芝麻灰道牙 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m	1039.19			
24	040202011004	透水混凝土道牙石下砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:180mm	m2	256.34			
25	040202011005	沥青混凝土道牙石下砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:220mm	m2	130.02			
26	040202011006	石材混凝土道牙石下砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:150mm	m2	81.28			
27	040305001003	C25细石混凝土稳固	1. 材料品种、规格:C25细石混凝土稳固	m3	37.41			
28	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:素土压实, 压实系数 ≥ 0.93	m2	467.64			
		分部小计						
		排水槽						
29	040202011007	排水槽下砂石垫层	1. 石料规格:天然级配砂石垫层, 压实系数 ≥ 0.95 2. 厚度:180mm	m2	71.18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乌海职业技术学院北侧基础设施项目(拆除及铺装工程)	标段: 乌海职业技术学院北侧基础设施项目
---------------------------------	----------------------

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施项目（拆除及铺装工程） 标段：乌海职业技术学院北侧基础设施项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海职业技术学院北侧基础设施
项目（拆除及铺装工程）

标段：乌海职业技术学院北侧基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：