

海勃湾区第九完全
小学关于义务教育
优质均衡EPDM塑胶
颗粒道路铺装换砖工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海勃湾区第九完全小学关于义务教育优质
均衡EPDM塑胶颗粒道路铺装换砖工程 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除旧砖地面：5cm 2. 5cm厚水泥砂浆结合层 3. 破混凝土垫层：10cm 4. 挖除原砂夹石垫层：15cm	m2	673.5			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除道牙子	m	384.2			
3	041001009001	拆除树篦子	1. 拆除树篦子	座	39			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	244.43			
		分部小计						
		新建						
5	041001006001	拆除及恢复展览牌	1. 拆除及恢复展览牌 2. 规格：50米长*2.5米高3个、7米长*2.5米高6个、7米长*3米高1个	m2	501			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 5cm厚烧结砖，粗砂扫缝洒水封缝 2. 5cm厚1:5干硬性水泥砂浆	m2	673.5			
7	010501001001	垫层	1. 10cm厚C15混凝土垫层	m3	67.35			
8	040202009001	砂砾石	1. 15cm厚天然砂砾，压实度≥95%	m2	673.5			
9	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实≥93%	m2	673.5			
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩缘石：60*25*10cm 2. C15混凝土靠背	m	212.6			
11	050201004001	树池盖板(算子)	1. 树池篦子：1000*1000mm 2. 成品树脂树穴篦子	套	39			
12	040204007001	树池砌筑	1. 花岗岩树池 2. 规格：1000*10*25	个	39			
13	040203007001	C25水泥混凝土修补	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm	m2	500			
14	010904004001	水泥路面灌密封胶灌缝	1. 水泥路面灌密封胶灌缝 2. 灌缝深度：20cm	m	1000			
15	040203009001	塑胶面层	1. 材料品种:塑胶颗粒基层 2. 底层厚度:9mm白色颗粒新国标 3. 面层厚度：6mm彩色颗粒 4. 沥青封层0.5mm厚：采用丙烯酸脂乳液搅拌石英砂水泥1：2：3 5. 其他要求见图纸设计	m2	2098			
16	040203009002	弹性面层	1. 材料品种:塑胶颗粒基层 2. 底层厚度:5mm塑胶填补	m2	987			
17	040205006001	标线	1. 线型:热熔实线	m2	150			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:海勃湾区第九完全小学关于义务教育优质
均衡EPDM塑胶颗粒道路铺装换砖工程 标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第九小学EPDM道路硬化换砖工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市海勃湾区第九小学EPDM道路硬化换砖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：乌海市海勃湾区第九小学EPDM道路硬化换砖工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市海勃湾区第九小学EPDM道路硬化换砖工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：