

赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目
报价表

序号	子项目名称	金额
1	装饰装修工程	
2	电气工程	
3	多媒体工程	
4	货物类	
5	装修定制项目	
6	多媒体设备	
总价：		

赏石阁乌达二叠纪植被化石保
护展览展陈项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

赏石阁乌达二叠纪植被
化石保护展览展陈项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护
展览展陈项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础结构						
1	011207001020	展墙结构架	1. 龙骨材料种类、规格、 中距:定尺加工100系列轻 钢龙骨展墙结构架	m2	1215.26			
2	011207001045	展墙基层板	1. 基层材料种类、规格: 龙骨架上封装9mm阻燃基 层板	m2	872.65			
3	011207001046	展墙基层板	1. 基层材料种类、规格: 龙骨架上封装9mm埃特板 基层板	m2	627.87			
4	011207001022	展墙衬板	1. 衬板材料种类、规格: 基层板上封装9.5mm纸面 石膏板	m2	1215.26			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合 比:50mm水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、 颜色:深灰色地砖800*800	m2	1031.05			
6	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合 比:35mm水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、 颜色:块料地面	m2	22			
7	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、 颜色:金属踢脚线.	m2	35.1			
		分部小计						
		天棚工程						
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 喷无机涂料3遍	m2	1130.41			
		分部小计						
		墙面工程						
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 耐水腻子两遍 2. 乳胶漆三遍	m2	650			
		分部小计						
		金属结构工程						
10	010606008001	远古森林厅钢梯 及玻璃栈道钢骨 架	1. 钢材品种、规格:镀锌 方钢	t	0.821			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护
展览展陈项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱1AL-1	1. 名称:配电箱1AL-1 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 安装方式:明装	台	1			
2	030404017002	配电箱1AL-2	1. 名称:配电箱1AL-2 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 安装方式:明装	台	1			
3	030404017003	配电箱2AL-1	1. 名称:配电箱2AL-1 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 安装方式:明装	台	1			
4	030404017004	配电箱3AL-1	1. 名称:配电箱3AL-1 2. 规格:具体配置详见图纸 3. 安装方式:明装	台	1			
5	030411003001	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制	m	257.38			
6	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢制作安装	kg	293.41			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5*25 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设	m	100			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位:管内或桥架内敷设	m	50			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZN-YJE-5*25	个	4			
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZN-YJE-5*16	个	2			
11	030411001001	配管	1. 名称:套接紧定式镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明配	m	1462.94			
12	030411004001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内或桥架内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ2.5mm2	m	1949.96			
13	030411004002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:管内或桥架	m	5745.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护
展览展陈项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			内敷设 3. 规格:WDZ-BYJ4mm2					
14	030412004001	专业轨道射灯	1. 名称:专业轨道射灯 2. 规格:原装进口博物馆级专用LED光源, 无红外线及紫外线, 光生物安全与蓝光检测等级RG1级; 寿命: L90/B10条件下50000H寿命; 正常工作时, 灯具表面的温度低于Tc45℃; 色温: CCT 3000K±50K(osramOSLON Square), 正常工作使用下6,000H, 色坐标偏差不得超过0.004(at Ts≥83℃); 显色性: 92CRI (95Ra, 80R9), 93Rf, 97Rg; 色容差: 3SDCM(Tj85℃); 投射方向: 水平0°-355° 调节, 竖直0°-90° 调节; 外观材质: 压铸铝合金, 静电喷粉工艺 可调光调色, 变焦	套	395			
15	030412004002	专业射灯轨道	1. 名称:专业射灯轨道	m	406.28			
16	030412004003	定制LOGO灯	1. 名称:定制LOGO灯	套	18			
17	030412004004	场景景观灯	1. 名称:场景景观灯 2. 规格:40W, LED光源	套	20			
18	030412004005	定制景观特效灯	1. 名称:定制景观特效灯	套	15			
19	030412004006	牛鼻子射灯	1. 名称:牛鼻子射灯 2. 规格:35W, LED光源	套	120			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆形筒灯 2. 规格:35W, LED光源	套	161			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:20W, LED光源	套	26			
22	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.4m暗装	个	6			
23	030404035001	插座	1. 名称:安全型二、三孔电源插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	个	13			
24	03040403500	插	1. 名称:地插	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护
展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：多媒体工程

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：货物类

标段：赏石阁乌达二叠纪植被化石保护展览展陈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
	一楼						
	序厅						
1	定制造型成品服务台	1. 定制造型成品服务台	m	3.77			
2	火山岩板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:火山岩板饰面	m2	13.3			
3	定制立体造型文字标题板(前言一级标题)	1. 定制立体造型文字标题板(前言一级标题)	m2	3.85			
	主题背景介绍						
4	塑型墙面	1. 塑型墙面基础结构制作安装 2. 塑型墙面塑形及饰面效果处理: GRG水泥塑形, 制作肌理和造型; 饰面效果处理、上色及艺术加工	m2	18.2			
5	定制沙盘	1. 立体模型沙盘前期创作及绘制 2. 确定沙盘表现形式 3. 金属结构框架制作, 激光雕刻, 树脂翻模, 美工上色, 肌理处理等效果处理	m2	9.8			
	地层故事厅						
6	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成, 前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	88.6			
7	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《第二单元地层故事厅》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	3.15			
8	定制独立柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	1.2			
9	独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按独立柜延长米计算	m	1.2			
10	定制挂龛	1. 定制挂龛 2. 计算规则: 按最长边计算	m	1.2			
11	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《地质剖面》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	3.85			
12	地质剖面半景画	1. 彩绘大型半景画创作与绘制合成(在施工完成面上)	m2	37			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
13	地层LOGO说明牌	1. 镌字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:400mm*140mm	个	5			
14	地质剖面半景画	1. 彩绘大型半景画创作与绘制合成（在施工完成面上）	m2	37			
15	定制四面看中心高柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	2.4			
16	高柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 高柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按高柜延长米计算	m	2.4			
17	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	1			
18	金属烤漆装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色:金属烤漆装饰条	m	12.63			
19	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	1.67			
20	三维立体壁饰形艺术展墙	1. 定尺加工100系列轻钢龙骨 2. 9mm阻燃基层板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 资料收集 5. 大型UV油画布高精喷绘背景合成图 6. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	6			
	远古森林厅						
21	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	122.5			
22	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《第三单元远古森林厅》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	2.15			
23	玻璃栈道	1. 支架高度、材料种类:型钢骨架（不含骨架） 2. 面层材料品种、规格、颜色:8+8钢化夹胶玻璃	m2	30			
24	玻璃栏杆	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:6+6钢化玻璃栏杆	m	47			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
25	定制成品灯箱	1. 定制成品灯箱	m2	15			
26	《远古森林厅场景复原》场景复原基础结构制作安装	1. 复原景观基础结构制作安装地面镀锌角钢焊接 2. 复原景观艺术水泥浆金属网结构 3. 计算规格：按展开面积计算	m2	45.8			
27	《远古森林厅场景复原》场景复原地形地貌	1. 复原景观地形地貌塑形及饰面效果处理：GRG水泥塑形，艺术家表面制作肌理和造型；饰面效果处理 2. 计算规格：按展开面积计算	m2	45.8			
28	《远古森林厅场景复原》场景复原实景环境配置	1. 复原景观实景复原环境配置（含植物）	m2	45.8			
29	《远古森林厅场景复原》场景复原树（大型树）	1. 高仿真树木制作 2. 造型生动、色彩、肌理逼真 3. 饰面色彩有良好的稳定性、显色性和耐久性	组	1			
30	《远古森林厅场景复原》场景复原树（中型树）	1. 高仿真树木制作 2. 造型生动、色彩、肌理逼真 3. 饰面色彩有良好的稳定性、显色性和耐久性	组	1			
31	定制斜面信息带	1. 定制斜面信息带 2. 计算规则：按延长米计算	m	4			
32	金属烤漆装饰条	1. 线条材料品种、规格、颜色：金属烤漆装饰条	m	11			
33	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	0.6			
	研究历史与方法						
34	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	137			
35	定制立体造型文字标题板（二级标题）	1. 《第四单元研究历史与方法》定制立体造型文字标题板（二级标题）	m2	3.15			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
36	定制独立柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按最长边长度计算	m	2.4			
37	展龕内展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 展龕内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 计算规则:按展龕延长米计算	m	2.4			
38	定制斜面信息带	1. 定制斜面信息带 2. 计算规则:按延长米计算	m	5.5			
39	定制金属展台	1. 定制金属展台 2. 计算规则:按延长米计算	m	12			
40	定制独立柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	2.5			
41	高柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 高柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按高柜延长米计算	m	2.5			
42	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	1			
43	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	5.8			
44	三维立体壁饰形艺术展墙	1. 定尺加工100系列轻钢龙骨 2. 9mm阻燃基层板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 资料收集 5. 大型UV油画布高精喷绘背景合成图 6. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	24			
	文创区						
45	定制成品文创展示柜	1. 定制成品文创展示柜	m	5			
	展望未来						
46	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	53.83			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
47	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1.《第六单元展望未来》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	3.2			
48	定制成品灯箱	1.定制成品灯箱	m2	5.75			
49	定制斜面信息带	1.定制斜面信息带 2.计算规则:按延长米计算	m	3.8			
50	定制金属展台	1.定制金属展台 2.计算规则:按延长米计算	m	5.9			
51	创意式展墙	1.创意式展墙前期艺术创作及后期制作安装	m2	2.75			
52	图文展板	1.科学资料搜集整理 2.图文照片修复、调色及效果处理 3.专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4.专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5.定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	9			
53	三维立体壁饰形艺术展墙	1.定尺加工100系列轻钢龙骨 2.9mm阻燃基层板 3.9.5mm纸面石膏板 4.资料收集 5.大型UV油画布高精喷绘背景合成图 6.背景合成图电分、扫描、修版合成,前期艺术创作及效果绘制 7.大型UV喷绘饰面板喷涂专用防护膜	m2	11.1			
	二楼						
	石松植物						
54	油画布喷绘大型背景合成图	1.资料收集 2.油画布喷绘大型背景合成图 3.背景合成图电分、扫描、修版合成,前期艺术创作及效果绘制 4.大型UV喷绘饰面板喷涂专用防护膜	m2	63			
55	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1.《石松植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	3.15			
56	定制独立柜	1.钢骨架基层 2.6+6超白玻璃 3.包含专用灯具 4.计算规则:按延长米计算	m	5.8			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
57	独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按独立柜延长米计算	m	5.8			
58	定制斜面信息带	1. 定制斜面信息带 2. 计算规则:按延长米计算	m	1.2			
59	中岛大型植物化石展台	1. 中岛大型植物化石展台 2. 计算规则:按延长米计算	m	20.3			
60	定制成品灯箱	1. 定制成品灯箱	m2	16.5			
61	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	7.5			
62	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	7.5			
63	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	1.8			
64	三维立体壁饰形艺术展墙	1. 定尺加工100系列轻钢龙骨 2. 9mm阻燃基层板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 资料收集 5. 大型UV油画布高精喷绘背景合成图 6. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	3.3			
	有节类植物						
65	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	11.5			
66	岩板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:岩板饰面	m2	43.8			
67	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《有节类植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	2.3			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
68	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	5			
69	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	5			
70	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	1			
71	可以打开的互动展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	0.5			
72	三维立体壁画形艺术展墙	1. 定尺加工100系列轻钢龙骨 2. 9mm阻燃基层板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 资料收集 5. 大型UV油画布高精喷绘背景合成图 6. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	8.5			
	种子蕨植物						
73	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	39			
74	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《种子蕨植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	2.1			
75	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	3.6			
76	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	3.6			
77	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	1			
78	定制独立柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	1.4			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
79	定制成品灯箱	1. 定制成品灯箱	m2	16			
80	独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按独立柜延长米计算	m	1.4			
81	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	3.2			
	苏铁植物						
82	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	15.5			
83	岩板饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:岩板饰面	m2	20			
84	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《苏铁植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	2.1			
	前裸子植物						
85	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	15.5			
86	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《前裸子植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	1.9			
87	亚克力UV图文	1. 亚克力UV图文	m2	1.34			
88	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	1.8			
89	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	1.8			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
90	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	1			
91	定制通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按最长边长度计算	m	3			
92	展龕内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 展龕内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 计算规则:按展龕延长米计算	m	3			
93	定制成品灯箱	1. 定制成品灯箱	m2	15.15			
94	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	1.4			
	蕨类植物						
95	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	243.8			
96	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《蕨类植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	1.9			
97	定制独立柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	5.45			
98	独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按独立柜延长米计算	m	5.45			
99	定制通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按最长边长度计算	m	8.95			
100	展龕内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 展龕内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 计算规则:按展龕延长米计算	m	8.95			
101	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	11.7			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
102	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	11.7			
103	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	3			
104	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	0.38			
	原始松柏植物						
105	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用防护膜	m2	116			
106	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 《原始松柏植物》定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	2.08			
107	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	6			
108	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	6			
109	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	1			
110	定制独立柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	2.8			
111	独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展	1. 独立柜内定制展台展墩展示道具说明牌及文物布展 2. 按独立柜延长米计算	m	2.8			
112	图文展板	1. 科学资料搜集整理 2. 图文照片修复、调色及效果处理 3. 专用高清相纸、高精墨粉激光写真图文照片 4. 专用展板抽真空热裱塑封覆膜 5. 定制金属压型喷塑封边条及安装挂件	m2	3.55			
	公共互动						

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
113	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	1.9			
114	定制金属通柜	1. 钢骨架基层 2. 6+6超白玻璃 3. 包含专用灯具 4. 计算规则:按延长米计算	m	9			
115	通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展	1. 通柜内定制展台、展墩、展示道具、说明牌及文物布展 2. 计算规则:按通柜延长米计算	m	9			
116	定制展柜恒湿器	1. 定制展柜恒湿器	个	2			
	《专题展厅》-三楼						
117	油画布喷绘大型背景合成图	1. 资料收集 2. 油画布喷绘大型背景合成图 3. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 4. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	225			
118	定制立体造型文字标题板(二级标题)	1. 定制立体造型文字标题板(二级标题)	m2	10.1			
119	三维立体壁饰形艺术展墙	1. 定尺加工100系列轻钢龙骨 2. 9mm阻燃基层板 3. 9.5mm纸面石膏板 4. 资料收集 5. 大型UV油画布高精喷绘背景合成图 6. 背景合成图电分、扫描、修版合成，前期艺术创作及效果绘制 7. 大型UV喷绘饰面板喷涂专用保护膜	m2	8.5			
	其它						
120	亚克力烤漆立体字	1. 镌字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:130mm*130mm	个	118			
121	亚克力烤漆立体字	1. 镌字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:80mm*80mm	个	245			
122	亚克力烤漆立体字	1. 镌字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:220mm*220mm	个	20			
123	亚克力烤漆立体字	1. 镌字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:40mm*40mm	个	19			

装修定制项目清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
124	亚克力烤漆立体字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:70mm*70mm	个	16			
125	亚克力烤漆立体字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:120mm*120mm	个	29			
126	亚克力烤漆立体字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:100mm*100mm	个	11			
127	亚克力烤漆立体字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:90mm*90mm	个	9			
128	亚克力烤漆立体字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力烤漆立体字 2. 字体规格:60mm*60mm	个	20			
	小计						

多媒体设备清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
	《序厅》						
1	LED显示屏	1. 名称:LED显示屏 2. 规格:P1.86 单元板尺寸:320mm*160mm 实际屏幕尺寸:7360mm*2560mm 单元板数量:23*16 产品型号 P1.86 户内表贴 LED 灯种类 表贴 (SMD1212) (1)LED 管芯参数 序号 发光颜色 发光强度 主波长 1 红色 (测试条件:5mA, 2.0V) 22mcd 620nm 2 绿色 (测试条件:2mA, 3.0V) 38mcd 520nm 3 蓝色 (测试条件:2mA, 3.0V) 5mcd 470nm (2)像素点参数 为使配色达到最佳的白平衡效果,要求各种颜色亮度的 配色比例为 R:G:B/3:6:1。 1 LED 灯种类 SMD1212 2 点间距 1.86mm 3 像素点组成 1R1G1B 4 模组分辨率(宽×高) (W) 208 像素× (H) 104 像素 5 模组尺寸(宽×高) (W) 320mm× (H) 160mm× (厚) 2mm	m2	18.84			
2	LED主屏处理器	视频拼接器 含接收卡和发送卡 1 触摸屏 用于显示设备当前的状态,及设置参数、操作设备 2 电源开关 设备电源开关。 2.2后面板 1 电源 AC 100-240V, 50/60Hz, 支持双电源备份(备份电源选配)。 2 主板 GENLOCK IN: 同步信号输入。 GENLOCK LOOP: 同步信号环路输出。 RS232串口、USB3.0接口、千兆以太网控制网口、3D接口。 色彩管理 支持输入信号源独立色彩调节, 支持网口输出画面独立色彩调节, 支持视频输出画面独立色彩调节, 支持网口分组亮度调节, 设备控制 支持电脑及中控设备通过LAN、RS232多种方式连接。 支持麒麟可视化智控平台控制设备。 支持触控前面板查看设备信息和操作设备。 场景管理,可存储多达2000个场景,支持场景自动定时轮巡 支持U盘或Web升级程序、镜像文件。 冗余备份: -支持单设备输出网口、光口冗余备份。 -支持设备间冗余备份。 -双电源备份(备份电源选配)。 设备监控: -支持温度报警、断线提醒等。 可输入信号数量: -可同时支持16路1080P或4路4K。 多窗口多图层显示,支持窗口漫游、自由拼接。 -支持输入信号源裁剪,裁剪后形成新的信号源可独立使用。 滚动单行文本字幕显示: -支持自定义文字内容 -可灵活进行消息、超高清底图显示: 输入源台标管理: 3D显示: -搭配主动式3D发射器及3D眼镜 电气规格 电源 AC 100~240V, 50/60Hz, 整机最大功率 120W	项	1			

多媒体设备清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
3	强电控制柜	1. 名称:强电控制柜 , 2. 分步启动过流、过压、浪涌保护功能(室内屏可不用) 保护功能;具有防腐、防锈、防尘的功能 3. 具有远程监控和无人值守功能 4. 电气防护具有过流、短路、断路、过载等保护措施 5. 输出21路32A/D型空开 6. 箱体尺寸;600*600*160 双开门 7. 按键启动,定时开关,遥控开关 8. PLC电脑控制,IPAD中控控制,单台/集群配电箱控制, 9. 实时运行状态监测,实时温度监测,实时湿度监测,实时烟雾监测,高温断电,高湿继电,烟雾断电, 10. 485远程控制,TCP网口远程控制,遥控远程,开关锁屏功能,历史记录查询 11. 打印报表,电脑报警,PLC报警, 12. 设置单组时间段可以自由设置星期功能 13. 分路延时启动/关闭 14. 单路控制,多路控制 15. 网络通讯-支持局域网控制,互联网控制	台	1			
4	工程主机根据展项定制	1. 名称:工程主机根据展项定制 设备规格 机箱规格 4U机箱 操作界面 HDMI2.0×1/DP1.2×1(最大4096×2160@60Hz) CPU intel 8核16线程处理器 内存 8G 系统盘 500G M.2高速固态硬盘(可扩容) 采集卡(选配) HDMI、SDI、DP、DVI接口 显卡 4060 10G 视频接口HDMI 单路最大输出 3840*2160@120Hz 音频 音频输入和多声道输出 网络 2.5Gbps 播控软件 GrandShow软件 电气规格 电源 AC100~240V, 50/60Hz 功率 700W	台	1			
5	多媒体音箱	单元组件:LF:6.5"×1 HF:φ25mm×1 频率响应(±3dB):85Hz--16kHz 灵敏度(1m/1W):93dB 最大声压级(1M):113db 功率(连续/峰值):50W/100W 指向性(H×V):100 %D×100%D 标称阻抗:8Ω 输入方式:2EDGV5.08连接器(凤凰端子) 音箱尺寸:190×190×310mm 重量:4KG	台	2			
6	专业功放	1. 输出功率(1KHz,8Ω):350W+350W 2. 频率响应:20Hz~20KHz±1dB 3. 音箱阻抗:4~16ohm 4. 推荐音箱阻抗:8ohm 5. 电源供应:AC210V-230V~50Hz 6. 标准电源:AC220V~50H	台	1			
8	三维视频	1. 媒体素材征集整理、剪辑编辑、音效合成、解说词撰写 2. 多媒体三维制作建模、渲染、特效制作、精剪、编程及效果合成	秒	15			

多媒体设备清单							
序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
9	二维视频	1. 媒体素材征集整理、剪辑编辑、音效合成、解说词撰写 2. 多媒体二维制作建模、渲染、精剪、编程及效果合成	秒	15			
10	视频剪辑	1. 多媒体素材征集整理、剪辑编辑、音效合成等	秒	90			
	《监控》						
11	半球摄像机	1. 名称:半球摄像机 2. 规格:400万像素 2.8mm, 固定光圈F1.6, 分辨率3040*1368, 1个内置麦克风, 默认红外补光	台	49			
12	75寸电视	1. 核心参数:智能语音助手 2. WIFI频段:2.4G&5G 3. 存储内存:32GB 4. 端口参数:USB2.0 接口数:2个 HDMI2.0接口数:2个 5. 规格参数:含底座重量:21.75kg 含底座尺寸:宽1668.24mm;高1038.61mm;厚352.45mm 显示参数:亮度:200-300尼特 屏幕比例:16:9 响应时间:8.5ms 屏幕分辨率:超高清4K 屏幕尺寸:75英寸 色域标准:DCI-P3 色域值:78%	台	2			
13	硬盘录像机 (32路8盘位视频采集录像)	1. 1. 32路8盘位视频采集录像, 视频解码格式: H. 265, Smart265, h. 264, Smart264; 预览分屏: 1/4/6/8/25/32	台	1			
14	存储硬盘	1. 容量 (GB):8TB存储硬盘; 8197;接口SATA;转速 (rpm):5900;传输速率: 6GB/S	块	14			
15	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:48口	台	1			
16	路由器	1. 名称:路由器 2. 散热方式: 自然散热 3. 企业VPN: 支持企业VPN 4. LAN输出口: 千兆网口	台	1			
19	机柜	1. 名称:42U机柜	台	1			
	《触摸屏+耳麦》						
22	显示设备	1、名称:21.5寸触摸显示屏; 2. 屏幕比例 4:3 3. 分辨率 1024*768 4. 液晶面板 5. 背光灯类型 LED发光二极管 6. 红外触摸屏 透光率:82%-95% 7. win10/I3/4G/128G	台	3			
23	耳麦	1. 线型:单边导线 2. 阻抗:32Ω 3. 线长:2.5m	套	3			

多媒体设备清单							
序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价(元)	合计(元)	备注
24	触摸程序	1. 名称:交互软件程序构架设计, 预演定稿, 编写测试, 发布加载	套	1			
25	互动内容	1. 名称:图文制作: UI设计, 界面设计, 资料收集整理	套	1			
	《中控》						
25	平板电脑	1. 平板电脑 2. 屏幕尺寸: 11.5英寸 3. 分辨率: 2800*1840	台	1			
26	无线AP	1. 名称:无线ap 2. 天线信息 适用频段:2.4GHz 3. 型号信息 认证型号:TL-AP452C-PoE	台	2			
27	路由器	1. 名称:路由器 2. 散热方式: 自然散热 3. 企业VPN: 支持企业VPN 4. LAN输出口: 千兆网口	台	1			
28	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 商品毛重: 2.08kg 3. 商品产地: 中国大陆 4. 散热方式: 自然散热 5. 端口速率: 千兆 6. 端口数量: 24口 7. 端口类型: 电口 8. 网管类型: 非网管 9. 下行接口类型: 以太网交换机 10. 端口供电功能: 非POE供电 11. 适用场景: 接入交换机	台	1			
29	8路灯光控制器	1. 8路灯光控制器	台	1			
30	机柜、机架	1. 名称:42U机柜	台	1			
31	POE交换机	1. 名称:POE8口交换机 2. 商品毛重: 0.71kg 3. 商品产地: 中国大陆 4. 接口类型: 以太网交换机 5. 端口类型: 电口 6. 端口数量: 10口 7. 端口速率: 百兆 8. 网管类型: 非网管 9. 散热方式: 自然散热 10. 端口供电功能: POE供电	台	1			
32	设备开关控制模块	1. 设备开关控制模块 2. 控制电子设备开关	个	1			
33	中控系统服务器	1. 名称:中控系统服务器 2. 多媒体展厅专用-编程主机-XZZK-1UPC-III 3. CPU: I5, 3.8G内存256G硬盘 4. windows中控电脑, 内置智能UPS, 上电自动开机, 断电延时关机(专利), 内置XZCAN总线接口; 前面板有0.96寸OLED屏幕, 用户自定义LOGO, 有CE安全认证	台	1			

多媒体设备清单

序号	项目名称	技术参数	计量单位	工程量	单价 (元)	合计 (元)	备注
34	中控软件	1. 中控系统编程 2. 平板电脑控制端程序 3. 平板电脑 中控界面设计 4. 主机控制模块：主机开关，状态监测 5. LED屏幕控制模块：开关，状态监测	套	1			
	《触摸屏》						
35	显示设备	1. 名称:43寸触摸屏 2. 屏幕比例 16:9 3. 分辨率 1920*1080 4. 液晶面板 5. 背光灯类型 LED发光二极管 6. 图像参数支持格式1080p（全高清） 7. 红外触摸屏 透光率：82%-95% 8. win10/I5/4G/128G	台	1			
36	触摸程序	1. 名称:交互软件程序构架设计，预演定稿，编写测试，发布加载	套	1			
37	互动内容	1. 名称:图文制作：UI设计，界面设计，资料收集整理	套	1			
	《商用显示屏》						
38	商用显示屏	1. 名称:商用显示屏 2. 规格:43英寸 3. 分辨率 1920*1080 4. 液晶面板 5. 背光灯类型 LED发光二极管 6. 图像参数支持格式1080p（全高清） 7. 红外触摸屏 透光率：82%-95% 8. win10/I5/4G/128G	台	1			
	小计						