

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海勃湾区墓地围挡工程

标段：海勃湾区墓地围挡工程（审核）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卡布其公墓护栏项目						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m	m ³	318.46			
2	010103001001	回填方	1. 土方回填压实	m ³	105.17			
3	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车，自卸汽车外运10KM	m ³	213.29			
4	010601003001	独立基础	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	193.88			
5	010607004001	围栏	1、 围栏高度1.6m（含立柱） 2、 制作、安装 3、 其他：详见图纸	m	4652.3			
6	050307006001	成品铁艺大门	1、 成品铁艺大门5m*2.2m含安装、运输、刷漆等费用 2、 中间DN25钢管 厚度3mm 竖杆间距200，四周外框DN40钢管 厚度3mm	m ²	6.4			
7	010601003002	独立基础	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	2.4			
8	040205003001	限高架	限高架 1. 钢管立柱、钢管横梁、法兰、限高牌等 2. 详见图纸	套	1			
9	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：现浇砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	17.01			
10	010606005001	钢墙架	1. 50*50*2镀锌方钢 2. 114*4.5镀锌钢管	t	2.266			
11	011507001001	平面、箱式招牌	1. 0.5mm厚镀锌铁皮 2. 钢架四周0.5mm厚不锈钢包边	m ²	120			
12	011507001002	平面、箱式招牌	1. 刀刮布	m ²	120			
		分部小计						
		措施项目						
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、 名称：履带式挖掘机 进出场费 1m ³ 以内	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



扫描全能王 创建

