

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水系统						
		室内						
		管道						
1	031001006001	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De110 2. 连接形式:热熔连接	m	20.5			
2	031001006002	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De63 2. 连接形式:热熔连接	m	80			
3	031001006003	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De32 2. 连接形式:热熔连接	m	48			
		分部小计						
		阀门附件						
4	031003005001	PE球阀	1. 规格:PE球阀De110	个	1			
5	031003005002	PE球阀	1. 规格:PE球阀De63	个	1			
6	031003005003	PE球阀	1. 规格:PE球阀De32	个	48			
		分部小计						
		监控设备系统						
7	030404016001	监控箱	1. 名称:监控箱 2. 规格:W320*H400*B180 3. 安装方式:距地2.4m暗装	台	1			
8	030507008001	监控设备	1. 名称:200万高清夜视摄像头 带云台 2. 安装方式:距地2.5m	台	2			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1			
10	030502005002	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽6类网线	m	85			
11	030411001001	配管	1. 规格:镀锌钢管DN25 2. 配置形式:暗配	m	45			
		分部小计						
		电气系统						
		室内						
		配电箱						
12	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:W840*H600*B240	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中河源社区鱼菜共生项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404016002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:W320*H400*B180 3. 安装方式:挂墙安装	台	1			
		分部小计						
		灯具						
14	030412001001	节能LED壁灯	1. 名称:节能LED壁灯	套	8			
15	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯	套	1			
		分部小计						
		插座开关						
16	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座	个	6			
17	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关	个	1			
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	7			
		分部小计						
		电缆						
19	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*4mm2 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	140			
20	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*4mm2 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	60			
21	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4mm2	个	4			
		分部小计						
		配线						
22	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-2.5mm2	m	35			
		分部小计						
		配管						
23	030411001002	配管	1. 规格:镀锌钢管DN25 2. 配置形式:暗配	m	35			
24	030411001003	配管	1. 规格:镀锌钢管DN32 2. 配置形式:暗配	m	50			
25	030411001004	配管	1. 规格:镀锌钢管DN40	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段: 中河源社区鱼菜共生项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 配置形式: 暗配					
		分部小计						
		调试						
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 配电装置系统调试	系统	1			
		分部小计						
		卷被系统						
27	030113009001	卷帘机	1. 名称: 中置棚面自走式卷帘机 2. 型号: 380V, 3KW电机 (纯铜), 中五轴减速机, 无线遥控, 断电保护、保护罩、高强螺栓等附件 3. 其他: 电机检查接线	台	1			
28	030113009002	卷膜电机	1. 名称: 卷膜电机 2. 型号: 380V, 1.5KW电机 (纯铜), 无线遥控, 断电保护、保护罩、高强螺栓等附件 3. 其他: 电机检查接线	台	1			
29	031207006001	保温被	1. 名称: 橡塑覆抗老化膜全防水保温被 (内外双白色) 2. 材质: 三层, 每层厚度30mm 3. 规格: 单块 长*宽=16m*2m, 每个大棚需47块	平米	936.23			
30	010901005001	大棚膜	1. 名称: 大棚膜 2. 规格: PAE膜 (尼龙复合膜) 或高透光率5+1水晶PO膜, 厚度≥0.08mm	m2	899.73			
31	010606001006	立杆、撑杆	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN50*3.5 2. 构件类型: 立杆、撑杆	t	0.17			
32	010606001007	卷帘机卷杆	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN50*3.5 2. 构件类型: 卷杆	t	0.36			
33	010606001008	卷膜机卷杆	1. 钢材品种、规格: 镀锌钢管DN32*3.25 2. 构件类型: 卷杆	t	0.23			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表一-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段: 中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		基础工程						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150厚砂石垫层	m3	1.16			
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.25			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.35			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.44			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 10 级别: HRB400	t	0.614			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋直径: 10 级别: HRB400	t	0.699			
7	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作安装	t	0.256			
		分部小计						
		耳房						
8	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢管	t	0.039			
9	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢管	t	0.156			
10	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢管	t	0.077			
11	010605002001	钢板墙板	1. 30mm橡塑覆抗老化膜全防水保温材料	m2	39.48			
12	010901002001	型材屋面	1. 30mm橡塑覆抗老化膜全防水保温材料	m2	15.72			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: T型铝合金龙骨 2. 面层材料品种、规格: 集成铝扣板3000*500*0.6	m2	14.68			
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金门联窗1200mm*1100mm	m2	1.32			
15	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金门1000mm*2000mm	m2	2			
		分部小计						
		大棚						
16	010603002002	空腹钢柱	1. 位置: 南墙地下	t	0.162			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 钢材品种、规格：镀锌矩管					
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌矩管 2. 位置：南墙地下	t	0.401			
18	010606013001	零星钢构件	1. 位置：南墙矩管顶、北墙混凝土顶横向布置拱架底座 2. 钢材品种、规格：50*5 镀锌角铁	t	0.566			
19	010606005002	钢墙架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢管 2. 位置：双棚头桁架	t	0.81			
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：椭圆管型棚架30*80*3 2. 构件类型：拱架	t	6.917			
21	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ25*5 镀锌钢管 2. 构件类型：棚架东西向纵杆	t	1.013			
22	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：Φ32*3 镀锌钢管 2. 构件类型：前拱架与后屋面拱架斜撑杆	t	0.086			
23	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：40*4 镀锌扁铁 2. 构件类型：北墙7道扁铁	t	0.642			
24	010606005003	钢墙架	1. 钢材品种、规格：镀锌方钢管/镀锌圆管 2. 位置：山墙挡风架	t	0.066			
25	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管 2. 构件类型：2000mm档杆	t	0.509			
26	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：南墙地下 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：80mm厚挤塑板	m2	43.8			
27	010605002002	钢板墙板	1. 位置：北墙及山墙 2. 90mm橡塑覆抗老化膜全防水保温材料	m2	597.76			
28	01B001	镀锌网片	1. 100*100*1.5mm镀锌网片	m2	23.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中河源社区鱼菜共生项目

工程名称: 建筑工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程 量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
29	01B002	防蚊网	1. 防兜水热镀锌网片50*50*1.5	m2	262.8			
30	01B003	保温储水槽	1. 宽500mm，深600mm 2. 内侧四面为20mm厚覆膜柔性橡塑保温卷材（膜厚0.3mm） 3. 外侧底面及两侧为60mm硬质再生橡塑保温层 4. 顶部横向2根20*40*3mm镀锌矩管	m	73			
31	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:双层防盗门	m2	14.58			
		分部小计						
		铺装工程						
32	011102003001	块料楼地面	1. 素土夯实（压实度≥93%） 2. 150厚砂砾石垫层 3. 100厚C20混凝土基层 4. 30mm厚1：3水泥砂浆 5. 200*100*60厚透水砖	m2	156			
		分部小计						
		措施项目						
33	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	695.33			
34	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	21.17			
35	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	89.31			
36	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	33.23			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鱼菜共生项目1-土方工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



规费、税金项目计价表

工程名称: 鱼菜共生项目1-土方工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼菜共生项目1-安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	030302002001	PE桶	1. 名称:PE桶 2. 规格:3m3	台	1			
2	030302002002	PE桶	1. 名称:PE桶 2. 规格:10m3	台	2			
3	030302002003	鱼池侧排斗	1. 名称:鱼池侧排斗 2. 规格:PVC 板材定制	台	1			
4	040601025001	MBBR填料	1. 滤料品种:MBBR填料 2. 滤料规格:比表面积 800m2/m3	m3	10			
5	040602003001	微滤机	1. 类型:微滤机 2. 规格、型号:箱体式结构不锈钢材质, 电制式 220V 3. 参数:50m³/h, 功率0.37KW	台	1			
6	040504008001	地埋式化粪池	1. 名称:地埋式化粪池 2. 型号、规格:6m3	座	2			
7	030108004001	罗茨风机	1. 名称:罗茨风机 2. 规格:压力29.5kpa, 风量1m³/min, 功率4KW	台	2			
8	030404008001	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:自动启停 3. 用途:用于控制罗茨风机, 循环水泵, 污泥泵, 紫外杀菌, 漩涡风机, 循环泵和罗茨风机	台	1			
9	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称:紫外线杀菌设备 2. 规格:流量 50m³/h, 功率 0.56kw, 接口法兰DN150 (DE160)	台	1			
10	030109001001	循环水泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:40m³/h, 扬程9m IC-215 电制式380V 2.2KW	台	2			
11	030109001002	污泥泵	1. 名称:污泥泵 2. 规格:8m³/h, 扬程10m 切割式污水泵 电制220V 0.75KW	台	2			
12	040602013001	胶膜曝气盘	1. 类型:胶膜曝气盘 2. 参数:通气量>3m³/min	个	16			
13	040602013002	纳米曝气盘	1. 类型:纳米曝气盘 2. 参数:纳米曝气管盘	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼菜共生项目1-安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040602011001	竖流沉淀器	1. 类型:竖流沉淀器 2. 参数:玻璃钢材质进水口De50 出水口De63	台	1			
15	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:50KW 3. 其他:检查接线	台	1			
		分部小计						
		种植池						
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管40*40*5 2. 种植池框架	t	1.474			
17	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:镀锌波纹钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:δ 1.15 3. 种植池池壁	m2	68.88			
18	060105006001	土工布铺设	1. 缝制方式:刀刮布帆布 2. 铺设位置:种植池内铺设	m2	144			
		分部小计						
		阀门附件						
19	030601004001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:口径DN65, 流量5~40m³/h 3. 连接方式:配套法兰 4. 其他:仪表配合安装	台	2			
20	031003002001	水位控制阀	1. 类型:水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:配套法兰	个	1			
21	031003011001	PE法兰	1. 规格、压力等级:PE法兰DN100 2. 位置:10m³ PE桶出水口	副	2			
22	031003011002	PE法兰	1. 规格、压力等级:PE法兰DN65 2. 位置:10m³ PE桶进水口	副	2			
		分部小计						
		管道及配套阀门						
23	031001006007	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De200 2. 连接形式:热熔连接	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中河源社区鱼菜共生项目

工程名称：鱼菜共生项目1-安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031001006008	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De160 2. 连接形式:热熔连接	m	20			
25	031001006009	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De110 2. 连接形式:热熔连接	m	20			
26	031001006010	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De63 2. 连接形式:热熔连接	m	100			
27	031001006011	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De50 2. 连接形式:热熔连接	m	50			
28	031001006012	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管 De32 2. 连接形式:热熔连接	m	110			
29	031003005004	PE球阀	1. 规格:PE球阀De200	个	1			
30	031003005005	PE球阀	1. 规格:PE球阀De160	个	4			
31	031003005006	PE球阀	1. 规格:PE球阀De63	个	6			
32	031003005007	PE球阀	1. 规格:PE球阀De50	个	4			
33	031003005008	PE球阀	1. 规格:PE球阀De32	个	25			
		分部小计						
		电缆						
34	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*10+1*6 mm ²	m	100			
35	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*6+1*4mm ²	m	120			
36	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*4+1*2.5 mm ²	m	120			
37	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*2.5mm ²	m	120			
38	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤10mm ²	个	10			
39	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RVVP-3*1.5mm ²	m	180			
40	030411001005	配管	1. 规格:镀锌钢管DN32 2. 配置形式:暗配	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中河源社区鱼菜共生项目

工程名称: 鱼菜共生项目1-安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鱼菜共生项目1-安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称: 鱼菜共生项目1-安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



总价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼菜共生项目1-建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 鱼菜共生项目1-建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中河源社区鱼菜共生项目

工程名称: 鱼菜共生项目2-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：三类土	m ²	221.09			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.4m	m ³	72.68			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m/2.8m	m ³	34.18			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：素土	m ³	23.85			
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	83.01			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼菜共生项目2-安装工程 标段：中河源社区鱼菜共生项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	030302002001	PE桶	1. 名称:PE桶 2. 规格:3m3	台	1			
2	030302002002	PE桶	1. 名称:PE桶 2. 规格:10m3	台	2			
3	030302002003	鱼池侧排斗	1. 名称:鱼池侧排斗 2. 规格:PVC 板材定制	台	1			
4	040601025001	MBBR填料	1. 滤料品种:MBBR填料 2. 滤料规格:比表面积 80 0m2/m3	m3	10			
5	040602003001	微滤机	1. 类型:微滤机 2. 规格、型号:箱体式结构 不锈钢材质，电制式 2 20V 3. 参数:50m³ /h，功率0.3 7KW	台	1			
6	040504008001	地埋式化粪池	1. 名称:地埋式化粪池 2. 型号、规格:6m3	座	2			
7	030108004001	罗茨风机	1. 名称:罗茨风机 2. 规格:压力29.5kpa，风 量1m³ /min；功率4KW	台	2			
8	030404008001	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:自动启停 3. 用途:用于控制罗茨风 机，循环水泵，污泥泵， 紫外杀菌，漩涡风机， 循环泵和罗茨风机	台	1			
9	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称:紫外线杀菌设备 2. 规格:流量 50m³ /h，功 率 0.56kw，接口法兰DN1 50（DE160）	台	1			
10	030109001001	循环水泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:40m³ /h，扬程9m IC-215 电制式380V 2.2 KW	台	2			
11	030109001002	污泥泵	1. 名称:污泥泵 2. 规格:8m³ /h，扬程10m 切割式污水泵 电制220V 0.75KW	台	2			
12	040602013001	胶膜曝气盘	1. 类型:胶膜曝气盘 2. 参数:通气量>3m³ /min	个	16			
13	040602013002	纳米曝气盘	1. 类型:纳米曝气盘 2. 参数:纳米曝气管盘	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼菜共生项目2-安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040602011001	竖流沉淀器	1. 类型:竖流沉淀器 2. 参数:玻璃钢材质进水口De50 出水口De63	台	1			
15	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:50KW 3. 其他:检查接线	台	1			
		分部小计						
		种植池						
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方钢管40*40*5 2. 种植池框架	t	1.474			
17	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:镀锌波纹钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:δ 1.15 3. 种植池池壁	m2	68.88			
18	060105006001	土工布铺设	1. 缝制方式:刀刮布帆布 2. 铺设位置:种植池内铺设	m2	144			
		分部小计						
		阀门附件						
19	030601004001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:口径DN65, 流量5~40m³/h 3. 连接方式:配套法兰 4. 其他:仪表配合安装	台	2			
20	031003002001	水位控制阀	1. 类型:水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:配套法兰	个	1			
21	031003011001	PE法兰	1. 规格、压力等级:PE法兰DN100 2. 位置:10m³ PE桶出水口	副	2			
22	031003011002	PE法兰	1. 规格、压力等级:PE法兰DN65 2. 位置:10m³ PE桶进水口	副	2			
		分部小计						
		管道及配套阀门						
23	031001006007	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De200 2. 连接形式:热熔连接	m	50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鱼菜共生项目2-安装工程 标段：中河源社区鱼菜共生项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006008	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De160 2. 连接形式:热熔连接	m	20			
25	031001006009	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De110 2. 连接形式:热熔连接	m	20			
26	031001006010	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De63 2. 连接形式:热熔连接	m	100			
27	031001006011	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De50 2. 连接形式:热熔连接	m	50			
28	031001006012	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔连接	m	110			
29	031003005004	PE球阀	1. 规格:PE球阀De200	个	1			
30	031003005005	PE球阀	1. 规格:PE球阀De160	个	4			
31	031003005006	PE球阀	1. 规格:PE球阀De63	个	6			
32	031003005007	PE球阀	1. 规格:PE球阀De50	个	4			
33	031003005008	PE球阀	1. 规格:PE球阀De32	个	25			
		分部小计						
		电缆						
34	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*10+1*6mm2	m	100			
35	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*6+1*4mm2	m	120			
36	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*4+1*2.5mm2	m	120			
37	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*2.5mm2	m	120			
38	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤10mm2	个	10			
39	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RVVP-3*1.5mm2	m	180			
40	030411001005	配管	1. 规格:镀锌钢管DN32 2. 配置形式:暗配	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鱼菜共生项目2-安装工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：中河源社区鱼菜共生项目

工程名称: 鱼菜共生项目2-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础工程						
1	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂石垫层	m ³	19.46			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	55.97			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: III RB400	t	0.614			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	7.58			
5	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺建筑胶3%与防水粉	m ²	53.79			
6	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺建筑胶3%与防水粉	m ²	5.14			
		分部小计						
		措施项目						
7	011702001003	基础	1. 基础类型:满堂基础	m ²	17.93			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鱼菜共生项目2-建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称: 鱼菜共生项目2-建筑工程

标段：中河源社区鱼菜共生项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App