

乌海市特色种养殖一体化发展项目三期
(设施农业项目、设备采购项目)

工程

招标工程量清单

招标控制价 (小写) : _____
(大写) : _____

造价咨询人:
(单位资质专用章) _____

法定代表人
或其授权人:
(签字或盖章) _____

编 制 人: _____
造价工程师签字盖专用章
编 制 时 间: 年 月 日

审 核 人: _____
造价工程师签字盖专用章
复 核 时 间: 年 月 日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设施农业项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、挖掘机挖槽坑土方 三类土	m3	238.3			
2	010103001001	回填方	1、夯填土 机械 槽坑	m3	83.68			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：装载机装车，自卸汽车外运15KM	m3	154.77			
4	010501002002	带形基础	基础采用M5水泥砂浆砌筑 MU30级以上未风化毛石	m3	154.77			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	11.19			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m3	215.65			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径12 级别：HRB400 2. 现浇构件 带肋钢筋	t	0.462			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径8 级别：HRB400 2. 箍筋	t	0.295			
9	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.562			
10	010602001001	钢屋架	1、大棚钢网架	t	12.807			
11	010901003001	大棚膜	1、保温塑料膜 2、保温草帘	m2	1999.19			
12	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体双面抹灰20mm	m2	878.48			
		分部小计						
		措施项目						
13	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
14	011701001001	综合脚手架	综合脚手架	m2	1824.45			
15	011703001001	垂直运输		m2	1824.45			
16	011702001001	基础	基础垫层 复合模板	m2				
17	011702001002	基础	带形基础 复合模板 木支撑	m2				
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设施农业项目）

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设施农业项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



规费、税金项目计价表

工程名称：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设施农业项目）

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设施农业项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 土方工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		基础工程						
1	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚砂石垫层	m ³	13.52			
2	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	34.85			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	1.228			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	4.29			
5	010401001002	砖基础(弧形)	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	7.96			
6	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺建筑胶3%与防水粉	m ²	66.38			
7	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆内掺建筑胶3%与防水粉	m ²	6.36			
		分部小计						
		措施项目						
8	011702001001	基础	1. 基础类型:满堂基础	m ²	20			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：乌海市特色养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		设备						
1	030302002001	PE桶	1. 名称:PE桶 2. 规格:3m ³	台	2			
2	030302002002	PE桶	1. 名称:PE桶 2. 规格:10m ³	台	4			
3	030302002003	鱼池侧排斗	1. 名称:鱼池侧排斗 2. 规格:PVC 板材定制	台	2			
4	040601025001	MBBR填料	1. 滤料品种:MBBR填料 2. 滤料规格:比表面积 800m ² /m ³	m ³	20			
5	040602003001	微滤机	1. 类型:微滤机 2. 规格、型号:箱体式结构不锈钢材质, 电制式 220V 3. 参数:50m ³ /h, 功率0.37KW	台	2			
6	040504008001	地埋式化粪池	1. 名称:地埋式化粪池 2. 型号、规格:6m ³	座	4			
7	030108004001	罗茨风机	1. 名称:罗茨风机 2. 规格:压力29.5kpa, 风量1m ³ /min, 功率4KW	台	4			
8	030404008001	控制柜	1. 名称:控制柜 2. 型号:自动启停 3. 用途:用于控制罗茨风机, 循环水泵, 污泥泵, 紫外杀菌, 漩涡风机, 循环泵和罗茨风机	台	2			
9	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 名称:管道式紫外杀菌 2. 规格:流量 50m ³ /h, 功率 0.56kw, 接口法兰DN150 (DE160)	台	2			
10	030109001001	循环水泵	1. 名称:循环水泵 2. 规格:40m ³ /h, 扬程9m IC-215 电制式380V 2.2 KW	台	4			
11	030109001002	污泥泵	1. 名称:污泥泵 2. 规格:8m ³ /h, 扬程10m 切割式污水泵 电制220V 0.75KW	台	4			
12	040602013001	胶膜曝气盘	1. 类型:胶膜曝气盘 2. 参数:通气量>3m ³ /min	个	32			
13	040602013002	纳米曝气盘	1. 类型:纳米曝气盘 2. 参数:纳米曝气管盘	个	12			
14	04060201100	竖流沉淀	1. 类型:竖流沉淀器	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	器	2. 参数:玻璃钢材质 进水口De50 出水口De63					
15	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:50KW 3. 其他:检查接线	台	2			
		分部小计						
		鱼池						
16	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:镀锌波纹板 2. 钢板厚度、复合板厚度:d8h1.15 3. 鱼池池壁	m2	60			
17	060105006001	土工布铺设	1. 缝制方式:刀刮布帆布 2. 铺设位置:鱼池内铺设	m2	160			
		分部小计						
		阀门附件						
18	030601004001	流量计	1. 名称:流量计 2. 规格:口径DN65, 流量5~40m³/h 3. 连接方式:配套法兰 4. 其他:仪表配合安装	台	4			
19	031003002001	水位控制阀	1. 类型:水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:配套法兰	个	2			
20	031003011001	PE法兰	1. 规格、压力等级:PE法兰DN100 2. 位置:10m³ PE桶出水口	副	4			
21	031003011002	PE法兰	1. 规格、压力等级:PE法兰DN65 2. 位置:10m³ PE桶进水口	副	4			
		分部小计						
		管道及配套阀门						
22	031001006001	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De200 2. 连接形式:热熔连接	m	60			
23	031001006002	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De160 2. 连接形式:热熔连接	m	40			
24	031001006003	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De110 2. 连接形式:热熔连接	m	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	031001006004	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De63 2. 连接形式:热熔连接	m	40			
26	031001006005	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De50 2. 连接形式:热熔连接	m	40			
27	031001006006	PE给水管	1. 材质、规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔连接	m	40			
28	031003005001	电动球阀	1. 规格:电动球阀DN200 1.6MPa 2. 连接形式:法兰 3. 阀门检查接线	个	2			
29	031003005002	PE球阀	1. 规格:PE球阀De160	个	8			
30	031003005003	PE球阀	1. 规格:PE球阀De63	个	4			
31	031003005004	PE球阀	1. 规格:PE球阀De50	个	4			
32	031003005005	PE球阀	1. 规格:PE球阀De32	个	4			
		分部小计						
		电缆						
33	030404016001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:挂墙安装	台	2			
34	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*10+1*6mm ²	m	80			
35	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*6+1*4mm ²	m	100			
36	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3*4+1*2.5mm ²	m	100			
37	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*2.5mm ²	m	100			
38	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:≤10mm ²	个	20			
39	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RVVP-3*1.5mm ²	m	240			
40	030411001001	配管	1. 规格:镀锌钢管DN32 2. 配置形式:暗配	m	30			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目） 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段：乌海市特色种养殖一体化发展项目三期（设备采购项目）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

