

海南区全民健身馆及基
层公共文化服务设施建
设项目周边硬化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程-土方
 标段：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广场砖硬化土方						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:铺装结构层厚度, 详见图纸	m3	331.37			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:10km	m3	331.37			
		分部小计						
		环保砖硬化土方						
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:铺装结构层厚度, 详见图纸	m3	1230.73			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:10km	m3	1230.73			
		分部小计						
		自行车停车场硬化土方						
5	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:铺装结构层厚度, 详见图纸	m3	35.54			
6	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:10km	m3	35.54			
		分部小计						
		沥青路硬化土方						
7	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:沥青路结构层厚度, 详见图纸	m3	547.82			
8	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:10km	m3	547.82			
		分部小计						
		侧石土方(包括树池及花池)						
9	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:铺装及沥青路结构层厚度, 详见图纸	m3	92.21			
10	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土 2. 运距:10km	m3	92.21			
		分部小计						
		花池挡墙土方						
11	01010100300	挖沟槽土	1. 土壤类别:三类土	m3	60.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程-硬化工程
 标段：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		广场砖硬化						
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:广场砖路基 2. 范围:全部 3. 压实度:≥93%	m2	1227.28			
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	1227.28			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:500*500*40厚广场砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3干硬性水泥的砂浆结合层	m2	1227.28			
		分部小计						
		车行环保砖硬化						
4	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:广场砖路基 2. 范围:全部 3. 压实度:≥93%	m2	2675.51			
5	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	2675.51			
6	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:15cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 预拌砼	m2	2675.51			
7	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚环保砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3水泥砂浆结合层	m2	2675.51			
		分部小计						
		自行车停车场硬化						
8	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:广场砖路基 2. 范围:全部 3. 压实度:≥93%	m2	131.64			
9	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	131.64			
10	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400*400*40厚广场砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3干硬性水泥的砂浆结合层	m2	131.64			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程-硬化工程
 标段：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		沥青路						
11	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:沥青路路基 2. 范围:全部 3. 压实度:≥93% (重型标准)	m2	1118			
12	040202009004	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:20cm	m2	1118			
13	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:预拌砼	m2	1118			
14	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	1118			
15	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC16 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青砼 3. 厚度:5cm 4. 沥青砼运距:20km	m2	1118			
16	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-10 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青砼 3. 厚度:3cm 4. 沥青砼运距:20km	m2	1118			
		分部小计						
		停车位划线						
17	040205006001	标线	1. 材料品种:常温漆	m2	56.1			
		分部小计						
		侧石						
18	040204001004	人行道整形碾压	1. 部位:人行道侧石路基 2. 范围:全部 3. 压实度:≥93%	m2	68.44			
19	040202009005	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:12cm	m2	34.22			
20	040202009006	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:27cm	m2	34.22			
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石1000*100*200mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层	m	342.2			
22	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:车行道侧石路基	m2	91.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程-硬化工程
 标段：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 范围:全部 3. 压实度:≥93%					
23	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石1000*100*200mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3水泥砂浆结合层, 130厚C30砼垫层及靠背	m	415			
		分部小计						
		树池、花池						
24	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位:人行道侧石路基 2. 范围:全部 3. 压实度:≥93%	m2	34.76			
25	040202009007	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:12cm	m2	17.68			
26	040202009008	砂砾石	1. 石料规格:天然砂砾石 2. 厚度:27cm	m2	17.38			
27	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩侧石1000*100*200mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1: 3水泥砂浆结合层	m	173.8			
		分部小计						
		花池挡墙(图集12J003-C23-D)						
28	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	24.51			
29	010403004001	花池挡墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	68.62			
30	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:平缝 2. 勾缝材料种类:1:3水泥砂浆	m2	124.17			
31	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.9			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.077			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋直径: φ6 级别: HPB300	t	0.033			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程-硬化工程 标段：海南区全民健身馆及基层公共文化服务设施建设项目周边硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：