

乌达区校园消防未验收
整改工程--乌海市乌达
区试验中学 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消火栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	1275.77			
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	163.11			
3	030901010001	消火栓 800*650*240	1. 名称：拆除消火栓 800*650*240	套	127			
4	030901013001	灭火器	1. 名称：拆除灭火器	具	276			
5	031002001001	管道支架	1. 拆除管道支架	kg	757.42			
		分部小计						
		水泵房						
6	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN20	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN20	m	0.1			
7	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	1.3			
8	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	2.9			
9	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	4			
10	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	29.01			
11	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	13.59			
12	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN200	m	23.7			
13	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN400	1. 拆除内外壁热浸镀锌钢管 DN400	m	16.3			
14	030901001011	刚塑复合管 DN15	1. 拆除刚塑复合管 DN15	m	1.9			
15	030901001012	刚塑复合管 DN150	1. 拆除刚塑复合管 DN150	m	4.1			
16	031002001002	管道支架	1. 拆除管道支架	kg	97.1			
17	031003016001	液位信号装置	1. 拆除液位信号装置	组	1			
18	031006002001	消防泵	1. 拆除消防泵	套	5			
19	031006002002	气压罐	1. 拆除气压罐	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消火栓拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼消防栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防栓						
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	1275.77			
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	163.11			
3	031002001001	管道支架	1. 材质：金属 2. 管架形式：制作安装 3. 其余详见图纸及相关规范	kg	757.42			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆，调和漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数：防锈漆1遍，调和漆2遍 5. 其余详见图纸及相关规范	kg	757.42			
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 结构类型：管道 3. 涂刷遍数：调和漆2遍 4. 其余详见图纸及相关规范	m2	471.82			
6	030901001003	90° 弯头 DN100	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	82			
7	030901001004	90° 弯头 DN65	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	146			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001005	三通 DN100	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	50			
9	030901001006	三通 DN100*100*20	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*20 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
10	030901001007	三通 DN100*100*65	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	127			
11	031003003001	蝶阀 DN100	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	93			
12	031003003002	蝶阀 DN65	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	19			
13	031003003003	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	8			
14	031003011001	法兰 DN100	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	101			
15	031003011002	法兰 DN65	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接	副	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其余详见图纸及相关规范					
16	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：0-100 3. 其余详见图纸及相关规范	台	1			
17	031003001001	排气闸阀 DN20	1. 类型：排气闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
18	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
19	030901010001	消火栓	1. 安装方式：暗装 2. 型号、规格：单栓带消防卷盘，消防卷盘型号 JPS0.8-19，消火栓 DN65 栓口直径65mm，每个消火栓箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪，25m长的水龙带，钢铝制消火栓箱1800*700*200，内置DN25截止阀1个 3. 其余详见图纸及相关规范	套	127			
20	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 其余详见图纸及相关规范	具	276			
21	031002003001	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	108			
22	031002003002	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	127			
		分部小计						
		水泵房						
24	030901001008	内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN400	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管 DN400 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	16.3			
25	030901001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	23.7			
26	030901001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	13.59			
27	030901001011	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	29.01			
28	030901001012	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	4			
29	030901001013	内外壁热浸镀锌	1. 安装部位：室内	m	2.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢管 DN40	2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范					
30	030901001014	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	1.3			
31	030901001015	内外壁热浸镀锌钢管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	0.1			
32	031002001002	管道支架	1. 材质：金属 2. 管架形式：制作安装 3. 其余详见图纸及相关规范	kg	97.1			
33	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆，调和漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数：防锈漆1遍，调和漆2遍 5. 其余详见图纸及相关规范	kg	97.1			
34	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 结构类型：管道 3. 涂刷遍数：调和漆2遍 4. 其余详见图纸及相关规范	m2	56.44			
35	031001007001	刚塑复合管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：刚塑复合管 DN150 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	4.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其余详见图纸及相关规范					
36	031001007002	刚塑复合管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：刚塑复合管 DN15 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	1.9			
37	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：通气管 2. 材质、规格：铸铁管 DN200 3. 其余详见图纸及相关规范	m	8			
38	030901001016	90° 弯头 DN200	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	7			
39	030901001017	90° 弯头 DN100	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	5			
40	030901001018	三通 DN200	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN200 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
41	030901001019	三通 DN200*200*150	1. 名称：三通 DN200*200*150 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
42	030901001020	三通 DN200*200*100	1. 名称：三通 DN200*200*100 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范					
43	030901001021	三通 DN150*150*100	1. 名称：三通 DN150*150*100 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	6			
44	030901001022	三通 DN100	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
45	031003003004	蝶阀 DN400	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN400 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
46	031003003005	蝶阀 DN200	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	5			
47	031003003006	蝶阀 DN150	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	9			
48	031003003007	蝶阀 DN100	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	5			
49	031003003008	调节阀 DN100	1. 类型：调节阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	4			
50	031003003009	闸阀 DN150	1. 类型：闸阀	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范					
51	031003003010	闸阀 DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
52	031003001003	闸阀 DN40	1. 类型：闸阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
53	031003001004	闸阀 DN32	1. 类型：闸阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
54	031003001005	闸阀 DN20	1. 类型：闸阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
55	031003003011	止回阀 DN150	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
56	031003003012	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
57	031003001006	止回阀 DN32	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范					
58	031003003013	安全阀 DN100	1. 类型：安全阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
59	031003011003	法兰 DN400	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN400 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	1			
60	031003011004	法兰 DN200	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	5			
61	031003011005	法兰 DN150	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN150 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	24			
62	031003011006	法兰 DN100	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	14			
63	031003010001	软连接 DN150	1. 名称：软连接 2. 规格：DN150 3. 其余详见图纸及相关规范	个	7			
64	031003010002	软连接 DN32	1. 名称：软连接 2. 规格：DN32 3. 其余详见图纸及相关规范	个	4			
65	031003010003	软连接 DN40	1. 名称：软连接 2. 规格：DN40 3. 其余详见图纸及相关规范	个	4			
66	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：0-100	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其余详见图纸及相关规范					
67	030601002003	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 规格：DN200 3. 其余详见图纸及相关规范	台	1			
68	031003003014	液压水位控制阀 DN150	1. 名称：液压水位控制阀 2. 规格：DN150 3. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
69	031003003015	液位信号装置	1. 名称：液位信号装置 2. 规格： 3. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
70	031003003016	过滤器 DN150	1. 类型：过滤器 2. 材质：金属 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
71	031003001007	浮球阀 Φ130	1. 名称：浮球阀 2. 规格：Φ130 3. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
72	031003016001	电浮球开关	1. 名称：电浮球开关 2. 规格： 3. 其余详见图纸及相关规范	组	1			
73	031003003017	流量计 DN100	1. 名称：流量计 2. 规格：DN100 3. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
74	031003003018	防涡板 DN150	1. 名称：防涡板 2. 规格：DN150 3. 其余详见图纸及相关规范	个	3			
75	031003001008	角阀 DN15	1. 名称：角阀 2. 规格：DN15 3. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
76	031003016002	水位计 DN15	1. 名称：水位计 2. 规格：DN15 3. 其余详见图纸及相关规范	组	1			
77	03010900100	室内外消防栓供	1. 设备名称：室内外消防	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1		水工频泵	栓供水工频泵 2. 型号、规格：XBD6.0/25-100-220 3. 泵主要技术参数：流量：Q=25L/S, 扬程：H=60mH, 电机：W=37KW 5. 其余详见图纸及相关规范					
78	031006002001	消防栓稳压设备	1. 设备名称：消防栓稳压设备 2. 型号、规格：ZW(L)-I-X-10 3. 泵主要技术参数：稳压泵，25LGW3-10*10, 流量5L/S, N=4KW, 气压罐 SQL1000*1.5, 有效容积300L, 消防压力0.65MPa 4. 附件名称、规格、数量：稳压泵2台，气压罐1个 5. 其余详见图纸及相关规范	套	1			
79	031002003003	穿墙套管 DN150	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN150 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
80	031002003004	穿墙柔性防水套管	1. 名称：穿墙柔性防水套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN200 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
81	010501003001	独立基础 泵基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.77			
82	030413001001	10#槽钢	10#槽钢	kg	24.02			
		分部小计						
		措施项目						
83	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼a段电气拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼a段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼a段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼a段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:1ALE-A箱	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:A-YJ1箱310*410*119	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:YJ2箱310*410*119	台	1			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	5.02			
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1012.5			
6	080807012001	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NH-BYJ2.5	m	20.53			
7	080807012002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2.5	m	2033.64			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	24			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	42			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	51			
11	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	117			
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
13	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	21			
14	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	21			
15	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	202.51			
16	080807012003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	211.77			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼a段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼a段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：教学楼a段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼b段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼b段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼b段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:3AL-b箱	台	1			
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1038.73			
3	080807012002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2. 5	m	2079.65			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	24			
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向) N-BLJC I系列1WA型	套	1			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调) N-BLJC I系列1WA型	套	43			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 N-ZFJC系列3WA型	套	58			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	126			
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
10	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	25			
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	25			
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	234.31			
13	080807012003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1. 5	m	245.17			
		分部小计						
		措施项目						
14	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼b段电气工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼b段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼c段电气拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼c段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼c段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1009.26			
2	080807012002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2.5	m	2018.51			
3	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	45			
4	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向)N-BLJC I系列1WA型	套	1			
5	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	23			
6	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	58			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	127			
		分部小计						
		火灾自动报警						
8	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	25			
9	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	25			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	234.25			
11	080807012003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	245.1			
		分部小计						
		措施项目						
12	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼c段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼c段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼d段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼d段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼d段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:D-YJ2箱310*410*119	台	1			
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1004.45			
3	080807012002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2. 5	m	2010.33			
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	21			
5	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向)N-BLJC I系列1WA型	套	4			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	38			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	60			
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	123			
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
10	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	29			
11	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:压力开关模块	个	1			
12	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	29			
13	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	256.09			
14	080807012003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1. 5	m	268.49			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼d段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼d段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼e段电气拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼e段电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼e段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A-YJ1箱310*410*119	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:A-YJ2箱310*410*119	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:B-YJ1箱310*410*119	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:B-YJ2箱310*410*119	台	2			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:C-YJ1箱310*410*119	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:C-YJ2箱310*410*119	台	2			
7	030404017007	配电箱	1. 名称:D-YJ1箱310*410*119	台	1			
8	030404017008	配电箱	1. 名称:D-YJ2箱310*410*119	台	2			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1986.63			
10	080807012002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2.5	m	4040.93			
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	30			
12	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向)N-BLJC I系列1WA型	套	5			
13	030412004005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双面单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	6			
14	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	196			
15	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	60			
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	237			
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
18	030404017009	配电箱	1. 名称:消防接线端子箱	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼e段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼e段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：教学楼e段电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学--教学楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		a段						
		地下一层						
1	010402001002	砌块墙	封堵门洞 1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	0.42			
		分部小计						
		一层						
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	36.42			
3	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	更换地下室外窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C3937、C3907 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	34.32			
4	010802003001	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.1			
5	01B002	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	33.44			
		分部小计						
		二层						
6	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	2.1			
7	010802003002	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.1			
		分部小计						
		三层						
8	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	2.1			
9	010802003003	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.1			
		分部小计						
		四层						
10	011610002005	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	2.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学--教学楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010802003004	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.1			
		分部小计						
		b段						
		地下一层						
12	010402001003	砌块墙	封堵门洞 1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	0.42			
		分部小计						
		一层						
13	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	40.92			
14	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	更换地下室外窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C3937、C3907 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	40.92			
15	01B003	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	33.44			
		分部小计						
		c段						
		地下一层						
16	010402001004	砌块墙	封堵门洞 1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	0.42			
		分部小计						
		一层						
17	011610002007	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	40.92			
18	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	更换地下室外窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C3937、C3907 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	40.92			
19	01B004	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	33.44			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学--教学楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		d段						
		地下一层						
20	010402001005	砌块墙	封堵门洞 1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	0.42			
21	010402001006	砌块墙	新增加墙体 1. 砌块品种、规格、强度等级:300mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	23.26			
22	011610002008	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	8.19			
23	010802003005	钢质防火门	更换甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	3.15			
24	010802003006	钢质防火门	更换甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲2421 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	5.04			
25	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 门框、扇材质:铝合金防腐防盗门	m2	6.3			
26	010501004001	集水坑	1. 混凝土种类:现浇混凝土集水坑 2. 混凝土强度等级:C30p6 3. 模板	m3	1			
		分部小计						
		一层						
27	011610002009	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	40.26			
28	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	更换地下室外窗 1. 窗代号及洞口尺寸:C3937、C3907 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	40.26			
29	01B005	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	33.44			
		分部小计						
		e段						
		一层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学—教学楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—
-乌海市乌达区试验中学

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011610002010	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	2.1			
		分部小计						
		二、三层						
31	010402001007	砌块墙	封堵窗 1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	1.21			
32	011610002011	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	25.2			
33	010802003007	钢质防火门	更换甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1821 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	15.12			
34	011201001001	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:14mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:3水泥砂浆	m2	12.1			
35	011406001001	抹灰面油漆	1. 封堵窗口内外墙恢复乳胶漆	m2	3.02			
		分部小计						
		四层						
36	011610002012	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	12.6			
37	010802003008	钢质防火门	更换甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1821 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	7.56			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
38	010103002001	余方弃置	1. 人工运输垃圾下楼 2. 人工装垃圾 3. 自卸车运垃圾15km	m3	22.14			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学--教学楼土建 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验中学—教学楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心消火栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心消防栓拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育中心消火栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	519.58			
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	44.8			
3	031002001001	管道支架	1. 材质：金属 2. 管架形式：制作安装 3. 其余详见图纸及相关规范	kg	299.4			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆，调和漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数：防锈漆1遍，调和漆2遍 5. 其余详见图纸及相关规范	kg	299.4			
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 结构类型：管道 3. 涂刷遍数：调和漆2遍 4. 其余详见图纸及相关规范	m2	187			
6	030901001003	90° 弯头 DN100	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	44			
7	030901001004	90° 弯头 DN65	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001005	三通 DN100	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	21			
9	030901001006	三通 DN100*100*20	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*20 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
10	030901001007	三通 DN100*100*65	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	23			
11	031003003001	蝶阀 DN100	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	35			
12	031003003003	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
13	031003011001	法兰 DN100	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	37			
14	031003001001	排气闸阀 DN20	1. 类型：排气闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
15	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901010001	消火栓	1. 安装方式：暗装 2. 型号、规格：单栓带消防卷盘，消防卷盘型号 JPS0.8-19，消火栓 DN65 栓口直径65mm，每个消火栓箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪，25m长的水龙带，钢铝制消火栓箱1800*700*200，内置DN25截止阀1个 3. 其余详见图纸及相关规范	套	23			
17	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 其余详见图纸及相关规范	具	50			
18	031002003001	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	20			
19	031002003002	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
20	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	23			
		分部小计						
		措施项目						
21	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心消防栓工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心电气拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：体育中心电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AT-2箱600x600x200	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:F1-ALE箱300*400*160	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:F2-ALE箱300*400*160	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:防火卷帘控制箱-300*400*160	台	1			
5	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	70.53			
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	16.15			
7	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1115.62			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:室内铜芯 3. 规格:NHYJV-5*4	m	45.8			
9	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:室内铜芯 3. 规格:NH-YJV-5*2.5	m	71.25			
10	080807012004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NHBV6	m	58.04			
11	080807012005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NHBV2.5	m	3359.46			
12	080807012002	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2.5	m	4040.93			
13	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	47			
14	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向)N-BLJC I系列1WA型	套	4			
15	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	69			
17	030904003002	按钮	1. 名称:防火卷帘控制按钮	个	2			
18	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	160			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
20	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	22			
21	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	8			
22	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:防火卷帘控制箱输入输出模块	个	2			
23	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
24	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	78.53			
25	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	8.03			
26	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	279.07			
27	080807012003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	374.14			
28	080807012006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*2.5	m	83.1			
		分部小计						
		措施项目						
29	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：体育中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 体育中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学--体育中心土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		首层						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	10.8			
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3937 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	14.43			
3	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3907 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	2.73			
4	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3933 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	12.87			
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3133 2. 框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	10.23			
6	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM1021 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	2.1			
7	010802001001	金属（塑钢、断桥）门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC:M1021-C2615 2. 门框、扇材质:断桥铝合金65系	m2	6			
8	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:做法详见钢楼梯02J401-T4A07	t	1.047			
9	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:铝合金防腐防盗门	m2	2.1			
10	011107001001	石材台阶面	1. 台阶做法详: 12J9-1-102-5	m2	3.19			
		分部小计						
		二层						
11	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	9.45			
12	010402001001	砌块墙	封堵门洞 1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚粉煤灰空心砌块墙	m3	1.89			
13	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门材质:甲级防火卷帘门 2. 启动装置品种、规格:3	m2	173.59			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学--体育中心土建 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验中学—体育中心土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：实验中学--体育中心土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心消防栓拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术中心消火栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓						
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	167.25			
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	26.2			
3	031002001001	管道支架	1. 材质：金属 2. 管架形式：制作安装 3. 其余详见图纸及相关规范	kg	101.32			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆，调和漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数：防锈漆1遍，调和漆2遍 5. 其余详见图纸及相关规范	kg	101.32			
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 结构类型：管道 3. 涂刷遍数：调和漆2遍 4. 其余详见图纸及相关规范	m2	63			
6	030901001003	90° 弯头 DN100	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	23			
7	030901001004	90° 弯头 DN65	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001005	三通 DN100	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	6			
9	030901001006	三通 DN100*100*20	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*20 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
10	030901001007	三通 DN100*100*65	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	12			
11	031003003001	蝶阀 DN100	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	15			
12	031003003004	蝶阀 DN65	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
13	031003003003	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
14	031003011001	法兰 DN100	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	17			
15	031003011002	法兰 DN65	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN65 4. 连接形式：焊接	副	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其余详见图纸及相关规范					
16	031003001001	排气闸阀 DN20	1. 类型：排气闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
17	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
18	030901010001	消火栓	1. 安装方式：暗装 2. 型号、规格：单栓带消防卷盘，消防卷盘型号 JPS0.8-19，消火栓 DN65 栓口直径65mm，每个消火栓箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪，25m长的水龙带，钢铝制消火栓箱1800*700*200，内置DN25截止阀1个 3. 其余详见图纸及相关规范	套	12			
19	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 其余详见图纸及相关规范	具	42			
20	031002003001	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	8			
21	031002003002	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
22	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	12			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心消防栓工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术中心消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心电气拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术中心电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:F1-ALE箱300*400*160	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:F2-ALE箱300*400*160	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:F3-ALE箱300*400*160	台	1			
4	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配	m	17.78			
5	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	675.51			
6	080807012004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NHBV6	m	60.84			
7	080807012005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NHBV2.5	m	2023.58			
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	20			
9	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向)N-BLJC I系列1WA型	套	7			
10	030412004005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双面单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	2			
11	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	36			
12	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	43			
13	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	108			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
15	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	12			
16	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12			
17	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管	m	7.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：艺术中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艺术中心电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学-艺术中心土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 掏门洞	m3	0.65			
2	010802003001	钢质防火门	新增疏散门 1. 门代号及洞口尺寸:M1227 2. 门框、扇材质:	m2	3.24			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	3.78			
4	010802003002	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0921 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	3.78			
5	01B002	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	36.94			
		分部小计						
		二层						
6	01B001	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	27.9			
		分部小计						
		三层						
7	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	11.88			
8	010802003003	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1227 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	9.72			
9	010802003004	钢质防火门	更换乙级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1218 2. 门框、扇材质:乙级防火门	m2	2.16			
10	01B003	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	5.07			
		分部小计						
		建筑垃圾外运						
11	010103002001	余方弃置	1. 人工运输垃圾下楼 2. 人工装垃圾 3. 自卸车运垃圾15km	m3	2.41			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学-艺术中心土建 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验中学-艺术中心土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：实验中学-艺术中心土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼消防栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼消防栓拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防栓						
1	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	664.89			
2	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 5. 其余详见图纸及相关规范	m	76.4			
3	031002001001	管道支架	1. 材质：金属 2. 管架形式：制作安装 3. 其余详见图纸及相关规范	kg	391.13			
4	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：防锈漆，调和漆 3. 结构类型：一般钢结构 4. 涂刷遍数：防锈漆1遍，调和漆2遍 5. 其余详见图纸及相关规范	kg	391.13			
5	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：调和漆 2. 结构类型：管道 3. 涂刷遍数：调和漆2遍 4. 其余详见图纸及相关规范	m2	243.84			
6	030901001003	90° 弯头 DN100	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	54			
7	030901001004	90° 弯头 DN65	1. 名称：90° 弯头 2. 材质、规格：内外镀锌 DN65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901001005	三通 DN100	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	28			
9	030901001006	三通 DN100*100*20	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*20 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
10	030901001007	三通 DN100*100*65	1. 名称：三通 2. 材质、规格：内外镀锌 DN100*100*65 3. 连接形式：沟槽连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	58			
11	031003003001	蝶阀 DN100	1. 类型：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	41			
12	031003003003	止回阀 DN100	1. 类型：止回阀 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
13	031003011001	法兰 DN100	1. 名称：法兰 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	43			
14	031003001001	排气闸阀 DN20	1. 类型：排气闸阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
15	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 规格：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 其余详见图纸及相关规范	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901010001	消防栓	1. 安装方式：暗装 2. 型号、规格：单栓带消防卷盘，消防卷盘型号 JPS0.8-19，消防栓 DN65 栓口直径65mm，每个消防栓箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪，25m长的水龙带，钢铝制消防栓箱1800*700*200，内置DN25截止阀1个 3. 其余详见图纸及相关规范	套	58			
17	030901013001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 形式：手提式 3. 规格、型号：MF/ABC4 4. 其余详见图纸及相关规范	具	122			
18	030901012001	消防水泵接合器 DN100	1. 安装部位：地下 2. 名称：消防水泵接合器 3. 型号、规格：地下式 DN100 4. 其余详见图纸及相关规范	套	2			
19	031002003001	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	48			
20	031002003002	穿墙套管 DN100	1. 名称：穿墙套管 2. 材质：金属 3. 规格：DN100 4. 预留孔洞 5. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
21	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	58			
		分部小计						
		措施项目						
22	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼消火栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼防排烟工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：防排烟管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1000*400 5. 板材厚度：参见<<通风与空调工程施工质量验收规范>> Gb50243-2016 6. 接口形式：咬口 7. 其余详见图纸及相关规范	m2	53.65			
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：防排烟管道 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：圆形 4. 规格：Φ700 5. 板材厚度：参见<<通风与空调工程施工质量验收规范>> Gb50243-2016 6. 接口形式：咬口 7. 其余详见图纸及相关规范	m2	3.74			
3	030703019001	软连接	1. 名称：软接头 2. 材质：耐火石棉帆布 3. 其余详见图纸及相关规范	m2	2.2			
4	030703001001	280℃排烟防火阀	1. 名称：280℃排烟防火阀 2. 规格：1000*400 3. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
5	030703007001	板式排烟口 1000*1000	1. 名称：板式排烟口 2. 规格：1000*1000 3. 其余详见图纸及相关规范	个	2			
6	030108003001	消防排烟风机 PY-01.02	1. 名称：消防排烟风机 YW60 NO. 7.0 2. 规格：风量：22536m3/h，全压：658Pa，功率：7.5kw，电压：380v 3. 其余详见图纸及相关规范	台	2			
7	010501003001	独立基础 风机基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼防排烟工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼防排烟工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除标志灯	套	312			
2	011613001003	接线盒拆除	1. 拆除接线盒	套	312			
3	011614002002	柜体拆除	1. 拆除配电箱	个	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
4	011613001005	感温探测器拆除	1. 拆除感温探测器	个	5			
5	011613001006	感烟探测器拆除	1. 拆除感烟探测器	个	448			
6	011613001007	火灾报警电话拆除	1. 拆除火灾报警电话	个	2			
7	011613001008	火灾警报扬声器器拆除	1. 拆除火灾警报扬声器	个	49			
8	011613001009	火灾声光报警器拆除	1. 拆除火灾声光报警器	个	26			
9	011613001010	楼层显示器拆除	1. 拆除火灾显示器	台	5			
10	011613001011	消防专用模块(模块箱)拆除 模块 单输入 单输出	1. 拆除模块	台	77			
11	011613001002	按钮拆除	1. 拆除消火栓按钮	个	56			
12	011613001012	带电话插孔的手动报警按钮拆除	1. 拆除带电话插孔的手动报警按钮	个	32			
13	011613001013	电话插座拆除	1. 拆除电话插座	个	2			
14	011613001014	红外线光束感烟接收器拆除	1. 拆除感温探测器	个	4			
15	011613001004	接线盒拆除	1. 拆除接线盒	套	619			
16	011613001015	火灾集中报警控制器(联动型)(含手动控制盘、24V电源)拆除	1. 拆除火灾集中报警控制器(联动型)(含手动控制盘、24V电源)	台	2			
17	011613001016	拆除图形显示装置、打印机	1. 拆除图形显示装置、打印机	台	1			
18	011613001017	拆除火警电话总机	1. 广播控制盘	台	1			
19	011613001018	拆除广播控制盘	1. 拆除广播控制盘	台	1			
20	011613001019	拆除应急照明控制器	1. 拆除应急照明控制器	台	1			
21	011612001001	配线拆除	1. 拆除配线	m	5512.62			
22	01161200100	配管拆	1. 拆除JDG管 DN2	m	5125.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气拆除工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼电气拆除工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AT-1-5箱500x600x200 10kW	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:1-YJX箱310*410*119	台	1			
3	030404017004	配电箱	1. 名称:2-YJX箱310*410*119	台	1			
4	030404017005	配电箱	1. 名称:3-YJX箱310*410*119	台	1			
5	030404017006	配电箱	1. 名称:4-YJX箱310*410*119	台	1			
6	030404017003	配电箱	1. 名称:5-YJX箱310*410*119	台	1			
7	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	106.16			
8	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	52.14			
9	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	2381.73			
10	080807012004	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NHBV6	m	344.76			
11	080807012005	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:NHBV2.5	m	72.54			
12	080807012006	配线	1. 名称:电线 2. 配线形式:铜芯 3. 型号:WDZN-RYS2.5	m	4780.73			
13	080807012007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS 2*1.5	m	30.51			
14	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志N-BLJC I系列1W A型	套	87			
15	030412004004	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向)N-BLJC I系列1WA型	套	16			
16	030412004005	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(双向单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(单向不可调)N-BLJC I系列1WA型	套	75			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具N-ZFJC系列3WA型	套	130			
19	030412004006	装饰灯	1. 名称:应急双管荧光灯	套	3			
20	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关	个	2			
21	040801030001	插座	1. 名称:单相二三眼安全型插座	个	2			
22	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	316			
23	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		火灾自动报警						
24	030904001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	5			
25	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	448			
26	080603009001	电话机	1. 名称:火灾报警电话	个	2			
27	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:组合声光报警装置	个	26			
28	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	46			
29	080903008001	显示器	1. 名称:楼层显示器	台	5			
30	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:模块	个	77			
31	030904003003	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	56			
32	030904003004	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮	个	32			
33	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	1			
34	080903001002	点型探测器	1. 名称:可燃气体	只	2			
35	080903001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体	只	2			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	619			
37	030404022001	控制器	1. 名称:火灾集中报警控制器(联动型)(含手动控制盘、24V电源)	套	2			
38	030404022002	图形显示装置、打印机	1. 名称:图形显示装置、打印机	套	1			
39	030404022003	火警电话总机	1. 名称:火警电话总机	套	1			
40	030404022004	广播控制盘	1. 名称:广播控制盘	套	1			
41	030404022005	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器	套	1			
42	030404017007	配电箱	1. 名称:消防接线端子箱XFX-1-5	台	5			
43	03041100101	配	1. 名称:配管	m	810.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	3	管	2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配					
44	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	2439.86			
45	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	6.19			
46	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1868.74			
47	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:KYJV-12*1.5	m	6.95			
48	030408006001	电力电缆头	1. 线缆端头-KYJV-12*1.5	个	1			
49	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-2*1.5	m	40.55			
50	030408006002	电力电缆头	1. 线缆端头-NH-KVV-2*1.5	个	6			
51	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-4*1.5	m	35.63			
52	030408006003	电力电缆头	1. 线缆端头-NH-KVV-4*1.5	个	1			
53	080807012008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS 2*1.5	m	3780.23			
54	080807012009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS 2*1.0	m	855.8			
55	080807012010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NHRVS-2*2.5	m	2545.92			
56	080807012011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NHRVS-2*4	m	29.98			
57	080807012012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVVP-2*1.0	m	763.48			
58	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配	m	7.44			
59	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20	m	109.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 配置形式:暗配					
60	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:NH-KVV-2*1.5	m	7.62			
61	080807012003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5	m	114.17			
		分部小计						
		配电						
62	030404017008	配电箱	1. 名称:AT-2-1箱600x600 x200 5kW	台	1			
63	030404017009	配电箱	1. 名称:AT-2-2箱600x600 x200 5kW	台	1			
64	030404017010	配电箱	1. 名称:AT-2-3箱600x600 x200 5kW	台	1			
65	030404017011	配电箱	1. 名称:AT-3-1箱600x600 x200 5kW	台	1			
66	030404017012	配电箱	1. 名称:AT-3-2箱600x600 x200 5kW	台	1			
67	030404017013	配电箱	1. 名称:AT-3-3箱600x600 x200 5kW	台	1			
68	030404017014	配电箱	1. 名称:AT-4-1箱600x600 x200 5kW	台	1			
69	030404017015	配电箱	1. 名称:AT-4-2箱600x600 x200 5kW	台	1			
70	030404017016	配电箱	1. 名称:AT-4-3箱600x600 x200 5kW	台	1			
71	030404017017	配电箱	1. 名称:AT-5-1箱600x600 x200 5kW	台	1			
72	030404017018	配电箱	1. 名称:AT-5-2箱600x600 x200 5kW	台	1			
73	030404017019	配电箱	1. 名称:AT-5-3箱600x600 x200 5kW	台	1			
74	030404017020	配电箱	1. 名称:AT-6箱600x800x2 40 15kW	台	1			
75	030404017021	配电箱	1. 名称:防火卷帘控制箱- 300*400*160	台	59			
76	030409001001	LEB箱	1. 名称:等电位LEB箱	个	1			
77	030411003001	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:600*150	m	8.59			
78	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:室内铜芯 3. 规格:	m	26.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			YJV22-3*240+1*120					
79	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 室内铜芯 3. 规格: YJV22-3*240+1*120	m	26.72			
80	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 室内铜芯 3. 规格: NHYJV22-3*95+1*50	m	14.43			
81	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 室内铜芯 3. 规格: NHYJV-5*10	m	1014.4			
82	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 室内铜芯 3. 规格: NHYJV-5*16	m	65.46			
83	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 室内铜芯 3. 规格: NH-YJY-4*6	m	40.48			
84	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 室内铜芯 3. 规格: NH-YJV-5*2.5	m	1987.18			
85	030408006004	电力电缆头	1. 线缆端头-NHYJV22-3*95+1*50	个	1			
86	030408006005	电力电缆头	1. 线缆端头-YJV22-3*240+1*120	个	2			
87	030408006006	电力电缆头	1. 线缆端头-NHYJV-5*10	个	61			
88	030408006007	电力电缆头	1. 线缆端头-NHYJV-5*16	个	4			
89	030408006008	电力电缆头	1. 线缆端头-NH-YJV-5*2.5	个	207			
90	030408006009	电力电缆头	1. 线缆端头-NH-YJY-4*6	个	2			
91	030411001017	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配	m	1080.61			
92	030411001018	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗配	m	33.83			
93	030411001019	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 暗配	m	727.44			
94	030411001020	配管	1. 名称: 配管	m	43.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼电气工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学-综合楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除攀岩墙	m2	115.65			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	6.39			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除墙及墙垛	m3	7.88			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	309.46			
5	010802003001	钢质防火门	更换甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	6.3			
6	011210003001	玻璃隔断	1. 防火玻璃隔断	m2	132.75			
7	01B001	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	186.88			
		分部小计						
		二层						
8	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除墙及墙垛	m3	2.31			
9	01B002	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	20.27			
		分部小计						
		三层						
10	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门、窗	m2	12.96			
11	010802003002	钢质防火门	更换甲级防火门 1. 门代号及洞口尺寸:FM甲2427 2. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	12.96			
12	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除墙及墙垛	m3	1.35			
13	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1527成品套装木门安装	樘	1			
14	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027成品套装木门安装	樘	1			
15	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1022成品套装木门安装	樘	1			
16	01B003	增加开启扇	1. 增加开启扇	m2	16.92			
		分部小计						
		四层						
17	01160100100	砖砌体拆	1. 拆除墙及墙	m3	1.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学-综合楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实验中学-综合楼土建 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验中学-综合楼土建

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防栓工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	钢丝网骨架塑料复合管 DN200	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN200 4. 连接形式：电熔连接 5. 其余详见图纸及相关规范	m	1055.86			
2	031001006002	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：消防给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 其余详见图纸及相关规范	m	156.64			
3	031003003001	蝶阀 DN200	1. 类型：蝶阀 2. 材质：金属 3. 规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 其余详见图纸及相关规范	个	11			
4	031003011001	法兰 DN200	1. 名称：法兰 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接 5. 其余详见图纸及相关规范	副	11			
5	030901011001	室外消防栓	1. 名称：室外地下式消防栓 SX100/65-1.6型 2. 安装方式：地下支管安装 3. 规格：DN100 4. 其余详见图纸及相关规范	套	7			
6	040504001001	消防栓井	1. 名称：消防栓井 2. 材质：混凝土井 3. 形状：圆形 4. 其余详见图纸及相关规范	座	7			
7	040504002001	混凝土消防阀门井	1. 名称：混凝土消防阀门井 2. 材质：混凝土井 3. 形状：矩形 2100*2400*1800 4. 详见图集12N6-26至29	座	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 室外消火栓土方工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程-
-乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消火栓土方工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外消火栓土方工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外强电工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区试验中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电土方工程 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外强电土方工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：室外强电土方工程

标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区校园消防未验收整改工程—实验中学（北京师范大学乌海附属学校（原乌达矿业中心学 标段：乌达区校园消防未验收整改工程— 第 1 页 共 2 页
校） 乌海市乌达区试验中学

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		拆除花岗岩火烧板路面						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除花岗岩火烧板	m2	800			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除200mm厚混凝土垫层	m2	800			
3	041001003002	拆除基层	1. 拆除200mm级配碎石垫层	m2	800			
		分部小计						
		拆除混凝土模距压印地面道路						
4	041001001001	拆除路面	拆除220mm厚混凝土面层	m2	800			
5	041001003004	拆除基层	1. 拆除300mm级配砂石垫层	m2	800			
		分部小计						
		拆除侧、平（缘）石						
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 拆除花岗岩侧石	m	200			
7	041001003003	拆除基层	1. 拆除60mm厚混凝土垫层	m2	20			
		分部小计						
		恢复工程						
		花岗岩火烧板路面						
8	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	800			
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：50mm花岗岩石材火烧板 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：50mm1：3干硬性水泥砂浆	m2	800			
10	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 基础、垫层：材料品种、厚度：200mmC25混凝土垫层	m2	800			
11	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：200mm	m2	800			
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 素土夯实（夯实系数≥0.94） 2. 60mm厚C15混凝土	m	200			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区校园消防未验收整改工程—实验中学（北京师范大学乌海附属学校（原乌达矿业中心学校））

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌达区校园消防未验收整改工程--实验中学（北京师范大学乌海附属学校（原乌达矿业中心学校） 标段：乌达区校园消防未验收整改工程--乌海市乌达区实验中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 乌达区校园消防未验收整改工程—
—实验中学 (北京师范大学乌海附属学校 (原
乌达矿业中心学校) 标段: 乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达
区实验中学

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：乌达区校园消防未验收整改工程-
实验中学（北京师范大学乌海附属学校（原
乌达矿业中心学校）

标段：乌达区校园消防未验收整改工程—乌海市乌达区实验中学

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：