

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050307009001	简介牌	1、尺寸1200*900*600mm，内部框架100*100热镀锌方钢骨架（壁厚5mm），表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，画面8mm进口亚克力UV，成品定制。 2、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑900mm*800mm*800mm成品固件各一个。 3、30吨汽车式起重机辅助安装。 4、数量10个。	个	10			
2	050307009002	分导览	1、尺寸2000*1000*1500mm，内部框架100*100热镀锌方钢骨架（壁厚5mm），表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，画面8mm进口亚克力UV，成品定制。 2、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑2000mm*1000mm*800mm成品固件各一个。 3、30吨汽车式起重机辅助安装。 4、数量4个。	个	4			
3	050307009003	总导览	材质及工艺：天然A级花岗岩+铁艺 1、成品尺寸4000mm*3000mm*600mm。 2、铁艺部分表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，画面8mm进口亚克力UV，约3平。内部框架200*100mm热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm），约15米，副骨60*60mm（壁厚5mm）角钢，约20米。 3、石材部分天然A级花岗	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			岩（实芯，整块石材），文字部分手工雕刻。 4、3组欧普洗墙灯分布周围，线管约20米，10平方电缆约20米。 5、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑4000mm*800mm*800mm成品定制固件一个。 6、30吨汽车式起重机辅助安装。 7、数量1个。					
4	050307009004	宣传标语装置	1、2200mm*2200mm*300mm，成品定制组装。 2、铁艺部分表4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，内容进口亚克力UV打印，成品定制。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯，整块石材），文字部分手工雕刻。 4、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑2200mm*800mm*600mm成品定制固件一个。 5、数量5个。	个	5			
5	050307009005	铁艺标语装置	1、4000mm*2000mm*600mm，成品定制。 2、内部主框架100*100热镀锌方钢骨架（壁厚5mm），表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。 3、地下预埋深度600mm，C30混凝土浇筑4000mm*600mm*600mm成品定制固件一个。 4、数量4个。	个	4			
6	050307009006	立柱式名称标牌	1、地面以上尺寸5600mm*1600mm*600mm，成品定制。 2、内部主框架200*100mm热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm），副骨600*600mm角	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			钢（壁厚5mm），表面4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。 3、地下预埋1600*1500*800mm成品混凝土固件。 4、发光字面积约2平米，LED内发光，不锈钢包边。 5、30吨汽车式起重机辅助安装。 6、数量1个。					
7	050307009007	盛世欢歌	1、人物雕塑部分高4400mm，厚2800mm、长10800mm，人物高度2000-2300mm。 2、材质为A级钙镁合金铝，壁厚15mm左右，经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-修整树脂胚体-制作矽胶模具-制作石蜡原型及修整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、底座尺寸，宽3600*长12000*高1200mm，钢筋骨架，C30混凝土定制成品固件组合，30mm天然A级花岗岩干挂，约80平。 4、地下预埋3600*12000*1000mm，钢筋骨架，C30混凝土定制成品固件。 5、50吨汽车式起重机辅助安装。 6、12组欧普洗墙灯分布周围，线管约50米，10平方电缆约50米。 7、数量1组，人物共计56个。	个	1			
8	050307009008	印章置石	1、1600mm*4000mm*800mm随型石材刻字上漆 2、30吨汽车式起重机辅助安装。 3、数量1个。	个	1			
9	050307009009	甬道长廊	1、地面以上总高4000mm	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			，宽度2400mm，地下预埋1000*800*800mm混凝土构件4个 2、主框架150*150mm热镀锌方钢骨架（壁厚5mm），副框架100*150mm热镀锌方钢骨架焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆，定制组装。 3、顶部和立面50*100mm进口防腐木有序排列，约0.2立方 4、座椅和地面部分30*100mm进口防腐木，约0.17立方 5、双面窗式LED灯箱宣传栏1.2*10*2.1米，进口亚克力面板 6、数量8套。					
10	050307009010	红山文化-玉龙雕塑	1、总高86000mm，底座9000*3600*1200mm，玉龙高7400mm，宽度7300mm，厚度950mm。 2、玉龙部分材质为A级钙镁合金铝，壁厚20mm左右。经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-修整树脂胚体-制作矽胶模具-制作石蜡原型及修整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制品。 3、底座梯形部分30mm天然A级花岗岩干挂，雕刻龙字。主框架200*100热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm），约50米，600*600角钢副骨约80米。底座中心C30混凝土浇筑1800mm*1200mm*7200mm固件。 4、地下预埋9000*3600*1000mm，C30混凝土浇筑固件。 5、50吨汽车式起重机辅	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			助安装。 6、8组欧普洗墙灯分布周围，线管约60米，10平方电缆约60米。 7、数量1个。					
11	050307009011	农耕文化雕塑	1、站立人物高度2米，手抱稻谷，坐姿人物高度1.4米，手持石磨劳作。 2、材质为A级钙镁合金铝，壁厚15mm左右，经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-修整树脂胚体-制作矽胶模具-制作石蜡原型及修整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、地下预埋800mm，C30混凝土浇筑800mm*600mm*600mm定制成品固件，与雕塑焊接，每个人物一个固件，共3个。 4、30吨汽车式起重机辅助安装。 5、数量1组，3个人物。	个	1			
12	050307009012	高桥烈士事迹雕塑	1、高2.6米，长3.5米，宽1.7米，底座高度25厘米左右，人物7个+物品。 2、材质为A级钙镁合金铝，人物壁厚15mm左右，底座壁厚20mm左右，经过泥塑-矽胶开模-制作树脂原型-修整树脂胚体-制作矽胶模具-制作石蜡原型及修整-制作陶壳-陶壳脱腊，铸造-修整-剖光-做色等工序，定制成品。 3、地下预埋800mm，C30混凝土浇筑2600mm*3500mm*600mm定制成品固件，与雕塑焊接。 4、30吨汽车式起重机辅助安装。 5、数量1组，7个人物。	个	1			
13	050307009013	中国共产党人的	1、整体尺寸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购
 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		精神谱系浮雕墙	24000mm*3000mm*1000mm，成品定制组装。 2、红色部分4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。内部主框架200*100mm热镀锌槽钢骨架（壁厚8mm），约20米，60*60角钢副骨（壁厚5mm）约30米。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯），文字部分手工雕刻，双面。 4、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑26000mm*1500mm*800mm成品固件组合安装。 5、20组欧普洗墙灯分布周围，线管约60米，10平方电缆约60米。 6、30吨汽车式起重机辅助安装。 7、数量1组。					
14	050307009014	建党精神雕塑	1、整体尺寸4000mm*1500mm*1500mm，成品定制组装。 2、红色部分4mm热镀锌板焊接-打磨-腻子-三遍底漆-三遍汽车面漆。 3、石材部分天然A级花岗岩（实芯，整块石材），文字部分手工雕刻。 4、地下预埋深度800mm，C30混凝土浇筑4000mm*1500mm*800mm成品固件组合安装。 5、4组欧普洗墙灯分布周围，线管约20米，10平方电缆约20米。 6、30吨汽车式起重机辅助安装。 7、数量1组。	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购 标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购

标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购

标段：铸牢中华民族共同体意识主题公园雕塑装置、廊架等货物采购

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：