

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程-拆除                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有天棚大白、腻子 2. 位置：教学楼	m2	5744.1			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：铲除原有墙面大白、腻子 2. 位置：教学楼	m2	4972.81			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：原有教室讲台油漆层 2. 铲除部位的尺寸：4.8m2*25	m2	120			
4	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：楼梯侧裙原有油漆层	m2	30			
5	011605002001	立面块料维修	1. 拆除的基层类型：墙面砖 2. 修补块料面层	m2	50			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有损坏装饰板 2. 位置：室内伸缩缝	m2	9			
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原破损吊顶 2. 龙骨及饰面种类：石膏板轻钢龙骨	m2	240			
8	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：踢脚线 2. 饰面材料种类：陶瓷砖	m2	20			
9	011102003001	块料楼地面	1. 拆除空鼓翘起地砖面层及垫层，重新铺装	m2	50			
10	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：1. 拆除蹲式大便器	套	65			
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器	套	10			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除卫生间地砖及垫层、防水层 2. 饰面材料种类：陶瓷砖300*300	m2	271.65			
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：素混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：50mm	m3	13.58			
14	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：地漏拆除	个	20			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	54.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 房屋修缮工程-拆除

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程-拆除

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	5744.1			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:教室内墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	4972.81			
3	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30*30不锈钢护角 2. 防护材料种类:不锈钢	m	715.5			
4	011406001001	讲台刷面油漆	1. 腻子种类:满挂腻子找平 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:耐磨漆地坪漆三遍 聚氨酯底漆两遍 4. 部位:教室讲台 4.8m2*25	m2	120			
5	01B001	课桌椅搬运	1. 将原有桌椅搬至楼道,码放整齐盖好苫布,教室装修完毕将桌椅搬回原位 2. 共计二十六间教室,每间教室约55套桌椅 3. 总工时: 15个工日	工日	15			
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子,底油一遍,两遍调合漆 3. 部位:楼梯侧裙	m2	30			
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:暖气、管道刷漆 2. 重新打磨,刷防锈漆2遍,刷磁漆2遍 3. 喷刷部位: DN25 1272米, DN80 37米, DN90 40米, 760暖气260组 每组24片	m2	1622.58			
8	01B002	走廊室内窗户注胶	1. 原有窗户与墙体间密封胶老化,人工铲除原有破损胶,重新注胶,注胶缝宽10mm深10mm	m	1740			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B003	室外窗户注胶	1. 原有窗户与墙体间密封胶老化，人工铲除原有破损胶，重新注胶，注胶缝宽约30mm，需人工配合吊车注胶，共计五层楼。	m	287			
10	01B004	作业车	1. 高空作业窗户注胶使用 2. 使用高度20m 3. 总台班：2个	台班	2			
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：自流平水泥砂浆 4mm厚	m2	93.75			
12	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：PE塑料地板300*300厚度3mm，耐磨层为0.5mm，环保级别A级	m2	93.75			
13	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 楼体伸缩缝维修，沥青嵌缝白钢护板宽0.3m 2. 位置：地面、天棚	m	30			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板600*600	m2	240			
15	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：石膏板天棚 2. 刮腻子要求：两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 4. 天棚面板缝粘贴胶带	m2	240			
16	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷砖	m2	20			
17	011405001002	金属面油漆	1. 涂刷位置：防火门下坎刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯漆3遍	m2	10			
18	011505001001	洗漱台	1. 洗手柜维修 正面：1.5*0.75 两侧：0.6*0.75*2 2. 翻修原有洗手柜，原面层铝塑板破损，重新拆除安装新的铝塑板 洗手柜长1.5m	个	10			
19	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚	m2	271.65			
20	010904002001	楼（地）面涂膜	1. 防水膜品种：聚胺酯防	m2	295.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程-安装                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	40			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	150			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	50			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	40			
5	031003003001	双活接阀门	1. 类型:双活接阀门 2. 规格、压力等级:dn63	个	2			
6	031003001001	双活接阀门	1. 类型:双活接阀门 2. 规格、压力等级:dn40	个	10			
7	031003001002	双活接阀门	1. 类型:双活接阀门 2. 规格、压力等级:dn32	个	5			
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:dn20	个	10			
9	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:双水龙头 2. 型号、规格:dn20	个	30			
10	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:软管 2. 规格:dn20	个	30			
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	10			
12	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:瓷高水箱	组	65			
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:不锈钢地漏100*100	个	20			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 房屋修缮工程-安装

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋修缮工程-安装

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程-拆除                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有天棚大白、腻子 2. 位置：教学楼	m2	5744.1			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：铲除原有墙面大白、腻子 2. 位置：教学楼	m2	4972.81			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：原有教室讲台油漆层 2. 铲除部位的尺寸：4.8m2*25	m2	120			
4	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：楼梯侧裙原有油漆层	m2	30			
5	011605002001	立面块料维修	1. 拆除的基层类型：墙面砖 2. 修补块料面层	m2	50			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有损坏装饰板 2. 位置：室内伸缩缝	m2	8.26			
7	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原破损吊顶 2. 龙骨及饰面种类：石膏板轻钢龙骨	m2	240			
8	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：踢脚线 2. 饰面材料种类：陶瓷砖	m2	20			
9	011102003001	块料楼地面	1. 拆除空鼓翘起地砖面层及垫层，重新铺装	m2	50			
10	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：1. 拆除蹲式大便器	套	65			
11	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器	套	10			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除卫生间地砖及垫层、防水层 2. 饰面材料种类：陶瓷砖300*300	m2	271.65			
13	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：素混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：50mm	m3	13.58			
14	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：地漏拆除	个	20			
15	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	54.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋修缮工程-拆除

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	5744.1			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:教室内墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	4972.81			
3	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:30*30不锈钢护角 2. 防护材料种类:不锈钢	m	715.5			
4	011406001001	讲台刷面油漆	1. 腻子种类:满挂腻子找平 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:耐磨漆地坪漆三遍 聚氨酯底漆两遍 4. 部位:教室讲台 4.8m2*25	m2	120			
5	01B001	课桌椅搬运	1. 将原有桌椅搬至楼道,码放整齐盖好苫布,教室装修完毕将桌椅搬回原位 2. 共计二十六间教室,每间教室约55套桌椅 3. 总工时:15个工日	工日	15			
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子,底油一遍,两遍调合漆 3. 部位:楼梯侧裙	m2	30			
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:暖气、管道刷漆 2. 重新打磨,刷防锈漆2遍,刷磁漆2遍 3. 喷刷部位: DN25 1272米, DN80 37米, DN90 40米, 760暖气260组 每组24片	m2	1622.58			
8	01B002	走廊室内窗户注胶	1. 原有窗户与墙体间密封胶老化,人工铲除原有破损胶,重新注胶,注胶缝宽10mm深10mm	m	1740			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	01B003	室外窗户注胶	1. 原有窗户与墙体间密封胶老化，人工铲除原有破损胶，重新注胶，注胶缝宽约30mm，需人工配合吊车注胶，共计五层楼。	m	287			
10	01B004	作业车	1. 高空作业窗户注胶使用 2. 使用高度20m 3. 总台班：2个	台班	2			
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：自流平水泥砂浆 4mm厚	m2	93.75			
12	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：PE塑料地板300*300厚度3mm，耐磨层为0.5mm，环保级别A级	m2	93.75			
13	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 楼体伸缩缝维修，沥青嵌缝白钢护板宽0.3m 2. 位置：地面、天棚	m	27.52			
14	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：石膏板600*600	m2	240			
15	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：石膏板天棚 2. 刮腻子要求：两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 4. 天棚面板缝粘贴胶带	m2	240			
16	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷砖	m2	20			
17	011405001002	金属面油漆	1. 涂刷位置：防火门下坎刷漆 2. 油漆品种、刷漆遍数：聚氨酯漆3遍	m2	10			
18	011505001001	洗漱台	1. 洗手柜维修 正面：1.5*0.75 两侧：0.6*0.75*2 2. 翻修原有洗手柜，原面层铝塑板破损，重新拆除安装新的铝塑板 洗手柜长1.5m	个	10			
19	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚	m2	271.65			
20	010904002001	楼（地）面涂膜	1. 防水膜品种：聚胺酯防	m2	295.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 房屋修缮工程

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费			9348.39			
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2	6232.26			
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	3116.13			
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5	1558.07			
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1	3116.13			
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计					14022.59			

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程-安装                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	40			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	150			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	50			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗	m	40			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:双活接阀门 2. 规格、压力等级:dn63	个	2			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:双活接阀门 2. 规格、压力等级:dn40	个	10			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:双活接阀门 2. 规格、压力等级:dn32	个	5			
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:dn20	个	10			
9	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:双水龙头 2. 型号、规格:dn20	个	30			
10	031003010001	软接头(软管)	1. 名称:软管 2. 规格:dn20	个	30			
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式	组	10			
12	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:瓷高水箱	组	65			
13	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:不锈钢地漏100*100	个	20			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”





## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋修缮工程-安装

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除修缮工程                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼4 拆除						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有天棚大白、腻子 2. 位置：教学楼	m2	2877.34			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：铲除原有墙面大白、腻子 2. 位置：教学楼	m2	3334.63			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原破损吊顶 2. 龙骨及饰面种类：石膏板轻钢龙骨	m2	50			
4	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：拆除原破损吊顶 2. 龙骨及饰面种类：矿棉板轻钢龙骨	m2	7.65			
5	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：墙裙 陶瓷砖300*400 2. 破损墙裙拆除更换 3. 位置：走廊墙裙瓷砖	m2	1			
		分部小计						
		综合楼3 拆除						
6	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：1. 拆除蹲式大便器	套	65			
7	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除坐式大便器	套	10			
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：拆除卫生间地砖、防水层、找平层 2. 饰面材料种类：陶瓷砖300*300	m2	271.65			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：素混凝土垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：50mm	m3	13.58			
10	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：地漏拆除	个	20			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	39.82			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除修缮工程

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                      标段：赤峰二中综合楼维修改造工程                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合楼4						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	3334.63			
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:教室内墙面 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	2877.34			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板600*600	m2	50			
4	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600	m2	7.65			
5	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:自流平水泥砂浆 4mm厚	m2	97.2			
6	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:PE塑料地板300*300厚度3mm, 耐磨层为0.5mm, 环保级别A级	m2	97.2			
		分部小计						
		综合楼3						
7	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆M20 50mm厚	m2	271.65			
8	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚胺酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3mm 3. 反边高度:100mm	m2	295.45			
9	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖300*300	m2	271.65			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 房屋修缮工程-安装

标段：赤峰二中综合楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13