

赤峰市投资项目评审中心文件

评审字[2024]79号

关于红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持 红庙子镇聂胡地村路面修复建设项目实施 方案（代可研）的评审报告

赤峰市发展和改革委员会行政审批科：

受你科委托，2024 年 1 月 31 日，赤峰市投资项目评审中心组织市政道路工程（2 人）、工程造价等各专业共 3 位专家，对《红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持红庙子镇聂胡地村路面修复建设项目实施方案（代可研）》进行评审。评审专家组就实施方案的编制情况和存在的问题提出评审意见。编制单位根据评审意见对实施方案进行修改完善。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

1、项目名称：红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持红庙

子镇聂胡地村路面修复建设项目

2、项目建设地点：红山区红庙子镇聂胡地村 1-2 组

3、项目建设单位：红庙子镇人民政府

4、项目建设规模及主要内容：项目对聂胡地村 1-2 组现状水泥混凝土道路路面修复翻新，修复翻新道路总长 2004.57 米，总面积 7000.00 m²，修复翻新后路面为沥青混凝土路面。

5、项目总投资：本项目总投资 120 万元，全部申请 2024 年大中型水库移民后期扶持资金。

二、评审结论

1、该项目实施方案编制依据基本准确适用，建设方案基本可行，投资概算基本合理。

2、同意该项目实施方案进入审批程序。

赤峰市投资项目评审中心

2024 年 5 月 28 日



红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持红庙子镇 聂胡地村路面修复建设项目实施方案

（代可研）评审意见

2024 年 3 月 8 日，赤峰市红山区发改委组织市政道路工程（2 人）、工程造价等各专业共 3 位专家，对《红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持红庙子镇聂胡地村路面修复建设项目实施方案（代可研）》进行评审。专家对项目实施方案进行认真审核并提出修改意见，现形成专家组评审意见如下：

一、总体评价

- 1、编制本实施方案依据的法律法规、政策、标准基本准确适用。
- 2、本实施方案中提出的建设内容基本可行，复核完善设计方案。
- 3、复核计算工程概算各项指标。

二、设计方案存在的问题及修改意见

（一）实施方案

1、报告结构依《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲》给定结构编写。

2、建设内容：报告中写明“修复翻新道路总长 2004.57 米，总面积 7000.00 m²”；与第 15 页“路面宽度：4.0m”，路面总面积小于长度与宽度的积。

3、道路现状：补充现状道路路面结构，病害情况。

4、3.4 总体规划方案说明：“针对聂胡地村 1-2 组道路现状，拟对现有水泥混凝土路面进行拆除后，在现状道路基础上，重新铺设沥青混凝土路面”；

3.5 现状路面拆除方案中说明：“拟对现状混凝土路面进行铣刨处理，混凝土路面铣刨是指通过使用铣刨机来去除混凝土路面上的不平整部分，然后进行再铺设。”两段对旧路如何利用的说明冲突，应明确旧路利用方案。原水泥混凝土路面铣刨应明确铣刨厚度，局部破碎板应挖除换板。

5、路基横断面：

(1) P13 应补充现有水泥混凝土道路路基宽度，是否设置错车道等旧路情况。

(2) P15 说明原水泥混凝土路面是否设置路拱横坡，本次设计设置 1.5%路拱横坡如何调整，应说明。核实是否设置人行道。

(3) P17 “本项目道路宽度 4.0m，为双向单行路。”说法有误，应为单车道。并说明错车道设置情况。

6、路面结构：

(1) P19 “路面厚度 70cm”有误，建议面层采用 4cmAC-13 细粒式沥青混凝土+7cmAC-20 中粒式沥青混凝土与 P24 沥青混凝土级配对应；核实上面层是否需要使用改性沥青混凝土。

(2) P19 建议下封层采用 1cm 热沥青同步碎石工艺，加强层间结合。

(3) P25-26 核实与前述结构层存在不一致的论述。

7、项目名称和投资计划下达表中项目名称不一致。

(二) 设计图纸

1、现状路破损情况说明补上现状图。

2、13 页道路年久失修路面破损严重，平时路面坑洼不平灰尘四起，每逢雨季排水不畅且形成大小多个积水点，没有明确计算破损比率，铣刨后的混凝土路面没有设计破损坑槽修补方案，没有水泥混凝土路面裂缝修复方案。

3、13 页总体规划方案：拟对现有水泥混凝土路面进行拆除后，在现状道路基础上，重新铺设沥青混凝土路面。现状路面拆除方案：拟对现状混凝土路面进行铣刨处理，混凝土路面铣刨是指通过使用铣刨机来去除混凝土路面上的不平整部分，然后进行再铺设。总体规划方案是拆除混凝土路面，而现状道路拆除方案是铣刨，二个方案不一致，应修改。

4、14 页水泥混凝土路面各段铣刨厚度是多少。

5、18 页有边坡设计：本项目是否有边坡施工，边坡设计是否与本项目相符，如

果边坡改造是本项目内容，应补充现状边坡情况。

6、19页上面层：4厘米厚中粒式改性沥青混凝土（AC-16F型）；

沥青面层：7厘米厚粗粒式普通沥青混凝土（AC-25F型）；没有交通量测算依据11cm沥青混凝土厚度怎么算出来的，村内道路是否需要这么厚，村级公路不用改性沥青，普通道路沥青就行。

（三）工程造价

1、实施方案表：删除招标代理费，本项目不用招标。

2、1页工程其他费6.48万元不对。

3、27页工程量表：余方弃置7000m³，不对吧，这需要挖除1m深原道路，应该就是铣刨厚度的废渣。

4、49页删除公开招标的内容。

5、50页删除与本项目无关的定额，删除本项目不发生的工程其他费。

6、52页删除招标代理费。

7、52页删除预备费的内容。

8、概算：招标控制价都改为概算。

9、概算铣刨厚度是1-5cm，方案内容没有厚度，需核对。

10、概算：透油层、粘结层的平米含量与方案不符，方案是每平米0.9L、0.4L，概算套项是0.7kg、0.3kg，需核对换算。

三、评审结论

该项目实施方案应按专家意见认真修改完善后提交专家组复审。

专家组组员：

齐文波 郭昂民 褚建强

红山区2024年大中型水库移民后期扶持红庙子镇聂胡地村路面修复
建设项目实施方案（代可研）评审会议
参会人员签到表

日期：2024年3月8日

姓名	专业	执业资格/ 职称/职务	工作单位	联系电话	身份证号	备注
李国良	公路	工程	辽宁省公路局	13942686585	152230196812200233	
褚晓光	地质	工程师	赤峰市地质队	13947686595	150430196811050029	
齐文波	公路	高工	北方时代设计院	18604765671	150404198301031836	
张刚			红山区发改委	15947696588		
何海峰			红庙子镇政府	15048377937		
李桂楠			赤峰仁和商贸有限公司	15809610320		
胡志伟			赤峰天意房地产评估	13947680555		

红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持红庙子镇聂胡地村路面 修复建设项目实施方案（代可研）专家组复审确认意见

2024 年 3 月 8 日，赤峰市红山区发改委组织市政道路工程（2 人）、工程造价等各专业共 3 位专家，对《红山区 2024 年大中型水库移民后期扶持红庙子镇聂胡地村路面修复建设项目实施方案（代可研）》进行评审。方案编制单位按专家组评审意见对方案进行了修改完善。

根据方案编制单位提交的修改后文本，专家组认为，修改后的项目实施方案基本满足实施方案编制深度的要求，专家组同意该项目实施方案通过审查。

专家组成员： 褚德强 郭学民 齐文海