

红山区2024年大中型水
库移民后期扶持红庙子
镇西水地村排水管网建
设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红山区2024年大中型水库移民后期扶持红庙子镇西水地村排水管网建设项目-管道土方

标段：红山区2024年大中型水库移民后期扶持红庙子镇西水地村排水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：红山区2024年大中型水库移民后期扶持红
庙子镇西水地村排水管网建设项目-管道工程

标段：红山区2024年大中型水库移民后
期扶持红庙子镇西水地村排水管网建设
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除恢复路面						
1	041001001001	拆除路面	1. 路面拆除 2. 水泥砖	m2	1233.9			
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除路面基层	m2	1233.9			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 恢复路面 2. 200*200*4水泥砖	m2	1233.9			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	1233.9			
5	040303001001	混凝土垫层	1. 路面混凝土垫层 2. 100mm厚C20混凝土	m3	123.39			
6	040103002001	余方弃置	1. 废料弃置装车	m3	160.41			
7	040103002002	余方弃置	1. 废料弃置外运	m3	160.41			
8	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场	台·次	1			
		分部小计						
		拆除恢复路灯						
9	041001010001	拆除路灯	1. 保护性拆除路灯	根	3			
10	040805002001	中杆照明灯	1. 安装路灯	套	3			
11	040203007002	水泥混凝土	1. 路灯混凝土基础800*800*1200mm	m2	2.3			
12	041102001002	垫层模板	1. 路灯基础模板	m2	11.52			
13	040901009001	预埋铁件	1. 路灯基础预埋钢板8mm厚	t	0.001			
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 路灯基础预埋钢筋Φ12	t	0.016			
15	040804001001	配管	1. 路灯基础预埋PC32电线管	m	3.6			
		分部小计						
		拆除原有排水沟						
16	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除原有排水沟 2. 尺寸：200墙厚，底宽1m，高1.4m	m3	259.66			
		分部小计						
		排水管道基础						
17	040501001003	混凝土管	1. 混凝土排水管基础 2. C20混凝土 3. 930mm*280mm 4. 负拱型	m	110.98			
18	041102001001	垫层模板	1. 混凝土排水管基础模板	m2	230.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：红山区2024年大中型水库移民后期扶持红庙子镇西水地村排水管网建设项目-管道工程

标段：红山区2024年大中型水库移民后期扶持红庙子镇西水地村排水管网建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。