

赤峰市资源型城市经济转型开发试验区中试孵化基地防洪工程续建工程

	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价
				(元)	(万元)
	第一部分建筑工程				
一	新建德昱东南门桥、双立桥				
(一)	桥身防护工程(2座)				
	浆砌石扭面(40cm)	m ³	269		
	M10砂浆抹面	m ²	189		
	石笼护底(50cm)	m ³	179		
	15cm厚砂砾垫层	m ³	53		
	非织造土工布	m ²	364		
	10cm厚沥青混凝土	m ²	270		
	C30钢筋混凝土路面(30cm)	m ²	270		
	C15素混凝土垫层(30cm)	m ²	270		
	后台填筑5%水稳砂砾	m ²	270		
	闭孔发泡板伸缩缝	m ²	49		
(二)	新建德昱东南门桥(12.5m)	1座			
	土方开挖(用于回填)	m ³	6793		
	土方回填(利用开挖土)	m ³	4472		
	土方开挖(外运5km)	m ³	2330		
	桥面板C40混凝土	m ³	56		
	桥面铺装10cm厚沥青混凝土	m ²	132		
	桥面铺装10cm厚C40混凝土	m ²	132		
	支座垫石C40混凝土	m ³	1		
	橡胶支座	块	24		
	挡墙、背墙、挡块C40混凝土	m ³	273		
	钢筋制安	t	27.50		
	模板制安	m ²	582		
	换填碎石垫层	m ³	139		
	栏杆	延米	48		
	细部结构	m ³	343		
(三)	新建桥(14.5m)双立桥	1座			
	土方开挖(用于回填)	m ³	7919		
	土方回填(利用开挖土)	m ³	5172		
	土方开挖(外运5km)	m ³	2748		
	桥面板C40混凝土	m ³	65		
	桥面铺装10cm厚沥青混凝土	m ²	145		
	桥面铺装10cm厚C40混凝土	m ²	145		

赤峰市资源型城市经济转型开发试验区中试孵化基地防洪工程续建工程

	工程或费用名称	单位	数量	单价	合价
				(元)	(万元)
	支座垫石 C40 混凝土	m ³	1		
	橡胶支座	块	56		
	挡墙、背墙、挡块 C40 混凝土	m ³	301		
	钢筋制安	t	30.66		
	模板制安	m ²	628		
	换填碎石垫层	m ³	186		
	栏杆	延米	48		
	细部结构	m ³	379		
	第四部分临时工程				
—	施工交通工程				
	施工道路（砂石路）	km	1.7		
二	房屋建筑工程				
(一)	仓库	m ²	200		
(二)	办公、生活及文化福利建筑		1.50%		
三	其他临时工程		0.50%		