分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800m³ 蓄水池-建筑工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋工程						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 6 级别: HPB300	t	0.02			
2	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HPB300	t	0.101			
3	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 10 级别: HRB400	t	2.921			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	20.127			
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 14 级别: HRB400	t	4.197			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	0.996			
		分部小计						
		混凝土						
7	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:现浇 C30 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	97.7			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	9.7			
9	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	49.9			
10	070101002001	池壁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	83.1			
11	010504002001	弧形墙-排气孔	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.67			
		分部小计						
		模板						
12	010501001002	垫层	1. 垫层模板	m2	7.32			
13	041102034001	池底模板	1. 构件类型:池底模板	m2	17.6			
14	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	48			
15	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:1. 池壁模板	m2	585.47			
16	041102036001	池盖模板	1. 构件类型:池盖模板	m2	259.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：800m³ 蓄水池-建筑工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702012001	弧形墙	1. 通风孔孔模板	m2	14.09			
		分部小计						
		其他						
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60cm厚天然沙砾垫层	m3	181.44			
19	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60cm厚3:7灰土垫层	m3	181.44			
20	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:现浇砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	30.24			
21	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m2	277.27			
22	010904001001	楼（地）面卷材防水-池顶	1. 卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材	m2	277.27			
23	010903001001	墙面卷材防水-池外壁	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 2. 防水层数:2	m2	312.76			
24	010904001002	楼（地）面卷材防水-池底	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 2. 防水层数:2	m2	259.92			
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:水池 2. 保温隔热方式:3cm厚挤塑板	m2	533.52			
26	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)-池内壁	1. 砂浆厚度、配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	519.84			
27	010903003001	墙面砂浆防水（防潮-池内壁）	1. 砂浆厚度、配合比:1:2防水水泥砂浆	m2	273.6			
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆保护层	m2	155.94			
29	010606008001	爬梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:爬式	t	0.2			
30	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:保温孔	t	0.027			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：给水管道-土方工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价人员）：

规费、税金项目计价表

工程名称：易地扶贫搬迁安置点活动广场-土方工程 标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价人员）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：易地扶贫搬迁安置点活动广场-市政工程 标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质:环保砖 2. 厚度:6cm	m2	1003.34			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:沙砾 2. 厚度:20cm 3. 部位:原有环保砖垫层	m2	1003.34			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 6cm厚20*20彩色环保方砖 2. 5cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20cm厚C20水泥混凝土 4. 30cm厚天然砂砾	m2	1003.34			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩	m	130.3			
5	04B003	健身器材	1. 健身器材	套	10			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室改造-建筑与装饰工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 2. 门框、扇材质:断桥	m2	9.72			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1819 2. 玻璃品种、厚度:断桥	m2	10.26			
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚聚苯板 3. 见12J3-1-D型	m2	201.97			
4	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚聚合物水泥砂浆	m2	9.87			
5	011201001001	玻纤网格布	1. 玻纤网格布	m2	218.32			
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:抗裂砂浆	m2	218.32			
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆(南) 2. 见12J1-119-外墙9	m2	69.8			
8	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料(北、东、西) 2. 见12J1-121-外墙11	m2	148.51			
9	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3300 2. 龙骨材料种类、规格、中距:方木 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m2	140.25			
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料	m2	144.32			
11	01B003	空气能	1. 空气能9kw	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室改造-采暖、消防工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:焊接	m	60.98			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	m	50.62			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	m	10.45			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	m	51.51			
5	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:760 25片/组	组	6			
6	031003001001	自动放气阀	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
11	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	6			
12	031002001001	管道支架	1. 管道支架	kg	0.02			
13	031201004001	铸铁管、暖气片刷油	1. 油漆品种:非金属漆	m ²	42			
14	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:清锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道,色漆两道	m ²	21.45			
15	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		消防						
16	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器MFABC3(3kg)	组	2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M2420 2. 门框、扇材质:断桥	m2	4.8			
2	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0919 2. 成品套装门	樘	6			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 C2420 2. 玻璃品种、厚度:断桥	m2	42			
4	010802001001	金属(塑钢)门-门斗	1. 门斗断桥三玻 2. 门框、扇材质:断桥	m2	14.21			
5	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:断桥铝推拉门	m2	5.7			
6	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚聚苯板 3. 见12J3-1-D型	m2	192.13			
7	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙体 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚聚合物水泥砂浆	m2	2.54			
8	011201001001	玻纤网格布	1. 玻纤网格布	m2	193.18			
9	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:抗裂砂浆	m2	193.18			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料(北、东、西) 2. 见12J1-121-外墙11	m2	193.18			
11	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖	m2	205.73			
12	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 12J161-3C	m2	24.81			
13	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙涂料	m2	691.42			
14	011201001003	墙面一般抹灰	1. 内墙面水泥砂浆找平	m2	691.42			
15	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3300 2. 龙骨材料种类、规格、	m2	205.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

规费、税金项目计价表

工程名称：党群服务中心-建筑与装饰工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价人员）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心-采暖、消防工程

标段：元宝山区小五家乡新井村移民搬迁基础设施建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	6.6			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:焊接	m	44			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:丝接	m	55.2			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	m	47.03			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	m	104.4			
6	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:760 25片/组	组	7			
7	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:760 20片/组	组	4			
8	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:760 13片/组	组	1			
9	031003001001	自动放气阀	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4			
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	2			
12	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2			
13	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
14	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	12			
15	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
16	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1			
17	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”